



ТОВ «Архітектурно-конструкторське бюро ЛІДЕР»

04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 56/2, к.152
Р/р UA963510050000026001878919484,
в ПАТ "УКРСИББАНК"
МФО 351005
Код ЄДРПОУ 33694264

Тел : +38 (044) 561 73 86
+38 (067) 249 05 67

E-mail : ado.leader.llc@gmail.com
vlad.derbenev@gmail.com

«Пам'ятки історії місцевого значення «Будинок, де в 1957-1969 рр., працював видатний дитячий хірург, заслужений діяч науки, професор А. Р. Шуринок», 1894-1969 рр. корпус №3 НДСЛ «ОХМАТДИТ»»

(Рішення виконавчого комітету Київської міськради народних депутатів від 30. 07 .1984 № 693)

Адреса: 01135, м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, 28/1, Корпус 3

Вид будівництва: Реставрація (невідкладні протиаварійні та консерваційні роботи)

Замовник: НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛІКАРНЯ «ОХМАТДИТ» МОЗ України

«Невідкладні протиаварійні та консерваційні роботи лікувального корпусу № 3 (в літері Б), «Пам'ятки історії місцевого значення «Будинок, де в 1957-1969 рр., працював видатний дитячий хірург, заслужений діяч науки, професор А. Р. Шуринок», 1894-1969 рр. корпус №3 НДСЛ «ОХМАТДИТ»»

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

Том 3

Шифр: 11/10-24-РП

3.7 Зведений кошторисний розрахунок, об'єктні і локальні кошторисні розрахунки.

11/10-24-РП.К

Генеральний директор

В.А. Дербеньов

Головний архітектор проекту

В.А. Дербеньов

Київ - 2024 р.


Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. №	

КОМПЛЕКТУВАННЯ І СКЛАД ТОМІВ НАУКОВО-ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
НА НЕВІДКЛАДНІ ПРОТИАВАРІЙНІ ТА КОНСЕРВАЦІЙНІ РОБОТИ (РЕСТАВРАЦІЯ)

Номер тому/ розділу	Позначення	Найменування	Примітка
1	ПР	Попередні роботи	
1.1	ВД	Вихідні дані	
1.2	ІГВ	Інженерно-геологічні вишукування	ФОП «Пархоменко В.Ю.» 2024р.
1.3	ТГВ	Топографо-геодезичні вишукування	ТОВ «ПРАВОЛЕНД» 2024р.
2	МО	Матеріали обстежень	
2.1	ОК	Обмірні креслення	
2.2	ІАД	Історико-архітектурна довідка (коротка)	
2.3	ІКД	Інженерно-конструкторські дослідження	ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» 2024р.
2.4	НТД	Науково-технологічне дослідження	
2.5	ФМ	Фотофіксаційні матеріали (з анотаціями)	
2.6	РПК	Рекомендації щодо виконання протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт	
3	РП	Робочий проєкт	
3.1	ЗПЗ	Загальна пояснювальна записка	
3.2	ГП	Генеральний план	
3.3	АР	Архітектурні рішення	
3.4	КР	Конструктивні рішення	
3.5	ТВР	Технологічні вказівки та рекомендації комплексу методів на проведення окремих видів робіт	
3.6	ОПОР	Основні положення організації реставрації	
3.7	К	Зведений кошторисний розрахунок, об'єктні і локальні кошторисні розрахунки.	

Погоджено:			
Погоджено:			

Інв. №. ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №

						11/10-24-РП.ЗПЗ-СП				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	КОМПЛЕКТУВАННЯ І СКЛАД ТОМІВ НАУКОВО-ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА НЕВІДКЛАДНІ ПРОТИАВАРІЙНІ ТА КОНСЕРВАЦІЙНІ РОБОТИ (РЕСТАВРАЦІЯ)	Стадія	Аркуш	Аркушів	
ГАП		Дербеньов			10.24		РП	1	2	
							ТОВ «АКБ ЛІДЕР»			
Виконав		Дербеньов			10.24					

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 6414,652 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 27,116 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Невідкладні протиаварійні та консерваційні роботи лікувального корпусу №3 (в літері Б), "Пам'ятка історії місцевого значення "Будинок, де в 1957-1969 рр. працював видатний дитячий хірург, заслужений діяч науки, професор А.Р.Шуринок", 1894-1969рр., корпус №3 НДСЛ "ОХМАТДИТ".

Складений за поточними цінами станом на 19 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Лікувальний корпус №3 (в літері Б)	2351,986	-	-	2351,986
		Разом по главі 2:	2351,986	-	-	2351,986
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		ремонт дорожнього покриття	1738,640	-	-	1738,640
		Разом по главі 7:	1738,640	-	-	1738,640
		Разом по главах 1-7:	4090,626	-	-	4090,626

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-8:	4090,626	-	-	4090,626
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
3	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,79X1)%	32,316	-	-	32,316
		Разом по главі 9:	32,316	-	-	32,316
		Разом по главах 1-9:	4122,942	-	-	4122,942
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	41,229	41,229
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	61,844	61,844
6	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	8,246	8,246
7	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	2,474	2,474
8	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж кошти на отримання технічного паспорту БТІ))	-	-	14,998	14,998
		Разом по главі 10:	-	-	128,791	128,791
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	726,167	726,167
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	62,500	62,500
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	24,920	24,920
		Разом по главі 12:	-	-	813,587	813,587
		Разом по главах 1-12:	4122,942	-	942,378	5065,320
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	44,635	-	-	44,635
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	22,697	22,697
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	98,951	-	22,617	121,568
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	91,323	-	-	91,323

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Разом	4357,851	-	987,692	5345,543
		Податок на додану вартість	-	-	1069,109	1069,109
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4357,851	-	2056,801	6414,652
		Зворотні суми	-	-	-	27,116
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	27,116

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)Керівник Начальник
кошторисного відділу

В.А. Дербеньов

В.А. Дербеньов

Л.І. Обржutowич

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Невідкладні протиаварійні та консерваційні роботи лікувального корпусу №3 (в літері Б), "Пам'ятка історії місцевого значення "Будинок, де в 1957-1969 рр. працював видатний дитячий хірург, заслужений діяч науки, професор А.Р.Шуринок", 1894-1969рр., корпус №3 НДСЛ "ОХМАТДИТ".

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на будівельні роботи</u>			
1	Очищення приміщень від існуючого будівельного сміття	т	169,74	
2	Навантаження сміття вручну	т	169,74	
3	Перевезення сміття до 30 км	т	169,74	
4	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,94	
5	Розбирання монолітних перекриттів	м3	0,97	
6	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	44	
7	Знімання засклених віконних рам	м2	163,96	
8	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
9	Знімання дверних полотен	м2	8,86	
10	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	35,4	
11	(Демонтаж) Улаштування ковпаків над шахтами у два канали	колпак	3	
12	Розбирання підшивки	м2	63,78	
13	Розбирання парпетних ґрат	м	77,97	
14	Розбирання покриття покрівлі з сталевго профнастилу	м2	664,96	
15	Навантаження сміття вручну	т	15,451	
16	Перевезення сміття до 30 км	т	15,451	
17	Підсилення цегляних стін стальними тяжами	т	2,28	
18	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	447	
19	Розчищення тріщин, закарбування	м	67,073	
20	Формування і закладення розеток	роз-к	447	
21	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм	л	208	
22	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 250 мм	шт	12	
23	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,38	
24	Забивання бетоном гнізд у стінах, площа забиття 0,1 м2	м3	0,19	
25	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	12	
26	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	12	
27	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 31 мм	шт	12	
28	Зміцнення цегельних кладок сталевими затягуваннями	т	0,321	
29	Зміцнення цегельних кладок (тріщин) сталевими накладками	т	0,03724	
30	Виготовлення та установлення крокв	м3	9,259	

1	2	3	4	5
31	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	9,259	
32	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	92,87	
33	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	м2	92,87	
34	Монтаж стін з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	149,67	
35	Улаштування підшивки зв'язів покрівлі профільованим листом	м2	92,8	
36	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	874,56	
37	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків	м2	1117,03	
38	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	м2	1117,03	
39	Антисептування водними розчинами покриттів по фермах	м2	1117,03	
40	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	686,96	
41	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	96	
42	Улаштування каркасів металевих зашивки прорізів	м2	279,75	
43	Облицювання каркасів зашивки прорізів вологостійкою фанерою, товщиною 15 мм	м2	279,75	
44	Навішування водостічного жолоба, відливів і лійок з готових елементів	м	109,37	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на ремонт дорожнього покриття</u>			
45	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 1500 мм, за глибини фрезерування 5 см	м2	1780	
46	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 1500 мм, за глибини фрезерування: на кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або виключати до/з норм 27-60-4 - 27-60-5 (до 6 см)	м2	1780	
47	Перевезення асфальтобетону на переробку на відстань 21 км	т	234,96	
48	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	1780	
49	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 (до 6 см)	м2	1780	

Склав

Л.І. Обржutowич

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.А. Дербеньов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Невідкладні протиаварійні та консерваційні роботи лікувального корпусу №3 (в літері Б), "Пам'ятка історії місцевого значення "Будинок, де в 1957-1969 рр. працював видатний дитячий хірург, заслужений діяч науки, професор А.Р.Шуринок", 1894-1969рр., корпус №3 НДСЛ "ОХМАТДИТ".

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4614,51	70,20				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,8					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	295,95	92,78				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,0					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	76,11	88,86				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19		загальновиробничих витрат	люд.год	598,73	124,50				
20		коштів на зведення та розбирання	люд.год	-					
21		тимчасових будівель і споруд							
22		коштів на виконання будівельних робіт:							
23		у зимовий період	люд.год	249,33					
24		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	5834,63					
	Середній розряд робіт		розряд	2,8					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,1424	<u>826.6</u>				
					117,71				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	20,891653	<u>345.16</u>				
					7210,96				
12	КБМ201-24	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш. год	10,1104	<u>511.16</u>				
					5168,03				
13	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	3,832575	<u>439.82</u>				
					1685,64				
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,009287	<u>489.95</u>				
					4,55				
15	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	52,0864167	<u>8.29</u>				
					431,80				
16	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,040144	<u>12.99</u>				
					13,51				
17	КБМ212-2206	Асфальтоукладацьники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	2,8124	<u>3796.86</u>				
					10678,29				
18	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,307269	<u>54.27</u>				
					16,68				
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	8,84778	<u>308.06</u>				
					2725,65				
20	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	16,605156	<u>51.4</u>				
					853,51				
21	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	6,5326	<u>432.76</u>				
					2827,05				
22	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	3,827	<u>543.04</u>				
					2078,21				
23	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	4,628	<u>932.93</u>				
					4317,60				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	8,152199	<u>85.86</u> 699,95				
25	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,074835	<u>492.25</u> 36,84				
26	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,745598	<u>598.15</u> 2838,58				
27	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	34,618974	<u>750.75</u> 25990,19				
28	КБМ212-2212	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 1500 мм	маш. год	10,1104	<u>3559</u> 35982,91				
29	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,246	<u>761.55</u> 948,89				
30	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	21,0672	<u>6.01</u> 126,61				
31	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	8,84778	<u>5.39</u> 47,69				
32	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,295014	<u>355.78</u> 1172,30				
33	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,864952	<u>108.01</u> 309,44				
34	КБМ233-335	Прес кривошипний простої дії	маш. год	63,2235	<u>77.48</u> 4898,56				
35	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	162,120498	<u>43.64</u> 7074,94				
36	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	185,191	<u>277.55</u> 51399,76				
37	С331-39 варіант 1	Перевезення асфальтобетону на переробку на відстань 21 км	т	234,96	<u>240.92</u> 56606,56				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		226262,41				
		Бензин	кг	92,98					
		Дизельне паливо	кг	724,566					
		Електроенергія	кВт-год	943,541					
		Стиснене повітря	м3	613,151					
		Мастильні матеріали	кг	57,233					
		Гідравлічна рідина	кг	7,787					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
38	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	81,480375					
39	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	214,379028					
40	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	3,77828					
41	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,018574					
42	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	48,0169					
43	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	3,24065					
44	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	2,662998					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
45	C1113-5	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,083688	23119,7 1934,84	22208,11 1858,55	458,26 38,35	453,33 37,94	30 км.
46	C1113-6	Амоній фосфорнокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	0,3189522	71665,41 22857,84	69801,95 22263,49	458,26 146,16	1405,2 448,19	30 км.
47	+C124-31 варіант 1	Анкерна пластина із оцинкованої сталі	т	0,108181	80443,11 8702,42	78600,00 8503,03	265,79 28,75	1577,32 170,64	30 км.
48	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0002798	126205,42 35,31	115336,98 32,27	8393,82 2,35	2474,62 0,69	30 км.
49	C111-386	Білило густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0,0195825	164433,57 3220,02	160705,75 3147,02	503,63 9,86	3224,19 63,14	30 км.
50	C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,7476	32035,34 23949,62	30819,22 23040,45	587,98 439,57	628,14 469,60	30 км.
51	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,114	104933,84 11962,46	102574,63 11693,51	301,68 34,39	2057,53 234,56	30 км.
52	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0067599	123949,35 837,89	121140,21 818,90	378,76 2,56	2430,38 16,43	30 км.
53	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,013315	12592,36 167,67	12121,99 161,40	223,46 2,98	246,91 3,29	30 км.
54	C112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	9,72195	14670,96 142630,34	14159,83 137661,16	223,46 2172,47	287,67 2796,71	30 км.
55	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,03952	8593,34 339,61	8201,38 324,12	223,46 8,83	168,5 6,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,120731	<u>5157.79</u>	<u>4602.94</u>	<u>453.72</u>	<u>101.13</u>	30 км.
					622,71	555,72	54,78	12,21	
57	+C1113-286	Вогнезахисний матеріал ФЕНІКС.СТС	кг	201,5279	<u>352.41</u>	<u>345.00</u>	<u>0.5</u>	<u>6.91</u>	30 км.
	варіант 1				71020,45	69527,13	100,76	1392,56	
58	C142-10-2	Вода	м3	8,748365	<u>77.99</u>	<u>77.99</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					682,28	682,28	-	-	
59	+C124-8	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 25-28 мм	т	0,232083	<u>31929.83</u>	<u>31037.96</u>	<u>265.79</u>	<u>626.08</u>	30 км.
					7410,37	7203,38	61,69	145,30	
60	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,3576	<u>3858.28</u>	<u>3324.37</u>	<u>458.26</u>	<u>75.65</u>	30 км.
					1379,72	1188,79	163,87	27,06	
61	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0131722	<u>112488.03</u>	<u>109710.69</u>	<u>571.69</u>	<u>2205.65</u>	30 км.
					1481,71	1445,13	7,53	29,05	
62	C112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,03439	<u>6529.06</u>	<u>6177.58</u>	<u>223.46</u>	<u>128.02</u>	30 км.
					224,53	212,45	7,68	4,40	
63	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	20,10654	<u>10057.91</u>	<u>9637.24</u>	<u>223.46</u>	<u>197.21</u>	30 км.
					202229,77	193771,55	4493,01	3965,21	
64	C111-1608	Дрантя	кг	2,08277	<u>16.67</u>	<u>15.60</u>	<u>0.74</u>	<u>0.33</u>	30 км.
					34,72	32,49	1,54	0,69	
65	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0062478	<u>104810.26</u>	<u>102410.32</u>	<u>344.84</u>	<u>2055.1</u>	30 км.
					654,83	639,84	2,15	12,84	
66	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,07833	<u>104810.26</u>	<u>102410.32</u>	<u>344.84</u>	<u>2055.1</u>	30 км.
					8209,79	8021,80	27,01	160,98	
67	+C113-167	Жолоб водостічний, сталевий, діаметр 120 мм	м	113,7448	<u>138.93</u>	<u>135.00</u>	<u>2.9</u>	<u>1.03</u>	30 км.
	варіант 2				15802,57	15355,55	329,86	117,16	
68	+C1630-141	З'єднувач труб, сталевий, діаметр 120 мм	шт	24	<u>58.81</u>	<u>56.00</u>	<u>1.66</u>	<u>1.15</u>	30 км.
	варіант 1				1411,44	1344,00	39,84	27,60	
69	+C113-1490	Заглушка ринви	шт	2	<u>57.45</u>	<u>56.25</u>	<u>0.07</u>	<u>1.13</u>	30 км.
	варіант 1				114,90	112,50	0,14	2,26	
70	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,16388	<u>643.22</u>	<u>615.05</u>	<u>15.56</u>	<u>12.61</u>	30 км.
					105,41	100,79	2,55	2,07	
71	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00153635	<u>224696.9</u>	<u>219985.57</u>	<u>305.51</u>	<u>4405.82</u>	30 км.
					345,21	337,97	0,47	6,77	
72	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0415802	<u>36450.52</u>	<u>35470.01</u>	<u>265.79</u>	<u>714.72</u>	30 км.
					1515,62	1474,85	11,05	29,72	
73	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	41,46885	<u>14.32</u>	<u>8.41</u>	<u>5.63</u>	<u>0.28</u>	30 км.
					593,83	348,75	233,47	11,61	
74	+C113-997-11A	Коліна труби, сталеві, діам. 120 мм /67,5 град.	шт	48	<u>153.28</u>	<u>149.25</u>	<u>1.02</u>	<u>3.01</u>	30 км.
	варіант 1				7357,44	7164,00	48,96	144,48	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75	C111-331	Контакт Петрова гасовий	т	0,05394	<u>40097.07</u>	<u>38843.52</u>	<u>467.33</u>	<u>786.22</u>	30 км.
					2162,84	2095,22	25,21	42,41	
76	+C1630-85	Кронштейн металевий	100шт	0,24	<u>6003.57</u>	<u>5850.00</u>	<u>35.85</u>	<u>117.72</u>	30 км.
	варіант 1				1440,86	1404,00	8,60	28,26	
77	+C1630-85	Кронштейн металевий жолоба	100шт	1,82	<u>10364.07</u>	<u>10125.00</u>	<u>35.85</u>	<u>203.22</u>	30 км.
	варіант 2				18862,61	18427,50	65,25	369,86	
78	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,001393	<u>30994.44</u>	<u>29928.45</u>	<u>458.26</u>	<u>607.73</u>	30 км.
					43,18	41,69	0,64	0,85	
79	+C130-1156	Лійки водостоків з кріпильними деталями	шт	8	<u>194.01</u>	<u>180.00</u>	<u>10.21</u>	<u>3.8</u>	30 км.
	варіант 1				1552,08	1440,00	81,68	30,40	
80	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,34348	<u>78688.45</u>	<u>76687.28</u>	<u>458.26</u>	<u>1542.91</u>	30 км.
					27027,91	26340,55	157,40	529,96	
81	+C1545-113	Муфта стяжна М28	шт	6	<u>1959.6</u>	<u>1920.00</u>	<u>1.18</u>	<u>38.42</u>	30 км.
	варіант 1				11757,60	11520,00	7,08	230,52	
82	+C113-108	Муфти сталева, діаметр 120 мм	10шт	3,9	<u>734.34</u>	<u>712.50</u>	<u>7.44</u>	<u>14.4</u>	30 км.
	варіант 1				2863,93	2778,75	29,02	56,16	
83	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,1898951	<u>63781.82</u>	<u>61959.51</u>	<u>571.69</u>	<u>1250.62</u>	30 км.
					12111,86	11765,81	108,56	237,49	
84	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,1126653	<u>96547</u>	<u>95473.75</u>	<u>354.54</u>	<u>718.71</u>	30 км.
					10877,50	10756,58	39,94	80,98	
85	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0083925	<u>168661.6</u>	<u>164832.73</u>	<u>521.78</u>	<u>3307.09</u>	30 км.
					1415,49	1383,36	4,38	27,75	
86	+C1632-127	Пакер Minova 13x110	шт	45	<u>126.48</u>	<u>124.00</u>	-	<u>2.48</u>	
	варіант 1				5691,60	5580,00	-	111,60	
87	C1113-292	Паста антисептична	т	0,01814764	<u>176504.05</u>	<u>172539.56</u>	<u>503.63</u>	<u>3460.86</u>	30 км.
					3203,13	3131,19	9,14	62,80	
88	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,67073	<u>697.63</u>	<u>211.65</u>	<u>472.3</u>	<u>13.68</u>	30 км.
					467,92	141,96	316,79	9,17	
89	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	755,656	<u>43.04</u>	<u>42.00</u>	<u>0.2</u>	<u>0.84</u>	30 км.
					32523,43	31737,55	151,13	634,75	
90	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,351842	<u>49221.01</u>	<u>47917.10</u>	<u>338.79</u>	<u>965.12</u>	30 км.
					17318,02	16859,25	119,20	339,57	
91	+C1632-110	Полімерна домішка Латекс Osackryl AB20	кг	10,4	<u>447.23</u>	<u>438.00</u>	<u>0.46</u>	<u>8.77</u>	30 км.
	варіант 1				4651,19	4555,20	4,78	91,21	
92	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,1882984	<u>4967.52</u>	<u>4490.42</u>	<u>379.7</u>	<u>97.4</u>	30 км.
					935,38	845,54	71,50	18,34	
93	C111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,104	<u>5707.94</u>	<u>5216.32</u>	<u>379.7</u>	<u>111.92</u>	30 км.
					593,63	542,50	39,49	11,64	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
94	+C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,50388	<u>33357.11</u> 16807,98	<u>32843.00</u> 16548,93	<u>265.79</u> 133,93	<u>248.32</u> 125,12	30 км.
95	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	11,2454	<u>72.71</u> 817,65	<u>62.86</u> 706,89	<u>8.42</u> 94,69	<u>1.43</u> 16,07	30 км.
96	+C121-273 варіант 1	Профільований лист покрівельний Н58 РЕ9006, 0,5 мм	м2	1024,23	<u>483.24</u> 494948,91	<u>475.00</u> 486509,25	<u>4.64</u> 4752,43	<u>3.6</u> 3687,23	30 км.
97	+C121-273 варіант 2	Профільований металевий лист ПК20 РЕ7004, 0,45 мм	м2	92,8	<u>372.41</u> 34559,65	<u>365.00</u> 33872,00	<u>4.64</u> 430,59	<u>2.77</u> 257,06	30 км.
98	C1425-11690	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100	м3	0,0912	<u>3199.62</u> 291,81	<u>2411.19</u> 219,90	<u>725.69</u> 66,18	<u>62.74</u> 5,73	30 км.
99	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000921807	<u>68642.2</u> 63,27	<u>66724.58</u> 61,51	<u>571.69</u> 0,53	<u>1345.93</u> 1,23	30 км.
100	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	1,70592	<u>48983.77</u> 83562,39	<u>47757.51</u> 81470,49	<u>265.79</u> 453,42	<u>960.47</u> 1638,48	30 км.
101	+C1421-9838 варіант 1	Суміші асфальтобетонні, що застосовуються у верхніх шарах покриттів А-20 АСГ.Др.Щ.А.НП.1	т	267	<u>5937.5</u> 1585312,50	<u>5484.00</u> 1464228,00	<u>337.08</u> 90000,36	<u>116.42</u> 31084,14	30 км.
102	C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,1976	<u>4130.47</u> 816,18	<u>3257.82</u> 643,75	<u>791.66</u> 156,43	<u>80.99</u> 16,00	30 км.
103	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	31,29542	<u>72.19</u> 2259,22	<u>70.45</u> 2204,76	<u>0.32</u> 10,01	<u>1.42</u> 44,45	30 км.
104	+C113-167 варіант 1	Труби водостічна, сталева, діаметр 120 мм	м	99,84	<u>175.96</u> 17567,85	<u>171.75</u> 17147,52	<u>2.9</u> 289,54	<u>1.31</u> 130,79	30 км.
105	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0130018	<u>42273.41</u> 549,63	<u>40832.00</u> 530,89	<u>612.52</u> 7,96	<u>828.89</u> 10,78	30 км.
106	C1600-19	Фанера водостійка	м2	293,7375	<u>1024.25</u> 300860,63	<u>1000.64</u> 293925,49	<u>3.53</u> 1036,89	<u>20.08</u> 5898,25	30 км.
107	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0198623	<u>60727.28</u> 1206,18	<u>59032.92</u> 1172,53	<u>503.63</u> 10,00	<u>1190.73</u> 23,65	30 км.
108	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0047558	<u>74759.98</u> 355,54	<u>72790.47</u> 346,18	<u>503.63</u> 2,40	<u>1465.88</u> 6,96	30 км.
109	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,067022	<u>36876.32</u> 2471,52	<u>35814.46</u> 2400,36	<u>338.79</u> 22,71	<u>723.07</u> 48,45	30 км.
110	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,069932	<u>43434.8</u> 3037,48	<u>42244.35</u> 2954,23	<u>338.79</u> 23,69	<u>851.66</u> 59,56	30 км.
111	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,001121	<u>45656.38</u> 51,18	<u>44462.17</u> 49,84	<u>298.99</u> 0,34	<u>895.22</u> 1,00	30 км.
112	C1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	0,1558	<u>13252.13</u> 2064,68	<u>11972.28</u> 1865,28	<u>1020</u> 158,92	<u>259.85</u> 40,48	30 км.
113	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0304196	<u>43757.53</u> 1331,09	<u>43166.00</u> 1313,09	<u>265.79</u> 8,09	<u>325.74</u> 9,91	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
114	+С111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	1,61196	<u>43757.53</u> 70535,39	<u>43166.00</u> 69581,87	<u>265.79</u> 428,44	<u>325.74</u> 525,08	30 км.
115	С111-1381	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 10 мм, довжина 100 мм	т	0,0228	<u>67500.15</u> 1539,00	<u>65837.83</u> 1501,10	<u>338.79</u> 7,72	<u>1323.53</u> 30,18	30 км.
116	С111-1399	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 600, 700-1050 мм	т	0,1660068	<u>64782.41</u> 10754,32	<u>63173.38</u> 10487,21	<u>338.79</u> 56,24	<u>1270.24</u> 210,87	30 км.
117	С111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,016785	<u>72648.35</u> 1219,40	<u>70885.08</u> 1189,81	<u>338.79</u> 5,69	<u>1424.48</u> 23,90	30 км.
118	С1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	4,15	<u>6533.87</u> 27115,56	<u>6533.87</u> 27115,56			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
119	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	176,2656	<u>5.754</u> 1014,23	<u>5.754</u> 1014,23			
120	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,8314	<u>163.15</u> 135,64	<u>163.15</u> 135,64			
		Разом	грн.		1149,87	1149,87			
		Разом по розділу III	грн.		3327468,80	3162450,27	107869,62	57148,91	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1119,806					
		Стиснене повітря	м3	613,151					
		Мастильні матеріали	кг	58,064					
		Гідравлічна рідина	кг	7,787					
		Бензин	л	125,648					
		Дизельне паливо	л	852,431					
		Довідкові дані							

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Невідкладні протиаварійні та консерваційні роботи лікувального корпусу №3 (в літері Б), "Пам'ятка історії місцевого значення "Будинок, де в 1957-1969 рр. працював видатний дитячий хірург, заслужений діяч науки, професор А.Р.Шуринок", 1894-1969рр., корпус №3 НДСЛ "ОХМАТДИТ".

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на будівельні роботи
Лікувальний корпус №3 (в літері Б)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2351,986 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,43767 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 417,962 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР20-36-1	Очищення приміщень від існуючого будівельного сміття	100т	1,6974	21197,38	-	35980	35980	-	327,1200	555,25
					21197,38	-			-	-	-
2	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	169,74	105,62	-	17928	17928	-	1,6300	276,68
					105,62	-			-	-	-
3	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	169,74	277,55	277,55	47111	-	47111	-	-
					-	36,52			6199	0,4110	69,76
4	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,294	13042,91	6064,25	3835	2052	1783	98,0700	28,83
					6978,66	1803,65			530	22,2245	6,53
5	КР4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів	1 м3	0,97	2930,35	1631,63	2842	1198	1583	17,3500	16,83
					1234,63	480,99			467	6,1380	5,95
6	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,44	11957,21	1092,24	5261	4773	481	159,5800	70,22
					10848,25	331,01			146	3,7761	1,66
7	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	1,6396	3953,80	158,77	6483	6222	261	56,8800	93,26
					3795,03	135,11			222	1,6317	2,68
8	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	13713,81	1163,40	411	376	35	184,3700	5,53
					12533,47	352,57			11	4,0221	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0886	<u>2951,56</u>	-	262	262	-	<u>44.6800</u>	<u>3.96</u>
					2951,56	-			-	-	-
10	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	0,354	<u>1185,57</u>	-	420	420	-	<u>17.4400</u>	<u>6.17</u>
					1185,57	-			-	-	-
11	КБ12-16-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Улаштування ковпаків над шахтами у два канали	1 колпак	3	<u>89,58</u>	<u>2,76</u>	269	260	9	<u>1,2200</u>	<u>3.66</u>
					86,82	0,85			3	0,0106	0,03
12	КР4-5-1	Розбирання підшивки	100 м2	0,6378	<u>2794,36</u>	<u>81,83</u>	1782	1730	<u>52</u>	<u>41.8600</u>	<u>26.7</u>
					2712,53	24,80			16	0,2829	0,18
13	КР8-5-1	Розбирання парпетних ґрат	100м	0,7797	<u>1625,43</u>	<u>36,06</u>	1267	1239	<u>28</u>	<u>23.3800</u>	<u>18.23</u>
					1589,37	32,05			25	0,4284	0,33
14	КР8-2-2	Розбирання покриття покрівлі з сталевго профнастилу	100м2	6,6496	<u>1101,22</u>	<u>27,48</u>	7323	7140	<u>183</u>	<u>16.5700</u>	<u>110.18</u>
					1073,74	24,42			162	0,3264	2,17
15	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	15,451	<u>105,62</u>	-	1632	1632	-	<u>1.6300</u>	<u>25.19</u>
					105,62	-			-	-	-
16	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	15,451	<u>277,55</u>	<u>277,55</u>	4288	-	<u>4288</u>	-	-
					-	36,52			564	0,4110	6,35
17	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	4,15	<u>6533,87</u>	-	27116	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КБ46-4-3	Підсилення цегляних стін стальними тяжами	т	2,28	<u>71352,47</u>	<u>846,95</u>	162684	50469	<u>1931</u>	<u>307.1800</u>	<u>700.37</u>
					22135,39	216,74			494	2,2164	5,05
19	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	4,47	<u>649,70</u>	-	2904	2821	-	<u>8.8700</u>	<u>39.65</u>
					631,19	-			-	-	-
20	С1632-127 варіант 1	Пакер Minova 13x110	шт	45	<u>126,48</u>	-	5692	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КВ3-14-2	Розчищення тріщин, закарбування	10м	6,7073	<u>719,65</u>	-	4827	2777	-	<u>5.9800</u>	<u>40.11</u>
					414,06	-			-	-	-
22	КВ3-14-3	Формування і закладення розеток	10роз-к	44,7	<u>130,19</u>	-	5819	4426	-	<u>1.4300</u>	<u>63.92</u>
					99,01	-			-	-	-
23	КВ3-14-6	Зміцнення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування зв'язуючими розчинами ручним ін'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм	50л	4,16	<u>2043,20</u>	-	8500	3231	-	<u>10.0100</u>	<u>41.64</u>
					776,58	-			-	-	-
24	КР20-30-2	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 250 мм	100шт	0,12	<u>6246,12</u>	<u>103,18</u>	750	725	<u>12</u>	<u>87.2100</u>	<u>10.47</u>
					6038,42	31,27			4	0,3567	0,04
25	КР20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,38	<u>9483,73</u>	<u>43,20</u>	3604	1231	<u>16</u>	<u>47.6500</u>	<u>18.11</u>
					3239,25	36,76			14	0,4440	0,17
26	КР3-9-1	Забивання бетоном гнізд у стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3	0,19	<u>16991,88</u>	<u>50,76</u>	3228	1783	<u>10</u>	<u>135.5600</u>	<u>25.76</u>
					9386,17	43,20			8	0,5217	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,12	<u>649.70</u> 631,19	<u>-</u> -	78	76	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>1.06</u> -
28	КР20-27-2 К=6	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,12	<u>2935.82</u> 2856,36	<u>-</u> -	352	343	<u>-</u> -	<u>40.1400</u> -	<u>4.82</u> -
29	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 31 мм	100шт	0,12	<u>393.66</u> 384,26	<u>-</u> -	47	46	<u>-</u> -	<u>5.4000</u> -	<u>0.65</u> -
30	КВ3-13-2	Зміцнення цегельних кладок сталевими затягуваннями	1 т	0,321	<u>38258.77</u> 15173,50	<u>-</u> -	12281	4871	<u>-</u> -	<u>202.8000</u> -	<u>65.1</u> -
31	С124-31 варіант 1	Анкерна пластина із оцинкованої сталі	т	0,070941	<u>80443.11</u> -	<u>-</u> -	5707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С1545-113 варіант 1	Муфта стяжна М28	шт	6	<u>1959.60</u> -	<u>-</u> -	11758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КВ3-13-2	Зміцнення цегельних кладок (тріщин) сталевими накладками	1 т	0,03724	<u>136943.23</u> 15173,50	<u>-</u> -	5100	565	<u>-</u> -	<u>202.8000</u> -	<u>7.55</u> -
34	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	9,259	<u>20759.07</u> 2319,54	<u>101.69</u> 26,33	192208	21477	<u>942</u> 244	<u>33.5000</u> 0,2550	<u>310.18</u> 2,36
35	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,9259	<u>6541.12</u> 899,61	<u>22.80</u> 4,29	6056	833	<u>21</u> 4	<u>12.3200</u> 0,0550	<u>11.41</u> 0,05
36	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,9287	<u>1564.27</u> 424,75	<u>80.47</u> 5,72	1453	394	<u>75</u> 5	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>4.44</u> 0,07
37	КБ13-74-5	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,9287	<u>4217.70</u> 2622,20	<u>997.67</u> 52,45	3917	2435	<u>927</u> 49	<u>33.8000</u> 0,6638	<u>31.39</u> 0,62
38	С1113-286 варіант 1	Вогнезахисний матеріал ФЕНІКС.СТС	кг	201,5279	<u>352.41</u> -	<u>-</u> -	71020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ9-42-1	Монтаж стін з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	1,4967	<u>8342.53</u> 3703,57	<u>3061.80</u> 908,56	12486	5543	<u>4583</u> 1360	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>75.91</u> 13,96
40	С121-273 варіант 1	Профільований лист покрівельний Н58 РЕ9006, 0,5 мм	м2	149,67	<u>483.24</u> -	<u>-</u> -	72327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КР4-17-7	Улаштування підшивки звівів покрівлі профільованим листом	100 м2	0,928	<u>40484.59</u> 3075,42	<u>24.84</u> 21,14	37570	2854	<u>23</u> 20	<u>45.2400</u> 0,2553	<u>41.98</u> 0,24
42	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	8,7456	<u>56641.92</u> 3703,57	<u>3037.19</u> 900,50	495368	32390	<u>26562</u> 7875	<u>50.7200</u> 9,2495	<u>443.58</u> 80,89
43	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків	100м2	11,1703	<u>20512.27</u> 2142,98	<u>43.79</u> 38,92	229128	23938	<u>489</u> 435	<u>30.9500</u> 0,5202	<u>345.72</u> 5,81
44	КБ10-56-1	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	1,11703	<u>22907.68</u> 3345,78	<u>87.79</u> 16,52	25589	3737	<u>98</u> 18	<u>45.8200</u> 0,2118	<u>51.18</u> 0,24
45	КБ10-57-3	Антисептування водними розчинами покриттів по фермах	100м2	11,1703	<u>1566.09</u> 465,14	<u>16.66</u> 3,14	17494	5196	<u>186</u> 35	<u>6.3700</u> 0,0402	<u>71.15</u> 0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	6,8696	<u>9667.03</u> 831,31	<u>92.72</u> 26,28	66409	5711	<u>637</u> 181	<u>10.9700</u> 0,2929	<u>75.36</u> 2,01
47	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,96	<u>33290.57</u> 4344,65	<u>-</u> -	31959	4171	<u>-</u> -	<u>55.3600</u> -	<u>53.15</u> -
48	КБ34-56-7	Улаштування каркасів металевих зашивки прорізів	100м2	2,7975	<u>52854.50</u> 12754,62	<u>5044.73</u> 1952,59	147860	35681	<u>14113</u> 5462	<u>177.0000</u> 26,6002	<u>495.16</u> 74,41
49	КБ34-60-4	Облицювання каркасів зашивки прорізів вологостійкою фанерою, товщиною 15 мм	100м2	2,7975	<u>114590.57</u> 6069,95	<u>393.48</u> 121,81	320567	16981	<u>1101</u> 341	<u>85.3000</u> 1,5162	<u>238.63</u> 4,24
50	КР8-41-2	Навішування водостічного жолоба, відливів і лійок з готових елементів	100м	1,0937	<u>40193.64</u> 4344,65	<u>-</u> -	43960	4752	<u>-</u> -	<u>55.3600</u> -	<u>60.55</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					2145796	320669	<u>107540</u> 24894		<u>4569.69</u> 286,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2145796 1717587 345563 206190 581,51 72399 2351986				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					27116				
		Всього по кошторису					2351986				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5437,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					417962				

Склав

Начальник кошторисного відділу


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.І. Обржухович

Перевірив

В.А. Дербеньов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Невідкладні протиаварійні та консерваційні роботи лікувального корпусу №3 (в літері Б), "Пам'ятка історії місцевого значення "Будинок, де в 1957-1969 рр. працював видатний дитячий хірург, заслужений діяч науки, професор А.Р.Шуринок", 1894-1969рр., корпус №3 НДСЛ "ОХМАТДИТ".

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на ремонт дорожнього покриття
ремонт дорожнього покриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1738,640 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14763 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,733 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-60-4	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 1500 мм, за глибини фрезерування 5 см	1000 м2	1,78	<u>21440.95</u> 695,23	<u>20457.16</u> 3247,93	38165	1238	<u>36414</u> 5781	<u>9.7700</u> 29,0669	<u>17.39</u> 51,74
2	КБ27-60-6	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 1500 мм, за глибини фрезерування: на кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або виключати до/з норм 27-60-4 - 27-60-5 (до 6 см)	1000 м2	1,78	<u>3092.13</u> 98,91	<u>2935.51</u> 465,84	5504	176	<u>5225</u> 829	<u>1.3900</u> 4,1747	<u>2.47</u> 7,43
3	С331-39 варіант 1	Перевезення асфальтобетону на переробку на відстань 21 км	т	234,96	<u>240.92</u> -	<u>240.92</u> -	56607	-	<u>56607</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,78	<u>25992.24</u> 1031,92	<u>11505.48</u> 1528,53	46266	1837	<u>20480</u> 2721	<u>13.9600</u> 14,8399	<u>24.85</u> 26,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-27-5 К=2	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 (до 6 см) 150кг/м2/6см	1000 м2	1,78	<u>4.44</u> 4,44	<u>-</u> -	8	8	<u>-</u> -	<u>0.0600</u> -	<u>0.11</u> -
6	С1421-9838 варіант 1	Суміші асфальтобетонні, що застосовуються у верхніх шарах покриттів А-20 АСГ Др.Щ.А.НП.1	т	267	<u>5937.50</u> -	<u>-</u> -	1585313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					1731863	3259	<u>118726</u> 9331		<u>44.82</u> 85,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1731863 1609878 12590 6777 17,22 2143 1738640				

		Всього по кошторису					1738640				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					147,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14733				

Склав

Начальник кошторисного відділу

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Л.І. Обржutowич

Перевірив

В.А. Дербеньов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Невідкладні протиаварійні та консерваційні роботи лікувального корпусу №3 (в літері Б), "Пам'ятка історії місцевого значення "Будинок, де в 1957-1969 рр. працював видатний дитячий хірург, заслужений діяч науки, професор А.Р.Шуринок", 1894-1969рр., корпус №3 НДСЛ "ОХМАТДИТ".

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Лікувальний корпус №3 (в літері Б)

Кошторисна вартість об'єкта 2351,986 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 5,43767 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 417,962 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 грудня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на будівельні роботи	2351,986	-	2351,986	5,43767	417,962	-
-	-	Всього:	2351,986	-	2351,986	5,43767	417,962	-
-	-	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	27,116	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник Начальник кошторисного
відділу



В.А. Дербеньов

Л.І. Обржутович

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Л.І. Обржутович

Перевірів



[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.А. Дербеньов

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	будівельні роботи	<u>4.56969</u> 320,669	<u>-</u> -	<u>0.21036</u> 18,131	<u>0.07611</u> 6,763	<u>-</u> -	<u>4.85616</u> 345,563	<u>0.58151</u> 72,399	<u>5.43767</u> 417,962
-	Разом :	<u>4.56969</u> 320,669	<u>-</u> -	<u>0.21036</u> 18,131	<u>0.07611</u> 6,763	<u>-</u> -	<u>4.85616</u> 345,563	<u>0.58151</u> 72,399	<u>5.43767</u> 417,962

Склав



Л.І. Обржутович

Перевірив



В.А. Дербеньов

Невідкладні протиаварійні та консерваційні роботи лікувального корпусу №3 (в літері Б), "Пам'ятка історії місцевого значення "Будинок, де в 1957-1969 рр. працював видатний дитячий хірург, заслужений діяч науки, професор А.Р.Шуринок", 1894-1969рр., корпус №3 НДСЛ "ОХМАТДИТ".

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01


на будівництво : ремонт дорожнього покриття

Кошторисна вартість об'єкта 1738,640 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14763 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,733 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 грудня 2024 р.


№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на ремонт дорожнього покриття	1738,64	-	1738,64	0,14763	14,733	-
-	-	Всього:	1738,64	-	1738,64	0,14763	14,733	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


В.А. Дербеньов

Керівник Начальник кошторисного
відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Л.І. Обржутович

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Л.І. Обржутович

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.А. Дербеньов

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	ремонт дорожнього покриття	<u>0.04482</u> 3,259	<u>-</u> -	<u>0.08559</u> 9,331	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.13041</u> 12,59	<u>0.01722</u> 2,143	<u>0.14763</u> 14,733
-	Разом :	<u>0.04482</u> 3,259	<u>-</u> -	<u>0.08559</u> 9,331	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.13041</u> 12,59	<u>0.01722</u> 2,143	<u>0.14763</u> 14,733

Склад



Л.І. Обржутович

Перевірів



В.А. Дербеньов

(Замовник)

(Підрядник)

" _ " _____ 20__ р.

" _ " _____ 20__ р.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВПеріод, станом на який прийняті ціни грудень 2024

Найменування бази даних цін

Посилання на базу даних цін

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	148739,22
2	Сталь кутова 50х50 мм	т	58780,52
3	Лійки водостоків з кріпильними деталями	шт	232,81
4	Вода	м3	93,59
5	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	27743,64
6	Ксилол нафтовий, марка А	т	37193,33
7	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	76538,18
8	Амоній фосфорноокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	85998,49
9	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	134985,64
10	Коліна труби, сталеві, діам. 120 мм /67,5 град.	шт	183,94
11	Заглушка ринви	шт	68,94
12	Труби водостічна, сталева, діаметр 120 мм	м	211,15
13	Жолоб водостічний, сталевий, діаметр 120 мм	м	166,72
14	Профільований лист покрівельний Н58 РЕ9006, 0,5 мм	м2	579,89
15	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 25-28 мм	т	38315,8
16	Анкерна пластина із оцинкованої сталі	т	96531,73
17	Профільований металевий лист ПК20 РЕ7004, 0,45 мм	м2	446,89
18	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	115856,4
19	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	38442,41
20	Фанера водостійка	м2	1229,1
21	Муфта стяжна М28	шт	2351,52
22	Пропан-бутан технічний	м3	87,25
23	Кронштейн металевий	100шт	7204,28
24	Полімерна домішка Латекс Osackryl AB20	кг	536,68
25	Пакер Minova 13х110	шт	151,78
26	Кронштейн металевий жолоба	100шт	12436,88
27	З'єднувач труб, сталевий, діаметр 120 мм	шт	70,57
28	Паста антисептична	т	211804,86
29	Суміші асфальтобетонні, що застосовуються у верхніх шарах покриттів А-20 АСГ.Др.Щ.А.НП.1	т	7125
30	Розчинник, марка Р-4	т	82370,64
31	Вогнезахисний матеріал ФЕНІКС.СТС	кг	422,89
32	Пісок природний, рядовий	м3	837,16
33	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100	м3	3839,54
34	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	771,86
35	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	15902,56

1	2	3	4
36	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4956,56
37	Муфти сталеві, діаметр 120 мм	10шт	881,21
38	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	94426,14
39	Оліфа комбінована К-2	т	202393,92
40	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	72872,74
41	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	89711,98
42	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	59065,21
43	Уайт-спірит	т	50728,09
44	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	5961,02
45	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	43740,62
46	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	52509,04
47	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	52121,76
48	Гіпсові в'язучі Г-3	т	4629,94
49	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	151446,5
50	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	44251,58
51	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	6189,35
52	Контакт Петрова гасовий	т	48116,48
53	Білило густотерте цинкове МА-011-1Н	т	197320,28
54	Канати прядив'яні просочені	т	269636,28
55	Кисень технічний газоподібний	м3	17,18
56	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	125920,61
57	Цвяхи оцинковані будівельні	т	54787,66
58	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	40028,53
59	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	52509,04
60	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	10312,01
61	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	15110,83
62	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	7834,87
63	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	17605,15
64	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	12069,49
65	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 600, 700-1050 мм	т	77738,89
66	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	87178,02
67	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	6849,53
68	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 10 мм, довжина 100 мм	т	81000,18
69	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	125772,31
70	Плівка поліетиленова	м2	51,65
71	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	86,63
72	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	125772,31
73	Дрантя	кг	20



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛІКАРНЯ
«ОХМАТДИТ»
(НДСЛ «Охматдит» МОЗ України)
ЄДРПОУ 01994089

01135 м. Київ
вул. В. Чорновола 28/1

тел.239-87-71 , 239-87-61
e-mail: office@ohmatdyt.com.ua

**Генеральному директору
ТОВ «АКБ Лідер»
Дербеньову В.А.**

Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України просить Вас врахувати, при складанні кошторисної документації на «Невідкладні протиаварійні та консерваційні роботи лікувального корпусу № 3 (в літері Б), «Пам'ятки історії місцевого значення «Будинок, де в 1957-1969 рр., працював видатний дитячий хірург, заслужений діяч науки, професор А. Р. Шуринок», 1894-1969 рр. корпус №3 НДСЛ «ОХМАТДИТ»», наступні кошти:

- формування страхового фонду документації (0,06%);
- покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами;
- покриття ризиків всіх учасників будівництва;
- додаткові витрати при виконанні робіт в зимовий період;
- авторський нагляд,
- проведення експертизи проектної документації,
- покриття адміністративних витрат,
- витрати на отримання технічного паспорту БТІ (вартість отримання технічного паспорту складає - 1499,8м2 (загальна площа)x12грн/м2 =17997,6грн)

В.о. генерального директора

Олександр УРІН

*Виконавець: О.П. Смиченко
099-103-80-64*



НДСЛ "Охматдит" МОЗ України
№3990/02.1-11./-24 від 20.12.2024
КЕП: УРІН О. О. 20.12.2024 15:31
5E984D526F82F38F0400000036867A0100B67905
Сертифікат дійсний з 04.10.2024 15:44 до 04.10.2025 23:59

ПОГОДЖЕНО

Національна дитяча спеціалізована лікарня

«ОХМАТДИТ» МОЗ України



В.о. генерального директора

Олександр УРІН

2024 р.

Відомість поточних цін на будівельні матеріали та вироби

на 01.12.2024р.

Назва об'єкта: «Невідкладні протиаварійні та консерваційні роботи лікувального корпусу № 3 (в літері Б), «Пам'ятки історії місцевого значення «Будинок, де в 1957-1969 рр., працював видатний дитячий хірург, заслужений діяч науки, професор А. Р. Шуринок», 1894-1969 рр. корпус №3 НДСЛ «ОХМАТДИТ»

№	Найменування	Од. виміру	Ціна, грн. без ПДВ
1	2	3	4
1	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	23 119,70
2	Амоній фосфорнокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	71 665,41
3	Анкерна пластина із оцинкованої сталі	т	80 443,11
4	Арматура робоча – Ø16A500C ДСТУ 3760:2019, поперечна - Ø8A240C ДСТУ 3760:2019.	т	27 154,17
5	Асфальтобетонне покриття	т	5 484,00
6	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	126 205,42
7	Бетон - C16/20 W6 (ДСТУ 9208:2022)	м³	2 835,00
8	Білило густотерте цинкове МА-011-1Н	т	164 433,57
9	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	32 035,34
10	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	104 933,84
11	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	123 949,35
12	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	60 850,51
13	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, І сорт	м3	12 592,36


14	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	14 670,96
15	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	8 593,34
16	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	5 157,79
17	Вогнезахисний матеріал ФЕНІКС.СТС	кг	352,41
18	Вода	м3	77,99
19	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 25-28 мм	т	38 049,83
20	Гіпсові в'язучі Г-3	т	3 858,28
21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	112 488,03
22	двутавр №20 (ДСТУ 8768:2018)	т	35 000,00
23	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	5 546,11
24	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	6 529,06
25	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	10 057,91
26	Дрантя	кг	16,67
27	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	104 810,26
28	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	51 199,09
29	Жолоб водостічний, сталевий, діаметр 120 мм	м	138,93
30	Жолоб Д 120 мм, сталевий	м/п	135
31	З'єднувач труб Д 120 мм	шт	125
32	Заглушка ринви	шт	57,45
33	Заглушки ринви ліва	шт	56,25
34	З'єднувач труб, сталевий, діаметр 120 мм	шт	58,81
35	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм ² та менше, діаметр 8,3 мм	10м	643,22
36	Канати прядив'яні просочені	т	224 696,90
37	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	36 450,52
38	Кисень технічний газоподібний	м3	14,32
39	Коліна труби, сталеві, діам. 120 мм /67,5 град.	шт	153,28

40	Коліно труби Д 120 мм, сталеве	шт	149,25
41	Контакт Петрова гасовий	т	40 097,07
42	Кронштейн металевий	шт	58,5
43	Кронштейн металевий	шт	101,25
44	Кронштейн металевий	100шт	6 003,57
45	Кронштейн металевий жолоба	100шт	10 364,07
46	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	395,30
47	Ксилол нафтовий, марка А	т	30 994,44
48	Лійка сталева Ø 120 мм,	шт	180
49	Лійки водостоків з кріпильними деталями	шт	194,01
50	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	3 745,77
51	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	27 688,45
52	Муфта сталева Ø 120 мм,	шт	71,25
53	Муфта стяжна М28	шт	1 959,60
54	Муфти сталева, діаметр 120 мм	10шт	734,34
55	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	63 781,82
56	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	96 547,00
57	Оліфа комбінована К-2	т	168 661,60
58	Пакер Minova 13x110	шт	126,48
59	Паста антисептична	т	176 504,05
60	Пісок природний, рядовий	м3	697,63
61	пластина – t12 С255 (ДСТУ 8540:2015)	т	36 046,00
62	пластина – t16 С255 (ДСТУ 8540:2015)	т	35 673,00
63	пластина – t16 С255 (ДСТУ 8540:2015)	т	43 166,00
64	пластина – t20 С255 (ДСТУ 8540:2015)	т	35 687,00
65	пластина – t8 С255(ДСТУ 8540:2015)	т	32 843,00
66	Плівка поліетиленова	м2	43,04
67	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	49 221,01
68	Полімерна домішка Латекс Osackryl AB20	кг	447,23
69	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	4 967,52

70	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	5 707,94
71	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	33 357,11
72	Пропан-бутан технічний	м3	72,71
73	Профільований лист Н 58 РЕ 9006 0,5 мм	м ²	475
74	Профільований лист ПК 20 РЕ 7004 0,45 мм	м ²	365
75	Профільований лист покрівельний Н58 РЕ9006, 0,5 мм	м2	483,24
76	Профільований металевий лист ПК20 РЕ7004, 0,45 мм	м2	372,41
77	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М100	м3	3 199,62
78	Розчинник, марка Р-4	т	68 642,20
79	Сталь кутова 50х50 мм	т	48 983,77
80	Суміші асфальтобетонні, що застосовуються у верхніх шарах покриттів А-20 АСГ.Др.ІЦ.А.НП.1	т	5 937,50
81	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4 130,47
82	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	72,19
83	Труба водостічна Д 120 мм, сталева	м/п	171,75
84	труба квадратна 100х6 мм С245 (ДСТУ 8940:2019)	т	33 375,00
85	труба квадратна 60х4 мм С245(ДСТУ 8940:2019	т	32 958,00
86	Труби водостічна, сталева, діаметр 120 мм	м	175,96
87	Тяжі та анкери	т	79 535,39
88	Уайт-спірит	т	42 273,41
89	Фанера водостійка	м2	1 024,25
90	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	60 727,28
91	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	74 759,98
92	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	36 876,32
93	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	43 434,80

94	Цвяхи оцинковані будівельні	т	45 656,38
95	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	13 252,13
96	швелер №12 С245 (ДСТУ 3436-96)	т	34 541,00
97	швелер №16 С245(ДСТУ 3436-96)	т	43 166,00
98	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	32 005,68
99	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	43 757,53
100	шпильки М12	м/п	78,95
101	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 600, 700- 1050 мм	т	64 782,41
102	штаба -t8 С255 (ДСТУ 4747:2007)	т	31 958,00
103	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	72 648,35

Склав:

Начальник Центру інженерно-технічного забезпечення  Владислав БАБАК