

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУДІВЕЛЬНО-ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «СЛАВУТИЧ»**

Московський квартал, б. 1, кв. 37, м. Славутич, Вишгородський район,
Київська область, 07101, тел./факс: (04579) 2-66-99
e-mail: bikslavutich@ukr.net Код за ЄДРПОУ 38508995

№ 43 від 30.08.2024 р

Начальнику управління
інфраструктури та капітального будівництва
Славутицької міської ради
Вишгородського району Київської області
Сергію ВОРОНІ

Шановний пане Сергію!

ТОВ «Будівельно-інжинірингова компанія «Славутич» повідомляє, що проектом «Реконструкція покрівлі будівлі головного корпусу «Славутицька міська лікарня» СМР за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. Збройних Сил України, буд. 7». (Коригування) передбачено влаштування покрівельного килима з використанням рулонних покрівельних матеріалів ТЕХНОЕЛАСТ ЕПП та ТЕХНОЕЛАСТ ЕКП.

Згідно інструкції виробника в зимовий період роботи можна проводити за умови, якщо температура навколишнього повітря і самого матеріалу не перевищує температури гнучкості матеріалу (- 25°C). У випадках виконання робіт при мінусових температурах покрівельний матеріал необхідно витримувати в теплому приміщенні не менше 24 годин при температурі не нижче +15 °С. На ділянку виконання робіт матеріал необхідно підносити безпосередньо перед наплавленням.

Роботи з монтажу (наплавлення) покрівельного матеріалу повинні проводитись за відсутності опадів. В інших випадках необхідно влаштовувати навіси, а при мінусових температурах - тепляки. Перед початком робіт необхідно очистити поверхню основи від бруду, пилу, сторонніх предметів, криги та снігу та перевірити вологість основи. Вологість цементно-лішаних стяжок не повинна перевищувати 5% по масі, а стяжок з асфальтобетону - 2,5%.

Підрядна організація, що виконуватиме роботи з реконструкції покрівлі, повинна розробити Проект виконання робіт, в якому передбачаються умови виконання робіт згідно з технічними характеристиками покрівельного матеріалу.

Генеральний директор



Віталій СИДОРІН