ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ				
№ п/п	Найменування	Од. вимірю-вання	Кількість	Примітка
1	Категорія електропостачання		II	
2	Напруга мережі	В	380/220	
3	Встановлена потужність	кВт	306	
4	Розрахункова потужність	кВт	184	
5	Коефіцієнт потужності		0.92	
6	Річне споживання електроенергії (очікуване)	кВт*год/рік	268640	

Загальні дані

Електротехнічна частина проекту розроблена на підставі завдання на проектування, архітектурно-будівельної, технологічної частини проекту і відповідно до ДБН В.2.5-23-2010, ДБН В.2.5-28-2018 та ПУЕ-2017. Електропостачання електроприймачів об'єкта здійснюється від мережі з глухозаземленою нейтраллю напругою 380/220В, з системою заземлення TN-C-S.

Проектом передбачено капітальний ремонт системи внутрішнього електропостачання приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114. Поділ PEN-провідника живильної мережі на робочий (N) і захисний (PE) провідники виконується в ввідно-розпоїдльчому щиті ГРЩ. Освітленість приміщень прийнята відповідно до ДБН В 2.5-28-2018. Групові мережі виконуються кабелем марки ВВГнг, що прокладається в штробах під штукатуркою та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах. Для захисту обслуговуючого персоналу від ураження електричним струмом всі металеві частини електрообладнання, які нормально не перебувають під напругою, приєднати до нульового захисного провідника. Для захисного заземлення використовувати 3-й провід електромережі (PE-провідник). На групах, що живлять технологічне обладнання та розетки, передбачена установка автоматичних диференціальних вимикачів. Монтажні роботи вести відповідно до СНиП 3.05.06-85, ПУЕ з дотриманням СНиП III-4-80 "Техніка безпеки в будівництві".

Перелік видів робіт, на які необхідно скласти акти прихованих робіт:

-при монтажі електропроводок в трубах;

-при монтажі електропроводок приховано під штукатуркою.

Надати протоколи вимірювання опору ізоляції проводів та кабелів.

Робочі креслення виконані згідно діючих норм, правил і стандартів.

ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ ТА ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ		
Позначення	Найменування	Примітка
	Документи, на які посилаються	
ПУЕ:2017	Правила улаштування електроустановок	
	Документи, які додаються	
206-2022-ЕТР.С	Специфікація обладнання, виробів та матеріалів	на 10 арк.

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис. Дата

Інв.№ ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	1	76
Загальні дані по робочим кресленням (початок)	ФОП "Соколова Т.В."		

ВІДОМІСТЬ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТУ

Арк.	Найменування	Примітка
1	Загальні дані по робочим кресленням (початок)	
1.1	Загальні дані по робочим кресленням (закінчення)	
2	Схема електрична принципова головного розподільчого щита ГРЩ1	
3	Схема електрична принципова головного розподільчого щита ГРЩ2	
4	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩРП.1	
5	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩРП.2	
6	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩРП.3	
7	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР1.1 (початок)	
8	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР1.1 (продовження)	
9	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР1.1 (закінчення)	
10	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР1.2 (початок)	
11	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР1.2 (закінчення)	
12	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР1.3 (початок)	
13	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР1.3 (закінчення)	
14	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР2.1 (початок)	
15	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР2.1 (продовження)	
16	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР2.1 (закінчення)	
17	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР2.2 (початок)	
18	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР2.2 (закінчення)	
19	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР2.3 (початок)	
20	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР2.3 (закінчення)	
21	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР3.1 (початок)	
22	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР3.1 (продовження)	
23	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР3.1 (закінчення)	
24	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР3.2 (початок)	
25	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР3.2 (закінчення)	
26	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР3.3 (початок)	
27	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР3.3 (закінчення)	
28	Схема електрична принципова щита вентиляції ЩВП.1	
29	Схема електрична принципова щита вентиляції ЩВП.2	
30	Схема електрична принципова щита вентиляції ЩВП.3	
31	Схема електрична принципова щита вентиляції ЩВ1.1	
32	Схема електрична принципова щита вентиляції ЩВ1.2	
33	Схема електрична принципова щита вентиляції ЩВ2.1	
34	Схема електрична принципова щита вентиляції ЩВ3.1	
35	Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАОП.1	
36	Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАОП.2	
37	Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАОП.3	
38	Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО1.1	
39	Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО1.2	
40	Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО1.3	
41	Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО2.1	
42	Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО2.2	
43	Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО2.3	

ВІДОМІСТЬ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТУ

Арк.	Найменування	Примітка
44	Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО3.1	
45	Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО3.2	
46	Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО3.3	
47	Схема електрична принципова управління пожежною засувкою	
48	Загальний вигляд щита управління пожежної засувки	
49	Схема зовнішніх з'єднань приладу контролю загазованості	
50	Основна система урівнювання потенціалів на вводі в будівлю	
51	План розміщення електрощитового обладнання підвалу	
52	План розміщення електрощитового обладнання 1-го поверху	
53	План розміщення електрощитового обладнання 2-го поверху	
54	План розміщення електрощитового обладнання 3-го поверху	
55	План розміщення освітлювальних мереж підвалу	
56	План розміщення освітлювальних мереж 1-го поверху	
57	План розміщення освітлювальних мереж 2-го поверху	
58	План розміщення освітлювальних мереж 3-го поверху	
59	План підключення електроводонагрівачів, електрорушникосушників та пожежних кранів підвалу	
60	План підключення електроводонагрівачів, електрорушникосушників та пожежних кранів 1-го поверху	
61	План підключення електроводонагрівачів, електрорушникосушників та пожежних кранів 2-го поверху	
62	План підключення електроводонагрівачів, електрорушникосушників та пожежних кранів 3-го поверху	
63	План підключення обладнання сигналізації загазованності підвалу	
64	План підключення обладнання сигналізації загазованності 1-го поверху	
65	План розміщення силових мереж підвалу	
66	План розміщення силових мереж 1-го поверху	
67	План розміщення силових мереж 2-го поверху	
68	План розміщення силових мереж 3-го поверху	
69	План підключення бактеріцидних опромінювачів 1-го поверху	
70	План підключення бактеріцидних опромінювачів 2-го поверху	
71	План підключення бактеріцидних опромінювачів 3-го поверху	
72	План підключення систем вентиляції підвалу	
73	План підключення систем вентиляції 1-го поверху	
74	План підключення систем вентиляції 2-го поверху	
75	План підключення систем вентиляції 3-го поверху	
76	План підключення систем вентиляції горища	

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис. Дата

Інв.№ ориг.

Формат А3

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР


"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	1.1	

Загальні дані по робочим кресленням (закінчення)

ФОП "Соколова Т.В."

А3



Потреба кабелів, довжина, м

Кількість жил та перерз		Марка ВВГнг	Марка NHXH FE180 E30
5х25	1 кВ	163	-
5х10	0,66 кВ	228	-
5х6	0,66 кВ	376	-
5х4	0,66 кВ	59	-
5х2,5	0,66 кВ	93	-
3х2,5	0,66 кВ	53	462
3х1,5	0,66 кВ	40	-

Погоджено:

Інв № дубл. | Взам. інв № | Підпис і дата | Інв № оригі.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	
ГП		Соколова				
Перевірив		Соколова				
Н.Контр.						
Виконав		Соколова				

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	2	
Схема електрична принципова головного розподільчого щита ГРЩ1	ФОП "Соколова Т.В."	

Призначення / Поверх	Живлення розподільчих щитів підвалу				Живлення щитів авар. освітлення підвалу				Живлення щитів вентиляції підвалу			Пристрій передачі сигналів клапану	Щит управління пожежною засувкою	Ящик ремонтного освітлення щитової	Щит управління теплового пункту	Прилад пожежної сигналізації	Сигналізатори загазованості	Резерв
	ЩРП.1	ЩРП.2	ЩРП.3		ЩАО1.1	ЩАО1.2	ЩАО1.3		ЩВ1.1	ЩВ1.2	ЩВ2.1							
Технічний поверх																		
3-й поверх																		
2-й поверх																		
1-й поверх																		
Підвал	ЩРП.1 10,05кВт	ЩРП.2 12,75кВт	ЩРП.3 2,97кВт		ЩАОП.1 0,136кВт	ЩАОП.2 0,133кВт	ЩАОП.3 0,322кВт		ЩВП.1 17,44кВт	ЩВП.2 7,38кВт	ЩВП.3 6,28кВт	А1 УПСК-1	ЩУП3 1,3кВт	ЯТП 220/36В	Щит ІТП 1,5кВт	0,1кВт	0,1кВт	
Цокольний поверх	ГРЩ2 (інд. виготовл.)																	

Маркування - розрахункове навантаження, кВт - коефіцієнт потужності - розрахунковий струм, А - довжина ділянки, м


Марка, переріз провідника - спосіб прокладання

Погоджено:

Інв.№ оригін. | Підпис. Дата | Зам. інв.№

Потреба кабелів, довжина, м					
Кількість жил та переріз		Марка			
		ВВГнг	NHXH FE180/ E90	NHXH FE180/ E30	
5x6	0,66 кВ	33	-	-	
5x4	0,66 кВ	172	-	-	
5x2,5	0,66 кВ	-	28	-	
3x4	0,66 кВ	24	-	-	
3x2,5	0,66 кВ	-	-	103	
3x1,5	0,66 кВ	6	-	9	

Схема відключення вентиляції при пожежі (щит ЩВ)



Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	3	
Схема електрична принципова головного розподільчого щита ГРЩ2	ФОП "Соколова Т.В."		

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Найменування, тип
ЩРП.1 ЩРв-36з-1 36 IP31	LAS32 3P Ін = 32А				1	Л2.1	ВВГнг	5х4	35	-	-	Л2.1	10,05	16,99	Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.1	ВВГнг	3х1,5	97	-	-	гр.1.1	0,286	1,44	Група світильників 1
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.2	ВВГнг	3х1,5	116	-	-	гр.1.2	0,247	1,25	Група світильників 2
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.3	ВВГнг	3х1,5	107	-	-	гр.1.3	0,169	0,85	Група світильників 3
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.4	ВВГнг	3х1,5	112	-	-	гр.1.4	0,195	0,98	Група світильників 4
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.5	ВВГнг	3х1,5	95	-	-	гр.1.5	0,273	1,38	Група світильників 5
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.6	ВВГнг	3х1,5	116	-	-	гр.1.6	0,086	0,43	Група світильників 6
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.7	ВВГнг	3х1,5	101	-	-	гр.1.7	0,156	0,79	Група світильників 7
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.8	ВВГнг	3х1,5	103	-	-	гр.1.8	0,307	1,55	Група світильників 8
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.9	ВВГнг	3х1,5	103	-	-	гр.1.9	0,234	1,18	Група світильників 9
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.10	ВВГнг	3х2,5	70	-	-	гр.1.10	1,16	5,86	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.11	ВВГнг	3х2,5	81	-	-	гр.1.11	1,72	8,69	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.12	ВВГнг	3х2,5	79	-	-	гр.1.12	1,74	8,79	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.13	ВВГнг	3х2,5	68	-	-	гр.1.13	1,68	8,48	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.14	ВВГнг	3х2,5	52	-	-	гр.1.14	0,72	3,64	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.1	ВВГнг	3х2,5	36	-	-	Н1.1	2,5	12,63	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.2	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	Н1.2	2,5	12,63	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.3	ВВГнг	3х2,5	27	-	-	Н1.3	1,5	7,58	Електро водонагрівач
	ETIMAT 6 3P Ін = 16А				1	Н1.12	ВВГнг	5х2,5	44	-	-	Н1.12	4	9,36	Вентилятор димовидалення ВД1
	ETIMAT 6 3P Ін = 16А				1	Н1.13	ВВГнг	5х2,5	20	-	-	Н1.13	3	7,02	Вентилятор димовидалення ПП1

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Потреба кабелів, довжина, м

Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
5х2,5	0,66 кВ	64	-
3х2,5	0,66 кВ	446	-
3х1,5	0,66 кВ	950	-

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	4	

Схема електрична принципова щита розподільчого ЩРП.1

ФОП "Соколова Т.В."

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Найменування, тип
ЩРП.2 / ЩРв-36з-1 36 / IP31	LAS32 3P Iн = 32A				1	Л2.2	ВВГнг	5х4	30	-	-	Л2.2	12,75	21,56	Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Iн = 10A				1	гр.2.1	ВВГнг	3х1,5	115	-	-	гр.2.1	0,065	0,33	Група світильників 1
	ETIMAT 6 1P Iн = 10A				1	гр.2.2	ВВГнг	3х1,5	108	-	-	гр.2.2	0,268	1,35	Група світильників 2
	ETIMAT 6 1P Iн = 10A				1	гр.2.3	ВВГнг	3х1,5	77	-	-	гр.2.3	0,169	0,85	Група світильників 3
	ETIMAT 6 1P Iн = 10A				1	гр.2.4	ВВГнг	3х1,5	111	-	-	гр.2.4	0,299	1,51	Група світильників 4
	ETIMAT 6 1P Iн = 10A				1	гр.2.5	ВВГнг	3х1,5	125	-	-	гр.2.5	0,221	1,12	Група світильників 5
	ETIMAT 6 1P Iн = 10A				1	гр.2.6	ВВГнг	3х1,5	114	-	-	гр.2.6	0,273	1,38	Група світильників 6
	KZS-2M 2P Iн = 25A Iвит = 30мА				1	гр.2.7	ВВГнг	3х2,5	70	-	-	гр.2.7	1,06	5,35	Розеточна група
	KZS-2M 2P Iн = 25A Iвит = 30мА				1	гр.2.8	ВВГнг	3х2,5	48	-	-	гр.2.8	0,96	4,85	Розеточна група
	KZS-2M 2P Iн = 25A Iвит = 30мА				1	гр.2.9	ВВГнг	3х2,5	39	-	-	гр.2.9	0,88	4,44	Розеточна група
	KZS-2M 2P Iн = 25A Iвит = 30мА				1	гр.2.10	ВВГнг	3х2,5	57	-	-	гр.2.10	0,76	3,84	Розеточна група
	KZS-2M 2P Iн = 25A Iвит = 30мА				1	гр.2.11	ВВГнг	3х2,5	65	-	-	гр.2.11	1,68	8,48	Розеточна група
	KZS-2M 2P Iн = 25A Iвит = 30мА				1	гр.2.12	ВВГнг	3х2,5	36	-	-	гр.2.12	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Iн = 25A Iвит = 30мА				1	гр.2.13	ВВГнг	3х2,5	52	-	-	гр.2.13	0,8	4,04	Розеточна група
	KZS-2M 2P Iн = 25A Iвит = 30мА				1	гр.2.14	ВВГнг	3х2,5	56	-	-	гр.2.14	0,5	2,4	Розеточна група
	KZS-2M 2P Iн = 32 Iвит = 30мА				1	гр.2.15	ВВГнг	3х4	51	-	-	гр.2.15	6	30,3	Варильна поверхня електрична
	KZS-2M 2P Iн = 25A Iвит = 30мА				1	Н2.1	ВВГнг	3х2,5	25	-	-	Н2.1	1,2	6,06	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Iн = 25A Iвит = 30мА				1	Н2.2	ВВГнг	3х2,5	38	-	-	Н2.2	2	10,1	Електро водонагрівач

Потреба кабелів, довжина, м

Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
3х4	0,66 кВ	51	-
3х2,5	0,66 кВ	486	-
3х1,5	0,66 кВ	650	-

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	5	

Схема електрична принципова щита розподільчого ЩРП.2

ФОП "Соколова Т.В."

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін		Найменування, тип
ЩРП.3 / ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31	LAS32 3P Ін = 32А				1	Л2.3	ВВГнг	5х4	37	-	-	Л2.3	2,97	5,01		Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.1	ВВГнг	3х1,5	95	-	-	гр.3.1	0,255	1,29		Група світильників 1
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.2	ВВГнг	3х1,5	68	-	-	гр.3.2	0,156	0,79		Група світильників 2
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.3	ВВГнг	3х1,5	101	-	-	гр.3.3	0,268	1,35		Група світильників 3
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.4	ВВГнг	3х1,5	103	-	-	гр.3.4	0,156	0,79		Група світильників 4
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.5	ВВГнг	3х1,5	74	-	-	гр.3.5	0,078	0,39		Група світильників 5
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.6	ВВГнг	3х1,5	66	-	-	гр.3.6	0,039	0,2		Група світильників 6
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.7	ВВГнг	3х2,5	44	-	-	гр.3.7	1,2	6,06		Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.8	ВВГнг	3х2,5	64	-	-	гр.3.8	1,04	5,25		Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.9	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	гр.3.9	0,56	2,83		Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.10	ВВГнг	3х2,5	69	-	-	гр.3.10	1,2	6,06		Розеточна група

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
3х2,5	0,66 кВ	219	-
3х1,5	0,66 кВ	507	-

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	6	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита розподільчого ЩРП.3	ФОП "Соколова Т.В."		

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Ір або Ін	Найменування, тип
ЩР1.1 ЩРв-2х48з-1 36 УХЛ3 IP31	LAS63 3P Ін = 63А				1	Л1.1	ВВГнг	5х10	51	-	-	Л1.1	27,02	44,67	44,67	Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.1	ВВГнг	3х1,5	118	ПВХØ20мм	105	гр.1.1	0,884	4,46	4,46	Група світильників 1
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.2	ВВГнг	3х1,5	98	ПВХØ20мм	82	гр.1.2	0,306	1,55	1,55	Група світильників 2
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.3	ВВГнг	3х1,5	84	ПВХØ20мм	70	гр.1.3	0,306	1,55	1,55	Група світильників 3
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.4	ВВГнг	3х1,5	92	ПВХØ20мм	78	гр.1.4	0,51	2,58	2,58	Група світильників 4
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.5	ВВГнг	3х1,5	107	ПВХØ20мм	91	гр.1.5	0,714	3,61	3,61	Група світильників 5
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.6	ВВГнг	3х1,5	137	ПВХØ20мм	115	гр.1.6	0,34	1,72	1,72	Група світильників 6
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.7	ВВГнг	3х1,5	118	ПВХØ20мм	102	гр.1.7	0,544	2,75	2,75	Група світильників 7
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.8	ВВГнг	3х1,5	72	ПВХØ20мм	56	гр.1.8	0,408	2,06	2,06	Група світильників 8
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.9	ВВГнг	3х1,5	94	ПВХØ20мм	76	гр.1.9	0,306	1,55	1,55	Група світильників 9
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.10	ВВГнг	3х2,5	57	-	-	гр.1.10	0,82	4,14	4,14	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.11	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	гр.1.11	3	15,15	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.12	ВВГнг	3х2,5	36	-	-	гр.1.12	2,3	11,62	11,62	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.13	ВВГнг	3х2,5	39	-	-	гр.1.13	2,6	13,13	13,13	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.14	ВВГнг	3х2,5	35	-	-	гр.1.14	1,03	5,2	5,2	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.16	ВВГнг	3х2,5	46	-	-	гр.1.16	3	15,15	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.17	ВВГнг	3х2,5	47	-	-	гр.1.17	0,08	0,4	0,4	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.18	ВВГнг	3х2,5	65	-	-	гр.1.18	0,74	3,74	3,74	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.19	ВВГнг	3х2,5	48	-	-	гр.1.19	2,3	11,62	11,62	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.20	ВВГнг	3х2,5	51	-	-	гр.1.20	0,08	0,4	0,4	Розеточна група

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Потреба кабелів, довжина, м

Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
3х2,5	0,66 кВ	1926	-
3х1,5	0,66 кВ	1410	-

Потреба в трубах

Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	775

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	7	
Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР1.1 (початок)	ФОП "Соколова Т.В."		

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Найменування, тип
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.21	ВВГнг	3х2,5	59	-	-	гр.1.21	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.22	ВВГнг	3х2,5	59	-	-	гр.1.22	0,82	4,14	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.23	ВВГнг	3х2,5	65	-	-	гр.1.23	0,8	4,04	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.24	ВВГнг	3х2,5	40	-	-	гр.1.24	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.25	ВВГнг	3х2,5	46	-	-	гр.1.25	6	30,3	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.26	ВВГнг	3х2,5	44	-	-	гр.1.26	0,48	2,42	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.27	ВВГнг	3х2,5	31	-	-	гр.1.27	6	30,3	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.28	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	гр.1.28	0,08	0,4	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.29	ВВГнг	3х2,5	52	-	-	гр.1.29	0,64	3,23	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.30	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	гр.1.30	0,08	0,4	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.31	ВВГнг	3х2,5	48	-	-	гр.1.31	0,64	3,23	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.32	ВВГнг	3х2,5	17	-	-	гр.1.32	0,08	0,4	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.33	ВВГнг	3х2,5	18	-	-	гр.1.33	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.34	ВВГнг	3х2,5	38	-	-	гр.1.34	0,8	4,04	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.35	ВВГнг	3х2,5	35	-	-	гр.1.35	0,32	1,62	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.36	ВВГнг	3х2,5	70	-	-	гр.1.36	0,96	4,85	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.38	ВВГнг	3х2,5	75	-	-	гр.1.38	2,08	10,5	Розеточна група

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	8	

Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР1.1 (продовження)

ФОП "Соколова Т.В."

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Найменування, тип
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.39	ВВГнг	3х2,5	52	-	-	гр.1.39	0,56	2,83	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.40	ВВГнг	3х2,5	38	-	-	гр.1.40	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.41	ВВГнг	3х2,5	36	-	-	гр.1.41	0,08	0,4	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.42	ВВГнг	3х2,5	72	-	-	гр.1.42	0,64	3,23	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.43	ВВГнг	3х2,5	57	-	-	гр.1.43	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.44	ВВГнг	3х2,5	65	-	-	гр.1.44	0,16	0,81	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.45	ВВГнг	3х2,5	59	-	-	гр.1.45	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.46	ВВГнг	3х2,5	72	-	-	гр.1.46	0,46	2,32	Розеточна група
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.47	ВВГнг	3х1,5	71	-	-	гр.1.47	0,13	0,66	Бактерицидні опромінювачі
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.48	ВВГнг	3х1,5	64	-	-	гр.1.48	0,06	0,3	Бактерицидні опромінювачі
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.49	ВВГнг	3х1,5	63	-	-	гр.1.49	0,078	0,38	Бактерицидні опромінювачі
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.50	ВВГнг	3х1,5	92	-	-	гр.1.50	0,09	6,06	Бактерицидні опромінювачі
	ETIMAT 6 1P Ін = 16А				1	гр.1.51	ВВГнг	3х1,5	120	-	-	гр.1.51	2	10,1	Освітлення фасада
	ETIMAT 6 1P Ін = 16А				1	гр.1.52	ВВГнг	3х1,5	80	-	-	гр.1.52	2	10,1	Освітлення фасада
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.1	ВВГнг	3х2,5	60	-	-	Н1.1	2,42	7,57	Електро водонагрівачі, рушникосушник
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.2	ВВГнг	3х2,5	29	-	-	Н1.2	1,5	7,57	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.3	ВВГнг	3х2,5	21	-	-	Н1.3	1,5	7,57	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.4	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	Н1.4	1,5	7,57	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.5	ВВГнг	3х2,5	64	-	-	Н1.5	1,22	7,57	Електро водонагрівач, рушникосушник

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

Чернігівська центральна районна лікарня

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	9	

Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР1.1 (закінчення)

ФОП "Соколова Т.В."

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Найменування, тип
ЩР1.2 ЩРв-2х48з-1 36 УХЛ3 IP31	LAS40 3P Ін = 40А				1	Л1.2	ВВГнг	5х6	39	-	-	Л1.2	16,16	26,72	Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.1	ВВГнг	3х1,5	114	ПВХØ20мм	95	гр.2.1	0,306	1,55	Група світильників 1
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.2	ВВГнг	3х1,5	108	ПВХØ20мм	87	гр.2.2	0,34	1,72	Група світильників 2
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.3	ВВГнг	3х1,5	98	ПВХØ20мм	74	гр.2.3	0,374	1,89	Група світильників 3
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.4	ВВГнг	3х1,5	95	ПВХØ20мм	70	гр.2.4	0,408	2,06	Група світильників 4
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.5	ВВГнг	3х1,5	106	ПВХØ20мм	82	гр.2.5	0,476	2,4	Група світильників 5
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.6	ВВГнг	3х1,5	102	ПВХØ20мм	80	гр.2.6	0,476	2,4	Група світильників 6
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.7	ВВГнг	3х1,5	99	ПВХØ20мм	76	гр.2.7	0,816	4,12	Група світильників 7
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.8	ВВГнг	3х2,5	38	-	-	гр.2.8	0,42	2,12	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.9	ВВГнг	3х2,5	38	-	-	гр.2.9	1,2	6,06	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.10	ВВГнг	3х2,5	56	-	-	гр.2.10	2,4	12,12	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.11	ВВГнг	3х2,5	66	-	-	гр.2.11	0,48	2,42	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.12	ВВГнг	3х2,5	59	-	-	гр.2.12	0,74	3,74	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.13	ВВГнг	3х2,5	65	-	-	гр.2.13	0,48	2,42	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.14	ВВГнг	3х2,5	77	-	-	гр.2.14	0,48	2,42	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.15	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	гр.2.15	0,08	0,4	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.16	ВВГнг	3х2,5	44	-	-	гр.2.16	2,2	11,1	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.17	ВВГнг	3х2,5	73	-	-	гр.2.17	0,88	4,44	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.18	ВВГнг	3х2,5	44	-	-	гр.2.18	0,08	0,4	Розеточна група

Потреба кабелів, довжина, м

Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
3х2,5	0,66 кВ	1066	-
3х1,5	0,66 кВ	973	-

Потреба в трубах

Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	564

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	10	
Н.Контр.						Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР1.2 (початок)	ФОП "Соколова Т.В."		
Виконав		Соколова							

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Найменування, тип
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.20	ВВГнг	3х2,5	48	-	-	гр.2.20	0,88	4,44	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.21	ВВГнг	3х2,5	38	-	-	гр.2.21	0,16	0,81	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.22	ВВГнг	3х2,5	30	-	-	гр.2.22	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.23	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	гр.2.23	1,2	5,45	Стомат. установка
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.24	ВВГнг	3х2,5	35	-	-	гр.2.24	1,2	5,45	Стомат. установка
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.25	ВВГнг	3х1,5	45	-	-	гр.2.25	0,065	0,33	Бактерицидні опромінювачі
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.26	ВВГнг	3х1,5	88	-	-	гр.2.26	0,09	0,45	Бактерицидні опромінювачі
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.27	ВВГнг	3х1,5	68	-	-	гр.2.27	0,086	0,43	Бактерицидні опромінювачі
	ETIMAT 6 1P Ін = 16А				1	гр.2.28	ВВГнг	3х1,5	50	-	-	гр.2.28	2	10,1	Освітлення фасада
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н2.1	ВВГнг	3х2,5	30	-	-	Н2.1	1,2	6,06	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н2.2	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	Н2.2	0,02	0,1	Електро рушникосушник
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н2.3	ВВГнг	3х2,5	31	-	-	Н2.3	1,5	7,57	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н2.4	ВВГнг	3х2,5	39	-	-	Н2.4	1,5	7,57	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н2.5	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	Н2.5	1,5	7,57	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н2.6	ВВГнг	3х2,5	40	-	-	Н2.6	1,5	7,57	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н2.7	ВВГнг	3х2,5	44	-	-	Н2.7	1,5	7,57	Електро водонагрівач

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	11	

Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР1.2 (закінчення)

ФОП "Соколова Т.В."

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Найменування, тип
ЩР1.3 / ЩРв-48з-1 36 / УХЛ3 IP31	LAS40 3P Ін = 40А				1	Л1.3	ВВГнг	5х6	44	-	-	Л1.3	17,9	29,59	Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.1	ВВГнг	3х1,5	108	ПВХØ20мм	88	гр.3.1	0,85	4,29	Група світильників 1
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.2	ВВГнг	3х1,5	98	ПВХØ20мм	79	гр.3.2	0,816	4,12	Група світильників 2
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.3	ВВГнг	3х1,5	123	ПВХØ20мм	100	гр.3.3	0,68	3,43	Група світильників 3
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.4	ВВГнг	3х1,5	111	ПВХØ20мм	92	гр.3.4	0,17	0,86	Група світильників 4
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.5	ВВГнг	3х2,5	35	-	-	гр.3.5	0,58	2,93	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.6	ВВГнг	3х2,5	53	-	-	гр.3.6	0,4	2,02	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.7	ВВГнг	3х2,5	40	-	-	гр.3.7	0,4	2,02	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.9	ВВГнг	3х2,5	17	-	-	гр.3.9	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.10	ВВГнг	3х2,5	38	-	-	гр.3.10	0,48	2,42	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.11	ВВГнг	3х2,5	26	-	-	гр.3.11	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.12	ВВГнг	3х2,5	51	-	-	гр.3.12	0,72	3,64	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.13	ВВГнг	3х2,5	20	-	-	гр.3.13	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.14	ВВГнг	3х2,5	25	-	-	гр.3.14	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.15	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	гр.3.15	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.16	ВВГнг	3х2,5	25	-	-	гр.3.16	0,24	1,21	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.17	ВВГнг	3х2,5	73	-	-	гр.3.17	1,46	7,37	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.18	ВВГнг	3х2,5	62	-	-	гр.3.18	1,04	5,25	Розеточна група

Потреба кабелів, довжина, м

Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
3х2,5	0,66 кВ	750	-
3х1,5	0,66 кВ	605	-

Потреба в трубах

Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	359

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	12	

Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР1.3 (початок)

ФОП "Соколова Т.В."

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін		Найменування, тип
	'				1	гр.3.19	ВВГнг	3х2,5	35	-	-	гр.3.19	6	30,3		Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.20	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	гр.3.20	2,2	11,11		Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.21	ВВГнг	3х2,5	46	-	-	гр.3.21	0,24	1,21		Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.22	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	гр.3.22	2,2	11,11		Розеточна група
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.23	ВВГнг	3х1,5	53	-	-	гр.3.23	0,131	0,66		Бактерицидні опромінювачі
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.24	ВВГнг	3х1,5	112	-	-	гр.3.24	0,215	1,09		Бактерицидні опромінювачі
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н3.1	ВВГнг	3х2,5	23	-	-	Н3.1	1,5	7,57		Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н3.2	ВВГнг	3х2,5	27	-	-	Н3.2	1,5	7,57		Електро водонагрівач

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	13	

Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР1.3 (закінчення)

ФОП "Соколова Т.В."

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Найменування, тип
ЩР2.1 ЩРв-2х48з-1 36 УХЛ3 IP31	LAS63 3P Ін = 63А				1	Л1.4	ВВГнг	5х10	56	-	-	Л1.4	24,6	40,67	Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.1	ВВГнг	3х1,5	92	ПВХØ20мм	78	гр.1.1	0,68	3,43	Група світильників 1
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.2	ВВГнг	3х1,5	107	ПВХØ20мм	85	гр.1.2	0,714	3,61	Група світильників 2
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.3	ВВГнг	3х1,5	110	ПВХØ20мм	91	гр.1.3	0,918	4,64	Група світильників 3
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.4	ВВГнг	3х1,5	108	ПВХØ20мм	90	гр.1.4	0,238	1,2	Група світильників 4
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.5	ВВГнг	3х2,5	65	-	-	гр.1.5	0,9	4,55	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.6	ВВГнг	3х2,5	36	-	-	гр.1.6	0,2	1,1	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.7	ВВГнг	3х2,5	46	-	-	гр.1.7	0,72	3,64	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.8	ВВГнг	3х2,5	27	-	-	гр.1.8	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.9	ВВГнг	3х2,5	22	-	-	гр.1.9	0,73	3,69	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.10	ВВГнг	3х2,5	21	-	-	гр.1.10	0,5	2,4	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.11	ВВГнг	3х2,5	27	-	-	гр.1.11	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.12	ВВГнг	3х2,5	23	-	-	гр.1.12	0,5	2,4	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.13	ВВГнг	3х2,5	29	-	-	гр.1.13	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.14	ВВГнг	3х2,5	25	-	-	гр.1.14	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.15	ВВГнг	3х2,5	35	-	-	гр.1.15	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.16	ВВГнг	3х2,5	69	-	-	гр.1.16	0,4	2,02	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.17	ВВГнг	3х2,5	44	-	-	гр.1.17	0,4	2,02	Розеточна група

Потреба кабелів, довжина, м

Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
3х2,5	0,66 кВ	1343	-
3х1,5	0,66 кВ	568	-

Потреба в трубах

Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	344

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР		
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"		
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія: РП	Аркуш: 14 / Аркушів:
Перевірив		Соколова						
Н.Контр.						Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР2.1 (початок)	ФОП "Соколова Т.В."	
Виконав		Соколова						

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Найменування, тип
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.18	ВВГнг	3х2,5	49	-	-	гр.1.18	0,56	2,83	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.19	ВВГнг	3х2,5	55	-	-	гр.1.19	0,64	3,23	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.20	ВВГнг	3х2,5	61	-	-	гр.1.20	0,64	3,23	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.21	ВВГнг	3х2,5	40	-	-	гр.1.21	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.22	ВВГнг	3х2,5	47	-	-	гр.1.22	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.23	ВВГнг	3х2,5	66	-	-	гр.1.23	0,64	3,23	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.24	ВВГнг	3х2,5	52	-	-	гр.1.24	0,6	3,03	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.25	ВВГнг	3х2,5	48	-	-	гр.1.25	0,56	2,83	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.26	ВВГнг	3х2,5	21	-	-	гр.1.26	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.27	ВВГнг	3х2,5	25	-	-	гр.1.27	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.28	ВВГнг	3х2,5	29	-	-	гр.1.28	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.29	ВВГнг	3х2,5	55	-	-	гр.1.29	0,48	2,42	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.30	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	гр.1.30	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.31	ВВГнг	3х2,5	36	-	-	гр.1.31	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.32	ВВГнг	3х2,5	61	-	-	гр.1.32	0,48	2,42	Розеточна група
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.33	ВВГнг	3х1,5	49	-	-	гр.1.33	0,075	0,38	Бактерицидні опромінювачі

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	15	

Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР2.1 (продовження)

ФОП "Соколова Т.В."

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Найменування, тип
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.34	ВВГнг	3х1,5	55	-	-	гр.1.34	0,1	0,51	Бактерицидні опромінювачі
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.35	ВВГнг	3х1,5	47	-	-	гр.1.35	0,09	0,45	Бактерицидні опромінювачі
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.1	ВВГнг	3х2,5	44	-	-	Н1.1	0,02	0,1	Електро рушникосушник
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.2	ВВГнг	3х2,5	43	-	-	Н1.2	1,5	7,58	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.3	ВВГнг	3х2,5	23	-	-	Н1.3	1,5	7,58	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.4	ВВГнг	3х2,5	30	-	-	Н1.4	1,2	6,06	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.5	ВВГнг	3х2,5	27	-	-	Н1.5	1,5	7,58	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.6	ВВГнг	3х2,5	29	-	-	Н1.6	0,02	0,1	Електро рушникосушник

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	16	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР2.1 (закінчення)	ФОП "Соколова Т.В."		

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Найменування, тип
ЩР2.2 ЩРв-2х36з-1 36 УХЛ3 IP31	LAS40 3P Iн = 40A				1	Л1.5	ВВГнг	5х6	49	-	-	Л1.5	17,9	29,59	Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Iн = 10A				1	гр.2.1	ВВГнг	3х1,5	71	ПВХØ20мм	55	гр.2.1	0,442	2,23	Група світильників 1
	ETIMAT 6 1P Iн = 10A				1	гр.2.2	ВВГнг	3х1,5	75	ПВХØ20мм	52	гр.2.2	0,476	2,4	Група світильників 2
	ETIMAT 6 1P Iн = 10A				1	гр.2.3	ВВГнг	3х1,5	107	ПВХØ20мм	88	гр.2.3	0,816	4,12	Група світильників 3
	ETIMAT 6 1P Iн = 10A				1	гр.2.4	ВВГнг	3х1,5	80	ПВХØ20мм	62	гр.2.4	0,408	2,06	Група світильників 4
	ETIMAT 6 1P Iн = 10A				1	гр.2.5	ВВГнг	3х1,5	99	ПВХØ20мм	76	гр.2.5	0,272	1,37	Група світильників 5
	KZS-2M 2P Iн = 25A Iвит = 30мА				1	гр.2.6	ВВГнг	3х2,5	23	-	-	гр.2.6	0,2	1,1	Розеточна група
	KZS-2M 2P Iн = 25A Iвит = 30мА				1	гр.2.7	ВВГнг	3х2,5	55	-	-	гр.2.7	0,74	3,74	Розеточна група
	KZS-2M 2P Iн = 25A Iвит = 30мА				1	гр.2.8	ВВГнг	3х2,5	57	-	-	гр.2.8	0,48	2,42	Розеточна група
	KZS-2M 2P Iн = 25A Iвит = 30мА				1	гр.2.9	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	гр.2.9	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Iн = 25A Iвит = 30мА				1	гр.2.10	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	гр.2.10	0,8	4,04	Розеточна група
	KZS-2M 2P Iн = 32A Iвит = 30мА				1	гр.2.11	ВВГнг	3х4	40	-	-	гр.2.11	6	30,3	Варильна поверхня електрична
	KZS-2M 2P Iн = 25A Iвит = 30мА				1	гр.2.12	ВВГнг	3х2,5	44	-	-	гр.2.12	0,32	1,62	Розеточна група
	KZS-2M 2P Iн = 25A Iвит = 30мА				1	гр.2.13	ВВГнг	3х2,5	34	-	-	гр.2.13	0,4	2,02	Розеточна група
	KZS-2M 2P Iн = 25A Iвит = 30мА				1	гр.2.14	ВВГнг	3х2,5	44	-	-	гр.2.14	0,56	2,83	Розеточна група
	KZS-2M 2P Iн = 25A Iвит = 30мА				1	гр.2.15	ВВГнг	3х2,5	25	-	-	гр.2.15	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Iн = 25A Iвит = 30мА				1	гр.2.16	ВВГнг	3х2,5	46	-	-	гр.2.16	0,4	2,02	Розеточна група
	KZS-2M 2P Iн = 25A Iвит = 30мА				1	гр.2.17	ВВГнг	3х2,5	55	-	-	гр.2.17	0,2	1,1	Розеточна група
	KZS-2M 2P Iн = 25A Iвит = 30мА				1	гр.2.18	ВВГнг	3х2,5	46	-	-	гр.2.18	0,4	2,02	Розеточна група

Потреба кабелів, довжина, м

Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
3х4	0,66 кВ	40	-
3х2,5	0,66 кВ	1033	-
3х1,5	0,66 кВ	554	-

Потреба в трубах

Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	333

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	17	

Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР2.2 (початок)

ФОП "Соколова Т.В."

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Найменування, тип
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.19	ВВГнг	3х2,5	46	-	-	гр.2.19	0,72	3,64	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.20	ВВГнг	3х2,5	56	-	-	гр.2.20	0,48	2,42	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.21	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	гр.2.21	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.22	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	гр.2.22	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.23	ВВГнг	3х2,5	61	-	-	гр.2.23	0,48	2,42	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.24	ВВГнг	3х2,5	39	-	-	гр.2.24	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.25	ВВГнг	3х2,5	38	-	-	гр.2.25	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.26	ВВГнг	3х2,5	64	-	-	гр.2.26	0,48	2,42	Розеточна група
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.27	ВВГнг	3х1,5	55	-	-	гр.2.27	0,06	0,3	Бактерицидні опромінювачі
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.28	ВВГнг	3х1,5	67	-	-	гр.2.28	0,135	0,68	Бактерицидні опромінювачі
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н2.1	ВВГнг	3х2,5	23	-	-	Н2.1	1,2	6,06	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н2.2	ВВГнг	3х2,5	22	-	-	Н2.2	0,02	0,1	Електро рушникосушник
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н2.3	ВВГнг	3х2,5	26	-	-	Н2.3	1,2	6,06	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н2.4	ВВГнг	3х2,5	40	-	-	Н2.4	1,5	7,58	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н2.5	ВВГнг	3х2,5	39	-	-	Н2.5	1,2	6,06	Електро водонагрівач

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	18	

Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР2.2 (закінчення)

ФОП "Соколова Т.В."

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Ір або Ін	Найменування, тип
ЩР2.3 ЩРв-2х36з-1 36 УХЛ3 IP31	LAS40 3P Ін = 40А				1	Л1.6	ВВГнг	5х6	55	-	-	Л1.6	14,9	24,63		Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.1	ВВГнг	3х1,5	98	ПВХØ20мм	78	гр.3.1	0,442	2,23		Група світильників 1
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.2	ВВГнг	3х1,5	63	ПВХØ20мм	50	гр.3.2	0,34	1,72		Група світильників 2
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.3	ВВГнг	3х1,5	75	ПВХØ20мм	59	гр.3.3	0,408	2,06		Група світильників 3
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.4	ВВГнг	3х1,5	82	ПВХØ20мм	66	гр.3.4	0,612	3,09		Група світильників 4
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.5	ВВГнг	3х1,5	114	ПВХØ20мм	100	гр.3.5	0,17	0,86		Група світильників 5
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.6	ВВГнг	3х2,5	65	-	-	гр.3.6	1,44	7,27		Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.7	ВВГнг	3х2,5	39	-	-	гр.3.7	0,9	4,55		Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 32А Івит = 30мА				1	гр.3.8	ВВГнг	3х4	16	-	-	гр.3.8	6	30,3		Варильна поверхня електрична
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.9	ВВГнг	3х2,5	17	-	-	гр.3.9	0,5	2,4		Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.10	ВВГнг	3х2,5	26	-	-	гр.3.10	0,8	4,04		Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.11	ВВГнг	3х2,5	39	-	-	гр.3.11	0,48	2,42		Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.12	ВВГнг	3х2,5	27	-	-	гр.3.12	0,2	1,1		Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.13	ВВГнг	3х2,5	25	-	-	гр.3.13	0,24	1,21		Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.14	ВВГнг	3х2,5	55	-	-	гр.3.14	0,64	3,23		Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.15	ВВГнг	3х2,5	52	-	-	гр.3.15	0,8	4,04		Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.16	ВВГнг	3х2,5	30	-	-	гр.3.16	0,2	1,1		Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.17	ВВГнг	3х2,5	26	-	-	гр.3.17	3	15,15		Розеточна група

Потреба кабелів, довжина, м

Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
3х4	0,66 кВ	38	-
3х2,5	0,66 кВ	591	-
3х1,5	0,66 кВ	482	-

Потреба в трубах

Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	353

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	19	

Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР2.3 (початок)

ФОП "Соколова Т.В."

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Найменування, тип
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.18	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	гр.3.18	0,88	4,44	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.19	ВВГнг	3х2,5	51	-	-	гр.3.19	0,56	2,83	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 32А Івит = 30мА				1	гр.3.20	ВВГнг	3х4	22	-	-	гр.3.20	6	30,3	Варильна поверхня електрична
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.21	ВВГнг	3х2,5	23	-	-	гр.3.21	0,8	4,04	Розеточна група
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.22	ВВГнг	3х1,5	50	-	-	гр.3.22	0,075	0,38	Бактерицидні опромінювачі
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н3.1	ВВГнг	3х2,5	18	-	-	Н3.1	1,5	7,58	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н3.2	ВВГнг	3х2,5	18	-	-	Н3.2	0,02	0,1	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н3.3	ВВГнг	3х2,5	21	-	-	Н3.3	1,5	7,58	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н3.4	ВВГнг	3х2,5	17	-	-	Н3.4	1,5	7,58	Електро водонагрівач

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	20	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР2.3 (закінчення)	ФОП "Соколова Т.В."		

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Найменування, тип
ЩР3.1 ЩРв-2х48з-1 36 УХЛ3 IP31	LAS63 3P Ін = 63А				1	Л1.7	ВВГнг	5х10	61	-	-	Л1.7	32,46	53,66	Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.1	ВВГнг	3х1,5	103	ПВХØ20мм	85	гр.1.1	0,918	4,64	Група світильників 1
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.2	ВВГнг	3х1,5	105	ПВХØ20мм	85	гр.1.2	0,714	3,61	Група світильників 2
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.3	ВВГнг	3х1,5	82	ПВХØ20мм	60	гр.1.3	0,51	2,58	Група світильників 3
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.4	ВВГнг	3х1,5	106	ПВХØ20мм	91	гр.1.4	0,68	3,43	Група світильників 4
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.5	ВВГнг	3х1,5	94	ПВХØ20мм	80	гр.1.5	0,238	1,2	Група світильників 5
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.6	ВВГнг	3х2,5	61	-	-	гр.1.6	2,32	11,72	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.7	ВВГнг	3х2,5	52	-	-	гр.1.7	0,24	1,21	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.8	ВВГнг	3х2,5	26	-	-	гр.1.8	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.9	ВВГнг	3х2,5	31	-	-	гр.1.9	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.10	ВВГнг	3х2,5	34	-	-	гр.1.10	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.11	ВВГнг	3х2,5	48	-	-	гр.1.11	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.12	ВВГнг	3х2,5	56	-	-	гр.1.12	0,88	4,44	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.13	ВВГнг	3х2,5	61	-	-	гр.1.13	0,48	2,42	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.14	ВВГнг	3х2,5	47	-	-	гр.1.14	1,76	8,89	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.15	ВВГнг	3х2,5	25	-	-	гр.1.15	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.16	ВВГнг	3х2,5	21	-	-	гр.1.16	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.17	ВВГнг	3х2,5	26	-	-	гр.1.17	2,2	11,11	Розеточна група

Потреба кабелів, довжина, м

Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
3х2,5	0,66 кВ	1274	-
3х1,5	0,66 кВ	684	-

Потреба в трубах

Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	401

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	21	

Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР3.1 (початок)

ФОП "Соколова Т.В."

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Найменування, тип
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.18	ВВГнг	3х2,5	43	-	-	гр.1.18	1,12	5,66	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.19	ВВГнг	3х2,5	39	-	-	гр.1.19	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.20	ВВГнг	3х2,5	56	-	-	гр.1.20	1,28	6,46	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.21	ВВГнг	3х2,5	49	-	-	гр.1.21	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.22	ВВГнг	3х2,5	48	-	-	гр.1.22	0,56	2,83	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.23	ВВГнг	3х2,5	44	-	-	гр.1.23	0,32	1,62	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.24	ВВГнг	3х2,5	21	-	-	гр.1.24	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.25	ВВГнг	3х2,5	57	-	-	гр.1.25	1,76	8,89	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.26	ВВГнг	3х2,5	21	-	-	гр.1.26	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.27	ВВГнг	3х2,5	23	-	-	гр.1.27	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.28	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	гр.1.28	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.29	ВВГнг	3х2,5	38	-	-	гр.1.29	3	4,85	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.30	ВВГнг	3х2,5	56	-	-	гр.1.30	0,96	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.31	ВВГнг	3х2,5	39	-	-	гр.1.31	2,2	3,43	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.32	ВВГнг	3х2,5	57	-	-	гр.1.32	0,68	0,3	Розеточна група
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.33	ВВГнг	3х1,5	46	-	-	гр.1.33	0,06	0,3	Бактерицидні опромінювачі

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

Чернігівська центральна районна лікарня

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	22	

Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР3.1 (продовження)

ФОП "Соколова Т.В."

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Найменування, тип
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.34	ВВГнг	3х1,5	67	-	-	гр.1.34	0,06	5,81	Бактерицидні опромінювачі
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.35	ВВГнг	3х1,5	81	-	-	гр.1.35	1,15	7,58	Бактерицидні опромінювачі
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.1	ВВГнг	3х2,5	31	-	-	Н1.1	1,5	6,06	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.2	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	Н1.2	1,2	6,06	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.3	ВВГнг	3х2,5	27	-	-	Н1.3	1,2	0,1	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.4	ВВГнг	3х2,5	29	-	-	Н1.4	0,02	0,1	Електро рушникосушник
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.5	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	Н1.5	1,5	7,58	Електро водонагрівач

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	23	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР3.1 (закінчення)	ФОП "Соколова Т.В."		

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Найменування, тип
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.34	ВВГнг	3х1,5	67	-	-	гр.1.34	0,06	5,81	Бактерицидні опромінювачі
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.35	ВВГнг	3х1,5	81	-	-	гр.1.35	1,15	7,58	Бактерицидні опромінювачі
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.1	ВВГнг	3х2,5	31	-	-	Н1.1	1,5	6,06	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.2	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	Н1.2	1,2	6,06	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.3	ВВГнг	3х2,5	27	-	-	Н1.3	1,2	0,1	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.4	ВВГнг	3х2,5	29	-	-	Н1.4	0,02	0,1	Електро рушникосушник
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.5	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	Н1.5	1,5	7,58	Електро водонагрівач

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	23	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР3.1 (закінчення)	ФОП "Соколова Т.В."		

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Найменування, тип
ЩР3.2 ЩРв-2х36з-1 36 УХЛ3 IP31	LAS40 3P Ін = 40А				1	Л1.8	ВВГнг	5х6	55	-	-	Л1.8	17,9	29,59	Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.1	ВВГнг	3х1,5	108	ПВХØ20мм	89	гр.2.1	0,816	4,12	Група світильників 1
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.2	ВВГнг	3х1,5	105	ПВХØ20мм	86	гр.2.2	0,816	4,12	Група світильників 2
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.3	ВВГнг	3х1,5	71	ПВХØ20мм	60	гр.2.3	0,204	1,03	Група світильників 3
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.4	ВВГнг	3х1,5	86	ПВХØ20мм	71	гр.2.4	0,408	2,06	Група світильників 4
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.5	ВВГнг	3х1,5	102	ПВХØ20мм	85	гр.2.5	0,272	1,37	Група світильників 5
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.6	ВВГнг	3х2,5	21	-	-	гр.2.6	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.7	ВВГнг	3х2,5	47	-	-	гр.2.7	0,52	2,63	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.8	ВВГнг	3х2,5	61	-	-	гр.2.8	1,28	6,46	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.9	ВВГнг	3х2,5	34	-	-	гр.2.9	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.10	ВВГнг	3х2,5	39	-	-	гр.2.10	0,5	2,4	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.11	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	гр.2.11	1,32	6,66	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.12	ВВГнг	3х2,5	53	-	-	гр.2.12	0,72	3,64	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.13	ВВГнг	3х2,5	34	-	-	гр.2.13	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.14	ВВГнг	3х2,5	38	-	-	гр.2.14	1,2	6,06	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.15	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	гр.2.15	1,38	6,97	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.16	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	гр.2.16	0,16	0,81	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.17	ВВГнг	3х2,5	72	-	-	гр.2.17	0,56	2,83	Розеточна група

Потреба кабелів, довжина, м

Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
3х2,5	0,66 кВ	964	-
3х1,5	0,66 кВ	692	-

Потреба в трубах

Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	391

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

Чернігівська центральна районна лікарня

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	24	

Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР3.2 (початок)

ФОП "Соколова Т.В."

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Найменування, тип
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.18	ВВГнг	3х2,5	64	-	-	гр.2.18	1,28	6,46	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.19	ВВГнг	3х2,5	30	-	-	гр.2.19	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.20	ВВГнг	3х2,5	46	-	-	гр.2.20	0,96	4,85	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.21	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	гр.2.21	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.22	ВВГнг	3х2,5	66	-	-	гр.2.22	1,36	6,87	Розеточна група
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.23	ВВГнг	3х1,5	80	-	-	гр.2.23	0,06	0,3	Бактерицидні опромінювачі
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.24	ВВГнг	3х1,5	80	-	-	гр.2.24	0,21	1,06	Бактерицидні опромінювачі
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.25	ВВГнг	3х1,5	60	-	-	гр.2.25	0,08	0,4	Бактерицидні опромінювачі
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н2.1	ВВГнг	3х2,5	25	-	-	Н2.1	1,2	6,06	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н2.2	ВВГнг	3х2,5	23	-	-	Н2.2	0,02	0,1	Електро рушникосушник
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н2.3	ВВГнг	3х2,5	20	-	-	Н2.3	1,2	6,06	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н2.4	ВВГнг	3х2,5	18	-	-	Н2.4	0,02	0,1	Електро рушникосушник
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н2.5	ВВГнг	3х2,5	39	-	-	Н2.5	1,2	6,06	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н2.7	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	Н2.7	0,02	0,1	Електро рушникосушник
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н2.8	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	Н2.8	1,5	7,58	Електро водонагрівач

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	25	

Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР3.2 (закінчення)

ФОП "Соколова Т.В."

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Найменування, тип
ЩР3.3 ЩРв-2х36з-1 36 УХЛ3 IP31	LAS63 3P Ін = 63А				1	Л1.9	ВВГнг	5х10	60	-	-	Л1.9	24,6	40,67	Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.1	ВВГнг	3х1,5	101	ПВХØ20мм	78	гр.3.1	0,612	3,09	Група світильників 1
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.2	ВВГнг	3х1,5	92	ПВХØ20мм	50	гр.3.2	0,68	3,43	Група світильників 2
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.3	ВВГнг	3х1,5	79	ПВХØ20мм	59	гр.3.3	0,51	2,48	Група світильників 3
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.4	ВВГнг	3х1,5	86	ПВХØ20мм	66	гр.3.4	0,612	3,09	Група світильників 4
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.5	ВВГнг	3х1,5	114	ПВХØ20мм	100	гр.3.5	0,17	0,86	Група світильників 5
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.6	ВВГнг	3х2,5	43	-	-	гр.3.6	0,2	1,1	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.7	ВВГнг	3х2,5	66	-	-	гр.3.7	1,84	9,29	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.8	ВВГнг	3х2,5	40	-	-	гр.3.8	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.9	ВВГнг	3х2,5	27	-	-	гр.3.9	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.11	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	гр.3.11	0,82	4,14	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.12	ВВГнг	3х2,5	25	-	-	гр.3.12	0,16	0,81	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.13	ВВГнг	3х2,5	60	-	-	гр.3.13	1,76	8,89	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.14	ВВГнг	3х2,5	23	-	-	гр.3.14	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.15	ВВГнг	3х2,5	18	-	-	гр.3.15	0,8	4,04	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.16	ВВГнг	3х2,5	26	-	-	гр.3.16	0,2	1,1	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.17	ВВГнг	3х2,5	29	-	-	гр.3.17	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.18	ВВГнг	3х2,5	27	-	-	гр.3.18	0,24	1,21	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.19	ВВГнг	3х2,5	55	-	-	гр.3.19	1,6	8,08	Розеточна група

Потреба кабелів, довжина, м

Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
3х2,5	0,66 кВ	1028	-
3х1,5	0,66 кВ	684	-

Потреба в трубах

Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	353

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	26	

Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР3.3 (початок)

ФОП "Соколова Т.В."

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Найменування, тип
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.20	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	гр.3.20	1,44	7,27	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.21	ВВГнг	3х2,5	31	-	-	гр.3.21	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.22	ВВГнг	3х2,5	35	-	-	гр.3.21	0,2	1,1	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.23	ВВГнг	3х2,5	27	-	-	гр.3.21	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.24	ВВГнг	3х2,5	18	-	-	гр.3.21	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.25	ВВГнг	3х2,5	69	-	-	гр.3.21	2	10,1	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.26	ВВГнг	3х2,5	30	-	-	гр.3.21	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.27	ВВГнг	3х2,5	29	-	-	гр.3.21	1,35	6,82	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.28	ВВГнг	3х2,5	39	-	-	гр.3.21	0,2	1,1	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.29	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	гр.3.21	0,8	4,04	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.30	ВВГнг	3х2,5	30	-	-	гр.3.21	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.31	ВВГнг	3х2,5	44	-	-	гр.3.21	3	15,15	Розеточна група
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.32	ВВГнг	3х1,5	58	-	-	гр.3.22	0,075	0,38	Бактерицидні опромінювачі
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.33	ВВГнг	3х1,5	82	-	-	гр.3.22	0,06	0,3	Бактерицидні опромінювачі
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.34	ВВГнг	3х1,5	72	-	-	гр.3.22	3,06	15,45	Бактерицидні опромінювачі
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н3.1	ВВГнг	3х2,5	26	-	-	Н3.1	1,5	7,58	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н3.2	ВВГнг	3х2,5	20	-	-	Н3.2	1,2	6,06	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н3.3	ВВГнг	3х2,5	22	-	-	Н3.3	1,5	7,58	Електро водонагрівач

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	27	

Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР3.3 (закінчення)

ФОП "Соколова Т.В."

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Довжина, м	Позначення	Довжина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Найменування, тип
ЩВП.1 ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31	LAS40 3P Ін = 40А				1	Л2.7	ВВГнг	5х6	33	-	-	Л2.7	17,44	29,48	ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 3P Ін = 10А		КМИ-10910 9А		1	Н1.1	ВВГнг	5х1,5	20	-	-	Н1.1	0,37	0,75	Вентилятор П4 (I)
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.2	ВВГнг	3х2,5	22	-	-	Н1.2	0,1	0,5	Противибуховий пристрій МЗС
	ETIMAT 6 3P Ін = 16А				1	Н1.3	ВВГнг	5х2,5	25	-	-	Н1.3	5,7	9,63	Компрессорно-конденсаторний блок ЗБ7
	ETIMAT 6 1P Ін = 25А				1	Н1.4	ВВГнг	3х2,5	26	-	-	Н1.4	4,3	21,72	Компрессорно-конденсаторний блок ЗБ5
	ETIMAT 6 1P Ін = 16А				1	Н1.5	ВВГнг	3х2,5	26	-	-	Н1.5	2,5	12,63	Припливна установка П3
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	Н1.6	ВВГнг	3х2,5	29	-	-	Н1.6	0,75	3,79	Припливна установка П1
	ETIMAT 6 1P Ін = 25А				1	Н1.7	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	Н1.7	4,3	21,72	Компрессорно-конденсаторний блок ЗБ3
	ETIMAT 6 1P Ін = 25А				1	Н1.8	ВВГнг	3х2,5	34	-	-	Н1.8	4,3	21,72	Компрессорно-конденсаторний блок ЗБ8
	ETIMAT 6 1P Ін = 16А				1	Н1.9	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	Н1.9	2,08	10,5	Припливно-витяжна установка ПВ5
	ETIMAT 6 1P Ін = 16А				1	Н1.10	ВВГнг	3х2,5	35	-	-	Н1.10	1,79	9,04	Припливно-витяжна установка ПВ3
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	Н1.11	ВВГнг	3х2,5	22	-	-	Н1.11	0,75	3,79	Вентилятор П4 (II)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	Н1.14	ВВГнг	3х2,5	36	-	-	Н1.14	0,75	3,79	Клапан димовидалення з ел.приводом
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	Н1.15	ВВГнг	3х2,5	26	-	-	Н1.15	0,75	3,79	Клапан димовидалення з ел.приводом
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв

Потреба кабелів, довжина, м

Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
5х2,5	0,66 кВ	25	-
5х1,5	0,66 кВ	20	-
3х2,5	0,66 кВ	322	-

Погоджено:

Інв.№ ориг. | Підпис. Дата | Зам. інв.№

Формат А1

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	28	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита вентиляції ЩВП.1	ФОП "Соколова Т.В."		

А3

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Довжина, м	Позначення	Довжина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Найменування, тип
ЩВП.2 / ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31	LAS25 3P Ін = 25А				1	Л2.8	ВВГнг	5х4	33	-	-	Л2.8	7,38	12,48	ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	Н2.1	ВВГнг	3х2,5	20	-	-	Н2.1	1,5	7,58	Припливно-витяжна установка ПВ2
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	Н2.2	ВВГнг	3х2,5	22	-	-	Н2.2	1,22	6,16	Припливно-витяжна установка ПВ4
	ETIMAT 6 1P Ін = 25А				1	Н2.3	ВВГнг	3х2,5	20	-	-	Н2.3	4,3	21,72	Компрессорно-конденсаторний блок ЗБ2
	ETIMAT 6 1P Ін = 25А				1	Н2.4	ВВГнг	3х2,5	21	-	-	Н2.4	4,3	21,72	Компрессорно-конденсаторний блок ЗБ4
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	Н2.5	ВВГнг	3х1,5	31	-	-	Н2.5	0,016	0,1	Вентилятор В1
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н2.6	ВВГнг	3х2,5	26	-	-	Н2.6	0,1	0,5	Противибуховий пристрій МЗС
	ETIMAT 6 1P Ін =6А				1	Н2.7	ВВГнг	3х1,5	42	-	-	Н2.7	0,024	0,15	Вентилятор В3
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис. Дата

Інв.№ ориг.

Формат А1

Потреба кабелів, довжина, м

Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
3х2,5	0,66 кВ	109	-
3х1,5	0,66 кВ	73	-

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	29	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита вентиляції ЩВП.2	ФОП "Соколова Т.В."		

А3

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Довжина, м	Позначення	Довжина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Найменування, тип
ЩВП.3 / ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31	LAS25 3P Ін = 25А				1	Л2.9	ВВГнг	5х4	37	-	-	Л2.9	6,28	10,67	ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 32А				1	Н3.1	ВВГнг	3х4	21	-	-	Н3.1	5	25,25	Припливно-витяжна установка ПВ1
	ETIMAT 6 1P Ін = 25А				1	Н3.2	ВВГнг	3х2,5	35	-	-	Н3.2	4,3	21,72	Компрессорно-конденсаторний блок ЗБ1
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	Н3.3	ВВГнг	3х2,5	35	-	-	Н3.3	0,75	3,79	Припливна установка П5 (II)
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н3.4	ВВГнг	3х2,5	43	-	-	Н3.4	0,1	0,5	Противибуховий пристрій МЗС
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	Н3.5	ВВГнг	3х1,5	35	-	-	Н3.5	0,061	0,31	Вентилятор В2
	ETIMAT 6 3P Ін = 10А		КМИ-10910 9А		1	Н3.6	ВВГнг	5х1,5	42	-	-	Н3.6	0,37	0,75	Припливна установка П5 (I)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис. Дата

Інв.№ ориг.

Формат А1

Потреба кабелів, довжина, м

Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
5х1,5	0,66 кВ	42	-
3х4	0,66 кВ	21	-
3х2,5	0,66 кВ	113	-
3х1,5	0,66 кВ	35	-

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	30	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита вентиляції ЩВП.3	ФОП "Соколова Т.В."		

А3

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Довжина, м	Позначення	Довжина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Найменування, тип
ЩВ 1.1 ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31	LAS16 3P Ін = 16А				1	Л1.19	ВВГнг	5х2,5	50	-	-	Л1.19	2,058	3,91	ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	Н1.1	ВВГнг	3х1,5	46	-	-	Н1.1	0,024	0,17	Вентилятор В4
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	Н1.2	ВВГнг	3х1,5	23	-	-	Н1.2	0,12	0,61	Повітряна завіса У1
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	Н1.3	ВВГнг	3х1,5	27	-	-	Н1.3	0,12	0,61	Повітряна завіса У2
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	Н1.4	ВВГнг	3х1,5	34	-	-	Н1.4	0,16	1,1	Вентилятор В8
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	Н1.5	ВВГнг	3х1,5	60	-	-	Н1.5	0,024	0,17	Вентилятор В5
	ETIMAT 6 1P Ін = 16А				1	Н1.6	ВВГнг	3х2,5	49	-	-	Н1.6	1,61	8,13	Кондиціонер К4
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	Н1.7	ВВГнг	3х1,5	55	-	-	Н1.7	0,016	0,1	Вентилятор В6
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	Н1.8	ВВГнг	3х1,5	85	-	-	Н1.8	0,016	0,1	Вентилятор В7
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
3х2,5	0,66 кВ	49	-
3х1,5	0,66 кВ	360	-

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис. Дата

Інв.№ ориг.

Формат А1

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	31	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита вентиляції ЩВ1.1	ФОП "Соколова Т.В."		

А3

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Довжина, м	Позначення	Довжина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Найменування, тип
ЩВ 1.2 / ЩРв-12з-1 36 / УХЛ3 IP31	LAS16 3P Ін = 16А				1	Л1.20	ВВГнг	5х2,5	43	-	-	Л1.20	2,74	4,64	ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	Н3.1	ВВГнг	3х1,5	26	-	-	Н3.1	0,016	0,1	Вентилятор В9
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	Н3.2	ВВГнг	3х1,5	30	-	-	Н3.2	0,16	1,1	Вентилятор В10
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	Н3.3	ВВГнг	3х1,5	27	-	-	Н3.3	0,016	0,1	Вентилятор В11
	ETIMAT 6 1P Ін = 16А				1	Н3.4	ВВГнг	3х2,5	39	-	-	Н3.4	1,06	5,35	Кондиціонер К1
	ETIMAT 6 1P Ін = 16А				1	Н3.5	ВВГнг	3х2,5	43	-	-	Н3.5	1,61	8,13	Кондиціонер К3
	ETIMAT 6 1P Ін = 16А				1	Н3.6	ВВГнг	3х2,5	34	-	-	Н3.6	1,06	5,35	Кондиціонер К2
	ETIMAT 6 1P Ін = 16А				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис. Дата

Інв.№ ориг.

Формат А1

Потреба кабелів, довжина, м

Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
3х2,5	0,66 кВ	116	-
3х1,5	0,66 кВ	83	-

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	32	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита вентиляції ЩВ1.2	ФОП "Соколова Т.В."		

А3

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Довжина, м	Позначення	Довжина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Найменування, тип
ЩВ 2.1 / ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31	SV 116 1p Ін = 16А				1	Л1.21	ВВГнг	3х2,5	53	-	-	Л1.21	0,116	0,75	ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	Н1.1	ВВГнг	3х1,5	44	-	-	Н1.1	0,016	0,1	Вентилятор В12
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	Н1.2	ВВГнг	3х1,5	46	-	-	Н1.2	0,014	0,08	Вентилятор В13
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	Н1.3	ВВГнг	3х1,5	22	-	-	Н1.3	0,014	0,08	Вентилятор В14
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	Н1.4	ВВГнг	3х1,5	30	-	-	Н1.4	0,024	0,17	Вентилятор В15
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	Н1.5	ВВГнг	3х1,5	42	-	-	Н1.5	0,016	0,1	Вентилятор В16
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	Н1.6	ВВГнг	3х1,5	85	-	-	Н1.6	0,016	0,1	Вентилятор В17
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	Н1.7	ВВГнг	3х1,5	59	-	-	Н1.7	0,016	0,1	Вентилятор В18
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис. Дата

Інв.№ ориг.

Формат А1

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
3х1,5	0,66 кВ	328	-

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	33	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита вентиляції ЩВ2.1	ФОП "Соколова Т.В."		

А3

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Довжина, м	Позначення	Довжина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Найменування, тип
ЩВ 3.1 / ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31	LAS25 3P Ін = 25А				1	Л1.22	ВВГнг	5х4	59	-	-	Л1.22	7,69	14,6	ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	Н1.1	ВВГнг	3х1,5	26	-	-	Н1.1	0,113	0,67	Вентилятор В19
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	Н1.2	ВВГнг	3х1,5	33	-	-	Н1.2	0,024	0,15	Вентилятор В20
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	Н1.3	ВВГнг	3х1,5	47	-	-	Н1.3	0,016	0,1	Вентилятор В21
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	Н1.4	ВВГнг	3х1,5	60	-	-	Н1.4	0,016	0,1	Вентилятор В22
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	Н1.5	ВВГнг	3х1,5	73	-	-	Н1.5	0,16	1,1	Вентилятор В23
	ETIMAT 6 1P Ін = 16А				1	Н1.6	ВВГнг	3х2,5	77	-	-	Н1.6	1,61	8,13	Кондиціонер К5
	ETIMAT 6 1P Ін = 25А				1	Н1.7	ВВГнг	3х2,5	55	-	-	Н1.7	2,5	12,63	Припливна установка П2
	ETIMAT 6 3P Ін = 16А				1	Н1.8	ВВГнг	5х2,5	70	-	-	Н1.8	5,7	9,63	Компрессорно-конденсаторний блок ЗБ6
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	Н1.9	ВВГнг	3х2,5	62	-	-	Н1.9	0,86	4,3	Вентилятор В24
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв

Потреба кабелів, довжина, м

Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
5х2,5	0,66 кВ	70	-
3х2,5	0,66 кВ	194	-
3х1,5	0,66 кВ	239	-

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис. Дата

Інв.№ ориг.

Формат А1

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	34	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита вентиляції ЩВ3.1	ФОП "Соколова Т.В."		

А3

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін		Найменування, тип
ЩАОП.1 / ЩРв-12з-1 36 / УХЛ3 IP31	SV 116 1р Ін = 16А				1	Л2.4	(N)HXH FE180/ E30	3х2,5	34	-	-	Л2.4	0,136	0,67		Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	гр. 1.1А	NHXH FE180/ E30	3х1,5	105	-	-	гр. 1.1А	0,03	0,16		Група світильників (евакуаційне освітлення)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр. 1.2А	NHXH FE180/ E30	3х1,5	132	-	-	гр. 1.2А	0,065	0,33		Група світильників (чергове освітлення)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр. 1.3А	NHXH FE180/ E30	3х1,5	67	-	-	гр. 1.3А	0,039	0,2		Група світильників (чергове освітлення)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А					-	-	-	-	-	-	-	-	-		Резерв

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
3х1,5	0,66 кВ	-	304

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис. Дата

Інв.№ ориг.

Формат А1

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	35	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАОП.1	ФОП "Соколова Т.В."		

А3

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін		Найменування, тип
ЩАОП.2 / ЩРв-12з-1 36 / УХЛ3 IP31	SV 116 1р Ін = 16А				1	Л2.5	(N)HXH FE180/ E30	3х2,5	31	-	-	Л2.5	0,133	0,657		Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	гр. 2.1А	NHXH FE180/ E30	3х1,5	93	ПВХØ20мм	61	гр. 2.1А	0,028	0,15		Група світильників (евакуаційне освітлення)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр. 2.2А	NHXH FE180/ E30	3х1,5	132	ПВХØ20мм	102	гр. 2.2А	0,104	0,53		Група світильників (чергове освітлення)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А					-	-	-	-	-	-	-	-	-		Резерв

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
3х1,5	0,66 кВ	-	225

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис. Дата

Інв.№ ориг.

Формат А1

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР		
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"		
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	36	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАОП.2	ФОП "Соколова Т.В."		

А3

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін		Найменування, тип
ЩАОП.3 / ЩРв-12з-1 36 / УХЛ3 IP31	SV 116 1p Ін = 16А				1	Л2.6	(N)HXH FE180/ E30	3х2,5	38	-	-	Л2.6	0,322	1,59		Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	гр. 3.1А	NHXH FE180/ E30	3х1,5	102	-	-	гр. 3.1А	0,036	0,18		Група світильників (евакуаційне освітлення)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр. 3.2А	NHXH FE180/ E30	3х1,5	113	-	-	гр. 3.2А	0,117	0,59		Група світильників (чергове освітлення)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр. 3.3А	NHXH FE180/ E30	3х1,5	130	-	-	гр. 3.3А	0,169	0,85		Група світильників (чергове освітлення)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А					-	-	-	-	-	-	-	-	-		Резерв

Потреба кабелів, довжина, м

Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
3х1,5	0,66 кВ	-	345

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис. Дата

Інв.№ ориг.

Формат А1

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	37	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАОП.3	ФОП "Соколова Т.В."		

А3

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін	Найменування, тип
ЩАО1.1 / ЩРв-12з-1 36 / УХЛ3 IP31	SV 116 1р Ін = 16А				1	Л1.10	(N)HXH FE180/ E30	3х2,5	48	-	-	Л1.10	0,57	2,87	Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	гр. 1.1А	NHXH FE180/ E30	3х1,5	157	ПВХØ20мм	150	гр. 1.1А	0,068	0,35	Група світильників (евакуаційне освітлення)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр. 1.2А	NHXH FE180/ E30	3х1,5	159	ПВХØ20мм	140	гр. 1.2А	0,408	2,06	Група світильників (чергове освітлення)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр. 1.3А	NHXH FE180/ E30	3х1,5	112	ПВХØ20мм	85	гр. 1.3А	0,102	0,52	Група світильників (чергове освітлення)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А					-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв

Потреба кабелів, довжина, м

Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
3х1,5	0,66 кВ	-	428

Потреба в трубах

Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	375

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис. Дата

Інв.№ ориг.

Формат А1

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	38	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО1.1	ФОП "Соколова Т.В."		

А3

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін		Найменування, тип
ЩАО1.2 / ЩРв-12з-1 36 / УХЛ3 IP31	SV 116 1р Ін = 16А				1	Л1.11	(N)HXH FE180/ E30	3х2,5	38	-	-	Л1.11	0,616	3,04		Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	гр. 2.1А	NHXH FE180/ E30	3х1,5	151	ПВХØ20мм	140	гр. 2.1А	0,072	0,36		Група світильників (евакуаційне освітлення)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр. 2.2А	NHXH FE180/ E30	3х1,5	124	ПВХØ20мм	112	гр. 2.2А	0,374	1,89		Група світильників (чергове освітлення)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр. 2.3А	NHXH FE180/ E30	3х1,5	81	ПВХØ20мм	65	гр. 2.3А	0,17	0,86		Група світильників (чергове освітлення)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А					-	-	-	-	-	-	-	-	-		Резерв

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
3х1,5	0,66 кВ	-	356

Потреба в трубах		
Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	317

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис. Дата

Інв.№ ориг.

Формат А1

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	39	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО1.2	ФОП "Соколова Т.В."		

А3

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін		Найменування, тип
ЩАО1.3 / ЩРв-12з-1 36 / УХЛ3 IP31	SV 116 1р Ін = 16А				1	Л1.12	(N)HXH FE180/ E30	3х2,5	44	-	-	Л1.12	0,3	1,48		Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	гр. 3.1А	NHXH FE180/ E30	3х1,5	85	ПВХØ20мм	81	гр. 3.1А	0,03	0,15		Група світильників (евакуаційне освітлення)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр. 3.2А	NHXH FE180/ E30	3х1,5	134	ПВХØ20мм	104	гр. 3.2А	0,272	1,37		Група світильників (чергове освітлення)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А					-	-	-	-	-	-	-	-	-		Резерв

Потреба кабелів, довжина, м

Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
3х1,5	0,66 кВ	-	219

Потреба в трубах

Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	185

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис. Дата

Інв.№ ориг.

Формат А1

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	40	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО1.3	ФОП "Соколова Т.В."		

А3

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін		Найменування, тип
ЩАО2.1 / ЩРв-12з-1 36 / УХЛ3 IP31	SV 116 1p Ін = 16А				1	Л1.13	(N)HXH FE180/ E30	3х2,5	55	-	-	Л1.13	0,358	1,77		Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	гр. 1.1А	NHXH FE180/ E30	3х1,5	82	ПВХØ20мм	60	гр. 1.1А	0,018	0,09		Група світильників (евакуаційне освітлення)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр. 1.2А	NHXH FE180/ E30	3х1,5	123	ПВХØ20мм	105	гр. 1.2А	0,34	1,72		Група світильників (чергове освітлення)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А					-	-	-	-	-	-	-	-	-		Резерв

Потреба кабелів, довжина, м

Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
3х1,5	0,66 кВ	-	205

Потреба в трубах

Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	165

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис. Дата

Інв.№ ориг.

Формат А1

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	41	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО2.1	ФОП "Соколова Т.В."		

А3

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін		Найменування, тип
ЩАО2.2 / ЩРв-12з-1 36 / УХЛ3 IP31	SV 116 1р Ін = 16А				1	Л1.14	(N)HXH FE180/ E30	3х2,5	48	-	-	Л1.14	0,327	1,62		Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	гр. 2.1А	NHXH FE180/ E30	3х1,5	79	ПВХØ20мм	61	гр. 2.1А	0,022	0,11		Група світильників (евакуаційне освітлення)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр. 2.2А	NHXH FE180/ E30	3х1,5	125	ПВХØ20мм	102	гр. 2.2А	0,306	1,55		Група світильників (чергове освітлення)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А					-	-	-	-	-	-	-	-	-		Резерв

Потреба кабелів, довжина, м

Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
3х1,5	0,66 кВ	-	204

Потреба в трубах

Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	163

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис. Дата

Інв.№ ориг.

Формат А1

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	42	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО2.2	ФОП "Соколова Т.В."		

А3

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін		Найменування, тип
ЩАО2.3 / ЩРв-12з-1 36 / УХЛ3 IP31	SV 116 1р Ін = 16А				1	Л1.15	(N)HXH FE180/ E30	3х2,5	55	-	-	Л1.15	0,498	2,46		Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	гр. 3.1А	NHXH FE180/ E30	3х1,5	81	ПВХØ20мм	58	гр. 3.1А	0,022	0,11		Група світильників (евакуаційне освітлення)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр. 3.2А	NHXH FE180/ E30	3х1,5	164	ПВХØ20мм	148	гр. 3.2А	0,476	2,4		Група світильників (чергове освітлення)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А					-	-	-	-	-	-	-	-	-		Резерв

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
3х1,5	0,66 кВ	-	245

Потреба в трубах		
Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	206

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис. Дата

Інв.№ ориг.

Формат А1

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	43	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО2.3	ФОП "Соколова Т.В."		

А3

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін		Найменування, тип
ЩАО3.1 / ЩРв-12з-1 36 / УХЛ3 IP31	SV 116 1p Ін = 16А				1	Л1.16	(N)HXH FE180/ E30	3х2,5	60	-	-	Л1.16	0,286	1,41		Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	гр. 1.1А	NHXH FE180/ E30	3х1,5	64	ПВХØ20мм	50	гр. 1.1А	0,014	0,07		Група світильників (евакуаційне освітлення)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр. 1.2А	NHXH FE180/ E30	3х1,5	102	ПВХØ20мм	95	гр. 1.2А	0,272	1,37		Група світильників (чергове освітлення)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А					-	-	-	-	-	-	-	-	-		Резерв

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
3х1,5	0,66 кВ	-	166

Потреба в трубах		
Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	145

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис. Дата

Інв.№ ориг.

Формат А1

						206-2022-ЕТР
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня
Перевірив		Соколова				Стадія: РП; Аркуш: 44; Аркушів:
Н.Контр.						
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО3.1
						ФОП "Соколова Т.В."

А3

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін		Найменування, тип
ЩАО3.2 / ЩРв-12з-1 36 / УХЛ3 IP31	SV 116 1р Ін = 16А				1	Л1.17	(N)HXH FE180/ E30	3х2,5	53	-	-	Л1.17	0,29	1,43		Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	гр. 2.1А	NHXH FE180/ E30	3х1,5	71	ПВХØ20мм	61	гр. 2.1А	0,018	0,09		Група світильників (евакуаційне освітлення)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр. 2.2А	NHXH FE180/ E30	3х1,5	112	ПВХØ20мм	102	гр. 2.2А	0,272	1,37		Група світильників (чергове освітлення)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А					-	-	-	-	-	-	-	-	-		Резерв

Потреба кабелів, довжина, м

Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
3х1,5	0,66 кВ	-	183

Потреба в трубах

Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	163

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис. Дата

Інв.№ ориг.

Формат А1

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	45	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО3.2	ФОП "Соколова Т.В."		

А3

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін / Ін		Найменування, тип
ЩАО3.3 / ЩРв-12з-1 36 / УХЛ3 IP31	SV 116 1р Ін = 16А				1	Л1.18	(N)HXH FE180/ E30	3х2,5	61	-	-	Л1.18	0,222	1,1		Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	гр. 3.1А	NHXH FE180/ E30	3х1,5	79	ПВХØ20мм	70	гр. 3.1А	0,018	0,09		Група світильників (евакуаційне освітлення)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр. 3.2А	NHXH FE180/ E30	3х1,5	128	ПВХØ20мм	120	гр. 3.2А	0,204	1,03		Група світильників (чергове освітлення)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А					-	-	-	-	-	-	-	-	-		Резерв

Потреба кабелів, довжина, м

Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
3х1,5	0,66 кВ	-	207

Потреба в трубах

Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	190

Погоджено:

Зам. інв.№


Підпис. Дата

Інв.№ ориг.

Формат А1

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	46	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО3.3	ФОП "Соколова Т.В."		

А3



Погоджено:

Замість інв. №


Підпис та дата

Інв. № ориг.


Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	47	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова управління пожежною засувкою	ФОП "Соколова Т.В."		

А3

Вигляд щита зпереду (двері умовно не показані)



Вигляд дверей щита зпереду



Креслення загального вигляду розроблене для щита ЩУПЗ

Перелік написів								
Па-нель	Ряд ки	Напис	Позна-чення	Місце напису	Текст	Кіль к.	Шриф т	Заго -тов ка
		1	HL1	Табличка	Засувка відкрита	1		
		2	HL2	Табличка	Спрацювала муфта граничного моменту	1		
		3	HL3	Табличка	Засувка закрита	1		
		4	SB6	Табличка	Відкрити	1		
		5	SB5	Табличка	Стоп	1		
		6	SB7	Табличка	Закрити	1		
		7	SA4	Табличка	Вибір режиму управління "Місцеве-0-Автоматичне"	1		


Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	48	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Загальний вигляд щита управління пожежної засувки	ФОП "Соколова Т.В."		



ПЕРЕЛІК ЕЛЕМЕНТІВ СХЕМИ

Поз. Познач.	Найменування	К-ть, шт.	Примітка
A	Пристрій передачі сигналів клапану УПСК-1 5В2.556.012	1	
QE1-QE9	Газосигналізатор побутовий СГБ1-2Г,		
	з джерелом резервного живлення 12 В	9	
HLA1-	Оповіщувач світло-звуковой зовнішнього встановлення		
HLA7	"Страж СЗУ 12В"	7	
	Провід з мідними жилами ПВСнг-2х1,5мм^2	1429	

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1. Підключення зовнішних мереж до УПСК-1 та газосигналізаторів уточнити по паспортам заводів-виготовлювачів приладів.
2. Встановлення приладів виконати у відповідності до рекомендацій заводів-виготовлювачів приладів.
3. Довжину кабелів та проводів уточнити по місцю.

* - Довжину кабелів уточнити по місцю.

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			


Чернігівська центральна районна лікарня

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	49	

Схема зовнішніх з'єднань приладу контролю загазованості

ФОП "Соколова Т.В."

Основна система зрівнювання потенціалів
на вводі в будинок



Головні провідники системи зрівнювання потенціалів (від ГЗШ до металевих труб комунікацій) виконати проводом ПВ1, перерізом 1х6 мм2 в ПВХ гофротрубі Ø20мм відкрито. Заземлюючі провідники та перемички в місцях встановлення лічильників та фланцевих з'єднань встановлюються на труби за допомогою зварювання за ГОСТ 5264-80 з висотою шва 3мм.
Флажок до стальної труби кріпити за допомогою зварювання за ГОСТ 5264-80 з висотою шва 3мм.
Хомут виготовити з мідної шини 25х3мм, діаметри уточнити при монтажі в залежності від діаметра труби.
Контактні з'єднання труб лудити припоєм ПОС40.
ДВсі контактні з'єднання в системі зрівнювання потенціалів повинні відповідати вимогам ГОСТ10434 до контактних з'єднань класу 2.

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис. Дата

Інв.№ оригі.

Формат А3

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	50	
Основна система урівнювання потенціалів на вводі в будівлю	ФОП "Соколова Т.В."		

А4

План підвалу на відмітці -3,000 М 1:100

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Склад	97,2	
2	Прим. для збер. продуктів харч	10,8	
3	Побутова кімната	2,9	
4	Кухня	11,9	В
5	Побутове приміщення	5,2	
6	Мийна	7,7	
7	Умивальник	3,7	
8	Санвузол персоналу	1,5	
9	Санвузол персоналу	1,5	
10	Коридор	14,0	
11	Тамбур	3,7	
12	Тамбур	3,2	
13	Кімната	46,6	
14	Побутове приміщення	38,7	В
15	Склад	108,45	
16	Електрощитова	21,6	Г
17	Прим. для зберіг. дез.засобів	4,5	
18	Коридор	2,7	
19	Санітарний пост	16,8	
20	Тамбур-шлюз	4,6	
21	Коридор	2,7	
22	Побутове приміщення	75,0	В
23	Склад	95,7	
24	Коридор	10,8	
25	Склад	73,26	
26	Душова	7,5	
27	Побутове приміщення	1,4	
28	Тамбур	2,7	
29	Гардероб	2,8	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
30	Санвузел	2,5	
31	Умивальник	1,6	
32	Тамбур	2,7	
33	Кімната відпочинку жін.	17,7	
34	Технічне приміщення	20,5	В
35	Тамбур	2,6	
36	Коридор	81,8	
37	Кімната відпочинку чол.	32,1	
38	Душова	5,1	
39	Гардероб	2,2	
40	Санвузол	0,9	
41	Умивальник	1,8	
42	Умивальник	1,5	
43	Санвузол	1,1	
44	Кімната персоналу	17,9	В
45	Приміщ. ємності побут. води	21,1	
46	Приміщ. ємності для води	9,2	
47	Технічне приміщення	10,6	В
48	Кімната для медикаментів	19,6	
49	Побутове приміщення	19,4	
50	Прим. дизель-електричне	18,6	
51	Санвузол жіночий	6,7	
51.1	Санвузол чоловічй	6,7	
52	Прим. для прибиральн. інв.	3,7	
53	Сходи	15,8	
54	Коридор	63,3	
55	Коридор	3,2	
56	Санвузол для МГН	5,3	
57	Архів	23,1	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
58	Кімната персоналу	17,3	В
59	Тамбур	2,8	
60	Прим. для приймання їжі	65,4	В
61	Архів	16,8	
62	Коридор	7,0	
63	Коридор	10,6	
64	Кімната персоналу	6,8	В
65	Тамбур	1,9	
66	Актова зала	170,9	В
67	Приміщення насосів	48,2	Д
68	Склад	17,9	
69	Склад	23,6	
70	Побутове приміщення	13,6	
71	Роздягальня	17,0	
72	Побутове приміщення	6,6	
73	Коридор	8,2	
74	Коридор	19,6	
	Основна площа	758,6	
	Підсобна площа	405,2	
	Всього площа поверху	1572,2	



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

						206-2022-ЕТР	
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"	
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата		
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія: РП; Аркуш: 51; Аркушів:
Перевірив		Соколова					
Н.Контр.							
Виконав		Соколова				План розміщення електрощитового обладнання підвалу	ФОП "Соколова Т.В."

План 1 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа м²	Кат.прим
1	Кабінет ВСЕК	17,4	В
2	Кабінет ВСЕК	17,4	В
3	Кабінет ВСЕК	17,4	В
4	Кабінет ВСЕК	17,4	В
5	Кабінет інфекціоніст	12,33	В
5.1	Тамбур	2,2	
5.2	Тамбур	2,53	
6	Кабінет сімейного лікаря	12,52	В
6.1	Тамбур	2,02	
6.2	Тамбур	2,81	
7	Кабінет	16,29	В
7.1	Кабінет	8,7	В
8	Архів	11,4	
9	Санвузол для МГН	6,6	
10	Коридор	29,58	
11	Кабінет стоматолога	20,42	В
12	Побутове приміщення	2,95	
13	Тамбур	3,47	
14	Кабінет лікаря	9,88	В
15	Коридор	17,20	
16	Вестибюль	59,41	В
17	Тамбур	8,20	
18	Коридор	88,32	
19	Сестра-господарка	33,63	В
20	Кабінет стоматолога	19,91	В
20.1	Кабінет стоматолога	10,44	В
20.2	Тамбур	2,18	
21	Вбудована шафа	1,62	
22	Тамбур	2,91	
23	Санвузол для МГН	7,36	
24	Побутове приміщення	5,44	
25	Коридор	4,08	
26	Роздягальня	23,2	
27	Рентген кабінет	22,2	В
27.1	Роздягальня	15,16	
27.2	Рентген регістратор	14,49	В
27.3	Кабінет очікування	16,2	В
28	Комерційне приміщення	5,59	
29	Тамбур	8,21	
30	Вестибюль	160,38	
31	Гардероб	16,79	
32	Кабінет електроенцифал.	18	В

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат.прим
32.1	Роздягальня	6,15	
33	Коридор	18,16	
34	ЕКГ	22,72	В
35	Стрес-тест	10,50	В
36	Завідувач	10,50	В
37	Кабінет УЗД	18	В
38	Кабінет лікаря	16,20	В
38.1	Кабінет лікаря	16,20	В
38.2	Кабінет лікаря	16,20	В
39	Коридор	31,08	
40	Тамбур	2,55	
41	Санвузол жіночий	5,04	
42	Санвузол чоловічий	2,94	
43	Кабінет лікаря	16,25	В
43.1	Кабінет колоноскопії	10,64	В
43.2	Кладова	7,92	
43.3	Кабінет ендоскопії	20,33	В
43.4	Побутове приміщення	3,30	
43.5	Коридор	15,80	
43.6	Кімната для персоналу	7,39	В
44	Кабінет профогляду	16,81	В
45	Аптечний пункт	15,96	
46	Регістратура	29,54	В
47	Приміщення охорони	9,55	В
48	Коридор	29,15	
49	Вбудована шафа	1,4	
50	Санвузол жіночий	3,97	
51	Санвузол чоловічий	3,97	
52	Побутове приміщення	4,82	
53	Приміщення для зберігання наркотичних речовин	9,51	
54	Збір харкотиння	8,88	
55	Нарколог	15,6	В
56	Психіатр	15,6	В
57	Кабінет лікаря	15,6	В
58	Пульт томографа	19,8	
59	Томограф	49,7	
60	Санвузол для МГН	5,6	
61	Коридор	8,2	
62	Тамбур	3,4	
63	Денний стаціонар з кабінками	106,4	В
64	Завідувач поліклініки	34,8	В

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат.прим.	
65	Коридор	7,2		
66	Коридор	57,1		
67	Сходи	17,9		
68	Сходи	17,9		
69	Сходи	16,8		
70	Сходи	17,9		
71	Ліфтові шахти	3,5		
72	Ліфтові шахти	4,7		
	Основна площа	738,22		
	Підсобна площа	549,56		
	Всього площа поверху	1583,35	1610,9	
	Всього площа будівлі	5652,5		

Специфікація вікон та дверей

Марка	Позн., проріз(axh)	Найменування, (axh)	К-сть од.	Примітка
Д-01	Д 1000х2100	двері 900х2000	53	Алюмінієва, засклена, матове протиударне
Д-02	Д 1000х2100	двері 900х2000	6	Алюмінієва, глуха
Д-03	ДБ 1820х2500	двері900х2000	2	Дверний блок алюмінієвий скляний протиударний
Д-04	Д 800х2100	двері 700х2000	1	Двері протипожежні, II типу, EI 30хв.
Д-05	Д 800х2100	двері 700х2000	5	Металопласт глухе
Д-06	Д 600х2100	двері 560х2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500х2100	двері 1400х2000	7	алюмінієва, двостулкова, засклена, протиударне
Д-08	Д 1000х2100	двері 900х2000	3	Рентгено-захисні двері, одностулкові, металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва. Захист в еквівалентi Pb=1.70мм
Д-08.1	Д 1000х2100	двері 900х2000	2	Рентгено-захисні двері, одностулкові, металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва. Захист в еквівалентi Pb=1.51мм
Д-09	Д 900х2100	двері800х2000	1	Броньована, двері з замком та решіткою (900х2100)
Д-10	ДБ 4900х2900	двері 900х2000	2	Дверний блок алюмінієвий засклений зовнішній зі вставкою
Д-11	ДБ 4830х2900	двері 900х2000	2	Дверний блок алюмінієвий засклений зовнішній
ОК-04	ОК 1000х1000	вікно 1000х1000	1	Вікно рентгенозахисне, глухе, скло - Франція, лиштва з одного боку, обробка мдф Захист в еквівалентi Pb=2,10мм
ОК-05	ОК 1820х1800	вікно 1760х1700	2	Металопластикове. Склопакет (4-6-4), що відкр.

ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	52	
План розміщення електрощитового обладнання 1-го поверху	ФОП "Соколова Т.В."		

План 2 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Старша медсестра	15,96	В
2	Педіатр	15,96	В
3	Педіатр	15,96	В
4	Педіатр	16,13	В
5	Кабінет лікаря	15,96	В
6	Кабінет лікаря	15,96	В
7	Кабінет лікаря	15,96	В
8	Кабінет лікаря	15,96	В
9	Кабінет лікаря	15,96	В
10	Кабінет лікаря	15,96	В
11	Кабінет лікаря	32,14	В
12	Кабінет лікаря	14,59	В
13	Кабінет лікаря	15,96	В
14	Кабінет лікаря	15,96	В
15	Кабінет лікаря	15,96	В
16	Кабінет лікаря	15,96	В
17	Кабінет лікаря	15,96	В
18	Кабінет лікаря	15,96	В
19	Кабінет лікаря	15,96	В
20	Кабінет лікаря	15,96	В
21	Кабінет лікаря	15,68	В
22	Кабінет лікаря	16,3	В
23	Кабінет лікаря	15,96	В
24	Кабінет лікаря	15,96	В
25	Кабінет лікаря	15,96	В
26	Санвузол для МГН	10,71	
27	Стерилізаторська	7,04	В

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
28	Зала для занять з вагітн.	17,32	В
29	Кабінет лікаря	7,57	В
30	Кабінет лікаря	8,56	В
31	Сестринська	8,56	В
32	Гемоаналізна	7,57	
33	Коридор	36,15	
34	Побутове приміщення	1,43	
35	Санвузол жіночий	6,73	
36	Санвузол чоловічий	6,73	
37	Кладова	4,41	
38	Санвузол для МГН	7,65	
39	Лікарський кабінет	8,02	В
39,1	Лікарський кабінет	9,38	В
39,2	Лікарський кабінет	11,22	В
39,3	Побутове приміщення	3,53	
40	Коридор	107,87	
41	Побутове приміщення	1,62	
43	Коридор	64,72	
42	Лікарський кабінет	17,49	В
44	Приміщення для вакцин	17,4	
45	Коридор	69,29	
46	Учбова кімната	34,5	В
47	Кабінет фізіотерапії	34,8	В
48	Кабінет масажу	16,8	В
49	ЛКК терапевт зав.	16,8	В
50	Кабінет статистики	16,8	В
51	Кабінет	16,8	В

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
52	Зала фізичної терапії	71,4	В
53	Ерготерапія	16,8	В
53,1	Душова	5,04	
53,2	Роздягальня	11,25	В
54	Ординаторська для реабіл.	32,22	В
54,1	Роздягальня	3,91	
55	Сходи	16,9	
56	Сходи	19,0	
57	Сходи	18,1	
58	Ліфтова шахта	3,5	
59	Ліфтова шахта	4,7	
	Основна площа	554,34	
	Підсобна площа	577,61	
	Всього площа поверху	1194,33	
	Всього площа будівлі	5652,5	

Специфікація вікон та дверей

Марка	Позн., проріз(axh)	Найменування, (axh)	К-сть од.	Примітка
Д-01	Д 1000x2100	двері 900x2000	48	Алюмінієва, засклена, матове протиударне
Д-02	Д 1000x2100	двері 900x2000	5	Алюмінієва, глуха
Д-04	Д 800x2100	двері 700x2000	1	Двері протипожежні, II типу, EI 30хв.
Д-05	Д 800x2100	двері 700x2000	1	Металопласт глухе
Д-06	Д 600x2100	двері 560x2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500x2100	двері 1400x2000	6	алюмінієва, двостулкова, засклена, протиударне
Д-09.1	Д 900x2100	двері800x2000	1	Броньована, двері з замком
Д-19	ДБ 3060x3000	двері 800x2000	1	Перегородка скляна з алюмінію з дверима (800x2000)



ПРИМІТКИ:

Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.

Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.

Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.

Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.

Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	53	
Н.Контр.						План розміщення електрощитового обладнання 2-го поверху	ФОП "Соколова Т.В."		
Виконав		Соколова							

План 3 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Їжа	9,18	В
2	Хірург	17,1	В
2,1	Хірург	15,96	В
3	Дерматолог	26,4	В
4	Операційна	32,09	В
4,1	Перев'язувальна	31,92	
4,2	Гнійна перев'язувальна	15,96	
5	Гастроінтеролог	15,96	В
6	Невропатолог	17.1	В
7	Кардіолог	33,28	В
8	Господарче приміщення	1,62	
9	Санітарна	7,95	В
10	Санвузол чоловічий	8,56	В
11	Санвузол жіночий	8,26	В
12	Коридор	103,28	
13	Лікарський кабінет	33,06	В
14	Маніпуляційна	10,53	В
15	Зберігання аналізів	11,31	В
16	Лабораторія	15,96	В
17	Кладова	4,62	
18	Санвузол чоловічий	6,73	
19	Санвузол жіночий	6,73	
20	Лікарський кабінет	15,96	В
21	Лікарський кабінет	15,96	В
22	Лікарський кабінет	33,06	В
22.1	Лікарський кабінет	15,96	В
23	Уролог	14,59	В

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
23,1	Уролог	15,96	В
24	Старша медсестра	16,01	В
24,1	Старша медсестра	32,6	
25	Завідувач	33,06	В
26	Лікарський кабінет	17,93	В
27	Лікарський кабінет	17,59	В
28	Лікарський кабінет	16,04	В
29	Господарче приміщення	1,43	
30	Коридор	91.46	
31	ЛОР	16.8	В
32	ЛОР	18,0	В
33	Лікарський кабінет	18,0	В
33.1	Лікарський кабінет	16,8	В
34	Процедурна рентген. каб.	32,1	В
34.1	Лікарський кабінет	16,8	В
35	Лабораторія	16,8	В
36	Логопед	16,8	В
37	Лікарський кабінет	6,02	В
37.1	Лікарський кабінет	10,22	В
38	Рентген	52,8	
39	Ординаторська	7,78	В
39.1	Коридор	4,41	
39.2	Туалет	3,44	В
40	Офтальмолог	16,8	В
41	Темна кімната	16,8	
42	Офтальмолог	17,82	В
43	Коридор	64,72	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
44	Коридор	4,64	
44.1	Коридор	4,32	
45	Сходи	17,9	
46	Сходи	17,9	
47	Сходи	17,9	
	Основна площа	184,48	
	Підсобна площа	944,76	
	Всього площа поверху	1186,44	1129,76
	Всього площа будівлі	5652,5	

Специфікація вікон та дверей

Марка	Позн., проріз(ахh)	Найменування, (ахh)	К-сть од.	Примітка
Д-01	Д 1000х2100	двері 900х2000	43	Алюмінієва, засклена, матове протиударне
Д-02	Д 1000х2100	двері 900х2000	6	Алюмінієва, глуха
Д-04	Д 800х2100	двері 700х2000	1	Двері протипожежні, II типу, EI 30хв.
Д-05	Д 800х2100	двері 700х2000	1	Металопласт глухе
Д-06	Д 600х2100	двері 560х2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500х2100	двері 1400х2000	4	алюмінієва, двостулкова, засклена, протиударне
Д-08	Д 1000х2100	двері 900х2000	4	Рентгено-захисні двері, одностулкові, металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва. Захист в еквіваленті Pb=1.70мм
Д-09	Д 900х2100	двері800х2000	1	Броньована, двері з замком та решіткою (900х2100)



ПРИМІТКИ:

Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.

Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.

Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.

Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.

Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	54	

План розміщення електрощитового обладнання 3-го поверху

ФОП "Соколова Т.В."

План підвалу на відмітці -3,000 М 1:100

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Склад	97,2	
2	Прим. для збер. продуктів харч	10,8	
3	Побутова кімната	2,9	
4	Кухня	11,9	В
5	Побутове приміщення	5,2	
6	Мийна	7,7	
7	Умивальник	3,7	
8	Санвузол персоналу	1,5	
9	Санвузол персоналу	1,5	
10	Коридор	14,0	
11	Тамбур	3,7	
12	Тамбур	3,2	
13	Кімната	46,6	
14	Побутове приміщення	38,7	В
15	Склад	108,45	
16	Електрощитова	21,6	Г
17	Прим. для зберіг. дез.засобів	4,5	
18	Коридор	2,7	
19	Санітарний пост	16,8	
20	Тамбур-шлюз	4,6	
21	Коридор	2,7	
22	Побутове приміщення	75,0	В
23	Склад	95,7	
24	Коридор	10,8	
25	Склад	73,26	
26	Душова	7,5	
27	Побутове приміщення	1,4	
28	Тамбур	2,7	
29	Гардероб	2,8	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
30	Санвузел	2,5	
31	Умивальник	1,6	
32	Тамбур	2,7	
33	Кімната відпочинку жін.	17,7	
34	Технічне приміщення	20,5	В
35	Тамбур	2,6	
36	Коридор	81,8	
37	Кімната відпочинку чол.	32,1	
38	Душова	5,1	
39	Гардероб	2,2	
40	Санвузол	0,9	
41	Умивальник	1,8	
42	Умивальник	1,5	
43	Санвузол	1,1	
44	Кімната персоналу	17,9	В
45	Приміщ. ємності побут. води	21,1	
46	Приміщ. ємності для води	9,2	
47	Технічне приміщення	10,6	В
48	Кімната для медикаментів	19,6	
49	Побутове приміщення	19,4	
50	Прим. дизель-електричне	18,6	
51	Санвузол жіночий	6,7	
51.1	Санвузол чоловічй	6,7	
52	Прим. для прибиральн. інв.	3,7	
53	Сходи	15,8	
54	Коридор	63,3	
55	Коридор	3,2	
56	Санвузол для МГН	5,3	
57	Архів	23,1	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
58	Кімната персоналу	17,3	В
59	Тамбур	2,8	
60	Прим. для приймання їжі	65,4	В
61	Архів	16,8	
62	Коридор	7,0	
63	Коридор	10,6	
64	Кімната персоналу	6,8	В
65	Тамбур	1,9	
66	Актова зала	170,9	В
67	Приміщення насосів	48,2	Д
68	Склад	17,9	
69	Склад	23,6	
70	Побутове приміщення	13,6	
71	Роздягальня	17,0	
72	Побутове приміщення	6,6	
73	Коридор	8,2	
74	Коридор	19,6	
	Основна площа	758,6	
	Підсобна площа	405,2	
	Всього площа поверху	1572,2	



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	55	
План розміщення освітлювальних мереж підвалу	ФОП "Соколова Т.В."		

План 1 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа м²	Кат.прим.
1	Кабінет ВСЕК	17,4	В
2	Кабінет ВСЕК	17,4	В
3	Кабінет ВСЕК	17,4	В
4	Кабінет ВСЕК	17,4	В
5	Кабінет інфекціоніст	12,33	В
5.1	Тамбур	2,2	
5.2	Тамбур	2,53	
6	Кабінет сімейного лікаря	12,52	В
6.1	Тамбур	2,02	
6.2	Тамбур	2,81	
7	Кабінет	16,29	В
7.1	Кабінет	8,7	В
8	Архів	11,4	
9	Санвузол для МГН	6,6	
10	Коридор	29,58	
11	Кабінет стоматолога	20,42	В
12	Побутове приміщення	2,95	
13	Тамбур	3,47	
14	Кабінет лікаря	9,88	В
15	Коридор	17,20	
16	Вестибюль	59,41	В
17	Тамбур	8,20	
18	Коридор	88,32	
19	Сестра-господарка	33,63	В
20	Кабінет стоматолога	19,91	В
20.1	Кабінет стоматолога	10,44	В
20.2	Тамбур	2,18	
21	Вбудована шафа	1,62	
22	Тамбур	2,91	
23	Санвузол для МГН	7,36	
24	Побутове приміщення	5,44	
25	Коридор	4,08	
26	Роздягальня	23,2	
27	Рентген кабінет	22,2	В
27.1	Роздягальня	15,16	
27.2	Рентген регістратор	14,49	В
27.3	Кабінет очікування	16,2	В
28	Комерційне приміщення	5,59	
29	Тамбур	8,21	
30	Вестибюль	160,38	
31	Гардероб	16,79	
32	Кабінет електроенцифал.	18	В

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат.прим.
32.1	Роздягальня	6,15	
33	Коридор	18,16	
34	ЕКГ	22,72	В
35	Стрес-тест	10,50	В
36	Завідувач	10,50	В
37	Кабінет УЗД	18	В
38	Кабінет лікаря	16,20	В
38.1	Кабінет лікаря	16,20	В
38.2	Кабінет лікаря	16,20	В
39	Коридор	31,08	
40	Тамбур	2,55	
41	Санвузол жіночий	5,04	
42	Санвузол чоловічий	2,94	
43	Кабінет лікаря	16,25	В
43.1	Кабінет колоноскопії	10,64	В
43.2	Кладова	7,92	
43.3	Кабінет ендоскопії	20,33	В
43.4	Побутове приміщення	3,30	
43.5	Коридор	15,80	
43.6	Кімната для персоналу	7,39	В
44	Кабінет профогляду	16,81	В
45	Аптечний пункт	15,96	
46	Регістратура	29,54	В
47	Приміщення охорони	9,55	В
48	Коридор	29,15	
49	Вбудована шафа	1,4	
50	Санвузол жіночий	3,97	
51	Санвузол чоловічий	3,97	
52	Побутове приміщення	4,82	
53	Приміщення для зберігання наркотичних речовин	9,51	
54	Збір харкотиння	8,88	
55	Нарколог	15,6	В
56	Психіатр	15,6	В
57	Кабінет лікаря	15,6	В
58	Пульт томографа	19,8	
59	Томограф	49,7	
60	Санвузол для МГН	5,6	
61	Коридор	8,2	
62	Тамбур	3,4	
63	Денний стаціонар з кабінками	106,4	В
64	Завідувач поліклініки	34,8	В

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат.прим.	
65	Коридор	7,2		
66	**Коридор**	57,1		
67	Сходи	17,9		
68	Сходи	17,9		
69	Сходи	16,8		
70	Сходи	17,9		
71	Ліфтові шахти	3,5		
72	Ліфтові шахти	4,7		
	Основна площа	738,22		
	Підсобна площа	549,56		
	Всього площа поверху	1583,35	1610,9	
	Всього площа будівлі	5652,5		



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	56	
План розміщення освітлювальних мереж 1-го поверху	ФОП "Соколова Т.В."		

План 2 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Старша медсестра	15,96	В
2	Педіатр	15,96	В
3	Педіатр	15,96	В
4	Педіатр	16,13	В
5	Кабінет лікаря	15,96	В
6	Кабінет лікаря	15,96	В
7	Кабінет лікаря	15,96	В
8	Кабінет лікаря	15,96	В
9	Кабінет лікаря	15,96	В
10	Кабінет лікаря	15,96	В
11	Кабінет лікаря	32,14	В
12	Кабінет лікаря	14,59	В
13	Кабінет лікаря	15,96	В
14	Кабінет лікаря	15,96	В
15	Кабінет лікаря	15,96	В
16	Кабінет лікаря	15,96	В
17	Кабінет лікаря	15,96	В
18	Кабінет лікаря	15,96	В
19	Кабінет лікаря	15,96	В
20	Кабінет лікаря	15,96	В
21	Кабінет лікаря	15,68	В
22	Кабінет лікаря	16,3	В
23	Кабінет лікаря	15,96	В
24	Кабінет лікаря	15,96	В
25	Кабінет лікаря	15,96	В
26	Санвузол для МГН	10,71	
27	Стерилізаторська	7,04	В

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
28	Зала для занять з вагітн.	17,32	В
29	Кабінет лікаря	7,57	В
30	Кабінет лікаря	8,56	В
31	Сестринська	8,56	В
32	Гемоаналізна	7,57	
33	Коридор	36,15	
34	Побутове приміщення	1,43	
35	Санвузол жіночий	6,73	
36	Санвузол чоловічий	6,73	
37	Кладова	4,41	
38	Санвузол для МГН	7,65	
39	Лікарський кабінет	8,02	В
39,1	Лікарський кабінет	9,38	В
39,2	Лікарський кабінет	11,22	В
39,3	Побутове приміщення	3,53	
40	Коридор	107,87	
41	Побутове приміщення	1,62	
43	Коридор	64,72	
42	Лікарський кабінет	17,49	В
44	Приміщення для вакцин	17,4	
45	Коридор	69,29	
46	Учбова кімната	34,5	В
47	Кабінет фізіотерапії	34,8	В
48	Кабінет масажу	16,8	В
49	ЛКК терапевт зав.	16,8	В
50	Кабінет статистики	16,8	В
51	Кабінет	16,8	В

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
52	Зала фізичної терапії	71,4	В
53	Ерготорапія	16,8	В
53,1	Душова	5,04	
53,2	Роздягальня	11,25	В
54	Ординаторська для реабіл.	32,22	В
54,1	Роздягальня	3,91	
55	Сходи	16,9	
56	Сходи	19,0	
57	Сходи	18,1	
58	Ліфтова шахта	3,5	
59	Ліфтова шахта	4,7	
	Основна площа	554,34	
	Підсобна площа	577,61	
	Всього площа поверху	1194,33	
	Всього площа будівлі	5652,5	

Специфікація вікон та дверей

Марка	Позн., проріз(axh)	Найменування, (axh)	К-сть од.	Примітка
Д-01	Д 1000х2100	двері 900х2000	48	Алюмінієва, засклена, матове протиударне
Д-02	Д 1000х2100	двері 900х2000	5	Алюмінієва, глуха
Д-04	Д 800х2100	двері 700х2000	1	Двері протипожежні, II типу, EI 30хв.
Д-05	Д 800х2100	двері 700х2000	1	Металопласт глухе
Д-06	Д 600х2100	двері 560х2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500х2100	двері 1400х2000	6	алюмінієва, двостулкова, засклена, протиударне
Д-09.1	Д 900х2100	двері800х2000	1	Броньована, двері з замком
Д-19	ДБ 3060х3000	двері 800х2000	1	Перегородка скляна з алюмінію з дверима (800х2000)



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	57	
План розміщення освітлювальних мереж 2-го поверху	ФОП "Соколова Т.В."		

План 3 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Їжа	9,18	В
2	Хірург	17,1	В
2,1	Хірург	15,96	В
3	Дерматолог	26,4	В
4	Операційна	32,09	В
4,1	Перев'язувальна	31,92	
4,2	Гнойна перев'язувальна	15,96	
5	Гастроінтеролог	15,96	В
6	Невропатолог	17.1	В
7	Кардіолог	33,28	В
8	Господарче приміщення	1,62	
9	Санітарна	7,95	В
10	Санвузол чоловічий	8,56	В
11	Санвузол жіночий	8,26	В
12	Коридор	103,28	
13	Лікарський кабінет	33,06	В
14	Маніпуляційна	10,53	В
15	Зберігання аналізів	11,31	В
16	Лабораторія	15,96	В
17	Кладова	4,62	
18	Санвузол чоловічий	6,73	
19	Санвузол жіночий	6,73	
20	Лікарський кабінет	15,96	В
21	Лікарський кабінет	15,96	В
22	Лікарський кабінет	33,06	В
22.1	Лікарський кабінет	15,96	В
23	Уролог	14,59	В

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
23,1	Уролог	15,96	В
24	Старша медсестра	16,01	В
24,1	Старша медсестра	32,6	
25	Завідувач	33,06	В
26	Лікарський кабінет	17,93	В
27	Лікарський кабінет	17,59	В
28	Лікарський кабінет	16,04	В
29	Господарче приміщення	1,43	
30	Коридор	91.46	
31	ЛОР	16.8	В
32	ЛОР	18,0	В
33	Лікарський кабінет	18,0	В
33.1	Лікарський кабінет	16,8	В
34	Процедурна рентген. каб.	32,1	В
34.1	Лікарський кабінет	16,8	В
35	Лабораторія	16,8	В
36	Логопед	16,8	В
37	Лікарський кабінет	6,02	В
37.1	Лікарський кабінет	10,22	В
38	Рентген	52,8	
39	Ординаторська	7,78	В
39.1	Коридор	4,41	
39.2	Туалет	3,44	В
40	Офтальмолог	16,8	В
41	Темна кімната	16,8	
42	Офтальмолог	17,82	В
43	Коридор	64,72	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
44	Коридор	4,64	
44.1	Коридор	4,32	
45	Сходи	17,9	
46	Сходи	17,9	
47	Сходи	17,9	
	Основна площа	184,48	
	Підсобна площа	944,76	
	Всього площа поверху	1186,44	1129,76
	Всього площа будівлі	5652,5	

Специфікація вікон та дверей

Марка	Позн., проріз(axh)	Найменування, (axh)	К-сть од.	Примітка
Д-01	Д 1000x2100	двері 900x2000	43	Алюмінієва, засклена, матове протиударне
Д-02	Д 1000x2100	двері 900x2000	6	Алюмінієва, глуха
Д-04	Д 800x2100	двері 700x2000	1	Двері протипожежні, II типу, EI 30хв.
Д-05	Д 800x2100	двері 700x2000	1	Металопласт глухе
Д-06	Д 600x2100	двері 560x2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500x2100	двері 1400x2000	4	алюмінієва, двостулкова, засклена, протиударне
Д-08	Д 1000x2100	двері 900x2000	4	Рентгено-захисні двері, одностулкові, металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва. Захист в еквіваленті Pb=1.70мм
Д-09	Д 900x2100	двері800x2000	1	Броньована, двері з замком та решіткою (900x2100)



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0,8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	58	
План розміщення освітлювальних мереж 3-го поверху	ФОП "Соколова Т.В."		

План підвалу на відмітці -3,000 М 1:100

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Склад	97,2	
2	Прим. для збер. продуктів харч	10,8	
3	Побутова кімната	2,9	
4	Кухня	11,9	В
5	Побутове приміщення	5,2	
6	Мийна	7,7	
7	Умивальник	3,7	
8	Санвузол персоналу	1,5	
9	Санвузол персоналу	1,5	
10	Коридор	14,0	
11	Тамбур	3,7	
12	Тамбур	3,2	
13	Кімната	46,6	
14	Побутове приміщення	38,7	В
15	Склад	108,45	
16	Електрощитова	21,6	Г
17	Прим. для зберіг. дез.засобів	4,5	
18	Коридор	2,7	
19	Санітарний пост	16,8	
20	Тамбур-шлюз	4,6	
21	Коридор	2,7	
22	Побутове приміщення	75,0	В
23	Склад	95,7	
24	Коридор	10,8	
25	Склад	73,26	
26	Душова	7,5	
27	Побутове приміщення	1,4	
28	Тамбур	2,7	
29	Гардероб	2,8	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
30	Санвузел	2,5	
31	Умивальник	1,6	
32	Тамбур	2,7	
33	Кімната відпочинку жін.	17,7	
34	Технічне приміщення	20,5	В
35	Тамбур	2,6	
36	Коридор	81,8	
37	Кімната відпочинку чол.	32,1	
38	Душова	5,1	
39	Гардероб	2,2	
40	Санвузол	0,9	
41	Умивальник	1,8	
42	Умивальник	1,5	
43	Санвузол	1,1	
44	Кімната персоналу	17,9	В
45	Приміщ. ємності побут. води	21,1	
46	Приміщ. ємності для води	9,2	
47	Технічне приміщення	10,6	В
48	Кімната для медикаментів	19,6	
49	Побутове приміщення	19,4	
50	Прим. дизель-електричне	18,6	
51	Санвузол жіночий	6,7	
51.1	Санвузол чоловічй	6,7	
52	Прим. для прибиральн. інв.	3,7	
53	Сходи	15,8	
54	Коридор	63,3	
55	Коридор	3,2	
56	Санвузол для МГН	5,3	
57	Архів	23,1	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
58	Кімната персоналу	17,3	В
59	Тамбур	2,8	
60	Прим. для приймання їжі	65,4	В
61	Архів	16,8	
62	Коридор	7,0	
63	Коридор	10,6	
64	Кімната персоналу	6,8	В
65	Тамбур	1,9	
66	Актова зала	170,9	В
67	Приміщення насосів	48,2	Д
68	Склад	17,9	
69	Склад	23,6	
70	Побутове приміщення	13,6	
71	Роздягальня	17,0	
72	Побутове приміщення	6,6	
73	Коридор	8,2	
74	Коридор	19,6	
	Основна площа	758,6	
	Підсобна площа	405,2	
	Всього площа поверху	1572,2	



ПРИМІТКИ:

Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.

Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.

Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.

Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.

Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова							
Перевірив		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Н.Контр.							РП	59	
Виконав		Соколова				План підключення електроводонагрівачів, електрорушникосушників та пожежних кранів підвалу	ФОП "Соколова Т.В."		

План 1 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа м²	Кат.прим.
1	Кабінет ВСЕК	17,4	В
2	Кабінет ВСЕК	17,4	В
3	Кабінет ВСЕК	17,4	В
4	Кабінет ВСЕК	17,4	В
5	Кабінет інфекціоніст	12,33	В
5.1	Тамбур	2,2	
5.2	Тамбур	2,53	
6	Кабінет сімейного лікаря	12,52	В
6.1	Тамбур	2,02	
6.2	Тамбур	2,81	
7	Кабінет	16,29	В
7.1	Кабінет	8,7	В
8	Архів	11,4	
9	Санвузол для МГН	6,6	
10	Коридор	29,58	
11	Кабінет стоматолога	20,42	В
12	Побутове приміщення	2,95	
13	Тамбур	3,47	
14	Кабінет лікаря	9,88	В
15	Коридор	17,20	
16	Вестибюль	59,41	В
17	Тамбур	8,20	
18	Коридор	88,32	
19	Сестра-господарка	33,63	В
20	Кабінет стоматолога	19,91	В
20.1	Кабінет стоматолога	10,44	В
20.2	Тамбур	2,18	
21	Вбудована шафа	1,62	
22	Тамбур	2,91	
23	Санвузол для МГН	7,36	
24	Побутове приміщення	5,44	
25	Коридор	4,08	
26	Роздягальня	23,2	
27	Рентген кабінет	22,2	В
27.1	Роздягальня	15,16	
27.2	Рентген регістратор	14,49	В
27.3	Кабінет очікування	16,2	В
28	Комерційне приміщення	5,59	
29	Тамбур	8,21	
30	Вестибюль	160,38	
31	Гардероб	16,79	
32	Кабінет електроенцифал.	18	В

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат.прим.	
32.1	Роздягальня	6,15		
33	Коридор	18,16		
34	ЕКГ	22,72	В	
35	Стрес-тест	10,50	В	
36	Завідувач	10,50	В	
37	Кабінет УЗД	18	В	
38	Кабінет лікаря	16,20	В	
38.1	Кабінет лікаря	16,20	В	
38.2	Кабінет лікаря	16,20	В	
39	Коридор	31,08		
40	Тамбур	2,55		
41	Санвузол жіночий	5,04		
42	Санвузол чоловічий	2,94		
43	Кабінет лікаря	16,25	В	
43.1	Кабінет колоноскопії	10,64	В	
43.2	Кладова	7,92		
43.3	Кабінет ендоскопії	20,33	В	
43.4	Побутове приміщення	3,30		
43.5	Коридор	15,80		
43.6	Кімната для персоналу	7,39	В	
44	Кабінет профогляду	16,81	В	
45	Аптечний пункт	15,96		
46	Регістратура	29,54	В	
47	Приміщення охорони	9,55	В	
48	Коридор	29,15		
49	Вбудована шафа	1,4		
50	Санвузол жіночий	3,97		
51	Санвузол чоловічий	3,97		
52	Побутове приміщення	4,82		
53	Приміщення для зберігання наркотичних речовин	9,51		
54	Збір харкотиння	8,88		
55	Нарколог	15,6	В	
56	Психіатр	15,6	В	
57	Кабінет лікаря	15,6	В	
58	Пульт томографа	19,8		
59	Томограф	49,7		
60	Санвузол для МГН	5,6		
61	Коридор	8,2		
62	Тамбур	3,4		
63	Денний стаціонар з кабінками	106,4	В	
64	Завідувач поліклініки	34,8	В	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат.прим.	
65	Коридор	7,2		
66	Коридор	57,1		
67	Сходи	17,9		
68	Сходи	17,9		
69	Сходи	16,8		
70	Сходи	17,9		
71	Ліфтові шахти	3,5		
72	Ліфтові шахти	4,7		
	Основна площа	738,22		
	Підсобна площа	549,56		
	Всього площа поверху	1583,35	1610,9	
	Всього площа будівлі	5652,5		

Специфікація вікон та дверей

Марка	Позн., проріз(axh)	Найменування, (axh)	К-сть од.	Примітка
Д-01	Д 1000х2100	двері 900х2000	53	Алюмінієва, засклена, матове протиударне
Д-02	Д 1000х2100	двері 900х2000	6	Алюмінієва, глуха
Д-03	ДБ 1820х2500	двері900х2000	2	Дверний блок алюмінієвий скляний протиударний
Д-04	Д 800х2100	двері 700х2000	1	Двері протипожежні, II типу, EI 30хв.
Д-05	Д 800х2100	двері 700х2000	5	Металопласт глухе
Д-06	Д 600х2100	двері 560х2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500х2100	двері 1400х2000	7	алюмінієва, двостулкова, засклена, протиударне
Д-08	Д 1000х2100	двері 900х2000	3	Рентгено-захисні двері, одностулкові, металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва. Захист в еквіваленті Pb=1.70мм
Д-08.1	Д 1000х2100	двері 900х2000	2	Рентгено-захисні двері, одностулкові, металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва. Захист в еквіваленті Pb=1.51мм
Д-09	Д 900х2100	двері800х2000	1	Броньована, двері з замком та решіткою (900х2100)
Д-10	ДБ 4900х2900	двері 900х2000	2	Дверний блок алюмінієвий засклений зовнішній зі вставкою
Д-11	ДБ 4830х2900	двері 900х2000	2	Дверний блок алюмінієвий засклений зовнішній
ОК-04	ОК 1000х1000	вікно 1000х1000	1	Вікно рентгенозахисне, глухе, скло - Франція, лиштва з одного боку, обробка мдф Захист в еквіваленті Pb=2,10мм
ОК-05	ОК 1820х1800	вікно 1760х1700	2	Металопластикове. Склопакет (4-6-4), що відкр.

ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

						206-2022-ЕТР	
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"	
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія / Аркуш / Аркушів
ГІП		Соколова					РП / 60 /
Перевірив		Соколова					
Н.Контр.							
Виконав		Соколова				План підключення електроводонагрівачів, електрорушникосушників та пожежних кранів 1-го поверху	ФОП "Соколова Т.В."

План 2 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Старша медсестра	15,96	В
2	Педіатр	15,96	В
3	Педіатр	15,96	В
4	Педіатр	16,13	В
5	Кабінет лікаря	15,96	В
6	Кабінет лікаря	15,96	В
7	Кабінет лікаря	15,96	В
8	Кабінет лікаря	15,96	В
9	Кабінет лікаря	15,96	В
10	Кабінет лікаря	15,96	В
11	Кабінет лікаря	32,14	В
12	Кабінет лікаря	14,59	В
13	Кабінет лікаря	15,96	В
14	Кабінет лікаря	15,96	В
15	Кабінет лікаря	15,96	В
16	Кабінет лікаря	15,96	В
17	Кабінет лікаря	15,96	В
18	Кабінет лікаря	15,96	В
19	Кабінет лікаря	15,96	В
20	Кабінет лікаря	15,96	В
21	Кабінет лікаря	15,68	В
22	Кабінет лікаря	16,3	В
23	Кабінет лікаря	15,96	В
24	Кабінет лікаря	15,96	В
25	Кабінет лікаря	15,96	В
26	Санвузол для МГН	10,71	
27	Стерилізаторська	7,04	В

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
28	Зала для занять з вагітн.	17,32	В
29	Кабінет лікаря	7,57	В
30	Кабінет лікаря	8,56	В
31	Сестринська	8,56	В
32	Гемоаналізна	7,57	
33	Коридор	36,15	
34	Побутове приміщення	1,43	
35	Санвузол жіночий	6,73	
36	Санвузол чоловічий	6,73	
37	Кладова	4,41	
38	Санвузол для МГН	7,65	
39	Лікарський кабінет	8,02	В
39,1	Лікарський кабінет	9,38	В
39,2	Лікарський кабінет	11,22	В
39,3	Побутове приміщення	3,53	
40	Коридор	107,87	
41	Побутове приміщення	1,62	
43	Коридор	64,72	
42	Лікарський кабінет	17,49	В
44	Приміщення для вакцин	17,4	
45	Коридор	69,29	
46	Учбова кімната	34,5	В
47	Кабінет фізіотерапії	34,8	В
48	Кабінет масажу	16,8	В
49	ЛКК терапевт зав.	16,8	В
50	Кабінет статистики	16,8	В
51	Кабінет	16,8	В

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
52	Зала фізичної терапії	71,4	В
53	Ерготерапія	16,8	В
53,1	Душова	5,04	
53,2	Роздягальня	11,25	В
54	Ординаторська для реабіл.	32,22	В
54,1	Роздягальня	3,91	
55	Сходи	16,9	
56	Сходи	19,0	
57	Сходи	18,1	
58	Ліфтова шахта	3,5	
59	Ліфтова шахта	4,7	
	Основна площа	554,34	
	Підсобна площа	577,61	
	Всього площа поверху	1194,33	
	Всього площа будівлі	5652,5	

Специфікація вікон та дверей

Марка	Позн., проріз(axh)	Найменування, (axh)	К-сть од.	Примітка
Д-01	Д 1000x2100	двері 900x2000	48	Алюмінієва, засклена, матове протиударне
Д-02	Д 1000x2100	двері 900x2000	5	Алюмінієва, глуха
Д-04	Д 800x2100	двері 700x2000	1	Двері протипожежні, II типу, EI 30хв.
Д-05	Д 800x2100	двері 700x2000	1	Металопласт глухе
Д-06	Д 600x2100	двері 560x2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500x2100	двері 1400x2000	6	алюмінієва, двостулкова, засклена, протиударне
Д-09.1	Д 900x2100	двері800x2000	1	Броньована, двері з замком
Д-19	ДБ 3060x3000	двері 800x2000	1	Перегородка скляна з алюмінію з дверима (800x2000)



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	61	
Н.Контр.						План підключення електроводонагрівачів, електрорушникосушників та пожежних кранів 2-го поверху	ФОП "Соколова Т.В."		
Виконав		Соколова							

План 3 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Їжа	9,18	В
2	Хірург	17,1	В
2,1	Хірург	15,96	В
3	Дерматолог	26,4	В
4	Операційна	32,09	В
4,1	Перев'язувальна	31,92	
4,2	Гнойна перев'язувальна	15,96	
5	Гастроінтеролог	15,96	В
6	Невропатолог	17.1	В
7	Кардіолог	33,28	В
8	Господарче приміщення	1,62	
9	Санітарна	7,95	В
10	Санвузол чоловічий	8,56	В
11	Санвузол жіночий	8,26	В
12	Коридор	103,28	
13	Лікарський кабінет	33,06	В
14	Маніпуляційна	10,53	В
15	Зберігання аналізів	11,31	В
16	Лабораторія	15,96	В
17	Кладова	4,62	
18	Санвузол чоловічий	6,73	
19	Санвузол жіночий	6,73	
20	Лікарський кабінет	15,96	В
21	Лікарський кабінет	15,96	В
22	Лікарський кабінет	33,06	В
22.1	Лікарський кабінет	15,96	В
23	Уролог	14,59	В

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
23,1	Уролог	15,96	В
24	Старша медсестра	16,01	В
24,1	Старша медсестра	32,6	
25	Завідувач	33,06	В
26	Лікарський кабінет	17,93	В
27	Лікарський кабінет	17,59	В
28	Лікарський кабінет	16,04	В
29	Господарче приміщення	1,43	
30	Коридор	91.46	
31	ЛОР	16.8	В
32	ЛОР	18,0	В
33	Лікарський кабінет	18,0	В
33.1	Лікарський кабінет	16,8	В
34	Процедурна рентген. каб.	32,1	В
34.1	Лікарський кабінет	16,8	В
35	Лабораторія	16,8	В
36	Логопед	16,8	В
37	Лікарський кабінет	6,02	В
37.1	Лікарський кабінет	10,22	В
38	Рентген	52,8	
39	Ординаторська	7,78	В
39.1	Коридор	4,41	
39.2	Туалет	3,44	В
40	Офтальмолог	16,8	В
41	Темна кімната	16,8	
42	Офтальмолог	17,82	В
43	Коридор	64,72	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
44	Коридор	4,64	
44.1	Коридор	4,32	
45	Сходи	17,9	
46	Сходи	17,9	
47	Сходи	17,9	
	Основна площа	184,48	
	Підсобна площа	944,76	
	Всього площа поверху	1186,44	1129,76
	Всього площа будівлі	5652,5	

Специфікація вікон та дверей

Марка	Позн., проріз(ахh)	Найменування, (ахh)	К-сть од.	Примітка
Д-01	Д 1000х2100	двері 900х2000	43	Алюмінієва, засклена, матове протиударне
Д-02	Д 1000х2100	двері 900х2000	6	Алюмінієва, глуха
Д-04	Д 800х2100	двері 700х2000	1	Двері протипожежні, II типу, EI 30хв.
Д-05	Д 800х2100	двері 700х2000	1	Металопласт глухе
Д-06	Д 600х2100	двері 560х2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500х2100	двері 1400х2000	4	алюмінієва, двостулкова, засклена, протиударне
Д-08	Д 1000х2100	двері 900х2000	4	Рентгено-захисні двері, одностулкові, металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва. Захист в еквіваленті Pb=1.70мм
Д-09	Д 900х2100	двері800х2000	1	Броньована, двері з замком та решіткою (900х2100)



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	62	
Н.Контр.						План підключення електроводонагрівачів, електрорушникосушників та пожежних кранів 3-го поверху	ФОП "Соколова Т.В."		
Виконав		Соколова							

План підвалу на відмітці -3,000 М 1:100

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Склад	97,2	
2	Прим. для збер. продуктів харч	10,8	
3	Побутова кімната	2,9	
4	Кухня	11,9	В
5	Побутове приміщення	5,2	
6	Мийна	7,7	
7	Умивальник	3,7	
8	Санвузол персоналу	1,5	
9	Санвузол персоналу	1,5	
10	Коридор	14,0	
11	Тамбур	3,7	
12	Тамбур	3,2	
13	Кімната	46,6	
14	Побутове приміщення	38,7	В
15	Склад	108,45	
16	Електрощитова	21,6	Г
17	Прим. для зберіг. дез.засобів	4,5	
18	Коридор	2,7	
19	Санітарний пост	16,8	
20	Тамбур-шлюз	4,6	
21	Коридор	2,7	
22	Побутове приміщення	75,0	В
23	Склад	95,7	
24	Коридор	10,8	
25	Склад	73,26	
26	Душова	7,5	
27	Побутове приміщення	1,4	
28	Тамбур	2,7	
29	Гардероб	2,8	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
30	Санвузел	2,5	
31	Умивальник	1,6	
32	Тамбур	2,7	
33	Кімната відпочинку жін.	17,7	
34	Технічне приміщення	20,5	В
35	Тамбур	2,6	
36	Коридор	81,8	
37	Кімната відпочинку чол.	32,1	
38	Душова	5,1	
39	Гардероб	2,2	
40	Санвузол	0,9	
41	Умивальник	1,8	
42	Умивальник	1,5	
43	Санвузол	1,1	
44	Кімната персоналу	17,9	В
45	Приміщ. ємності побут. води	21,1	
46	Приміщ. ємності для води	9,2	
47	Технічне приміщення	10,6	В
48	Кімната для медикаментів	19,6	
49	Побутове приміщення	19,4	
50	Прим. дизель-електричне	18,6	
51	Санвузол жіночий	6,7	
51.1	Санвузол чоловічй	6,7	
52	Прим. для прибиральн. інв.	3,7	
53	Сходи	15,8	
54	Коридор	63,3	
55	Коридор	3,2	
56	Санвузол для МГН	5,3	
57	Архів	23,1	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
58	Кімната персоналу	17,3	В
59	Тамбур	2,8	
60	Прим. для приймання їжі	65,4	В
61	Архів	16,8	
62	Коридор	7,0	
63	Коридор	10,6	
64	Кімната персоналу	6,8	В
65	Тамбур	1,9	
66	Актова зала	170,9	В
67	Приміщення насосів	48,2	Д
68	Склад	17,9	
69	Склад	23,6	
70	Побутове приміщення	13,6	
71	Роздягальня	17,0	
72	Побутове приміщення	6,6	
73	Коридор	8,2	
74	Коридор	19,6	
	Основна площа	758,6	
	Підсобна площа	405,2	
	Всього площа поверху	1572,2	



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	63	
Н.Контр.						План підключення обладнання сигналізації загазованності підвалу	ФОП "Соколова Т.В."		
Виконав		Соколова							

План 1 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа м²	Кат.прим.
1	Кабінет ВСЕК	17,4	В
2	Кабінет ВСЕК	17,4	В
3	Кабінет ВСЕК	17,4	В
4	Кабінет ВСЕК	17,4	В
5	Кабінет інфекціоніст	12,33	В
5.1	Тамбур	2,2	
5.2	Тамбур	2,53	
6	Кабінет сімейного лікаря	12,52	В
6.1	Тамбур	2,02	
6.2	Тамбур	2,81	
7	Кабінет	16,29	В
7.1	Кабінет	8,7	В
8	Архів	11,4	
9	Санвузол для МГН	6,6	
10	Коридор	29,58	
11	Кабінет стоматолога	20,42	В
12	Побутове приміщення	2,95	
13	Тамбур	3,47	
14	Кабінет лікаря	9,88	В
15	Коридор	17,20	
16	Вестибюль	59,41	В
17	Тамбур	8,20	
18	Коридор	88,32	
19	Сестра-господарка	33,63	В
20	Кабінет стоматолога	19,91	В
20.1	Кабінет стоматолога	10,44	В
20.2	Тамбур	2,18	
21	Вбудована шафа	1,62	
22	Тамбур	2,91	
23	Санвузол для МГН	7,36	
24	Побутове приміщення	5,44	
25	Коридор	4,08	
26	Роздягальня	23,2	
27	Рентген кабінет	22,2	В
27.1	Роздягальня	15,16	
27.2	Рентген регістратор	14,49	В
27.3	Кабінет очікування	16,2	В
28	Комерційне приміщення	5,59	
29	Тамбур	8,21	
30	Вестибюль	160,38	
31	Гардероб	16,79	
32	Кабінет електроенцифал.	18	В

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат.прим.
32.1	Роздягальня	6,15	
33	Коридор	18,16	
34	ЕКГ	22,72	В
35	Стрес-тест	10,50	В
36	Завідувач	10,50	В
37	Кабінет УЗД	18	В
38	Кабінет лікаря	16,20	В
38.1	Кабінет лікаря	16,20	В
38.2	Кабінет лікаря	16,20	В
39	Коридор	31,08	
40	Тамбур	2,55	
41	Санвузол жіночий	5,04	
42	Санвузол чоловічий	2,94	
43	Кабінет лікаря	16,25	В
43.1	Кабінет колоноскопії	10,64	В
43.2	Кладова	7,92	
43.3	Кабінет ендоскопії	20,33	В
43.4	Побутове приміщення	3,30	
43.5	Коридор	15,80	
43.6	Кімната для персоналу	7,39	В
44	Кабінет профогляду	16,81	В
45	Аптечний пункт	15,96	
46	Регістратура	29,54	В
47	Приміщення охорони	9,55	В
48	Коридор	29,15	
49	Вбудована шафа	1,4	
50	Санвузол жіночий	3,97	
51	Санвузол чоловічий	3,97	
52	Побутове приміщення	4,82	
53	Приміщення для зберігання наркотичних речовин	9,51	
54	Збір харкотиння	8,88	
55	Нарколог	15,6	В
56	Психіатр	15,6	В
57	Кабінет лікаря	15,6	В
58	Пульт томографа	19,8	
59	Томограф	49,7	
60	Санвузол для МГН	5,6	
61	Коридор	8,2	
62	Тамбур	3,4	
63	Денний стаціонар з кабінками	106,4	В
64	Завідувач поліклініки	34,8	В

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат.прим.	
65	Коридор	7,2		
66	Коридор	57,1		
67	Сходи	17,9		
68	Сходи	17,9		
69	Сходи	16,8		
70	Сходи	17,9		
71	Ліфтові шахти	3,5		
72	Ліфтові шахти	4,7		
	Основна площа	738,22		
	Підсобна площа	549,56		
	Всього площа поверху	1583,35	1610,9	
	Всього площа будівлі	5652,5		

Специфікація вікон та дверей

Марка	Позн., проріз(axh)	Найменування, (axh)	К-сть од.	Примітка
Д-01	Д 1000х2100	двері 900х2000	53	Алюмінієва, засклена, матове протиударне
Д-02	Д 1000х2100	двері 900х2000	6	Алюмінієва, глуха
Д-03	ДБ 1820х2500	двері900х2000	2	Дверний блок алюмінієвий скляний протиударний
Д-04	Д 800х2100	двері 700х2000	1	Двері протипожежні, II типу, EI 30хв.
Д-05	Д 800х2100	двері 700х2000	5	Металопласт глухе
Д-06	Д 600х2100	двері 560х2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500х2100	двері 1400х2000	7	алюмінієва, двостулкова, засклена, протиударне
Д-08	Д 1000х2100	двері 900х2000	3	Рентгено-захисні двері, одностулкові, металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва. Захист в еквівалентi Pb=1.70мм
Д-08.1	Д 1000х2100	двері 900х2000	2	Рентгено-захисні двері, одностулкові, металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва. Захист в еквівалентi Pb=1.51мм
Д-09	Д 900х2100	двері800х2000	1	Броньована, двері з замком та решіткою (900х2100)
Д-10	ДБ 4900х2900	двері 900х2000	2	Дверний блок алюмінієвий засклений зовнішній зі вставкою
Д-11	ДБ 4830х2900	двері 900х2000	2	Дверний блок алюмінієвий засклений зовнішній
ОК-04	ОК 1000х1000	вікно 1000х1000	1	Вікно рентгенозахисне, глухе, скло - Франція, лиштва з одного боку, обробка мдф Захист в еквівалентi Pb=2,10мм
ОК-05	ОК 1820х1800	вікно 1760х1700	2	Металопластикове. Склопакет (4-6-4), що відкр.

13C HLA4 на висоті 2,5м
13C - 16C від А УПСК-1
15C - 16C
15C HLA6 на висоті 2,5м
16C HLA7 на висоті 2,5м
14C HLA5 на висоті 2,5м

27380
3770
2820
6210
6000
12340
23920
6000
3160
6000
14860
12720
79000

ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевіряв		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	64	
План підключення обладнання сигналізації загазованності 1-го поверху	ФОП "Соколова Т.В."		

План розташування технологічного обладнання підвалу на відмітці -3,000 М 1:100

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Склад	97,2	В
2	Кладова	10,8	В
3	Приміщення для зберіг. продуктів харчування	8,87	
4	Кухня	32,29	
5	Коридор	5,74	
6	Мийна	7,7	
7	Рукомийник	3,7	
8	Санвузол персоналу	1,5	
9	Санвузол персоналу	1,5	
10	Коридор	14,0	
11	Тамбур	3,7	
12	Тамбур	3,2	
13	Кімната відпочинку	46,6	
14	Кімната відпочинку	38,7	
15	Склад	108,45	В
16	Електрощитова	21,6	В
17	Приміщення для зберіган-ня дез.засобів	6,58	В
18	Коридор	2,7	
19	Санітарний пост	16,8	
20	Тамбур-шлюз	4,6	
21	Коридор	2,7	
22	Кімната відпочинку	75,0	
23	Склад	95,7	В
24	Коридор	10,8	
25	Склад	73,26	В
26	Душова	8,76	
27	Побутове приміщення	1,78	
28	Тамбур	2,7	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
29	Гардероб	3,71	
30	Санвузел	1,45	
31	Рукомийник	1,6	
32	Тамбур	2,7	
33	Кімната відпочинку жін.	17,7	
34	Кімната відпочинку	20,5	
35	Тамбур	2,6	
36	Коридор	81,8	
37	Кімната відпочинку чол.	32,1	
38	Душова	5,1	
39	Гардероб	2,2	
40	Санвузол	0,9	
41	Рукомийник	1,8	
42	Рукомийник	1,5	
43	Санвузол	1,1	
44	Кімната персоналу	17,9	
45	Прим. ємності побут. води	21,1	
46	Приміщ. ємності для води	9,2	
47	Кімната медикаментів	10,6	В
48	Венткамера	19,6	Д
49	Венткамера	19,4	Д
50	Прим. дизель-електричне	18,6	В
51	Санвузол жіночий	6,7	
51.1	Санвузол чоловічй	6,7	
52	Прим. для прибиральн. інв.	3,7	
53	Сходи	15,8	
54	Коридор	63,3	
55	Коридор	3,2	
56	Санвузол для МГН	5,3	
57	Інд. пункт теплопостач.	23,1	Д

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
58	Венткамера	17,3	Д
59	Тамбур	2,8	
60	Прим. для приймання їжі	65,4	
61	Архів	16,8	В
62	Коридор	7,0	
63	Коридор	10,6	
64	Кімната прибиральн. інв.	6,8	В
65	Тамбур	1,9	
66	Актова зала	170,9	
67	Приміщення насосів	48,2	Д
68	Склад	17,9	В
69	Склад	23,6	В
70	Архів	13,6	В
71	Роздягальня	17,0	
72	Побутове приміщення	6,6	
73	Коридор	8,2	
74	Коридор	19,6	
	Основна площа	758,6	
	Підсобна площа	405,2	
	Всього площа поверху	1572,2	



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	65	

План розміщення силових мереж підвалу

ФОП "Соколова Т.В."

План 1 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Кабінет ВСЕК	17,4	
2	Кабінет ВСЕК	17,4	
3	Кабінет ВСЕК	17,4	
4	Кабінет ВСЕК	15,6	
5	Кабінет інфекціоніст	12,33	
5.1	Тамбур	2,2	
5.2	Тамбур	2,53	
6	Кабінет сімейного лікаря	12,52	
6.1	Тамбур	2,02	
6.2	Тамбур	2,81	
7	Кабінет	16,29	
7.1	Кабінет	8,7	
8	Архів	11,4	В
9	Санвузол для МГН	6,6	
10	Коридор	29,58	
11	Кабінет стоматолога	20,42	
12	Побутове приміщення	2,95	
13	Тамбур	3,47	
14	Кабінет лікаря	9,88	
15	Коридор	17,20	
16	Вестибюль	59,41	
17	Тамбур	8,20	
18	Коридор	88,32	
19	Сестра-господарка	33,63	В
20	Кабінет стоматолога	19,91	
20.1	Кабінет стоматолога	10,44	
20.2	Тамбур	2,18	
21	Вбудована шафа	1,62	
22	Тамбур	2,91	
23	Санвузол для МГН	7,36	
24	Побутове приміщення	5,44	
25	Коридор	4,08	
26	Роздягальня	23,2	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
27	Рентген кабінет	22,2	В
27.1	Роздягальня	15,16	
27.2	Рентген регістратор	14,49	В
27.3	Кабінет очікування	16,2	
28	Комерційне приміщення	5,59	
29	Тамбур	8,21	
30	Вестибюль	161,63	
31	Гардероб	16,79	
32	Кабінет електроенцифал.	18,0	
32.1	Роздягальня	6,15	
33	Коридор	18,16	
34	ЕКГ	22,72	
35	Стрес-тест	10,50	
36	Завідувач	10,50	
37	Кабінет УЗД	18,0	
38	Кабінет лікаря	16,20	
38.1	Кабінет лікаря	16,20	
38.2	Кабінет лікаря	16,20	
39	Коридор	31,08	
40	Тамбур	2,55	
41	Санвузол жіночий	5,04	
42	Санвузол чоловічий	2,94	
43	Кабінет лікаря	16,25	
43.1	Кабінет колоноскопії	10,64	
43.2	Кладова	7,92	В
43.3	Кабінет ендоскопії	20,33	
43.4	Тамбур	3,30	
43.5	Коридор	15,80	
43.6	Кімната для персоналу	7,39	
43.7	Тамбур	2,19	
44	Кабінет профогляду	16,81	
45	Аптечний пункт	15,96	
46	Регістратура	29,54	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
47	Приміщення охорони	9,55	
48	Коридор	29,15	
49	Вбудована шафа	1,4	
50	Санвузол жіночий	3,97	
51	Санвузол чоловічий	3,97	
52	Побутове приміщення	4,82	
53	Приміщення для зберіган-ня наркотичних речовин	9,51	В
54	Збір харкотиння	8,88	
55	Нарколог	15,6	
56	Психіатр	15,6	
57	Кабінет лікаря	15,6	
58	Пульт томографа	19,8	В
59	Томограф	49,7	В
60	Санвузол для МГН	5,6	
61	Коридор	8,2	
62	Тамбур	3,4	
63	Денний стаціонар з кабінками	106,4	
64	Завідувач поліклініки	34,8	
65	Коридор	7,2	
66	Коридор	57,1	
67	Сходи	17,9	
68	Сходи	17,9	
69	Сходи	16,8	
70	Сходи	17,9	
71	Ліфтові шахти	3,5	
72	Ліфтові шахти	4,7	
	Основна площа	738,22	
	Підсобна площа	549,56	
	Всього площа поверху	1610,9	
	Всього площа будівлі	5652,5	



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	66	
План розміщення силових мереж 1-го поверху	ФОП "Соколова Т.В."		

План 2 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Старша медсестра	15,96	
2	Педіатр	15,96	
3	Педіатр	15,96	
4	Педіатр	16,13	
5	Кабінет лікаря	15,96	
6	Кабінет лікаря	15,96	
7	Кабінет лікаря	15,96	
8	Кабінет лікаря	15,96	
9	Кабінет лікаря	15,96	
10	Кабінет лікаря	15,96	
11	Кабінет лікаря	32,14	
12	Кабінет лікаря	14,59	
13	Кабінет лікаря	15,96	
14	Кабінет лікаря	15,96	
15	Кабінет лікаря	15,96	
16	Кабінет лікаря	15,96	
17	Кабінет лікаря	15,96	
18	Кабінет лікаря	15,96	
19	Кабінет лікаря	15,96	
20	Кабінет лікаря	15,96	
21	Кабінет лікаря	15,68	
22	Кабінет лікаря	16,3	
23	Кабінет лікаря	15,96	
24	Кабінет лікаря	15,96	
25	Кабінет лікаря	15,96	
26	Санвузол для МГН	10,71	
27	Стерилізаторська	7,04	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
28	Зала для занять з вагітн.	17,32	
29	Кабінет лікаря	7,57	
30	Кабінет лікаря	8,56	
31	Сестринська	8,56	
32	Гемоаналізна	7,57	В
33	Коридор	36,15	
34	Побутове приміщення	1,43	
35	Санвузол жіночий	6,73	
36	Санвузол чоловічий	6,73	
37	Кладова	4,41	В
38	Санвузол для МГН	7,65	
39	Лікарський кабінет	8,02	
39.1	Лікарський кабінет	9,38	
39.2	Лікарський кабінет	11,22	
39.3	Побутове приміщення	3,53	
40	Коридор	72,96	
41	Побутове приміщення	1,62	
42	Лікарський кабінет	17,49	
43	Коридор	99,63	
44	Приміщення для вакцин	17,4	
45	Коридор	69,29	
46	Учбова кімната	34,5	
47	Кабінет фізіотерапії	34,8	
48	Кабінет масажу	16,8	
49	ЛКК терапевт зав.	16,8	
50	Кабінет статистики	16,8	
51	Кабінет	16,8	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
52	Зала фізичної терапії	71,4	
53	Ерготерапія	16,8	
53.1	Душова	5,04	
53.2	Роздягальня	11,25	
54	Ординаторська реабіл.	32,22	
54.1	Роздягальня	3,91	
55	Сходи	16,9	
56	Сходи	19,0	
57	Сходи	18,1	
58	Ліфтова шахта	3,5	
59	Ліфтова шахта	4,7	
	Основна площа	554,34	
	Підсобна площа	577,61	
	Всього площа поверху	1194,33	



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0,8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	67	

План розміщення силових мереж 2-го поверху

ФОП "Соколова Т.В."

План 3 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Господарча кімната	9,18	
2	Хірург	17,1	
2.1	Хірург	15,96	
3	Дерматолог	26,4	
3.1	Приміщення дерматолога	8,05	
4	Операційна	32,09	
4.1	Перев'язувальна	31,92	
4.2	Гнойна перев'язувальна	15,96	
5	Кімната відпочинку	15,96	
6	Невропатолог	17.1	
6.1	Кабінет невропатолога	14,74	
7	Прим. для приймання їжі	33,28	
8	Господарче приміщення	1,62	
9	Санітарна	7,95	
10	Санвузол чоловічий	8,56	
11	Санвузол жіночий	8,26	
12	Коридор	103,28	
13	Лікарський кабінет	33,06	
14	Маніпуляційна	10,53	
15	Зберігання аналізів	11,31	
16	Лабораторія	15,96	В
17	Кладова	4,62	В
18	Санвузол чоловічий	6,73	
19	Санвузол жіночий	6,73	
20	Лікарський кабінет	15,96	
21	Лікарський кабінет	15,96	
21.1	Лікарський кабінет	33,06	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
22	Лікарський кабінет	15,96	
23	Уролог	14,59	
23.1	Уролог	16,25	
24	Старша медсестра	16,53	
24.1	Старша медсестра	32,6	
25	Завідувач	33,06	
26	Лікарський кабінет	17,93	
27	Лікарський кабінет	17,59	
28	Лікарський кабінет	16,04	
29	Господарче приміщення	1,43	
30	Коридор	94,6	
31	ЛОР	16,8	
32	ЛОР	18,0	
33	Лікарський кабінет	18,0	
33.1	Лікарський кабінет	16,8	
34	Процедурна рентген. каб.	32,1	
34.1	Лікарський кабінет	16,8	
35	Кабінет лікаря	16,8	
36	Логопед	16,8	
37	Лікарський кабінет	6,02	В
37.1	Лікарський кабінет	10,22	В
38	Рентген	52,8	В
39	Ординаторська	7,78	
39.1	Коридор	4,41	
39.2	Туалет	3,44	
40	Офтальмолог	16,8	
41	Темна кімната	16,8	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
42	Офтальмолог	17,82	
43	Коридор	64,72	
44	Коридор	4,64	
44.1	Коридор	4,32	
45	Сходи	17,9	
46	Сходи	17,9	
47	Сходи	17,9	
48	Ліфтова шахта	3,5	
49	Ліфтова шахта	4,7	
	Основна площа	184,48	
	Підсобна площа	944,76	
	Всього площа поверху	1180,86	1220,86



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	68	

План розміщення силових мереж 3-го поверху

ФОП "Соколова Т.В."

План 2 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Старша медсестра	15,96	В
2	Педіатр	15,96	В
3	Педіатр	15,96	В
4	Педіатр	16,13	В
5	Кабінет лікаря	15,96	В
6	Кабінет лікаря	15,96	В
7	Кабінет лікаря	15,96	В
8	Кабінет лікаря	15,96	В
9	Кабінет лікаря	15,96	В
10	Кабінет лікаря	15,96	В
11	Кабінет лікаря	32,14	В
12	Кабінет лікаря	14,59	В
13	Кабінет лікаря	15,96	В
14	Кабінет лікаря	15,96	В
15	Кабінет лікаря	15,96	В
16	Кабінет лікаря	15,96	В
17	Кабінет лікаря	15,96	В
18	Кабінет лікаря	15,96	В
19	Кабінет лікаря	15,96	В
20	Кабінет лікаря	15,96	В
21	Кабінет лікаря	15,68	В
22	Кабінет лікаря	16,3	В
23	Кабінет лікаря	15,96	В
24	Кабінет лікаря	15,96	В
25	Кабінет лікаря	15,96	В
26	Санвузол для МГН	10,71	
27	Стерилізаторська	7,04	В

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
28	Зала для занять з вагітн.	17,32	В
29	Кабінет лікаря	7,57	В
30	Кабінет лікаря	8,56	В
31	Сестринська	8,56	В
32	Гемоаналізна	7,57	
33	Коридор	36,15	
34	Побутове приміщення	1,43	
35	Санвузол жіночий	6,73	
36	Санвузол чоловічий	6,73	
37	Кладова	4,41	
38	Санвузол для МГН	7,65	
39	Лікарський кабінет	8,02	В
39,1	Лікарський кабінет	9,38	В
39,2	Лікарський кабінет	11,22	В
39,3	Побутове приміщення	3,53	
40	Коридор	107,87	
41	Побутове приміщення	1,62	
43	Коридор	64,72	
42	Лікарський кабінет	17,49	В
44	Приміщення для вакцин	17,4	
45	Коридор	69,29	
46	Учбова кімната	34,5	В
47	Кабінет фізіотерапії	34,8	В
48	Кабінет масажу	16,8	В
49	ЛКК терапевт зав.	16,8	В
50	Кабінет статистики	16,8	В
51	Кабінет	16,8	В

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
52	Зала фізичної терапії	71,4	В
53	Ерготорапія	16,8	В
53,1	Душова	5,04	
53,2	Роздягальня	11,25	В
54	Ординаторська для реабіл.	32,22	В
54,1	Роздягальня	3,91	
55	Сходи	16,9	
56	Сходи	19,0	
57	Сходи	18,1	
58	Ліфтова шахта	3,5	
59	Ліфтова шахта	4,7	
	Основна площа	554,34	
	Підсобна площа	577,61	
	Всього площа поверху	1194,33	
	Всього площа будівлі	5652,5	

Специфікація вікон та дверей

Марка	Позн., проріз(axh)	Найменування, (axh)	К-сть од.	Примітка
Д-01	Д 1000х2100	двері 900х2000	48	Алюмінієва, засклена, матове протиударне
Д-02	Д 1000х2100	двері 900х2000	5	Алюмінієва, глуха
Д-04	Д 800х2100	двері 700х2000	1	Двері протипожежні, II типу, EI 30хв.
Д-05	Д 800х2100	двері 700х2000	1	Металопласт глухе
Д-06	Д 600х2100	двері 560х2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500х2100	двері 1400х2000	6	алюмінієва, двостулкова, засклена, протиударне
Д-09.1	Д 900х2100	двері800х2000	1	Броньована, двері з замком
Д-19	ДБ 3060х3000	двері 800х2000	1	Перегородка скляна з алюмінію з дверима (800х2000)

ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підпозі.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	70	
План підключення бактеріцидних опромінювачів 2-го поверху	ФОП "Соколова Т.В."		


План 2 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Старша медсестра	15,96	В
2	Педіатр	15,96	В
3	Педіатр	15,96	В
4	Педіатр	16,13	В
5	Кабінет лікаря	15,96	В
6	Кабінет лікаря	15,96	В
7	Кабінет лікаря	15,96	В
8	Кабінет лікаря	15,96	В
9	Кабінет лікаря	15,96	В
10	Кабінет лікаря	15,96	В
11	Кабінет лікаря	32,14	В
12	Кабінет лікаря	14,59	В
13	Кабінет лікаря	15,96	В
14	Кабінет лікаря	15,96	В
15	Кабінет лікаря	15,96	В
16	Кабінет лікаря	15,96	В
17	Кабінет лікаря	15,96	В
18	Кабінет лікаря	15,96	В
19	Кабінет лікаря	15,96	В
20	Кабінет лікаря	15,96	В
21	Кабінет лікаря	15,68	В
22	Кабінет лікаря	16,3	В
23	Кабінет лікаря	15,96	В
24	Кабінет лікаря	15,96	В
25	Кабінет лікаря	15,96	В
26	Санвузол для МГН	10,71	
27	Стерилізаторська	7,04	В

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
28	Зала для занять з вагітн.	17,32	В
29	Кабінет лікаря	7,57	В
30	Кабінет лікаря	8,56	В
31	Сестринська	8,56	В
32	Гемоаналізна	7,57	
33	Коридор	36,15	
34	Побутове приміщення	1,43	
35	Санвузол жіночий	6,73	
36	Санвузол чоловічий	6,73	
37	Кладова	4,41	
38	Санвузол для МГН	7,65	
39	Лікарський кабінет	8,02	В
39,1	Лікарський кабінет	9,38	В
39,2	Лікарський кабінет	11,22	В
39,3	Побутове приміщення	3,53	
40	Коридор	107,87	
41	Побутове приміщення	1,62	
43	Коридор	64,72	
42	Лікарський кабінет	17,49	В
44	Приміщення для вакцин	17,4	
45	Коридор	69,29	
46	Учбова кімната	34,5	В
47	Кабінет фізіотерапії	34,8	В
48	Кабінет масажу	16,8	В
49	ЛКК терапевт зав.	16,8	В
50	Кабінет статистики	16,8	В
51	Кабінет	16,8	В



Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
52	Зала фізичної терапії	71,4	В
53	Ерготерапія	16,8	В
53,1	Душова	5,04	
53,2	Роздягальня	11,25	В
54	Ординаторська для реабіл.	32,22	В
54,1	Роздягальня	3,91	
55	Сходи	16,9	
56	Сходи	19,0	
57	Сходи	18,1	
58	Ліфтова шахта	3,5	
59	Ліфтова шахта	4,7	
	Основна площа	554,34	
	Підсобна площа	577,61	
	Всього площа поверху	1194,33	
	Всього площа будівлі	5652,5	

Специфікація вікон та дверей

Марка	Позн., проріз(axh)	Найменування, (axh)	К-сть од.	Примітка
Д-01	Д 1000x2100	двері 900x2000	48	Алюмінієва, засклена, матове протиударне
Д-02	Д 1000x2100	двері 900x2000	5	Алюмінієва, глуха
Д-04	Д 800x2100	двері 700x2000	1	Двері протипожежні, II типу, EI 30хв.
Д-05	Д 800x2100	двері 700x2000	1	Металопласт глухе
Д-06	Д 600x2100	двері 560x2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500x2100	двері 1400x2000	6	алюмінієва, двостулкова, засклена, протиударне
Д-09.1	Д 900x2100	двері800x2000	1	Броньована, двері з замком
Д-19	ДБ 3060x3000	двері 800x2000	1	Перегородка скляна з алюмінію з дверима (800x2000)

ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

						206-2022-ЕТР	
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"	
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата		
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія: РП; Аркуш: 70; Аркушів:
Перевірив		Соколова					
Н.Контр.						План підключення бактерицидних опромінювачів 2-го поверху	ФОП "Соколова Т.В."
Виконав		Соколова					

План 3 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Господарча кімната	9,18	
2	Хірург	17,1	
2.1	Хірург	15,96	
3	Дерматолог	26,4	
3.1	Приміщення дерматолога	8,05	
4	Операційна	32,09	
4.1	Перев'язувальна	31,92	
4.2	Гнійна перев'язувальна	15,96	
5	Кімната відпочинку	15,96	
6	Невропатолог	17.1	
6.1	Кабінет невропатолога	14,74	
7	Прим. для приймання їжі	33,28	
8	Господарче приміщення	1,62	
9	Санітарна	7,95	
10	Санвузол чоловічий	8,56	
11	Санвузол жіночий	8,26	
12	Коридор	103,28	
13	Лікарський кабінет	33,06	
14	Маніпуляційна	10,53	
15	Зберігання аналізів	11,31	
16	Лабораторія	15,96	В
17	Кладова	4,62	В
18	Санвузол чоловічий	6,73	
19	Санвузол жіночий	6,73	
20	Лікарський кабінет	15,96	
21	Лікарський кабінет	15,96	
21.1	Лікарський кабінет	33,06	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
22	Лікарський кабінет	15,96	
23	Уролог	14,59	
23.1	Уролог	16,25	
24	Старша медсестра	16,53	
24.1	Старша медсестра	32,6	
25	Завідувач	33,06	
26	Лікарський кабінет	17,93	
27	Лікарський кабінет	17,59	
28	Лікарський кабінет	16,04	
29	Господарче приміщення	1,43	
30	Коридор	94,6	
31	ЛОР	16.8	
32	ЛОР	18,0	
33	Лікарський кабінет	18,0	
33.1	Лікарський кабінет	16,8	
34	Процедурна рентген. каб.	32,1	
34.1	Лікарський кабінет	16,8	
35	Кабінет лікаря	16,8	
36	Логопед	16,8	
37	Лікарський кабінет	6,02	В
37.1	Лікарський кабінет	10,22	В
38	Рентген	52,8	В
39	Ординаторська	7,78	
39.1	Коридор	4,41	
39.2	Туалет	3,44	
40	Офтальмолог	16,8	
41	Темна кімната	16,8	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
42	Офтальмолог	17,82	
43	Коридор	64,72	
44	Коридор	4,64	
44.1	Коридор	4,32	
45	Сходи	17,9	
46	Сходи	17,9	
47	Сходи	17,9	
48	Ліфтова шахта	3,5	
49	Ліфтова шахта	4,7	
	Основна площа	184,48	
	Підсобна площа	944,76	
	Всього площа поверху	1180,86	1220,86

Специфікація вікон та дверей

Марка	Позн., проріз(ахh)	Найменування, (ахh)	К-сть од.	Примітка
Д-01	Д 1000х2100	двері 900х2000	43	Алюмінієва, засклена, матове протиударне
Д-02	Д 1000х2100	двері 900х2000	6	Алюмінієва, глуха
Д-04	Д 800х2100	двері 700х2000	1	Двері протипожежні, II типу, EI 30хв.
Д-05	Д 800х2100	двері 700х2000	1	Металопласт глухе
Д-06	Д 600х2100	двері 560х2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500х2100	двері 1400х2000	4	алюмінієва, двостулкова, засклена, протиударне
Д-08	Д 1000х2100	двері 900х2000	4	Рентгено-захисні двері, одностулкові, металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва. Захист в еквіваленті Pb=1.70мм
Д-09	Д 900х2100	двері800х2000	1	Броньована, двері з замком та решіткою (900х2100)

ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	71	
Н.Контр.						План підключення бактеріцидних опромінювачів 3-го поверху	ФОП "Соколова Т.В."		
Виконав		Соколова							

План підвалу на відмітці -3,000 М 1:100

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Склад	97,2	
2	Прим. для збер. продуктів харч	10,8	
3	Побутова кімната	2,9	
4	Кухня	11,9	В
5	Побутове приміщення	5,2	
6	Мийна	7,7	
7	Умивальник	3,7	
8	Санвузол персоналу	1,5	
9	Санвузол персоналу	1,5	
10	Коридор	14,0	
11	Тамбур	3,7	
12	Тамбур	3,2	
13	Кімната	46,6	
14	Побутове приміщення	38,7	В
15	Склад	108,45	
16	Електрощитова	21,6	Г
17	Прим. для зберіг. дез.засобів	4,5	
18	Коридор	2,7	
19	Санітарний пост	16,8	
20	Тамбур-шлюз	4,6	
21	Коридор	2,7	
22	Побутове приміщення	75,0	В
23	Склад	95,7	
24	Коридор	10,8	
25	Склад	73,26	
26	Душова	7,5	
27	Побутове приміщення	1,4	
28	Тамбур	2,7	
29	Гардероб	2,8	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
30	Санвузел	2,5	
31	Умивальник	1,6	
32	Тамбур	2,7	
33	Кімната відпочинку жін.	17,7	
34	Технічне приміщення	20,5	В
35	Тамбур	2,6	
36	Коридор	81,8	
37	Кімната відпочинку чол.	32,1	
38	Душова	5,1	
39	Гардероб	2,2	
40	Санвузол	0,9	
41	Умивальник	1,8	
42	Умивальник	1,5	
43	Санвузол	1,1	
44	Кімната персоналу	17,9	В
45	Приміщ. ємності побут. води	21,1	
46	Приміщ. ємності для води	9,2	
47	Технічне приміщення	10,6	В
48	Кімната для медикаментів	19,6	
49	Побутове приміщення	19,4	
50	Прим. дизель-електричне	18,6	
51	Санвузол жіночий	6,7	
51.1	Санвузол чоловічй	6,7	
52	Прим. для прибиральн. інв.	3,7	
53	Сходи	15,8	
54	Коридор	63,3	
55	Коридор	3,2	
56	Санвузол для МГН	5,3	
57	Архів	23,1	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
58	Кімната персоналу	17,3	В
59	Тамбур	2,8	
60	Прим. для приймання їжі	65,4	В
61	Архів	16,8	
62	Коридор	7,0	
63	Коридор	10,6	
64	Кімната персоналу	6,8	В
65	Тамбур	1,9	
66	Актова зала	170,9	В
67	Приміщення насосів	48,2	Д
68	Склад	17,9	
69	Склад	23,6	
70	Побутове приміщення	13,6	
71	Роздягальня	17,0	
72	Побутове приміщення	6,6	
73	Коридор	8,2	
74	Коридор	19,6	
	Основна площа	758,6	
	Підсобна площа	405,2	
	Всього площа поверху	1572,2	



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.


Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	72	
План підключення систем вентиляції підвалу	ФОП "Соколова Т.В."		

Фрагмент плану димовидалення та підпору повітря підвалу на відмітці -3,000 в осях Г-В та 1-4 (М 1:100)



ПРИМІТКИ:

Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.

Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.

Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.

Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.

Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

Погоджено:

Інв.№ оригі. | Підпис. Дата | Зам. інв.№

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	72.1	

Фрагмент плану димовидалення та підпору повітря підвалу на відмітці -3,000 в осях Г-В та 1-4 (М 1:100)

ФОП "Соколова Т.В."

План 1 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа м²	Кат.прим.
1	Кабінет ВСЕК	17,4	В
2	Кабінет ВСЕК	17,4	В
3	Кабінет ВСЕК	17,4	В
4	Кабінет ВСЕК	17,4	В
5	Кабінет інфекціоніст	12,33	В
5.1	Тамбур	2,2	
5.2	Тамбур	2,53	
6	Кабінет сімейного лікаря	12,52	В
6.1	Тамбур	2,02	
6.2	Тамбур	2,81	
7	Кабінет	16,29	В
7.1	Кабінет	8,7	В
8	Архів	11,4	
9	Санвузол для МГН	6,6	
10	Коридор	29,58	
11	Кабінет стоматолога	20,42	В
12	Побутове приміщення	2,95	
13	Тамбур	3,47	
14	Кабінет лікаря	9,88	В
15	Коридор	17,20	
16	Вестибюль	59,41	В
17	Тамбур	8,20	
18	Коридор	88,32	
19	Сестра-господарка	33,63	В
20	Кабінет стоматолога	19,91	В
20.1	Кабінет стоматолога	10,44	В
20.2	Тамбур	2,18	
21	Вбудована шафа	1,62	
22	Тамбур	2,91	
23	Санвузол для МГН	7,36	
24	Побутове приміщення	5,44	
25	Коридор	4,08	
26	Роздягальня	23,2	
27	Рентген кабінет	22,2	В
27.1	Роздягальня	15,16	
27.2	Рентген регістратор	14,49	В
27.3	Кабінет очікування	16,2	В
28	Комерційне приміщення	5,59	
29	Тамбур	8,21	
30	Вестибюль	160,38	
31	Гардероб	16,79	
32	Кабінет електроенцифал.	18	В

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат.прим.
32.1	Роздягальня	6,15	
33	Коридор	18,16	
34	ЕКГ	22,72	В
35	Стрес-тест	10,50	В
36	Завідувач	10,50	В
37	Кабінет УЗД	18	В
38	Кабінет лікаря	16,20	В
38.1	Кабінет лікаря	16,20	В
38.2	Кабінет лікаря	16,20	В
39	Коридор	31,08	
40	Тамбур	2,55	
41	Санвузол жіночий	5,04	
42	Санвузол чоловічий	2,94	
43	Кабінет лікаря	16,25	В
43.1	Кабінет колоноскопії	10,64	В
43.2	Кладова	7,92	
43.3	Кабінет ендоскопії	20,33	В
43.4	Побутове приміщення	3,30	
43.5	Коридор	15,80	
43.6	Кімната для персоналу	7,39	В
44	Кабінет профогляду	16,81	В
45	Аптечний пункт	15,96	
46	Регістратура	29,54	В
47	Приміщення охорони	9,55	В
48	Коридор	29,15	
49	Вбудована шафа	1,4	
50	Санвузол жіночий	3,97	
51	Санвузол чоловічий	3,97	
52	Побутове приміщення	4,82	
53	Приміщення для зберігання наркотичних речовин	9,51	
54	Збір харкотиння	8,88	
55	Нарколог	15,6	В
56	Психіатр	15,6	В
57	Кабінет лікаря	15,6	В
58	Пульт томографа	19,8	
59	Томограф	49,7	
60	Санвузол для МГН	5,6	
61	Коридор	8,2	
62	Тамбур	3,4	
63	Денний стаціонар з кабінками	106,4	В
64	Завідувач поліклініки	34,8	В

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат.прим.
65	Коридор	7,2	
66	Коридор	57,1	
67	Сходи	17,9	
68	Сходи	17,9	
69	Сходи	16,8	
70	Сходи	17,9	
71	Ліфтові шахти	3,5	
72	Ліфтові шахти	4,7	
	Основна площа	738,22	
	Підсобна площа	549,56	
	Всього площа поверху	1583,35	1610,9
	Всього площа будівлі	5652,5	

Специфікація вікон та дверей

Марка	Позн., проріз(axh)	Найменування, (axh)	К-сть од.	Примітка
Д-01	Д 1000x2100	двері 900x2000	53	Алюмінієва, засклена, матове протиударне
Д-02	Д 1000x2100	двері 900x2000	6	Алюмінієва, глуха
Д-03	ДБ 1820x2500	двері900x2000	2	Дверний блок алюмінієвий скляний протиударний
Д-04	Д 800x2100	двері 700x2000	1	Двері протипожежні, II типу, EI 30хв.
Д-05	Д 800x2100	двері 700x2000	5	Металопласт глухе
Д-06	Д 600x2100	двері 560x2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500x2100	двері 1400x2000	7	алюмінієва, двостулкова, засклена, протиударне
Д-08	Д 1000x2100	двері 900x2000	3	Рентгено-захисні двері, одностулкові, металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва. Захист в еквіваленті Pb=1.70мм
Д-08.1	Д 1000x2100	двері 900x2000	2	Рентгено-захисні двері, одностулкові, металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва. Захист в еквіваленті Pb=1.51мм
Д-09	Д 900x2100	двері800x2000	1	Броньована, двері з замком та решіткою (900x2100)
Д-10	ДБ 4900x2900	двері 900x2000	2	Дверний блок алюмінієвий засклений зовнішній зі вставкою
Д-11	ДБ 4830x2900	двері 900x2000	2	Дверний блок алюмінієвий засклений зовнішній
ОК-04	ОК 1000x1000	вікно 1000x1000	1	Вікно рентгенозахисне, глухе, скло - Франція, лиштва з одного боку, обробка мдф Захист в еквіваленті Pb=2,10мм
ОК-05	ОК 1820x1800	вікно 1760x1700	2	Металопластикове. Склопакет (4-6-4), що відкр.

ПРИМІТКИ:

Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.

Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.

Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.

Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.

Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

						206-2022-ЕТР	
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"	
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата		
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія: РП; Аркуш: 73; Аркушів:
Перевірив		Соколова					
Н.Контр.							
Виконав		Соколова				План підключення систем вентиляції 1-го поверху	ФОП "Соколова Т.В."

План 2 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Старша медсестра	15,96	В
2	Педіатр	15,96	В
3	Педіатр	15,96	В
4	Педіатр	16,13	В
5	Кабінет лікаря	15,96	В
6	Кабінет лікаря	15,96	В
7	Кабінет лікаря	15,96	В
8	Кабінет лікаря	15,96	В
9	Кабінет лікаря	15,96	В
10	Кабінет лікаря	15,96	В
11	Кабінет лікаря	32,14	В
12	Кабінет лікаря	14,59	В
13	Кабінет лікаря	15,96	В
14	Кабінет лікаря	15,96	В
15	Кабінет лікаря	15,96	В
16	Кабінет лікаря	15,96	В
17	Кабінет лікаря	15,96	В
18	Кабінет лікаря	15,96	В
19	Кабінет лікаря	15,96	В
20	Кабінет лікаря	15,96	В
21	Кабінет лікаря	15,68	В
22	Кабінет лікаря	16,3	В
23	Кабінет лікаря	15,96	В
24	Кабінет лікаря	15,96	В
25	Кабінет лікаря	15,96	В
26	Санвузол для МГН	10,71	
27	Стерилізаторська	7,04	В

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
28	Зала для занять з вагітн.	17,32	В
29	Кабінет лікаря	7,57	В
30	Кабінет лікаря	8,56	В
31	Сестринська	8,56	В
32	Гемоаналізна	7,57	
33	Коридор	36,15	
34	Побутове приміщення	1,43	
35	Санвузол жіночий	6,73	
36	Санвузол чоловічий	6,73	
37	Кладова	4,41	
38	Санвузол для МГН	7,65	
39	Лікарський кабінет	8,02	В
39,1	Лікарський кабінет	9,38	В
39,2	Лікарський кабінет	11,22	В
39,3	Побутове приміщення	3,53	
40	Коридор	107,87	
41	Побутове приміщення	1,62	
43	Коридор	64,72	
42	Лікарський кабінет	17,49	В
44	Приміщення для вакцин	17,4	
45	Коридор	69,29	
46	Учбова кімната	34,5	В
47	Кабінет фізіотерапії	34,8	В
48	Кабінет масажу	16,8	В
49	ЛКК терапевт зав.	16,8	В
50	Кабінет статистики	16,8	В
51	Кабінет	16,8	В

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
52	Зала фізичної терапії	71,4	В
53	Ерготерапія	16,8	В
53,1	Душова	5,04	
53,2	Роздягальня	11,25	В
54	Ординаторська для реабіл.	32,22	В
54,1	Роздягальня	3,91	
55	Сходи	16,9	
56	Сходи	19,0	
57	Сходи	18,1	
58	Ліфтова шахта	3,5	
59	Ліфтова шахта	4,7	
	Основна площа	554,34	
	Підсобна площа	577,61	
	Всього площа поверху	1194,33	
	Всього площа будівлі	5652,5	

Специфікація вікон та дверей

Марка	Позн., проріз(axh)	Найменування, (axh)	К-сть од.	Примітка
Д-01	Д 1000x2100	двері 900x2000	48	Алюмінієва, засклена, матове протиударне
Д-02	Д 1000x2100	двері 900x2000	5	Алюмінієва, глуха
Д-04	Д 800x2100	двері 700x2000	1	Двері протипожежні, II типу, EI 30хв.
Д-05	Д 800x2100	двері 700x2000	1	Металопласт глухе
Д-06	Д 600x2100	двері 560x2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500x2100	двері 1400x2000	6	алюмінієва, двостулкова, засклена, протиударне
Д-09.1	Д 900x2100	двері800x2000	1	Броньована, двері з замком
Д-19	ДБ 3060x3000	двері 800x2000	1	Перегородка скляна з алюмінію з дверима (800x2000)



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

						206-2022-ЕТР	
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"	
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата		
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія: РП; Аркуш: 74; Аркушів:
Перевірив		Соколова					
Н.Контр.							
Виконав		Соколова				План підключення систем вентиляції 2-го поверху	ФОП "Соколова Т.В."

План 3 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Їжа	9,18	В
2	Хірург	17,1	В
2,1	Хірург	15,96	В
3	Дерматолог	26,4	В
4	Операційна	32,09	В
4,1	Перев'язувальна	31,92	
4,2	Гнойна перев'язувальна	15,96	
5	Гастроінтеролог	15,96	В
6	Невропатолог	17.1	В
7	Кардіолог	33,28	В
8	Господарче приміщення	1,62	
9	Санітарна	7,95	В
10	Санвузол чоловічий	8,56	В
11	Санвузол жіночий	8,26	В
12	Коридор	103,28	
13	Лікарський кабінет	33,06	В
14	Маніпуляційна	10,53	В
15	Зберігання аналізів	11,31	В
16	Лабораторія	15,96	В
17	Кладова	4,62	
18	Санвузол чоловічий	6,73	
19	Санвузол жіночий	6,73	
20	Лікарський кабінет	15,96	В
21	Лікарський кабінет	15,96	В
22	Лікарський кабінет	33,06	В
22,1	Лікарський кабінет	15,96	В
23	Уролог	14,59	В

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
23,1	Уролог	15,96	В
24	Старша медсестра	16,01	В
24,1	Старша медсестра	32,6	
25	Завідувач	33,06	В
26	Лікарський кабінет	17,93	В
27	Лікарський кабінет	17,59	В
28	Лікарський кабінет	16,04	В
29	Господарче приміщення	1,43	
30	Коридор	91.46	
31	ЛОР	16.8	В
32	ЛОР	18,0	В
33	Лікарський кабінет	18,0	В
33.1	Лікарський кабінет	16,8	В
34	Процедурна рентген. каб.	32,1	В
34.1	Лікарський кабінет	16,8	В
35	Лабораторія	16,8	В
36	Логопед	16,8	В
37	Лікарський кабінет	6,02	В
37.1	Лікарський кабінет	10,22	В
38	Рентген	52,8	
39	Ординаторська	7,78	В
39.1	Коридор	4,41	
39.2	Туалет	3,44	В
40	Офтальмолог	16,8	В
41	Темна кімната	16,8	
42	Офтальмолог	17,82	В
43	Коридор	64,72	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
44	Коридор	4,64	
44.1	Коридор	4,32	
45	Сходи	17,9	
46	Сходи	17,9	
47	Сходи	17,9	
	Основна площа	184,48	
	Підсобна площа	944,76	
	Всього площа поверху	1186,44	1129,76
	Всього площа будівлі	5652,5	

Специфікація вікон та дверей


Марка	Позн., проріз(ахh)	Найменування, (ахh)	К-сть од.	Примітка
Д-01	Д 1000х2100	двері 900х2000	43	Алюмінієва, засклена, матове протиударне
Д-02	Д 1000х2100	двері 900х2000	6	Алюмінієва, глуха
Д-04	Д 800х2100	двері 700х2000	1	Двері протипожежні, II типу, EI 30хв.
Д-05	Д 800х2100	двері 700х2000	1	Металопласт глухе
Д-06	Д 600х2100	двері 560х2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500х2100	двері 1400х2000	4	алюмінієва, двостулкова, засклена, протиударне
Д-08	Д 1000х2100	двері 900х2000	4	Рентгено-захисні двері, одностулкові, металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва. Захист в еквіваленті Pb=1.70мм
Д-09	Д 900х2100	двері800х2000	1	Броньована, двері з замком та решіткою (900х2100)



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	75	
Н.Контр.						План підключення систем вентиляції 3-го поверху	ФОП "Соколова Т.В."		
Виконав		Соколова							

План горища на відмітці +9,900
М 1:100



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	76	

План підключення систем вентиляції горища

ФОП "Соколова Т.В."

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця виміру	Кіль-кість	Маса одиниці, кг	Примітки
	Електрощитове обладнання							
ГРЩ1	Головний розподільчий щит ГРЩ1, у зборі	Згідно аркуша ЕТР-2			компл.	1		
ГРЩ2	Головний розподільчий щит ГРЩ2, у зборі	Згідно аркуша ЕТР-3			компл.	1		
	Дизель-генератор в кожусі 380В 40(36)кВт	APD50A		AKSA				
ЩРП.1	Щит розподільчий ЩРП.1, у складі:	Згідно аркуша ЕТР- 4						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-36з-1 36 IP31			шт	1		
	- вимикач навантаження 3Р 32А	LAS32		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 10A		ETI	шт	9		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 3P Iн = 16A		ETI	шт	2		
	- контактор магнітний	КМИ-11810 18А 220В/АС3 1НО			шт	2		
	- диференційний вимикач Iн=25А, 2Р, Івит = 30мА	KZS-2M		ETI	шт	8		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	2		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2		
ЩРП.2	Щит розподільчий ЩРП.2, у складі:	Згідно аркуша ЕТР-5						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-36з-1 36 IP31			шт	1		
	- вимикач навантаження 3Р 32А	LAS32		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 10A		ETI	шт	6		
	- диференційний вимикач Iн=32А, 2Р, Івит = 30мА	KZS-2M		ETI	шт	1		
	- диференційний вимикач Iн=25А, 2Р, Івит = 30мА	KZS-2M		ETI	шт	10		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	2		
ЩРП.3	Щит розподільчий ЩРП.3, у складі:	Згідно аркуша ЕТР- 6						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-24з-1 36 IP31			шт	1		
	- вимикач навантаження 3Р 32А	LAS32		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 10A		ETI	шт	6		
	- диференційний вимикач Iн=25А, 2Р, Івит = 30мА	KZS-2M		ETI	шт	4		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	2		

- Допускається використання електрообладнання інших виробників з аналогічними характеристиками.

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис. Дата

Інв.№ ориг.

Формат А1

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова			
Перевірив		Соколова			
Н.Контр.					
Виконав		Соколова			

206-2022-ЕТР.С

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Чернігівська центральна районна лікарня

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	10

Специфікація обладанання, виробів і матеріалів

ФОП "Соколова Т.В."

А3

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця виміру	Кіль-кість	Маса одиниці, кг	Примітки
ЩР1.1	Щит розподільчий ЩР1.1, у складі:	Згідно аркушів ЕТР- 7 - ЕТР-9						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-2х48з-1 36 УХЛ3 IP31			шт	1		
	- вимикач навантаження 3Р 63А	LAS63		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 16A		ETI	шт	2		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 10A		ETI	шт	13		
	- диференційний вимикач Iн=25А, 2P, Iвит = 30мА	KZS-2M		ETI	шт	40		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	6		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2		
ЩР1.2	Щит розподільчий ЩР1.2, у складі:	Згідно аркушів ЕТР- 10, ЕТР-11						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-2х48з-1 36 УХЛ3 IP31			шт	1		
	- вимикач навантаження 3Р 40А	LAS40		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 16A		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 10A		ETI	шт	10		
	- диференційний вимикач Iн=25А, 2P, Iвит = 30мА	KZS-2M		ETI	шт	24		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	4		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2		
ЩР1.3	Щит розподільчий ЩР1.3, у складі:	Згідно аркушів ЕТР- 12, ЕТР-13						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31			шт	1		
	- вимикач навантаження 3Р 40А	LAS40		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 10A		ETI	шт	6		
	- диференційний вимикач Iн=25А, 2P, Iвит = 30мА	KZS-2M		ETI	шт	19		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	3		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2		
ЩР2.1	Щит розподільчий ЩР2.1, у складі:	Згідно аркушів ЕТР- 14 - ЕТР-16						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-2х48з-1 36 УХЛ3 IP31			шт	1		
	- вимикач навантаження 3Р 63А	LAS63		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 10A		ETI	шт	7		
	- диференційний вимикач Iн=25А, 2P, Iвит = 30мА	KZS-2M		ETI	шт	34		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	5		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2		

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис. Дата

Інв.№ ориг.

Формат А1

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022 ЕТР.С	Арк. 2

А3

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця виміру	Кіль-кість	Маса одиниці, кг	Примітки
ЩР2.2	Щит розподільчий ЩР2.2, у складі:	Згідно аркушів ЕТР- 17, ЕТР-18						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-2х36з-1 36 УХЛ3 IP31			шт	1		
	- вимикач навантаження 3Р 40А	LAS40		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 10A		ETI	шт	7		
	- диференційний вимикач Iн=32A, 2P, Iвит = 30мА	KZS-2M		ETI	шт	1		
	- диференційний вимикач Iн=25A, 2P, Iвит = 30мА	KZS-2M		ETI	шт	25		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	4		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2		
ЩР2.3	Щит розподільчий ЩР2.3, у складі:	Згідно аркушів ЕТР- 19, ЕТР-20						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31			шт	1		
	- вимикач навантаження 3Р 40А	LAS40		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 10A		ETI	шт	6		
	- диференційний вимикач Iн=32A, 2P, Iвит = 30мА	KZS-2M		ETI	шт	2		
	- диференційний вимикач Iн=25A, 2P, Iвит = 30мА	KZS-2M		ETI	шт	18		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	3		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2		
ЩР3.1	Щит розподільчий ЩР3.1, у складі:	Згідно аркушів ЕТР- 21- ЕТР-23						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-2х48з-1 36 УХЛ3 IP31			шт	1		
	- вимикач навантаження 3Р 63А	LAS63		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 10A		ETI	шт	8		
	- диференційний вимикач Iн=25A, 2P, Iвит = 30мА	KZS-2M		ETI	шт	32		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	5		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2		

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис. Дата

Інв.№ ориг.

Формат А1

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022 ЕТР.С	Арк. 3

А3

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця виміру	Кіль-кість	Маса одиниці, кг	Примітки
ЩР3.2	Щит розподільчий ЩР3.2, у складі:	Згідно аркушів ЕТР- 24, ЕТР-25						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-2х36з-1 36 УХЛ3 IP31			шт	1		
	- вимикач навантаження 3Р 40А	LAS40		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 10A		ETI	шт	8		
	- диференційний вимикач Iн=25A, 2P, Iвит = 30мА	KZS-2M		ETI	шт	24		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	4		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2		
ЩР3.3	Щит розподільчий ЩР3.3, у складі:	Згідно аркушів ЕТР- 26, ЕТР-27						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31			шт	1		
	- вимикач навантаження 3Р 63А	LAS63		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 10A		ETI	шт	8		
	- диференційний вимикач Iн=25A, 2P, Iвит = 30мА	KZS-2M		ETI	шт	28		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	3		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2		
ЩВП.1	Щит вентиляції ЩВП.1, у складі:	Згідно аркуша ЕТР- 28						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31			шт	1		
	- вимикач навантаження 3Р 40А	LAS40		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 3P Iн = 16A		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 3P Iн = 10A		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 25A		ETI	шт	3		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 16A		ETI	шт	3		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 10A		ETI	шт	5		
	- диференційний вимикач Iн=25A, 2P, Iвит = 30мА	KZS-2M		ETI	шт	1		
	- контактор магнітний	КМИ-10910 9А			шт	1		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	2		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2		

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис. Дата

Інв.№ ориг.

Формат А1

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022 ЕТР.С	Арк. 4

А3

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця виміру	Кіль-кість	Маса одиниці, кг	Примітки
ЩВП.2	Щит вентиляції ЩВП.2, у складі:	Згідно аркуша ЕТР- 29						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31			шт	1		
	- вимикач навантаження 3Р 25А	LAS25		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 25A		ETI	шт	2		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 10A		ETI	шт	3		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 6A		ETI	шт	2		
	- диференційний вимикач Iн=25A, 2P, Iвит = 30мА	KZS-2M		ETI	шт	1		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	2		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2		
ЩВП.3	Щит вентиляції ЩВП.3, у складі:	Згідно аркуша ЕТР- 30						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31			шт	1		
	- вимикач навантаження 3Р 25А	LAS25		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 3P Iн = 10A		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 32A		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 25A		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 10A		ETI	шт	2		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 6A		ETI	шт	1		
	- диференційний вимикач Iн=25A, 2P, Iвит = 30мА	KZS-2M		ETI	шт	1		
	- контактор магнітний	КМИ-10910 9А			шт	1		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	2		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2		
ЩВ1.1	Щит вентиляції ЩВ1.1, у складі:	Згідно аркуша ЕТР- 31						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31			шт	1		
	- вимикач навантаження 3Р 16А	LAS16		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 16A		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 6A		ETI	шт	8		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	2		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2		

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис. Дата

Інв.№ ориг.

Формат А1

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця виміру	Кіль-кість	Маса одиниці, кг	Примітки
ЩВ1.2	Щит вентиляції ЩВ1.2, у складі:	Згідно аркуша ЕТР- 32						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31			шт	1		
	- вимикач навантаження 3Р 16А	LAS16		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 16A		ETI	шт	4		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 6A		ETI	шт	3		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	2		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2		
ЩВ2.1	Щит вентиляції ЩВ2.1, у складі:	Згідно аркуша ЕТР- 33						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31			шт	1		
	- вимикач навантаження 1Р 16А	SV 116		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 6A		ETI	шт	8		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	2		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2		
ЩВ3.1	Щит вентиляції ЩВ3.1, у складі:	Згідно аркуша ЕТР- 34						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31			шт	1		
	- вимикач навантаження 3Р 25А	LAS25		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 3P Iн = 16A		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 25A		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 16A		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 10A		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 6A		ETI	шт	6		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	2		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2		

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис. Дата

Інв.№ ориг.

Формат А1

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця виміру	Кіль-кість	Маса одиниці, кг	Примітки
ЩАОП.1, ЩАОП.3, ЩАО1.1, ЩАО1.2	Щит аварійного освітлення ЩАО, у складі:	Згідно аркуша ЕТР- 35			шт	4		
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31			шт	4		
	- вимикач навантаження 1Р 16А	SV 116		ETI	шт	4		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 10A		ETI	шт	12		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 6A		ETI	шт	4		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	4		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	4		
ЩАОП.2, ЩАО1.3, ЩАО2.1, ЩАО2.2, ЩАО2.3, ЩАО3.1, ЩАО3.2, ЩАО3.3	Щит аварійного освітлення ЩАО, у складі:	Згідно аркуша ЕТР- 36			шт	8		
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31			шт	8		
	- вимикач навантаження 1Р 16А	SV 116		ETI	шт	8		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 10A		ETI	шт	16		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Iн = 6A		ETI	шт	8		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	8		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	8		
	Повторне заземлення							
	Сталь кругла Ø20мм	ГОСТ 2540-88			м.п.	30		в землі -30м
	Сталь кругла Ø10мм	ГОСТ 2540-88			м.п.	67		в землі - 67м
	Полоса сталева перерізом 40х4 мм	ГОСТ 103-76			м.п.	115		в будівлі - 115м

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис. Дата

Інв.№ ориг.

Формат А1

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022 ЕТР.С	Арк. 7

А3

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця виміру	Кіль-кість	Маса одиниці, кг	Примітки
	Електроосвітлювальне обладнання:							
А	Світильник аварійного освітлення з вбудованим акумулятором світлодіодний, 8W, 230V, IP20	ДБО01ВСП-6-а-101		"ВАТРА"	шт.	105		
	Піктрограма "Вихід" (клеюча плівка на світильник)			Торгова мережа	шт.	80		
	Піктрограма "Покажчик напрямку руху" (клеюча плівка на світильник)			Торгова мережа	шт.	25		
С1	LED панель вбудована OPAL 36W 6000K 3000LM	LED OPAL-595-20 36W 3000/6000		ECOSTRUM	шт.	810		
С2	Світильник накладний 18W 4100K, 230V, IP44	1-MCL-1841-01-S		Maxus	шт.	18		
С3	LED панель 30W 5000K 3300LM	LED-PANEL-595-45-5000K-30W -3300L-IP54 PRO-LINE TNSy			шт.	348		
	Накладна рамка для світильника	600*600 Panel PRO-LINE (металл) TNSy			шт.	348		
С4	Світильник накладний 20W 5000K, 230V, IP65	1 GLOBAL GBH 08 20W		"Global"	шт.	21		
	Електроустановочне обладнання:							
	Ящик з трансформатором понижуючим	ЯТП-0,25 220/36В			шт.	1		
	Вимикач для прихованої установки, одноклавішний, 10А, 250В, IP20	EPH0100121		Schneider Electric Asfora	шт.	360		
	Вимикач для прихованої установки, одноклавішний прохідний, 10А, 250В, IP20	EPH0400121		Schneider Electric Asfora	шт.	34		
	Вимикач для прихованої установки, двохклавішний, 10А, 250В, IP20	EPH0300121		Schneider Electric Asfora	шт.	90		
	Вимикач для прихованої установки, двохклавішний прохідний, 10А, 250В, IP20	EPH0600121		Schneider Electric Asfora	шт.	8		
	Розетка для прихованої установки штепсельна одинарна з кришкой, 250В, 16А, IP44	EPH3100321		Schneider Electric Asfora	шт.	100		
	Розетка для прихованої установки штепсельна одинарна, 250В, 16А, IP20	EPH2900121		Schneider Electric Asfora	шт.	1900		
	Рамка 1-м горизонтальна біла	EPH5800121		Schneider Electric Asfora	шт.	592		
	Рамка 2-м горизонтальна біла	EPH5800221		Schneider Electric Asfora	шт.	232		
	Рамка 4-м горизонтальна біла	EPH5800421		Schneider Electric Asfora	шт.	211		
	Коробка установочна для твердих стін D65x40	КМ40002		Торгова мережа	шт.	2492		
	Коробка розпаєчна для твердих стін, з кришкою	КМ41005		Торгова мережа	шт.	2500		
	Блок аварійного живлення світильників	БАП40-1,0		"ІЕК"	шт.	38		
	Пост кнопковий 2-х позиційний XAL-B213 нажимний 1р+1з	А0140020006		АсКо	шт.	2		
	Регулятор швидкості вентилятора	РС-1-300			шт.	2		
	Регулятор швидкості вентилятора	RTTO 5,2			шт.	3		
	Регулятор швидкості вентилятора	П-3-5,0			шт.	1		
	Лоток кабельний неперфорований 200x50x3000				шт	13		
	Кришка лотка кабельного неперфорованого 200x50x3000				шт	13		

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис. Дата

Інв.№ ориг.

Формат А1

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	206-2022 ЕТР.С	Арк. 8

А3

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця виміру	Кіль-кість	Маса одиниці, кг	Примітки
	Кабельно-провідникова продукція, труби							
	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння							
	з класом ізоляції Uн=660В, перерізом:							
	5х25мм²	ВВГнг-1кВ		Торгова мережа	м.п.	163		в штрабі -100м, по лотку - 63м
	5х10мм²	ВВГнг-0.66кВ		Торгова мережа	м.п.	14		відкрито
	5х10мм²	ВВГнг-0.66кВ		Торгова мережа	м.п.	228		в штрабі -143м, по лотку - 85м
	5х6мм²	ВВГнг-0.66кВ		Торгова мережа	м.п.	409		в штрабі - 210м, в тр. ПВХØ32 - 134м, по лотку - 65м
	5х4мм²	ВВГнг-0.66кВ		Торгова мережа	м.п.	231		в штрабі -191м, по лотку - 40м
	5х2,5мм²	ВВГнг-0.66кВ		Торгова мережа	м.п.	252		в штрабі -212м, по лотку - 40м
	5х1,5мм²	ВВГнг-0.66кВ		Торгова мережа	м.п.	62		в штрабі - 62м
	3х4мм²	ВВГнг-0.66кВ		Торгова мережа	м.п.	174		в штрабі - 174м
	3х2,5мм²	ВВГнг-0.66кВ		Торгова мережа	м.п.	12082		в штрабі - 12082м
	3х1,5мм²	ВВГнг-0.66кВ		Торгова мережа	м.п.	9873		в штрабі - 6000м, в тр. ПВХØ20 - 3873м
	Кабель з мідними жилами вогнетривкий (з межею вогнестійкості не менше							
	30 хв.) 660 В перерізом:							
	3х2.5мм²	(N)HXHFE180/E30		Торгова мережа	м.п.	565		в штрабі -480м, по лотку - 85м
	3х1.5мм²	(N)HXHFE180/E30		Торгова мережа	м.п.	3096		в штрабі - 1187м, в тр. ПВХØ20 - 1909м
	90 хв.) 660 В перерізом: 5х2.5мм²	(N)HXHFE180/E90		Торгова мережа	м.п.	28		в штрабі - 28м
	Провід монтажний з мідними жилами перерізом:			Торгова мережа				
	1х50	ПВ-3		Торгова мережа	м.п.	18		в щиті
	1х6	ПВ-3		Торгова мережа	м.п.	80		в тр. ПВХØ20 - 60м, в щиті - 20м
	1х4	ПВ-3		Торгова мережа	м.п.	50		в щиті
	1х2,5	ПВ-3		Торгова мережа	м.п.	50		в щиті
	Труба ПВХ, яка не розповсюджує горіння діаметром:							
	Ду=32мм	П32		"ІЕК"	м.п.	134		
	Ду=20мм	П20		"ІЕК"	м.п.	7571		

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Змін.	Кіл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата	206-2022 ЕТР.С	Аркуш 9

А3

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця виміру	Кіль-кість	Маса одиниці, кг	Примітки
	Автоматика контролю загазованності							
	Прилад передачі сигналу клапану та сигналізації загазованості	УПСК-1		"РОСС", м.Харків	шт	1		
	Газосигналізатор побутовий з резервним джерелом живлення	СГБ-1-2Г		"РОСС", м.Харків	шт	9		
	Оповіщувач світлозвуковий "Аварійний витік газу", 12В	Страж СЗУ 12В		"Газ-Вода", м.Київ	шт	7		
	Провід з мідними жилами з ізоляцією ПВХ пластикат, не пош. горіння	ПВСнг-2х1.5мм²			м.п.	1429		в тр. ПВХØ20 -329м, в штрабі - 1100м
	Автоматизація пожежної засувки							
	Пост кнопковий 1 містн. «Старт»	XAL-B103		АсКо	шт	36		
	Приставка контактная	КРЛ-1 0 4Б		"ІЕК"	шт	1		
	Бокс монтажний	ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ 3 IP31		"ІЕК"	шт	1		
	DIN-рейка 300мм			"ІЕК"	шт	1		
QF1	Автоматичний вимикач 3Р, Іном=2А	ВА 47-29		"ІЕК"	шт	1		
QF2	Автоматичний вимикач 1Р, Іном=1А	ВА 47-29		"ІЕК"	шт	1		
КМ1, КМ2	Пускач магнітний 3Р, Іном=9А, 220В	ПМЛо-1-09		"ІЕК"	шт	2		
	Приставка доп.контакти 1NO + 1NC	ПКИ-11		"ІЕК"	шт	2		
К1	Реле теплове	РТИ 1306 (1-1,6А)		"ІЕК"	шт	1		
SB1	Кнопка «Старт» чорна	NOXB2-BA21		АсКо	шт	1		
SB2	Кнопка червона, «Стоп» червона	NOXB2-BA42		АсКо	шт	1		
SB3	Кнопка безпеки «Аварійний стоп»	XB2-BS542		АсКо	шт	1		
Л1	Лампа сигнальна світлодіодна червона, 220В	AD22-22DS		АсКо	шт	1		
Л2	Лампа сигнальна світлодіодна зелена, 220В	AD22-22DS		АсКо	шт	1		
	Кабель з мідними жилами вогнетривкий							
ПК1-ПК36	з межею вогнестійкості не менше 90 хв.) 660 В перерізом: 2х1.5мм²	(N)HXHFE180/E90		Торгова мережа	м.п.	2496		в тр. ПВХØ20 -1400м, в штрабі - 1096м
	Демонтаж							
	Щиток електричний				шт	12		
	Світильник накладний				шт	950		
	Розетка				шт	440		
	Вимикач				шт	325		
	Коробка розподільча				шт	680		
	Кабель з алюмінієвими жилами перерізом 3х1,5мм				м	4500		

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Змін.	Кіл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата

206-2022 ЕТР.С

Аркуш 10

А3