

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ

№ п/п	Найменування	Од. вимірю- вання	Кількість	Примітка
1	Категорія електропостачання		II	
2	Напруга мережі	В	380/220	
3	Встановлена потужність	кВт	306	
4	Розрахункова потужність	кВт	184	
5	Коефіцієнт потужності		0.92	
6	Річне споживання електроенергії (очікуване)	кВт*год/ рік	268640	

Загальні дані

Електротехнічна частина проекту розроблена на підставі завдання на проектування, архітектурно-будівельної, технологічної частини проекту і відповідно до ДБН В.2.5-23-2010, ДБН В.2.5-28-2018 та ПУЕ-2017. Електропостачання електроприймачів об'єкта здійснюється від мережі з глухозаземленою нейтраллю напругою 380/220В, з системою заземлення TN-C-S.

Проектом передбачено капітальний ремонт системи внутрішнього електропостачання приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 114. Поділ PEN-провідника живильної мережі на робочий (N) і захисний (PE) провідники виконується в відно-розподільному щиті ГРЩ. Освітленість приміщень прийнята відповідно до ДБН В.2.5-28-2018. Групові мережі виконуються кабелем марки ВВГнг, що прокладається в штробах під штукатуркою та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах. Для захисту обслуговуючого персоналу від ураження електричним струмом всі металеві частини електрообладнання, які нормально не перебувають під напругою, приєднати до нульового захисного провідника. Для захисного заземлення використовувати 3-й провід електромережі (PE-провідник). На групах, що живлять технологічне обладнання та розетки, передбачена установка автоматичних диференціальних вимикачів. Монтажні роботи вести відповідно до СНиП 3.05.06-85, ПУЕ з дотриманням СНиП III-4-80 "Техніка безпеки в будівництві".

Перелік видів робіт, на які необхідно скласти акти прихованих робіт:

- при монтажі електропроводок в трубах;
- при монтажі електропроводок приховано під штукатуркою.

Надати протоколи вимірювання опору ізоляції проводів та кабелів.

Робочі креслення виконані згідно діючих норм, правил і стандартів.

ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ ТА ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ

Позначення	Найменування	Примітка
	<u>Документи, на які посилаються</u>	
ПУЕ:2017	Правила улаштування електроустановок	
	<u>Документи, які додаються</u>	
206-2022-ЕТР.С	Специфікація обладнання, виробів та матеріалів	на 10 арк.

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 114"

Чернігівська центральна районна лікарня

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	76

Загальні дані по робочим кресленням
(початок)

ФОП "Соколова Т.В."

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис. Дата

Інв. № ориг.

Погоджено:

Зам. інв.№

Дата

Підпис.

Інв.№ ориг.

формат А3

ВІДОМІСТЬ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТУ		
Арк.	Найменування	Примітка
1	Загальні дані по робочим кресленням (початок)	
1.1	Загальні дані по робочим кресленням (закінчення)	
2	Схема електрична принципова головного розподільчого щита ГРЩ1	
3	Схема електрична принципова головного розподільчого щита ГРЩ2	
4	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩРП.1	
5	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩРП.2	
6	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩРП.3	
7	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР1.1 (початок)	
8	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР1.1 (продовження)	
9	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР1.1 (закінчення)	
10	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР1.2 (початок)	
11	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР1.2 (закінчення)	
12	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР1.3 (початок)	
13	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР1.3 (закінчення)	
14	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР2.1 (початок)	
15	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР2.1 (продовження)	
16	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР2.1 (закінчення)	
17	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР2.2 (початок)	
18	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР2.2 (закінчення)	
19	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР2.3 (початок)	
20	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР2.3 (закінчення)	
21	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР3.1 (початок)	
22	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР3.1 (продовження)	
23	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР3.1 (закінчення)	
24	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР3.2 (початок)	
25	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР3.2 (закінчення)	
26	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР3.3 (початок)	
27	Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР3.3 (закінчення)	
28	Схема електрична принципова щита вентиляції ЩВП.1	
29	Схема електрична принципова щита вентиляції ЩВП.2	
30	Схема електрична принципова щита вентиляції ЩВП.3	
31	Схема електрична принципова щита вентиляції ЩВ1.1	
32	Схема електрична принципова щита вентиляції ЩВ1.2	
33	Схема електрична принципова щита вентиляції ЩВ2.1	
34	Схема електрична принципова щита вентиляції ЩВ3.1	
35	Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАОП.1	
36	Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАОП.2	
37	Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАОП.3	
38	Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО1.1	
39	Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО1.2	
40	Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО1.3	
41	Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО2.1	
42	Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО2.2	
43	Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО2.3	

ВІДОМІСТЬ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТУ		
Арк.	Найменування	Примітка
44	Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО3.1	
45	Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО3.2	
46	Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО3.3	
47	Схема електрична принципова управління пожежною засувкою	
48	Загальний вигляд щита управління пожежної засувки	
49	Схема зовнішніх з'єднань приладу контролю загазованості	
50	Основна система урівнювання потенціалів на вводі в будівлю	
51	План розміщення електрощитового обладнання підвалу	
52	План розміщення електрощитового обладнання 1-го поверху	
53	План розміщення електрощитового обладнання 2-го поверху	
54	План розміщення електрощитового обладнання 3-го поверху	
55	План розміщення освітлювальних мереж підвалу	
56	План розміщення освітлювальних мереж 1-го поверху	
57	План розміщення освітлювальних мереж 2-го поверху	
58	План розміщення освітлювальних мереж 3-го поверху	
59	План підключення електроводонагрівачів, електрорушникосушників та пожежних кранів підвалу	
60	План підключення електроводонагрівачів, електрорушникосушників та пожежних кранів 1-го поверху	
61	План підключення електроводонагрівачів, електрорушникосушників та пожежних кранів 2-го поверху	
62	План підключення електроводонагрівачів, електрорушникосушників та пожежних кранів 3-го поверху	
63	План підключення обладнання сигналізації загазованості підвалу	
64	План підключення обладнання сигналізації загазованості 1-го поверху	
65	План розміщення силових мереж підвалу	
66	План розміщення силових мереж 1-го поверху	
67	План розміщення силових мереж 2-го поверху	
68	План розміщення силових мереж 3-го поверху	
69	План підключення бактеріцидних опромінювачів 1-го поверху	
70	План підключення бактеріцидних опромінювачів 2-го поверху	
71	План підключення бактеріцидних опромінювачів 3-го поверху	
72	План підключення систем вентиляції підвалу	
73	План підключення систем вентиляції 1-го поверху	
74	План підключення систем вентиляції 2-го поверху	
75	План підключення систем вентиляції 3-го поверху	
76	План підключення систем вентиляції горища	

						206-2022-ЕТР					
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"					
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів		
ГІП		Соколова					РП	1.1			
Перевірів		Соколова									
Н.Контр.						Загальні дані по робочим кресленням (закінчення)	ФОП "Соколова Т.В."				
Виконав		Соколова									

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

ЩРП.1 ЩРВ-363-1 36 ІР31	LAS32 3P Ін = 32A				1	Л2.1	ВВГнг	5х4	35	-	-	Л2.1	10,05	16,99	Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 10A				1	гр.1.1	ВВГнг	3х1,5	97	-	-	гр.1.1	0,286	1,44	Група світильників 1
	ETIMAT 6 1P Ін = 10A				1	гр.1.2	ВВГнг	3х1,5	116	-	-	гр.1.2	0,247	1,25	Група світильників 2
	ETIMAT 6 1P Ін = 10A				1	гр.1.3	ВВГнг	3х1,5	107	-	-	гр.1.3	0,169	0,85	Група світильників 3
	ETIMAT 6 1P Ін = 10A				1	гр.1.4	ВВГнг	3х1,5	112	-	-	гр.1.4	0,195	0,98	Група світильників 4
	ETIMAT 6 1P Ін = 10A				1	гр.1.5	ВВГнг	3х1,5	95	-	-	гр.1.5	0,273	1,38	Група світильників 5
	ETIMAT 6 1P Ін = 10A				1	гр.1.6	ВВГнг	3х1,5	116	-	-	гр.1.6	0,086	0,43	Група світильників 6
	ETIMAT 6 1P Ін = 10A				1	гр.1.7	ВВГнг	3х1,5	101	-	-	гр.1.7	0,156	0,79	Група світильників 7
	ETIMAT 6 1P Ін = 10A				1	гр.1.8	ВВГнг	3х1,5	103	-	-	гр.1.8	0,307	1,55	Група світильників 8
	ETIMAT 6 1P Ін = 10A				1	гр.1.9	ВВГнг	3х1,5	103	-	-	гр.1.9	0,234	1,18	Група світильників 9
	KZS-2M 2P Ін = 25A Івит = 30mA				1	гр.1.10	ВВГнг	3х2,5	70	-	-	гр.1.10	1,16	5,86	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25A Івит = 30mA				1	гр.1.11	ВВГнг	3х2,5	81	-	-	гр.1.11	1,72	8,69	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25A Івит = 30mA				1	гр.1.12	ВВГнг	3х2,5	79	-	-	гр.1.12	1,74	8,79	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25A Івит = 30mA				1	гр.1.13	ВВГнг	3х2,5	68	-	-	гр.1.13	1,68	8,48	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25A Івит = 30mA				1	гр.1.14	ВВГнг	3х2,5	52	-	-	гр.1.14	0,72	3,64	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25A Івит = 30mA				1	Н1.1	ВВГнг	3х2,5	36	-	-	Н1.1	2,5	12,63	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25A Івит = 30mA				1	Н1.2	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	Н1.2	2,5	12,63	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25A Івит = 30mA				1	Н1.3	ВВГнг	3х2,5	27	-	-	Н1.3	1,5	7,58	Електро водонагрівач
ETIMAT 6 3P Ін = 16A				1	Н1.12	ВВГнг	5х2,5	44	-	-	Н1.12	4	9,36	Вентилятор димовидалення ВД1	
ETIMAT 6 3P Ін = 16A				1	Н1.13	ВВГнг	5х2,5	20	-	-	Н1.13	3	7,02	Вентилятор димовидалення ПП1	

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
5х2,5	0,66 кВ	64	-
3х2,5	0,66 кВ	446	-
3х1,5	0,66 кВ	950	-

206-2022-ЕТР						
"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"						
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	
ГІП		Соколова				
Перевірів		Соколова				
Н.Контр.						
Виконав		Соколова				
Чернігівська центральна районна лікарня				Стадія	Аркуш	Аркушів
				РП	4	
Схема електрична принципова щита розподільчого ЩРП.1				ФОП "Соколова Т.В."		

Погоджено:			
Замість інв. №			
Підпис та дата			
Інв. № ориг.			

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Найменування, тип
ЩРП.3 ЩРВ-24з-1 36 УХЛЗ ІР31	LAS32 3P Ін = 32А				1	Л2.3	ВВГнг	5x4	37	-	-	Л2.3	2,97	5,01	Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.1	ВВГнг	3x1,5	95	-	-	гр.3.1	0,255	1,29	Група світильників 1
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.2	ВВГнг	3x1,5	68	-	-	гр.3.2	0,156	0,79	Група світильників 2
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.3	ВВГнг	3x1,5	101	-	-	гр.3.3	0,268	1,35	Група світильників 3
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.4	ВВГнг	3x1,5	103	-	-	гр.3.4	0,156	0,79	Група світильників 4
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.5	ВВГнг	3x1,5	74	-	-	гр.3.5	0,078	0,39	Група світильників 5
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.6	ВВГнг	3x1,5	66	-	-	гр.3.6	0,039	0,2	Група світильників 6
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.7	ВВГнг	3x2,5	44	-	-	гр.3.7	1,2	6,06	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.8	ВВГнг	3x2,5	64	-	-	гр.3.8	1,04	5,25	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.9	ВВГнг	3x2,5	42	-	-	гр.3.9	0,56	2,83	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.10	ВВГнг	3x2,5	69	-	-	гр.3.10	1,2	6,06	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.10	ВВГнг	3x2,5	69	-	-	гр.3.10	1,2	6,06	Розеточна група

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHXH FE180/ E30
3x2,5	0,66 кВ	219	-
3x1,5	0,66 кВ	507	-

						206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Соколова					РП	6	
Перевірів		Соколова							
Н.Контр.						Схема електрична принципова щита розподільчого ЩРП.3	ФОП "Соколова Т.В."		
Виконав		Соколова							

Погоджено:		
Замість інв. №		
Підпис та дата		
Інв. № ориг.		

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Найменування, тип
ЩР1.1 ЩРв-2х48з-1 36 УХЛЗ ІР31	LAS63 3P Ін = 63А				1	Л1.1	ВВГнг	5х10	51	-	-	Л1.1	27,02	44,67	Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.1	ВВГнг	3х1,5	118	ПВХØ20мм	105	гр.1.1	0,884	4,46	Група світильників 1
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.2	ВВГнг	3х1,5	98	ПВХØ20мм	82	гр.1.2	0,306	1,55	Група світильників 2
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.3	ВВГнг	3х1,5	84	ПВХØ20мм	70	гр.1.3	0,306	1,55	Група світильників 3
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.4	ВВГнг	3х1,5	92	ПВХØ20мм	78	гр.1.4	0,51	2,58	Група світильників 4
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.5	ВВГнг	3х1,5	107	ПВХØ20мм	91	гр.1.5	0,714	3,61	Група світильників 5
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.6	ВВГнг	3х1,5	137	ПВХØ20мм	115	гр.1.6	0,34	1,72	Група світильників 6
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.7	ВВГнг	3х1,5	118	ПВХØ20мм	102	гр.1.7	0,544	2,75	Група світильників 7
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.8	ВВГнг	3х1,5	72	ПВХØ20мм	56	гр.1.8	0,408	2,06	Група світильників 8
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.9	ВВГнг	3х1,5	94	ПВХØ20мм	76	гр.1.9	0,306	1,55	Група світильників 9
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.10	ВВГнг	3х2,5	57	-	-	гр.1.10	0,82	4,14	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.11	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	гр.1.11	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.12	ВВГнг	3х2,5	36	-	-	гр.1.12	2,3	11,62	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.13	ВВГнг	3х2,5	39	-	-	гр.1.13	2,6	13,13	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.14	ВВГнг	3х2,5	35	-	-	гр.1.14	1,03	5,2	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.16	ВВГнг	3х2,5	46	-	-	гр.1.16	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.17	ВВГнг	3х2,5	47	-	-	гр.1.17	0,08	0,4	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.18	ВВГнг	3х2,5	65	-	-	гр.1.18	0,74	3,74	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.19	ВВГнг	3х2,5	48	-	-	гр.1.19	2,3	11,62	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.20	ВВГнг	3х2,5	51	-	-	гр.1.20	0,08	0,4	Розеточна група

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	ННХН FE180/Е30
3х2,5	0,66 кв	1926	-
3х1,5	0,66 кв	1410	-

Потреба в трубах		
Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	775

							206-2022-ЕТР		
							"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"		
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата				
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів		Соколова					РП	7	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР1.1 (початок)	ФОП "Соколова Т.В."		

Погоджено:			
Замість інв. №			
Підпис та дата			
Інв. № ориг.			

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід				Труба		Струмоприймач				
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Найменування, тип
														Ін	
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.21	ВВГнг	3х2,5	59	-	-	гр.1.21	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.22	ВВГнг	3х2,5	59	-	-	гр.1.22	0,82	4,14	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.23	ВВГнг	3х2,5	65	-	-	гр.1.23	0,8	4,04	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.24	ВВГнг	3х2,5	40	-	-	гр.1.24	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.25	ВВГнг	3х2,5	46	-	-	гр.1.25	6	30,3	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.26	ВВГнг	3х2,5	44	-	-	гр.1.26	0,48	2,42	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.27	ВВГнг	3х2,5	31	-	-	гр.1.27	6	30,3	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.28	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	гр.1.28	0,08	0,4	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.29	ВВГнг	3х2,5	52	-	-	гр.1.29	0,64	3,23	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.30	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	гр.1.30	0,08	0,4	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.31	ВВГнг	3х2,5	48	-	-	гр.1.31	0,64	3,23	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.32	ВВГнг	3х2,5	17	-	-	гр.1.32	0,08	0,4	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.33	ВВГнг	3х2,5	18	-	-	гр.1.33	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.34	ВВГнг	3х2,5	38	-	-	гр.1.34	0,8	4,04	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.35	ВВГнг	3х2,5	35	-	-	гр.1.35	0,32	1,62	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.36	ВВГнг	3х2,5	70	-	-	гр.1.36	0,96	4,85	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.38	ВВГнг	3х2,5	75	-	-	гр.1.38	2,08	10,5	Розеточна група

						206-2022-ЕТР		
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"		
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата			
ГІП		Соколова						
Перевірів		Соколова						
Н.Контр.						Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш
Виконав		Соколова					РП	8
						Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР1.1 (продовження)	ФОП "Соколова Т.В."	

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід				Труба		Струмоприймач										
					Ділянка мережі	Позначе ння	Марка	Кількість жил і переріз	Длин а, м	Позначення	Длин а, м	Познач ення	Ру або Рн	Ір або Іп	Найменування, тип						
														Ін							
Погоджено: Замість інв. № Підпис та дата Інв. № ориг.	KZS-2М 2P Ін = 25A І _{вит} = 30mA				1	гр.1.39	ВВГнг	3х2,5	52	-	-	гр.1.39	0,56	2,83	Розеточна група						
	KZS-2М 2P Ін = 25A І _{вит} = 30mA				1	гр.1.40	ВВГнг	3х2,5	38	-	-	гр.1.40	2,2	11,11	Розеточна група						
	KZS-2М 2P Ін = 25A І _{вит} = 30mA				1	гр.1.41	ВВГнг	3х2,5	36	-	-	гр.1.41	0,08	0,4	Розеточна група						
	KZS-2М 2P Ін = 25A І _{вит} = 30mA				1	гр.1.42	ВВГнг	3х2,5	72	-	-	гр.1.42	0,64	3,23	Розеточна група						
	KZS-2М 2P Ін = 25A І _{вит} = 30mA				1	гр.1.43	ВВГнг	3х2,5	57	-	-	гр.1.43	3	15,15	Розеточна група						
	KZS-2М 2P Ін = 25A І _{вит} = 30mA				1	гр.1.44	ВВГнг	3х2,5	65	-	-	гр.1.44	0,16	0,81	Розеточна група						
	KZS-2М 2P Ін = 25A І _{вит} = 30mA				1	гр.1.45	ВВГнг	3х2,5	59	-	-	гр.1.45	3	15,15	Розеточна група						
	KZS-2М 2P Ін = 25A І _{вит} = 30mA				1	гр.1.46	ВВГнг	3х2,5	72	-	-	гр.1.46	0,46	2,32	Розеточна група						
	ETIMAT 6 1P Ін = 10A				1	гр.1.47	ВВГнг	3х1,5	71	-	-	гр.1.47	0,13	0,66	Бактерицидні опромінювачі						
	ETIMAT 6 1P Ін = 10A				1	гр.1.48	ВВГнг	3х1,5	64	-	-	гр.1.48	0,06	0,3	Бактерицидні опромінювачі						
	ETIMAT 6 1P Ін = 10A				1	гр.1.49	ВВГнг	3х1,5	63	-	-	гр.1.49	0,078	0,38	Бактерицидні опромінювачі						
	ETIMAT 6 1P Ін = 10A				1	гр.1.50	ВВГнг	3х1,5	92	-	-	гр.1.50	0,09	6,06	Бактерицидні опромінювачі						
	ETIMAT 6 1P Ін = 16A				1	гр.1.51	ВВГнг	3х1,5	120	-	-	гр.1.51	2	10,1	Освітлення фасада						
	ETIMAT 6 1P Ін = 16A				1	гр.1.52	ВВГнг	3х1,5	80	-	-	гр.1.52	2	10,1	Освітлення фасада						
	KZS-2М 2P Ін = 25A І _{вит} = 30mA				1	Н1.1	ВВГнг	3х2,5	60	-	-	Н1.1	2,42	7,57	Електро водонагрівачі, рушникосушник						
	KZS-2М 2P Ін = 25A І _{вит} = 30mA				1	Н1.2	ВВГнг	3х2,5	29	-	-	Н1.2	1,5	7,57	Електро водонагрівач						
	KZS-2М 2P Ін = 25A І _{вит} = 30mA				1	Н1.3	ВВГнг	3х2,5	21	-	-	Н1.3	1,5	7,57	Електро водонагрівач						
	KZS-2М 2P Ін = 25A І _{вит} = 30mA				1	Н1.4	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	Н1.4	1,5	7,57	Електро водонагрівач						
KZS-2М 2P Ін = 25A І _{вит} = 30mA				1	Н1.5	ВВГнг	3х2,5	64	-	-	Н1.5	1,22	7,57	Електро водонагрівач, рушникосушник							
																206-2022-ЕТР					
																	"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"				
										Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	Чернігівська центральна районна лікарня			Стадія	Аркуш	Аркушів
										ГІП		Соколова							РП	9	
										Перевірив		Соколова									
										Н.Контр.						Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР1.1 (закінчення)			ФОП "Соколова Т.В."		
										Виконав		Соколова									

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін Ін	Найменування, тип
ЩР1.2 ЩРВ-2х483-1 36 УХЛЗ ІР31	LAS40 3P Ін = 40А				1	Л1.2	ВВГнг	5х6	39	-	-	Л1.2	16,16	26,72	Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.1	ВВГнг	3х1,5	114	ПВХØ20мм	95	гр.2.1	0,306	1,55	Група світильників 1
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.2	ВВГнг	3х1,5	108	ПВХØ20мм	87	гр.2.2	0,34	1,72	Група світильників 2
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.3	ВВГнг	3х1,5	98	ПВХØ20мм	74	гр.2.3	0,374	1,89	Група світильників 3
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.4	ВВГнг	3х1,5	95	ПВХØ20мм	70	гр.2.4	0,408	2,06	Група світильників 4
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.5	ВВГнг	3х1,5	106	ПВХØ20мм	82	гр.2.5	0,476	2,4	Група світильників 5
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.6	ВВГнг	3х1,5	102	ПВХØ20мм	80	гр.2.6	0,476	2,4	Група світильників 6
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.7	ВВГнг	3х1,5	99	ПВХØ20мм	76	гр.2.7	0,816	4,12	Група світильників 7
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.8	ВВГнг	3х2,5	38	-	-	гр.2.8	0,42	2,12	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.9	ВВГнг	3х2,5	38	-	-	гр.2.9	1,2	6,06	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.10	ВВГнг	3х2,5	56	-	-	гр.2.10	2,4	12,12	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.11	ВВГнг	3х2,5	66	-	-	гр.2.11	0,48	2,42	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.12	ВВГнг	3х2,5	59	-	-	гр.2.12	0,74	3,74	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.13	ВВГнг	3х2,5	65	-	-	гр.2.13	0,48	2,42	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.14	ВВГнг	3х2,5	77	-	-	гр.2.14	0,48	2,42	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.15	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	гр.2.15	0,08	0,4	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.16	ВВГнг	3х2,5	44	-	-	гр.2.16	2,2	11,1	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.17	ВВГнг	3х2,5	73	-	-	гр.2.17	0,88	4,44	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.18	ВВГнг	3х2,5	44	-	-	гр.2.18	0,08	0,4	Розеточна група

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	ННХН FE180/Е30
3х2,5	0,66 кВ	1066	-
3х1,5	0,66 кВ	973	-

Потреба в трубах		
Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	564

							206-2022-ЕТР			
							"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 114"			
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата					
ГІП		Соколова								
Перевірів		Соколова								
Н.Контр.							Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконав		Соколова					Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР1.2 (початок)	РП	10	
								ФОП "Соколова Т.В."		

Погоджено:		
Інв. № ориг.	Замість інв. №	Підпис та дата

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Найменування, тип
														Ін	
	KZS-2M 2P Ін = 25A І _{вит} = 30mA				1	гр.2.20	ВВГнг	3x2,5	48	-	-	гр.2.20	0,88	4,44	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25A І _{вит} = 30mA				1	гр.2.21	ВВГнг	3x2,5	38	-	-	гр.2.21	0,16	0,81	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25A І _{вит} = 30mA				1	гр.2.22	ВВГнг	3x2,5	30	-	-	гр.2.22	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25A І _{вит} = 30mA				1	гр.2.23	ВВГнг	3x2,5	33	-	-	гр.2.23	1,2	5,45	Стомат. установка
	KZS-2M 2P Ін = 25A І _{вит} = 30mA				1	гр.2.24	ВВГнг	3x2,5	35	-	-	гр.2.24	1,2	5,45	Стомат. установка
	ETIMAT 6 1P Ін = 10A				1	гр.2.25	ВВГнг	3x1,5	45	-	-	гр.2.25	0,065	0,33	Бактерицидні опромінювачі
	ETIMAT 6 1P Ін = 10A				1	гр.2.26	ВВГнг	3x1,5	88	-	-	гр.2.26	0,09	0,45	Бактерицидні опромінювачі
	ETIMAT 6 1P Ін = 10A				1	гр.2.27	ВВГнг	3x1,5	68	-	-	гр.2.27	0,086	0,43	Бактерицидні опромінювачі
	ETIMAT 6 1P Ін = 16A				1	гр.2.28	ВВГнг	3x1,5	50	-	-	гр.2.28	2	10,1	Освітлення фасада
	KZS-2M 2P Ін = 25A І _{вит} = 30mA				1	H2.1	ВВГнг	3x2,5	30	-	-	H2.1	1,2	6,06	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25A І _{вит} = 30mA				1	H2.2	ВВГнг	3x2,5	33	-	-	H2.2	0,02	0,1	Електро рушникосушник
	KZS-2M 2P Ін = 25A І _{вит} = 30mA				1	H2.3	ВВГнг	3x2,5	31	-	-	H2.3	1,5	7,57	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25A І _{вит} = 30mA				1	H2.4	ВВГнг	3x2,5	39	-	-	H2.4	1,5	7,57	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25A І _{вит} = 30mA				1	H2.5	ВВГнг	3x2,5	42	-	-	H2.5	1,5	7,57	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25A І _{вит} = 30mA				1	H2.6	ВВГнг	3x2,5	40	-	-	H2.6	1,5	7,57	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25A І _{вит} = 30mA				1	H2.7	ВВГнг	3x2,5	44	-	-	H2.7	1,5	7,57	Електро водонагрівач

							206-2022-ЕТР				
							"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"				
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата		Чернігівська центральна районна лікарня		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Соколова					Чернігівська центральна районна лікарня		РП	11	
Перевірів		Соколова					Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР1.2 (закінчення)		ФОП "Соколова Т.В."		
Н.Контр.											
Виконав		Соколова									

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Найменування, тип
														Ін	
ЩР1.3 ЩРВ-48з-1 36 УХЛЗ ІР31	LAS40 3P Ін = 40А				1	Л1.3	ВВГнг	5х6	44	-	-	Л1.3	17,9	29,59	Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.1	ВВГнг	3х1,5	108	ПВХØ20мм	88	гр.3.1	0,85	4,29	Група світильників 1
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.2	ВВГнг	3х1,5	98	ПВХØ20мм	79	гр.3.2	0,816	4,12	Група світильників 2
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.3	ВВГнг	3х1,5	123	ПВХØ20мм	100	гр.3.3	0,68	3,43	Група світильників 3
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.4	ВВГнг	3х1,5	111	ПВХØ20мм	92	гр.3.4	0,17	0,86	Група світильників 4
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.5	ВВГнг	3х2,5	35	-	-	гр.3.5	0,58	2,93	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.6	ВВГнг	3х2,5	53	-	-	гр.3.6	0,4	2,02	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.7	ВВГнг	3х2,5	40	-	-	гр.3.7	0,4	2,02	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.9	ВВГнг	3х2,5	17	-	-	гр.3.9	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.10	ВВГнг	3х2,5	38	-	-	гр.3.10	0,48	2,42	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.11	ВВГнг	3х2,5	26	-	-	гр.3.11	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.12	ВВГнг	3х2,5	51	-	-	гр.3.12	0,72	3,64	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.13	ВВГнг	3х2,5	20	-	-	гр.3.13	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.14	ВВГнг	3х2,5	25	-	-	гр.3.14	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.15	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	гр.3.15	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.16	ВВГнг	3х2,5	25	-	-	гр.3.16	0,24	1,21	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.17	ВВГнг	3х2,5	73	-	-	гр.3.17	1,46	7,37	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.18	ВВГнг	3х2,5	62	-	-	гр.3.18	1,04	5,25	Розеточна група

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	ННХН FE180/Е30
3х2,5	0,66 кв	750	-
3х1,5	0,66 кв	605	-

Потреба в трубах		
Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	359

206-2022-ЕТР

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"

Зм.

Кільк.

Арк.

Недок.

Підпис

Дата

ГІП

Перевірів

Н.Контр.

Виконав

Соколова

Соколова

Соколова

Чернігівська центральна районна лікарня

Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР1.3 (початок)

Стадія

РП

Аркуш

12

Аркушів

ФОП "Соколова Т.В."

Погоджено:			
Інв. № ориг.	Підпис та дата	Замість інв. №	

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Найменування, тип
	,				1	гр.3.19	ВВГнг	3х2,5	35	-	-	гр.3.19	6	30,3	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А І _в ит = 30мА				1	гр.3.20	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	гр.3.20	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А І _в ит = 30мА				1	гр.3.21	ВВГнг	3х2,5	46	-	-	гр.3.21	0,24	1,21	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А І _в ит = 30мА				1	гр.3.22	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	гр.3.22	2,2	11,11	Розеточна група
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.23	ВВГнг	3х1,5	53	-	-	гр.3.23	0,131	0,66	Бактерицидні опромінювачі
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.24	ВВГнг	3х1,5	112	-	-	гр.3.24	0,215	1,09	Бактерицидні опромінювачі
	KZS-2M 2P Ін = 25А І _в ит = 30мА				1	НЗ.1	ВВГнг	3х2,5	23	-	-	НЗ.1	1,5	7,57	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А І _в ит = 30мА				1	НЗ.2	ВВГнг	3х2,5	27	-	-	НЗ.2	1,5	7,57	Електро водонагрівач

							206-2022-ЕТР			
							"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Соколова						РП	13	
Перевірив		Соколова								
Н.Контр.							Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР1.3 (закінчення)	ФОП "Соколова Т.В."		
Виконав		Соколова								

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін Ін	Найменування, тип
ЩР2.1 ЩРв-2х48з-1 36 УХЛЗ ІР31	LAS63 3P Ін = 63А				1	Л1.4	ВВГнг	5х10	56	-	-	Л1.4	24,6	40,67	Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.1	ВВГнг	3х1,5	92	ПВХØ20мм	78	гр.1.1	0,68	3,43	Група світильників 1
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.2	ВВГнг	3х1,5	107	ПВХØ20мм	85	гр.1.2	0,714	3,61	Група світильників 2
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.3	ВВГнг	3х1,5	110	ПВХØ20мм	91	гр.1.3	0,918	4,64	Група світильників 3
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.4	ВВГнг	3х1,5	108	ПВХØ20мм	90	гр.1.4	0,238	1,2	Група світильників 4
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.1.5	ВВГнг	3х2,5	65	-	-	гр.1.5	0,9	4,55	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.1.6	ВВГнг	3х2,5	36	-	-	гр.1.6	0,2	1,1	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.1.7	ВВГнг	3х2,5	46	-	-	гр.1.7	0,72	3,64	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.1.8	ВВГнг	3х2,5	27	-	-	гр.1.8	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.1.9	ВВГнг	3х2,5	22	-	-	гр.1.9	0,73	3,69	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.1.10	ВВГнг	3х2,5	21	-	-	гр.1.10	0,5	2,4	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.1.11	ВВГнг	3х2,5	27	-	-	гр.1.11	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.1.12	ВВГнг	3х2,5	23	-	-	гр.1.12	0,5	2,4	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.1.13	ВВГнг	3х2,5	29	-	-	гр.1.13	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.1.14	ВВГнг	3х2,5	25	-	-	гр.1.14	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.1.15	ВВГнг	3х2,5	35	-	-	гр.1.15	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.1.16	ВВГнг	3х2,5	69	-	-	гр.1.16	0,4	2,02	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.1.17	ВВГнг	3х2,5	44	-	-	гр.1.17	0,4	2,02	Розеточна група

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	ННХН FE180/E30
3х2,5	0,66 кВ	1343	-
3х1,5	0,66 кВ	568	-

Потреба в трубах		
Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	344

						206-2022-ЕТР	
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 114"	
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата		
ГІП		Соколова					Чернігівська центральна районна лікарня
Перевірів		Соколова					
Н.Контр.						Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР2.1 (початок)	
Виконав		Соколова					
						ФОП "Соколова Т.В."	

Погоджено:			
Інв. № ориг.	Замість інв. №	Підпис та дата	

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Найменування, тип
														Ін	
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.18	ВВГнг	3х2,5	49	-	-	гр.1.18	0,56	2,83	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.19	ВВГнг	3х2,5	55	-	-	гр.1.19	0,64	3,23	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.20	ВВГнг	3х2,5	61	-	-	гр.1.20	0,64	3,23	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.21	ВВГнг	3х2,5	40	-	-	гр.1.21	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.22	ВВГнг	3х2,5	47	-	-	гр.1.22	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.23	ВВГнг	3х2,5	66	-	-	гр.1.23	0,64	3,23	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.24	ВВГнг	3х2,5	52	-	-	гр.1.24	0,6	3,03	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.25	ВВГнг	3х2,5	48	-	-	гр.1.25	0,56	2,83	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.26	ВВГнг	3х2,5	21	-	-	гр.1.26	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.27	ВВГнг	3х2,5	25	-	-	гр.1.27	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.28	ВВГнг	3х2,5	29	-	-	гр.1.28	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.29	ВВГнг	3х2,5	55	-	-	гр.1.29	0,48	2,42	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.30	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	гр.1.30	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.31	ВВГнг	3х2,5	36	-	-	гр.1.31	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.32	ВВГнг	3х2,5	61	-	-	гр.1.32	0,48	2,42	Розеточна група
ETIMAT 6 1Р Ін = 10А				1	гр.1.33	ВВГнг	3х1,5	49	-	-	гр.1.33	0,075	0,38	Бактерицидні опромінювачі	

							206-2022-ЕТР				
							"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"				
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата		Чернігівська центральна районна лікарня		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Соколова					Чернігівська центральна районна лікарня		РП	15	
Перевірів		Соколова					Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР2.1 (продовження)		ФОП "Соколова Т.В."		
Н.Контр.											
Виконав		Соколова									

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Найменування, тип
														Ін	
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.34	ВВГнг	3х1,5	55	-	-	гр.1.34	0,1	0,51	Бактерицидні опромінювачі
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.35	ВВГнг	3х1,5	47	-	-	гр.1.35	0,09	0,45	Бактерицидні опромінювачі
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.1	ВВГнг	3х2,5	44	-	-	Н1.1	0,02	0,1	Електро рушникосушник
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.2	ВВГнг	3х2,5	43	-	-	Н1.2	1,5	7,58	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.3	ВВГнг	3х2,5	23	-	-	Н1.3	1,5	7,58	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.4	ВВГнг	3х2,5	30	-	-	Н1.4	1,2	6,06	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.5	ВВГнг	3х2,5	27	-	-	Н1.5	1,5	7,58	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.6	ВВГнг	3х2,5	29	-	-	Н1.6	0,02	0,1	Електро рушникосушник

						206-2022-ЕТР		
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"		
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня		
Перевірів		Соколова						
Н.Контр.								
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР2.1 (закінчення)		
						Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП	16	
						ФОП "Соколова Т.В."		

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Найменування, тип
ЩР2.2 ЩРВ-2х36з-1 36 УХЛЗ ІР31	LAS40 3P Ін = 40А				1	Л1.5	ВВГнг	5х6	49	-	-	Л1.5	17,9	29,59	Ввід від ГРЩ
	ЕТИМАТ 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.1	ВВГнг	3х1,5	71	ПВХØ20мм	55	гр.2.1	0,442	2,23	Група світильників 1
	ЕТИМАТ 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.2	ВВГнг	3х1,5	75	ПВХØ20мм	52	гр.2.2	0,476	2,4	Група світильників 2
	ЕТИМАТ 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.3	ВВГнг	3х1,5	107	ПВХØ20мм	88	гр.2.3	0,816	4,12	Група світильників 3
	ЕТИМАТ 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.4	ВВГнг	3х1,5	80	ПВХØ20мм	62	гр.2.4	0,408	2,06	Група світильників 4
	ЕТИМАТ 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.5	ВВГнг	3х1,5	99	ПВХØ20мм	76	гр.2.5	0,272	1,37	Група світильників 5
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.6	ВВГнг	3х2,5	23	-	-	гр.2.6	0,2	1,1	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.7	ВВГнг	3х2,5	55	-	-	гр.2.7	0,74	3,74	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.8	ВВГнг	3х2,5	57	-	-	гр.2.8	0,48	2,42	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.9	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	гр.2.9	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.10	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	гр.2.10	0,8	4,04	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 32А Івит = 30мА				1	гр.2.11	ВВГнг	3х4	40	-	-	гр.2.11	6	30,3	Варильна поверхня електрична
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.12	ВВГнг	3х2,5	44	-	-	гр.2.12	0,32	1,62	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.13	ВВГнг	3х2,5	34	-	-	гр.2.13	0,4	2,02	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.14	ВВГнг	3х2,5	44	-	-	гр.2.14	0,56	2,83	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.15	ВВГнг	3х2,5	25	-	-	гр.2.15	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.16	ВВГнг	3х2,5	46	-	-	гр.2.16	0,4	2,02	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.17	ВВГнг	3х2,5	55	-	-	гр.2.17	0,2	1,1	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.18	ВВГнг	3х2,5	46	-	-	гр.2.18	0,4	2,02	Розеточна група

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	ННХН FE180/Е30
3х4	0,66 кВ	40	-
3х2,5	0,66 кВ	1033	-
3х1,5	0,66 кВ	554	-

Потреба в трубах		
Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	333

							206-2022-ЕТР		
							"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"		
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата				
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів		Соколова					РП	17	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР2.2 (початок)	ФОП "Соколова Т.В."		

Погоджено:		
Замість інв. №		
Підпис та дата		
Інв. № ориг.		

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід				Труба		Струмоприймач				
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін Ін	Найменування, тип
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.19	ВВГнг	3х2,5	46	-	-	гр.2.19	0,72	3,64	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.20	ВВГнг	3х2,5	56	-	-	гр.2.20	0,48	2,42	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.21	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	гр.2.21	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.22	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	гр.2.22	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.23	ВВГнг	3х2,5	61	-	-	гр.2.23	0,48	2,42	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.24	ВВГнг	3х2,5	39	-	-	гр.2.24	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.25	ВВГнг	3х2,5	38	-	-	гр.2.25	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.26	ВВГнг	3х2,5	64	-	-	гр.2.26	0,48	2,42	Розеточна група
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.27	ВВГнг	3х1,5	55	-	-	гр.2.27	0,06	0,3	Бактерицидні опромінювачі
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.28	ВВГнг	3х1,5	67	-	-	гр.2.28	0,135	0,68	Бактерицидні опромінювачі
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н2.1	ВВГнг	3х2,5	23	-	-	Н2.1	1,2	6,06	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н2.2	ВВГнг	3х2,5	22	-	-	Н2.2	0,02	0,1	Електро рушникосушник
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н2.3	ВВГнг	3х2,5	26	-	-	Н2.3	1,2	6,06	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н2.4	ВВГнг	3х2,5	40	-	-	Н2.4	1,5	7,58	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н2.5	ВВГнг	3х2,5	39	-	-	Н2.5	1,2	6,06	Електро водонагрівач

							206-2022-ЕТР				
							"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"				
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата		Чернігівська центральна районна лікарня		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Соколова				РП			18		
Перевірів		Соколова									
Н.Контр.							Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР2.2 (закінчення)		ФОП "Соколова Т.В."		
Виконав		Соколова									

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Найменування, тип
ЩР2.3 ЩРв-2х36з-1 36 УХЛЗ ІР31	LAS40 3P Ін = 40А				1	Л1.6	ВВГнг	5х6	55	-	-	Л1.6	14,9	24,63	Ввід від ГРЩ
	ЕТИМАТ 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.1	ВВГнг	3х1,5	98	ПВХØ20мм	78	гр.3.1	0,442	2,23	Група світильників 1
	ЕТИМАТ 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.2	ВВГнг	3х1,5	63	ПВХØ20мм	50	гр.3.2	0,34	1,72	Група світильників 2
	ЕТИМАТ 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.3	ВВГнг	3х1,5	75	ПВХØ20мм	59	гр.3.3	0,408	2,06	Група світильників 3
	ЕТИМАТ 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.4	ВВГнг	3х1,5	82	ПВХØ20мм	66	гр.3.4	0,612	3,09	Група світильників 4
	ЕТИМАТ 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.5	ВВГнг	3х1,5	114	ПВХØ20мм	100	гр.3.5	0,17	0,86	Група світильників 5
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.6	ВВГнг	3х2,5	65	-	-	гр.3.6	1,44	7,27	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.7	ВВГнг	3х2,5	39	-	-	гр.3.7	0,9	4,55	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 32А Івит = 30мА				1	гр.3.8	ВВГнг	3х4	16	-	-	гр.3.8	6	30,3	Варильна поверхня електрична
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.9	ВВГнг	3х2,5	17	-	-	гр.3.9	0,5	2,4	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.10	ВВГнг	3х2,5	26	-	-	гр.3.10	0,8	4,04	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.11	ВВГнг	3х2,5	39	-	-	гр.3.11	0,48	2,42	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.12	ВВГнг	3х2,5	27	-	-	гр.3.12	0,2	1,1	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.13	ВВГнг	3х2,5	25	-	-	гр.3.13	0,24	1,21	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.14	ВВГнг	3х2,5	55	-	-	гр.3.14	0,64	3,23	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.15	ВВГнг	3х2,5	52	-	-	гр.3.15	0,8	4,04	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.16	ВВГнг	3х2,5	30	-	-	гр.3.16	0,2	1,1	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.17	ВВГнг	3х2,5	26	-	-	гр.3.17	3	15,15	Розеточна група

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	ННХН FE180/ E30
3х4	0,66 кВ	38	-
3х2,5	0,66 кВ	591	-
3х1,5	0,66 кВ	482	-

Потреба в трубах		
Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	353

							206-2022-ЕТР		
							"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"		
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата				
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів		Соколова					РП	19	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР2.3 (початок)	ФОП "Соколова Т.В."		

Погоджено:			
Інв. № ориг.	Підпис та дата	Замість інв. №	

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначе ння	Марка	Кількість жил і переріз	Длин а, м	Позначення	Длин а, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін Ін	Найменування, тип
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.3.18	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	гр.3.18	0,88	4,44	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.3.19	ВВГнг	3х2,5	51	-	-	гр.3.19	0,56	2,83	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 32А Івнт = 30мА				1	гр.3.20	ВВГнг	3х4	22	-	-	гр.3.20	6	30,3	Варильна поверхня електрична
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.3.21	ВВГнг	3х2,5	23	-	-	гр.3.21	0,8	4,04	Розеточна група
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.22	ВВГнг	3х1,5	50	-	-	гр.3.22	0,075	0,38	Бактерицидні опромінювачі
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	НЗ.1	ВВГнг	3х2,5	18	-	-	НЗ.1	1,5	7,58	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	НЗ.2	ВВГнг	3х2,5	18	-	-	НЗ.2	0,02	0,1	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	НЗ.3	ВВГнг	3х2,5	21	-	-	НЗ.3	1,5	7,58	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	НЗ.4	ВВГнг	3х2,5	17	-	-	НЗ.4	1,5	7,58	Електро водонагрівач

						206-2022-ЕТР			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів		Соколова					РП	20	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита розподільчого ЩР2.3 (закінчення)	ФОП "Соколова Т.В."		

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Найменування, тип
ЩРЗ.1 ЩРВ-2х48з-1 36 УХЛЗ ІР31	LAS63 3P Ін = 63А				1	Л1.7	ВВГнг	5х10	61	-	-	Л1.7	32,46	53,66	Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.1	ВВГнг	3х1,5	103	ПВХØ20мм	85	гр.1.1	0,918	4,64	Група світильників 1
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.2	ВВГнг	3х1,5	105	ПВХØ20мм	85	гр.1.2	0,714	3,61	Група світильників 2
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.3	ВВГнг	3х1,5	82	ПВХØ20мм	60	гр.1.3	0,51	2,58	Група світильників 3
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.4	ВВГнг	3х1,5	106	ПВХØ20мм	91	гр.1.4	0,68	3,43	Група світильників 4
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.1.5	ВВГнг	3х1,5	94	ПВХØ20мм	80	гр.1.5	0,238	1,2	Група світильників 5
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.1.6	ВВГнг	3х2,5	61	-	-	гр.1.6	2,32	11,72	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.1.7	ВВГнг	3х2,5	52	-	-	гр.1.7	0,24	1,21	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.1.8	ВВГнг	3х2,5	26	-	-	гр.1.8	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.1.9	ВВГнг	3х2,5	31	-	-	гр.1.9	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.1.10	ВВГнг	3х2,5	34	-	-	гр.1.10	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.1.11	ВВГнг	3х2,5	48	-	-	гр.1.11	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.1.12	ВВГнг	3х2,5	56	-	-	гр.1.12	0,88	4,44	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.1.13	ВВГнг	3х2,5	61	-	-	гр.1.13	0,48	2,42	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.1.14	ВВГнг	3х2,5	47	-	-	гр.1.14	1,76	8,89	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.1.15	ВВГнг	3х2,5	25	-	-	гр.1.15	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.1.16	ВВГнг	3х2,5	21	-	-	гр.1.16	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.1.17	ВВГнг	3х2,5	26	-	-	гр.1.17	2,2	11,11	Розеточна група

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	ННХН FE180/ E30
3х2,5	0,66 кв	1274	-
3х1,5	0,66 кв	684	-

Потреба в трубах		
Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	401

							206-2022-ЕТР			
							"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата					
ГІП		Соколова								
Перевірів		Соколова								
Н.Контр.							Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконав		Соколова					Схема електрична принципова щита розподільчого ЩРЗ.1 (початок)	РП	21	
								ФОП "Соколова Т.В."		

Погоджено:			
Інв. № ориг.	Замість інв. №	Підпис та дата	

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Найменування, тип
														Ін	
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.18	ВВГнг	3х2,5	43	-	-	гр.1.18	1,12	5,66	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.19	ВВГнг	3х2,5	39	-	-	гр.1.19	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.20	ВВГнг	3х2,5	56	-	-	гр.1.20	1,28	6,46	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.21	ВВГнг	3х2,5	49	-	-	гр.1.21	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.22	ВВГнг	3х2,5	48	-	-	гр.1.22	0,56	2,83	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.23	ВВГнг	3х2,5	44	-	-	гр.1.23	0,32	1,62	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.24	ВВГнг	3х2,5	21	-	-	гр.1.24	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.25	ВВГнг	3х2,5	57	-	-	гр.1.25	1,76	8,89	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.26	ВВГнг	3х2,5	21	-	-	гр.1.26	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.27	ВВГнг	3х2,5	23	-	-	гр.1.27	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.28	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	гр.1.28	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.29	ВВГнг	3х2,5	38	-	-	гр.1.29	3	4,85	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.30	ВВГнг	3х2,5	56	-	-	гр.1.30	0,96	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.31	ВВГнг	3х2,5	39	-	-	гр.1.31	2,2	3,43	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.1.32	ВВГнг	3х2,5	57	-	-	гр.1.32	0,68	0,3	Розеточна група
ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.33	ВВГнг	3х1,5	46	-	-	гр.1.33	0,06	0,3	Бактерицидні опромінювачі	

						206-2022-ЕТР								
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"								
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата				Чернігівська центральна районна лікарня			Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Соколова							Схема електрична принципова щита розподільчого ЩРЗ.1 (продовження)			РП	22	
Перевірів		Соколова												
Н.Контр.														
Виконав		Соколова										ФОП "Соколова Т.В."		

Погоджено:			
Інв. № ориг.	Підпис та дата	Замість інв. №	

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Найменування, тип
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.34	ВВГнг	3х1,5	67	-	-	гр.1.34	0,06	5,81	Бактерицидні опромінювачі
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.35	ВВГнг	3х1,5	81	-	-	гр.1.35	1,15	7,58	Бактерицидні опромінювачі
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.1	ВВГнг	3х2,5	31	-	-	Н1.1	1,5	6,06	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.2	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	Н1.2	1,2	6,06	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.3	ВВГнг	3х2,5	27	-	-	Н1.3	1,2	0,1	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.4	ВВГнг	3х2,5	29	-	-	Н1.4	0,02	0,1	Електро рушникосушник
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.5	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	Н1.5	1,5	7,58	Електро водонагрівач

						206-2022-ЕТР		
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня		
Перевірів		Соколова						
Н.Контр.								
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита розподільчого ЩРЗ.1 (закінчення)		
						Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП	23	
						ФОП "Соколова Т.В."		

Погоджено:			
Інв. № ориг.	Підпис та дата	Замість інв. №	

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Найменування, тип
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.34	ВВГнг	3х1,5	67	-	-	гр.1.34	0,06	5,81	Бактерицидні опромінювачі
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.1.35	ВВГнг	3х1,5	81	-	-	гр.1.35	1,15	7,58	Бактерицидні опромінювачі
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.1	ВВГнг	3х2,5	31	-	-	Н1.1	1,5	6,06	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.2	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	Н1.2	1,2	6,06	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.3	ВВГнг	3х2,5	27	-	-	Н1.3	1,2	0,1	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.4	ВВГнг	3х2,5	29	-	-	Н1.4	0,02	0,1	Електро рушникосушник
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	Н1.5	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	Н1.5	1,5	7,58	Електро водонагрівач

						206-2022-ЕТР		
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня		
Перевірів		Соколова						
Н.Контр.								
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита розподільчого ЩРЗ.1 (закінчення)		
						Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП	23	
						ФОП "Соколова Т.В."		

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Найменування, тип
ЩРЗ.2 ЩРВ-2х36з-1 36 УХЛЗ ІР31	LAS40 3P Ін = 40А				1	Л1.8	ВВГнг	5х6	55	-	-	Л1.8	17,9	29,59	Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.1	ВВГнг	3х1,5	108	ПВХØ20мм	89	гр.2.1	0,816	4,12	Група світильників 1
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.2	ВВГнг	3х1,5	105	ПВХØ20мм	86	гр.2.2	0,816	4,12	Група світильників 2
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.3	ВВГнг	3х1,5	71	ПВХØ20мм	60	гр.2.3	0,204	1,03	Група світильників 3
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.4	ВВГнг	3х1,5	86	ПВХØ20мм	71	гр.2.4	0,408	2,06	Група світильників 4
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.5	ВВГнг	3х1,5	102	ПВХØ20мм	85	гр.2.5	0,272	1,37	Група світильників 5
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.6	ВВГнг	3х2,5	21	-	-	гр.2.6	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.7	ВВГнг	3х2,5	47	-	-	гр.2.7	0,52	2,63	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.8	ВВГнг	3х2,5	61	-	-	гр.2.8	1,28	6,46	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.9	ВВГнг	3х2,5	34	-	-	гр.2.9	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.10	ВВГнг	3х2,5	39	-	-	гр.2.10	0,5	2,4	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.11	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	гр.2.11	1,32	6,66	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.12	ВВГнг	3х2,5	53	-	-	гр.2.12	0,72	3,64	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.13	ВВГнг	3х2,5	34	-	-	гр.2.13	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.14	ВВГнг	3х2,5	38	-	-	гр.2.14	1,2	6,06	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.15	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	гр.2.15	1,38	6,97	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.16	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	гр.2.16	0,16	0,81	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.17	ВВГнг	3х2,5	72	-	-	гр.2.17	0,56	2,83	Розеточна група

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	NHХН FE180/ E30
3х2,5	0,66 кВ	964	-
3х1,5	0,66 кВ	692	-

Потреба в трубах		
Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	391

						206-2022-ЕТР
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Чернігівська центральна районна лікарня
ГІП		Соколова				Стадія
Перевірів		Соколова				Аркуш
Н.Контр.						РП
Виконав		Соколова				24
						Схема електрична принципова щита розподільчого ЩРЗ.2 (початок)
						ФОП "Соколова Т.В."

Погоджено:			Замість інв. №	Підпис та дата	Інв. № ориг.

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін Ін	Найменування, тип
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.18	ВВГнг	3х2,5	64	-	-	гр.2.18	1,28	6,46	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.19	ВВГнг	3х2,5	30	-	-	гр.2.19	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.20	ВВГнг	3х2,5	46	-	-	гр.2.20	0,96	4,85	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.21	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	гр.2.21	2,2	11,11	Розеточна група
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.2.22	ВВГнг	3х2,5	66	-	-	гр.2.22	1,36	6,87	Розеточна група
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.23	ВВГнг	3х1,5	80	-	-	гр.2.23	0,06	0,3	Бактерицидні опромінювачі
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.24	ВВГнг	3х1,5	80	-	-	гр.2.24	0,21	1,06	Бактерицидні опромінювачі
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.2.25	ВВГнг	3х1,5	60	-	-	гр.2.25	0,08	0,4	Бактерицидні опромінювачі
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	H2.1	ВВГнг	3х2,5	25	-	-	H2.1	1,2	6,06	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	H2.2	ВВГнг	3х2,5	23	-	-	H2.2	0,02	0,1	Електро рушникосушник
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	H2.3	ВВГнг	3х2,5	20	-	-	H2.3	1,2	6,06	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	H2.4	ВВГнг	3х2,5	18	-	-	H2.4	0,02	0,1	Електро рушникосушник
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	H2.5	ВВГнг	3х2,5	39	-	-	H2.5	1,2	6,06	Електро водонагрівач
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	H2.7	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	H2.7	0,02	0,1	Електро рушникосушник
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	H2.8	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	H2.8	1,5	7,58	Електро водонагрівач

						206-2022-ЕТР		
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"		
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата			
ГІП		Соколова						
Перевірів		Соколова						
Н.Контр.						Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш
Виконав		Соколова					РП	25
						Схема електрична принципова щита розподільчого ЩРЗ.2 (закінчення)	ФОП "Соколова Т.В."	

Погоджено:

Замість інв. №

Підпис та дата

Інв. № ориг.

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Інм., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Найменування, тип
ЩРЗ.3 ЩРв-2х36з-1 36 УХЛЗ ІР31	LAS63 3P Ін = 63А				1	Л1.9	ВВГнг	5х10	60	-	-	Л1.9	24,6	40,67	Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.1	ВВГнг	3х1,5	101	ПВХØ20мм	78	гр.3.1	0,612	3,09	Група світильників 1
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.2	ВВГнг	3х1,5	92	ПВХØ20мм	50	гр.3.2	0,68	3,43	Група світильників 2
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.3	ВВГнг	3х1,5	79	ПВХØ20мм	59	гр.3.3	0,51	2,48	Група світильників 3
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.4	ВВГнг	3х1,5	86	ПВХØ20мм	66	гр.3.4	0,612	3,09	Група світильників 4
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	гр.3.5	ВВГнг	3х1,5	114	ПВХØ20мм	100	гр.3.5	0,17	0,86	Група світильників 5
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.6	ВВГнг	3х2,5	43	-	-	гр.3.6	0,2	1,1	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.7	ВВГнг	3х2,5	66	-	-	гр.3.7	1,84	9,29	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.8	ВВГнг	3х2,5	40	-	-	гр.3.8	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.9	ВВГнг	3х2,5	27	-	-	гр.3.9	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.11	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	гр.3.11	0,82	4,14	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.12	ВВГнг	3х2,5	25	-	-	гр.3.12	0,16	0,81	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.13	ВВГнг	3х2,5	60	-	-	гр.3.13	1,76	8,89	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.14	ВВГнг	3х2,5	23	-	-	гр.3.14	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.15	ВВГнг	3х2,5	18	-	-	гр.3.15	0,8	4,04	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.16	ВВГнг	3х2,5	26	-	-	гр.3.16	0,2	1,1	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.17	ВВГнг	3х2,5	29	-	-	гр.3.17	3	15,15	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.18	ВВГнг	3х2,5	27	-	-	гр.3.18	0,24	1,21	Розеточна група
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івит = 30мА				1	гр.3.19	ВВГнг	3х2,5	55	-	-	гр.3.19	1,6	8,08	Розеточна група

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	ННХН FE180/Е30
3х2,5	0,66 кВ	1028	-
3х1,5	0,66 кВ	684	-

Потреба в трубах		
Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	353

							206-2022-ЕТР			
							"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата					
ГІП		Соколова								
Перевірів		Соколова					Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Н.Контр.								РП	26	
Виконав		Соколова					Схема електрична принципова щита розподільчого ЩРЗ.3 (початок)	ФОП "Соколова Т.В."		

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід				Труба		Струмоприймач										
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Найменування, тип						
														Ін							
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.3.20	ВВГнг	3х2,5	42	-	-	гр.3.20	1,44	7,27	Розеточна група						
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.3.21	ВВГнг	3х2,5	31	-	-	гр.3.21	3	15,15	Розеточна група						
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.3.22	ВВГнг	3х2,5	35	-	-	гр.3.21	0,2	1,1	Розеточна група						
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.3.23	ВВГнг	3х2,5	27	-	-	гр.3.21	2,2	11,11	Розеточна група						
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.3.24	ВВГнг	3х2,5	18	-	-	гр.3.21	3	15,15	Розеточна група						
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.3.25	ВВГнг	3х2,5	69	-	-	гр.3.21	2	10,1	Розеточна група						
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.3.26	ВВГнг	3х2,5	30	-	-	гр.3.21	3	15,15	Розеточна група						
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.3.27	ВВГнг	3х2,5	29	-	-	гр.3.21	1,35	6,82	Розеточна група						
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.3.28	ВВГнг	3х2,5	39	-	-	гр.3.21	0,2	1,1	Розеточна група						
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.3.29	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	гр.3.21	0,8	4,04	Розеточна група						
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.3.30	ВВГнг	3х2,5	30	-	-	гр.3.21	3	15,15	Розеточна група						
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івнт = 30мА				1	гр.3.31	ВВГнг	3х2,5	44	-	-	гр.3.21	3	15,15	Розеточна група						
	ETIMAT 6 1Р Ін = 10А				1	гр.3.32	ВВГнг	3х1,5	58	-	-	гр.3.22	0,075	0,38	Бактерицидні опромінювачі						
	ETIMAT 6 1Р Ін = 10А				1	гр.3.33	ВВГнг	3х1,5	82	-	-	гр.3.22	0,06	0,3	Бактерицидні опромінювачі						
	ETIMAT 6 1Р Ін = 10А				1	гр.3.34	ВВГнг	3х1,5	72	-	-	гр.3.22	3,06	15,45	Бактерицидні опромінювачі						
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івнт = 30мА				1	НЗ.1	ВВГнг	3х2,5	26	-	-	НЗ.1	1,5	7,58	Електро водонагрівач						
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івнт = 30мА				1	НЗ.2	ВВГнг	3х2,5	20	-	-	НЗ.2	1,2	6,06	Електро водонагрівач						
	KZS-2М 2Р Ін = 25А Івнт = 30мА				1	НЗ.3	ВВГнг	3х2,5	22	-	-	НЗ.3	1,5	7,58	Електро водонагрівач						
																206-2022-ЕТР					
																	"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"				
										Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	Чернігівська центральна районна лікарня			Стадія	Аркуш	Аркушів
										ГІП		Соколова							РП	27	
										Перевірів		Соколова									
										Н.Контр.						Схема електрична принципова щита розподільчого ЩРЗ.3 (закінчення)			ФОП "Соколова Т.В."		
										Виконав		Соколова									

Погоджено:			Замість інв. №			Підпис та дата			Інв. № ориг.		

Погоджено:

Формат А1

Інв.№ ориг.

Підпис. Дата

Зам. інв.№

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач				
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Довжина, м	Позначення	Довжина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Ін	Найменування, тип
ЩВП.1 ЩРВ-36з-1 36 УХЛЗ ІР31	LAS40 3P Ін = 40А				1	Л2.7	ВВГнг	5х6	33	-	-	Л2.7	17,44	29,48	ввід від ГРЩ	
	ETIMAT 6 3P Ін = 10А		КМИ-10910 9А		1	Н1.1	ВВГнг	5х1,5	20	-	-	Н1.1	0,37	0,75	Вентилятор П4 (І)	
	KZS-2М 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	Н1.2	ВВГнг	3х2,5	22	-	-	Н1.2	0,1	0,5	Противибуховий пристрій МЗС	
	ETIMAT 6 3P Ін = 16А				1	Н1.3	ВВГнг	5х2,5	25	-	-	Н1.3	5,7	9,63	Компресорно-конденсаторний блок 3Б7	
	ETIMAT 6 1P Ін = 25А				1	Н1.4	ВВГнг	3х2,5	26	-	-	Н1.4	4,3	21,72	Компресорно-конденсаторний блок 3Б5	
	ETIMAT 6 1P Ін = 16А				1	Н1.5	ВВГнг	3х2,5	26	-	-	Н1.5	2,5	12,63	Припливна установка П3	
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	Н1.6	ВВГнг	3х2,5	29	-	-	Н1.6	0,75	3,79	Припливна установка П1	
	ETIMAT 6 1P Ін = 25А				1	Н1.7	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	Н1.7	4,3	21,72	Компресорно-конденсаторний блок 3Б3	
	ETIMAT 6 1P Ін = 25А				1	Н1.8	ВВГнг	3х2,5	34	-	-	Н1.8	4,3	21,72	Компресорно-конденсаторний блок 3Б8	
	ETIMAT 6 1P Ін = 16А				1	Н1.9	ВВГнг	3х2,5	33	-	-	Н1.9	2,08	10,5	Припливно-витяжна установка ПВ5	
	ETIMAT 6 1P Ін = 16А				1	Н1.10	ВВГнг	3х2,5	35	-	-	Н1.10	1,79	9,04	Припливно-витяжна установка ПВ3	
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	Н1.11	ВВГнг	3х2,5	22	-	-	Н1.11	0,75	3,79	Вентилятор П4 (ІІ)	
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	Н1.14	ВВГнг	3х2,5	36	-	-	Н1.14	0,75	3,79	Клапан димовидалення з ел.приводом	
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	Н1.15	ВВГнг	3х2,5	26	-	-	Н1.15	0,75	3,79	Клапан димовидалення з ел.приводом	
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв	

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	ННХН FE180/ E30
5х2,5	0,66 кВ	25	-
5х1,5	0,66 кВ	20	-
3х2,5	0,66 кВ	322	-

						206-2022-ЕТР						
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"						
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Чернігівська центральна районна лікарня		Стадія	Аркуш	Аркушів		
ГІП		Соколова						РП	28			
Перевірів		Соколова										
Н.Контр.						Схема електрична принципова щита вентиляції ЩВП.1		ФОП "Соколова Т.В."				
Виконав		Соколова										

Формат А1	Інв.№ ориг.	Підпис. Дата	Зам. інв.№	Погоджено:	

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Довжина, м	Позначення	Довжина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін Ін	Найменування, тип
ЩВП.2 ЩРВ-24з-1 36 УХЛЗ ІР31	LAS25 3P Ін = 25А				1	Л2.8	ВВГнг	5х4	33	-	-	Л2.8	7,38	12,48	ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	Н2.1	ВВГнг	3х2,5	20	-	-	Н2.1	1,5	7,58	Припливно-витяжна установка ПВ2
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	Н2.2	ВВГнг	3х2,5	22	-	-	Н2.2	1,22	6,16	Припливно-витяжна установка ПВ4
	ETIMAT 6 1P Ін = 25А				1	Н2.3	ВВГнг	3х2,5	20	-	-	Н2.3	4,3	21,72	Компресорно-конденсаторний блок 3Б2
	ETIMAT 6 1P Ін = 25А				1	Н2.4	ВВГнг	3х2,5	21	-	-	Н2.4	4,3	21,72	Компресорно-конденсаторний блок 3Б4
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	Н2.5	ВВГнг	3х1,5	31	-	-	Н2.5	0,016	0,1	Вентилятор В1
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	Н2.6	ВВГнг	3х2,5	26	-	-	Н2.6	0,1	0,5	Противибуховий пристрій МЗС
	ETIMAT 6 1P Ін =6А				1	Н2.7	ВВГнг	3х1,5	42	-	-	Н2.7	0,024	0,15	Вентилятор В3
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	ННХН FE180/ Е30
3х2,5	0,66 кВ	109	-
3х1,5	0,66 кВ	73	-

						206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП		Соколова					РП	29	
Перевірів		Соколова							
Н.Контр.						Схема електрична принципова щита вентиляції ЩВП.2	ФОП "Соколова Т.В."		
Виконав		Соколова							

Погоджено:

Формат А1

Інв.№ ориг.

Підпис. Дата

Зам. інв.№

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Довжина, м	Позначення	Довжина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін Ін	Найменування, тип
ЩВП.3 ЩРВ-24з-1 36 УХЛЗ ІР31	LAS25 3P Ін = 25А				1	Л2.9	ВВГнг	5х4	37	-	-	Л2.9	6,28	10,67	ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1P Ін = 32А				1	НЗ.1	ВВГнг	3х4	21	-	-	НЗ.1	5	25,25	Припливно-витяжна установка ПВ1
	ETIMAT 6 1P Ін = 25А				1	НЗ.2	ВВГнг	3х2,5	35	-	-	НЗ.2	4,3	21,72	Компресорно-конденсаторний блок ЗБ1
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				1	НЗ.3	ВВГнг	3х2,5	35	-	-	НЗ.3	0,75	3,79	Припливна установка П5 (ІІ)
	KZS-2M 2P Ін = 25А Івнт = 30мА				1	НЗ.4	ВВГнг	3х2,5	43	-	-	НЗ.4	0,1	0,5	Противибуховий пристрій МЗС
	ETIMAT 6 1P Ін = 6А				1	НЗ.5	ВВГнг	3х1,5	35	-	-	НЗ.5	0,061	0,31	Вентилятор В2
	ETIMAT 6 3P Ін = 10А		КМИ-10910 9А		1	НЗ.6	ВВГнг	5х1,5	42	-	-	НЗ.6	0,37	0,75	Припливна установка П5 (І)
	ETIMAT 6 1P Ін = 10А				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	ННХН FE180/Е30
5х1,5	0,66 кВ	42	-
3х4	0,66 кВ	21	-
3х2,5	0,66 кВ	113	-
3х1,5	0,66 кВ	35	-

							206-2022-ЕТР		
							"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"		
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата				
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соколова					РП	30	
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита вентиляції ЩВП.3	ФОП "Соколова Т.В."		

Інв.№ ориг.	Підпис. Дата	Зам. інв.№	Погоджено:	

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	ННХН FE180/ E30
3х2,5	0,66 кВ	49	-
3х1,5	0,66 кВ	360	-

						206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата				
ГП		Соколова							
Перевірів		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Н.Контр.							РП	31	
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита вентиляції ЩВ1.1	ФОП "Соколова Т.В."		

Формат А1	Інв.№ ориг.	Підпис. Дата	Зам. інв.№	Погоджено:		

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Довжина, м	Позначення	Довжина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін Ін	Найменування, тип
ЩВ 2.1 ЩРВ-12з-1 36 УХЛЗ ІР31	SV 116 1р Ін = 16А				1	Л1.21	ВВГнг	3х2,5	53	-	-	Л1.21	0,116	0,75	ввід від ГРЩ
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 6А				1	Н1.1	ВВГнг	3х1,5	44	-	-	Н1.1	0,016	0,1	Вентилятор В12
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 6А				1	Н1.2	ВВГнг	3х1,5	46	-	-	Н1.2	0,014	0,08	Вентилятор В13
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 6А				1	Н1.3	ВВГнг	3х1,5	22	-	-	Н1.3	0,014	0,08	Вентилятор В14
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 6А				1	Н1.4	ВВГнг	3х1,5	30	-	-	Н1.4	0,024	0,17	Вентилятор В15
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 6А				1	Н1.5	ВВГнг	3х1,5	42	-	-	Н1.5	0,016	0,1	Вентилятор В16
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 6А				1	Н1.6	ВВГнг	3х1,5	85	-	-	Н1.6	0,016	0,1	Вентилятор В17
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 6А				1	Н1.7	ВВГнг	3х1,5	59	-	-	Н1.7	0,016	0,1	Вентилятор В18
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 6А				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	ННХН FE180/ Е30
3х1,5	0,66 кВ	328	-

						206-2022-ЕТР					
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"					
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів		
ГІП		Соколова					РП	33			
Перевірів		Соколова									
Н.Контр.						Схема електрична принципова щита вентиляції ЩВ2.1	ФОП "Соколова Т.В."				
Виконав		Соколова									

Інв.№ ориг.	Підпис. Дата	Зам. інв.№	Погоджено:	

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	ННХН FE180/ E30
5х2,5	0,66 кВ	70	-
3х2,5	0,66 кВ	194	-
3х1,5	0,66 кВ	239	-

						206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата				
ГІП		Соколова							
Перевірів		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
Н.Контр.							РП	34	
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита вентиляції ЩВ3.1	ФОП "Соколова Т.В."		

Інв.№ ориг.

Підпис. Дата

Зам. інв.№

Погоджено:

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Найменування, тип
														Ін	
ЩАОП.1 ЩРВ-12з-1 36 УХЛЗ ІР31	SV 116 1р Ін = 16А				1	Л2.4	(N)НХН FE180/ Е30	3х2,5	34	-	-	Л2.4	0,136	0,67	Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1Р Ін = 6А				1	гр. 1.1А	НХН FE180/ Е30	3х1,5	105	-	-	гр. 1.1А	0,03	0,16	Група світильників (евакуаційне освітлення)
	ETIMAT 6 1Р Ін = 10А				1	гр. 1.2А	НХН FE180/ Е30	3х1,5	132	-	-	гр. 1.2А	0,065	0,33	Група світильників (чергове освітлення)
	ETIMAT 6 1Р Ін = 10А				1	гр. 1.3А	НХН FE180/ Е30	3х1,5	67	-	-	гр. 1.3А	0,039	0,2	Група світильників (чергове освітлення)
	ETIMAT 6 1Р Ін = 10А					-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	НХН FE180/ Е30
3х1,5	0,66 кВ	-	304

						206-2022-ЕТР		
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"		
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня		
Перевірив		Соколова						
Н.Контр.								
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАОП.1		
						Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП	35	
						ФОП "Соколова Т.В."		

Інв.№ ориг.	Підпис. Дата	Зам. інв.№	Погоджено:		

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід				Труба		Струмоприймач				
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Найменування, тип
														Ін	
ЩАОП.2 ЩРВ-12з-1 36 УХЛЗ ІР31	SV 116 1р Ін = 16А				1	Л2.5	(N)НХН FE180/ Е30	3х2,5	31	-	-	Л2.5	0,133	0,657	Ввід від ГРЩ
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 6А				1	гр. 2.1А	НХН FE180/ Е30	3х1,5	93	ПВХØ20мм	61	гр. 2.1А	0,028	0,15	Група світильників (евакуаційне освітлення)
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 10А				1	гр. 2.2А	НХН FE180/ Е30	3х1,5	132	ПВХØ20мм	102	гр. 2.2А	0,104	0,53	Група світильників (чергове освітлення)
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 10А					-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	НХН FE180/ Е30
3х1,5	0,66 кВ	-	225

						206-2022-ЕТР		
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"		
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата			
ГІП		Соколова						
Перевірів		Соколова						
Н.Контр.						Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш
Виконав		Соколова					РП	36
						Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАОП.2	ФОП "Соколова Т.В."	

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис. Дата

Інв. № ориг.

Формат А1

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Найменування, тип
														Ін	
ЩАОП.3 ЩРВ-12з-1 36 УХЛЗ ІР31	SV 116 1р Ін = 16А				1	Л2.6	(N)НХН FE180/ Е30	3х2,5	38	-	-	Л2.6	0,322	1,59	Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1Р Ін = 6А				1	гр. 3.1А	НХН FE180/ Е30	3х1,5	102	-	-	гр. 3.1А	0,036	0,18	Група світильників (евакуаційне освітлення)
	ETIMAT 6 1Р Ін = 10А				1	гр. 3.2А	НХН FE180/ Е30	3х1,5	113	-	-	гр. 3.2А	0,117	0,59	Група світильників (чергове освітлення)
	ETIMAT 6 1Р Ін = 10А				1	гр. 3.3А	НХН FE180/ Е30	3х1,5	130	-	-	гр. 3.3А	0,169	0,85	Група світильників (чергове освітлення)
	ETIMAT 6 1Р Ін = 10А					-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	НХН FE180/ Е30
3х1,5	0,66 кВ	-	345

						206-2022-ЕТР		
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 114"		
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата			
ГІП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня		
Перевірив		Соколова						
Н.Контр.								
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАОП.3		
						Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП	37	
						ФОП "Соколова Т.В."		

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис. Дата

Інв. № ориг.

Формат А1

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Найменування, тип
														Ін	
ЩАО1.1 ЩРВ-12з-1 36 УХЛЗ ІР31	SV 116 1р Ін = 16А				1	Л1.10	(N)НХН FE180/ Е30	3х2,5	48	-	-	Л1.10	0,57	2,87	Ввід від ГРЩ
	ETIMAT 6 1Р Ін = 6А				1	гр. 1.1А	НХН FE180/ Е30	3х1,5	157	ПВХØ20мм	150	гр. 1.1А	0,068	0,35	Група світильників (евакуаційне освітлення)
	ETIMAT 6 1Р Ін = 10А				1	гр. 1.2А	НХН FE180/ Е30	3х1,5	159	ПВХØ20мм	140	гр. 1.2А	0,408	2,06	Група світильників (чергове освітлення)
	ETIMAT 6 1Р Ін = 10А				1	гр. 1.3А	НХН FE180/ Е30	3х1,5	112	ПВХØ20мм	85	гр. 1.3А	0,102	0,52	Група світильників (чергове освітлення)
	ETIMAT 6 1Р Ін = 10А					-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	НХН FE180/ Е30
3х1,5	0,66 кВ	-	428

Потреба в трубах		
Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	375

						206-2022-ЕТР					
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 114"					
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів		
ГІП		Соколова					РП	38			
Перевірів		Соколова									
Н.Контр.						Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО1.1	ФОП "Соколова Т.В."				
Виконав		Соколова									

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис. Дата

Інв. № ориг.

Формат А1

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Найменування, тип
														Ін	
ЩАО1.2 ЩРВ-12з-1 36 УХЛЗ ІР31	SV 116 1р Ін = 16А				1	Л1.11	(N)НХН FE180/ Е30	3х2,5	38	-	-	Л1.11	0,616	3,04	Ввід від ГРЩ
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 6А				1	гр. 2.1А	НХН FE180/ Е30	3х1,5	151	ПВХØ20мм	140	гр. 2.1А	0,072	0,36	Група світильників (евакуаційне освітлення)
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 10А				1	гр. 2.2А	НХН FE180/ Е30	3х1,5	124	ПВХØ20мм	112	гр. 2.2А	0,374	1,89	Група світильників (чергове освітлення)
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 10А				1	гр. 2.3А	НХН FE180/ Е30	3х1,5	81	ПВХØ20мм	65	гр. 2.3А	0,17	0,86	Група світильників (чергове освітлення)
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 10А					-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	НХН FE180/ Е30
3х1,5	0,66 кВ	-	356

Потреба в трубах		
Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	317

						206-2022-ЕТР
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 114"
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Чернігівська центральна районна лікарня
ГІП		Соколова				
Перевірів		Соколова				
Н.Контр.						Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО1.2
Виконав		Соколова				
						ФОП "Соколова Т.В."

Інв.№ ориг.	Підпис. Дата	Зам. інв.№	Погоджено:		

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід				Труба		Струмоприймач				
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Найменування, тип
														Ін	
ЩАО1.3 ЩРВ-12з-1 36 УХЛЗ ІР31	SV 116 1р Ін = 16А				1	Л1.12	(N)НХН FE180/ Е30	3х2,5	44	-	-	Л1.12	0,3	1,48	Ввід від ГРЩ
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 6А				1	гр. 3.1А	НХН FE180/ Е30	3х1,5	85	ПВХØ20мм	81	гр. 3.1А	0,03	0,15	Група світильників (евакуаційне освітлення)
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 10А				1	гр. 3.2А	НХН FE180/ Е30	3х1,5	134	ПВХØ20мм	104	гр. 3.2А	0,272	1,37	Група світильників (чергове освітлення)
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 10А					-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	НХН FE180/ Е30
3х1,5	0,66 кВ	-	219

Потреба в трубах		
Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	185

						206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Соколова					РП	40	
Перевірів		Соколова							
Н.Контр.						Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО1.3	ФОП "Соколова Т.В."		
Виконав		Соколова							

Інв.№ ориг.	Підпис. Дата	Зам. інв.№	Погоджено:		

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід				Труба		Струмоприймач				
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Найменування, тип
														Ін	
ЩАО2.1 ЩРВ-12з-1 36 УХЛЗ ІР31	SV 116 1р Ін = 16А				1	Л1.13	(N)НХН FE180/ Е30	3х2,5	55	-	-	Л1.13	0,358	1,77	Ввід від ГРЩ
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 6А				1	гр. 1.1А	НХН FE180/ Е30	3х1,5	82	ПВХØ20мм	60	гр. 1.1А	0,018	0,09	Група світильників (евакуаційне освітлення)
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 10А				1	гр. 1.2А	НХН FE180/ Е30	3х1,5	123	ПВХØ20мм	105	гр. 1.2А	0,34	1,72	Група світильників (чергове освітлення)
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 10А					-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	НХН FE180/ Е30
3х1,5	0,66 кВ	-	205

Потреба в трубах		
Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	165

						206-2022-ЕТР					
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"					
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів		
ГІП		Соколова					РП	41			
Перевірив		Соколова									
Н.Контр.						Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО2.1	ФОП "Соколова Т.В."				
Виконав		Соколова									

Інв.№ ориг.	Підпис. Дата	Зам. інв.№	Погоджено:		

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід				Труба		Струмоприймач				
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Найменування, тип
														Ін	
ЩАО2.2 ЩРВ-12з-1 36 УХЛЗ ІР31	SV 116 1р Ін = 16А				1	Л1.14	(N)НХН FE180/ Е30	3х2,5	48	-	-	Л1.14	0,327	1,62	Ввід від ГРЩ
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 6А				1	гр. 2.1А	НХН FE180/ Е30	3х1,5	79	ПВХØ20мм	61	гр. 2.1А	0,022	0,11	Група світильників (евакуаційне освітлення)
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 10А				1	гр. 2.2А	НХН FE180/ Е30	3х1,5	125	ПВХØ20мм	102	гр. 2.2А	0,306	1,55	Група світильників (чергове освітлення)
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 10А					-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	НХН FE180/ Е30
3х1,5	0,66 кВ	-	204

Потреба в трубах		
Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	163

						206-2022-ЕТР					
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"					
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата						
ГІП		Соколова									
Перевірив		Соколова									
Н.Контр.						Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів		
Виконав		Соколова				Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО2.2	РП	42			
							ФОП "Соколова Т.В."				

Інв.№ ориг.	Підпис. Дата	Зам. інв.№	Погоджено:		

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід				Труба		Струмоприймач				
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Найменування, тип
														Ін	
ЩАО2.3 ЩРВ-12з-1 36 УХЛЗ ІР31	SV 116 1р Ін = 16А				1	Л1.15	(N)НХН FE180/ Е30	3х2,5	55	-	-	Л1.15	0,498	2,46	Ввід від ГРЩ
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 6А				1	гр. 3.1А	НХН FE180/ Е30	3х1,5	81	ПВХØ20мм	58	гр. 3.1А	0,022	0,11	Група світильників (евакуаційне освітлення)
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 10А				1	гр. 3.2А	НХН FE180/ Е30	3х1,5	164	ПВХØ20мм	148	гр. 3.2А	0,476	2,4	Група світильників (чергове освітлення)
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 10А					-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	НХН FE180/ Е30
3х1,5	0,66 кВ	-	245

Потреба в трубах		
Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	206

						206-2022-ЕТР					
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"					
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата						
ГІП		Соколова									
Перевірив		Соколова									
Н.Контр.						Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів		
Виконав		Соколова					РП	43			
						Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАО2.3	ФОП "Соколова Т.В."				

Інв.№ ориг.	Підпис.	Дата	Зам. інв.№	Погоджено:		

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід					Труба		Струмоприймач			
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Найменування, тип
														Ін	
ЩАОЗ.1 ЩРВ-12з-1 36 УХЛЗ ІР31	SV 116 1р Ін = 16А				1	Л1.16	(N)НХН FE180/ Е30	3х2,5	60	-	-	Л1.16	0,286	1,41	Ввід від ГРЩ
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 6А				1	гр. 1.1А	НХН FE180/ Е30	3х1,5	64	ПВХØ20мм	50	гр. 1.1А	0,014	0,07	Група світильників (евакуаційне освітлення)
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 10А				1	гр. 1.2А	НХН FE180/ Е30	3х1,5	102	ПВХØ20мм	95	гр. 1.2А	0,272	1,37	Група світильників (чергове освітлення)
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 10А					-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	НХН FE180/ Е30
3х1,5	0,66 кВ	-	166

Потреба в трубах		
Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	145

						206-2022-ЕТР		
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"		
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата			
ГІП		Соколова		<i>сбс</i>				
Перевірів		Соколова		<i>сбс</i>				
Н.Контр.						Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш
Виконав		Соколова		<i>сбс</i>			РП	44
						Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАОЗ.1		ФОП "Соколова Т.В."

Інв.№ ориг.	Підпис. Дата	Зам. інв.№	Погоджено:		

Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід				Труба		Струмоприймач				
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Найменування, тип
														Ін	
ЩАОЗ.2 ЩРВ-12з-1 36 УХЛЗ ІР31	SV 116 1р Ін = 16А				1	Л1.17	(N)НХН FE180/ Е30	3х2,5	53	-	-	Л1.17	0,29	1,43	Ввід від ГРЩ
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 6А				1	гр. 2.1А	НХН FE180/ Е30	3х1,5	71	ПВХØ20мм	61	гр. 2.1А	0,018	0,09	Група світильників (евакуаційне освітлення)
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 10А				1	гр. 2.2А	НХН FE180/ Е30	3х1,5	112	ПВХØ20мм	102	гр. 2.2А	0,272	1,37	Група світильників (чергове освітлення)
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 10А					-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	НХН FE180/ Е30
3х1,5	0,66 кВ	-	183

Потреба в трубах		
Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	163

						206-2022-ЕТР					
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"					
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата						
ГІП		Соколова									
Перевірив		Соколова									
Н.Контр.						Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів		
Виконав		Соколова					РП	45			
						Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАОЗ.2	ФОП "Соколова Т.В."				

Інв.№ ориг.	Підпис. Дата	Зам. інв.№	Погоджено:		


Розподільчий пристрій	Апарат лінії, що відходить. Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А		Пусковий апарат Позначення, тип, Іном., А Розчіплювач або плавка вставка, А Вставка теплового реле, А		Кабель, провід				Труба		Струмоприймач				
					Ділянка мережі	Позначення	Марка	Кількість жил і переріз	Длина, м	Позначення	Длина, м	Позначення	Ру або Рн	Ір або Ін	Найменування, тип
														Ін	
ЩАОЗ.3 ЩРВ-12з-1 36 УХЛЗ ІР31	SV 116 1р Ін = 16А				1	Л1.18	(N)НХН FE180/ Е30	3х2,5	61	-	-	Л1.18	0,222	1,1	Ввід від ГРЩ
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 6А				1	гр. 3.1А	НХН FE180/ Е30	3х1,5	79	ПВХØ20мм	70	гр. 3.1А	0,018	0,09	Група світильників (евакуаційне освітлення)
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 10А				1	гр. 3.2А	НХН FE180/ Е30	3х1,5	128	ПВХØ20мм	120	гр. 3.2А	0,204	1,03	Група світильників (чергове освітлення)
	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 10А					-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв

Потреба кабелів, довжина, м			
Кількість жил та переріз		Марка	
		ВВГнг	НХН FE180/ Е30
3х1,5	0,66 кВ	-	207

Потреба в трубах		
Позначення	Діаметр по стандарту	Довжина, м
Труба ПВХ гофрована	Ду = 20 мм	190


						206-2022-ЕТР					
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"					
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата						
ГІП		Соколова									
Перевірив		Соколова									
Н.Контр.						Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів		
Виконав		Соколова					РП	46			
						Схема електрична принципова щита аварійного освітлення ЩАОЗ.3	ФОП "Соколова Т.В."				

Вигляд щита зпереду (двері умовно не показані)



Креслення загального вигляду розроблене для щита ЩУПЗ

Вигляд дверей щита зпереду




Перелік написів


Панель	Рядки	Напис	Позначення	Місце напису	Текст	Кільк.	Шрифт	Заготовка
		1	HL1	Табличка	Засувка відкрита	1		
		2	HL2	Табличка	Спрацювала муфта граничного моменту	1		
		3	HL3	Табличка	Засувка замкнута	1		
		4	SB6	Табличка	Відкрити	1		
		5	SB5	Табличка	Стоп	1		
		6	SB7	Табличка	Закрити	1		
		7	SA4	Табличка	Вибір режиму управління "Місцеве-0-Автоматичне"	1		

206-2022-ЕТР

Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 114"		
ГІП	Соколова					Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш
Перевірів	Соколова						РП	48
Н.Контр.								
Виконав	Соколова					Загальний вигляд щита управління пожежної засувки		ФОП "Соколова Т.В."



Основна система зрівнювання потенціалів
на вводі в будинок



Головні провідники системи зрівнювання потенціалів (від ГЗШ до металевих труб комунікацій) виконати проводом ПБ1, перерізом 1х6 мм² в ПВХ гофротрубі Ø20мм відкрито. Заземлюючі провідники та перемички в місцях встановлення лічильників та фланцевих з'єднань встановлюються на труби за допомогою зварювання за ГОСТ 5264-80 з висотою шва 3мм.

Флажок до сталевий труби кріпити за допомогою зварювання за ГОСТ 5264-80 з висотою шва 3мм. Хомут виготовити з мідної шини 25х3мм, діаметри уточнити при монтажі в залежності від діаметра труби. Контактні з'єднання труб лудити припоєм ПОС40.

ДВсі контактні з'єднання в системі зрівнювання потенціалів повинні відповідати вимогам ГОСТ10434 до контактних з'єднань класу 2.

формат А3	Погоджено:	
Інв. № ориг.	Підпис.	Дата
	Зам. інв. №	

						206-2022-ЕТР				
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"				
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	Чернігівська центральна районна лікарня		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП		Соколова						РП	50	
Перевірів		Соколова				Основна система урівнювання потенціалів на вводі в будівлю		ФОП "Соколова Т.В."		
Н.Контр.										
Виконав		Соколова								

План підвалу на відмітці -3,000 М 1:100

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
58	Кімната персоналу	17,3	В
59	Тамбур	2,8	
60	Прим. для приймання їжі	65,4	В
61	Архів	16,8	
62	Коридор	7,0	
63	Коридор	10,6	
64	Кімната персоналу	6,8	В
65	Тамбур	1,9	
66	Актова зала	170,9	В
67	Приміщення насосів	48,2	Д
68	Склад	17,9	
69	Склад	23,6	
70	Побутове приміщення	13,6	
71	Роздягальня	17,0	
72	Побутове приміщення	6,6	
73	Коридор	8,2	
74	Коридор	19,6	
Основна площа		758,6	
Підсобна площа		405,2	
Всього площа поверху		1572,2	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Склад	97,2	
2	Прим. для збер. продуктів харч.	40,8	
3	Побутова кімната	2,9	
4	Кухня	11,9	В
5	Побутове приміщення	5,2	
6	Мийна	7,7	
7	Умивальник	3,7	
8	Санвузол персоналу	1,5	
9	Санвузол персоналу	1,5	
10	Коридор	14,0	
11	Тамбур	3,7	
12	Тамбур	3,2	
13	Кімната	46,6	
14	Побутове приміщення	38,7	В
15	Склад	108,45	
16	Електрощитова	21,6	Г
17	Прим. для зберіг. дез.засобів	4,5	
18	Коридор	2,7	
19	Санітарний пост	16,8	
20	Тамбур-шлюз	4,6	
21	Коридор	2,7	
22	Побутове приміщення	75,0	В
23	Склад	95,7	
24	Коридор	10,8	
25	Склад	73,26	
26	Душова	7,5	
27	Побутове приміщення	1,4	
28	Тамбур	2,7	
29	Гардероб	2,8	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
30	Санвузел	2,5	
31	Умивальник	1,6	
32	Тамбур	2,7	
33	Кімната відпочинку жін.	17,7	
34	Технічне приміщення	20,5	В
35	Тамбур	2,6	
36	Коридор	81,8	
37	Кімната відпочинку чол.	32,1	
38	Душова	5,1	
39	Гардероб	2,2	
40	Санвузол	0,9	
41	Умивальник	1,8	
42	Умивальник	1,5	
43	Санвузол	1,1	
44	Кімната персоналу	17,9	В
45	Приміщ. ємності побут. води	21,1	
46	Приміщ. ємності для води	9,2	
47	Технічне приміщення	10,6	В
48	Кімната для медикаментів	19,6	
49	Побутове приміщення	19,4	
50	Прим. дизель-електричне	18,6	
51	Санвузол жіночий	6,7	
51.1	Санвузол чоловічий	6,7	
52	Прим. для прибиральн. інв.	3,7	
53	Сходи	15,8	
54	Коридор	63,3	
55	Коридор	3,2	
56	Санвузол для МГН	5,3	
57	Архів	23,1	



ПРИМІТКИ:
Загальні електричні дивиси на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прохід кабелів через стіни виконати у відрізах металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

						206-2022-ЕТР		
						"капітальний ремонт приміщень" трьохповерхового будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка 114"		
Зм.	Кільк.	Арк.	Надок.	Підпис	Дата			
ГП	Соколова					Чернігівська центральна районна лікарня		
Перевірив	Соколова							
Н.Контр.								
Виконав	Соколова					План розміщення електрощитового обладнання підвалу		
						Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП	51	
						ФОП "Соколова Т.В."		


План 1 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

№	Найменування	Площа м ²	кат. прим.
1	Кабінет ВСЕК	17,4	В
2	Кабінет ВСЕК	17,4	В
3	Кабінет ВСЕК	17,4	В
4	Кабінет ВСЕК	17,4	В
5	Кабінет інфекціоніст	12,33	В
5.1	Тамбур	2,2	
5.2	Тамбур	2,53	
6	Кабінет сімейного лікаря	12,52	В
6.1	Тамбур	2,02	
6.2	Тамбур	2,81	
7	Кабінет	16,29	В
7.1	Кабінет	8,7	В
8	Архів	11,4	
9	Санвузол для МГН	6,6	
10	Коридор	29,58	
11	Кабінет стоматолога	20,42	В
12	Побутове приміщення	2,95	
13	Тамбур	3,47	
14	Кабінет лікаря	9,88	В
15	Коридор	17,20	
16	Вестибюль	59,41	В
17	Тамбур	8,20	
18	Коридор	88,32	
19	Сестра-господарка	33,63	В
20	Кабінет стоматолога	19,91	В
20.1	Кабінет стоматолога	10,44	В
20.2	Тамбур	2,18	
21	Вбудована шафа	1,62	
22	Тамбур	2,91	
23	Санвузол для МГН	7,36	
24	Побутове приміщення	5,44	
25	Коридор	4,08	
26	Роздягальня	23,2	
27	Рентген кабінет	22,2	В
27.1	Роздягальня	15,16	
27.2	Рентген регістратор	14,49	В
27.3	Кабінет очкування	16,2	В
28	Комерційне приміщення	5,59	
29	Тамбур	8,21	
30	Вестибюль	160,38	
31	Гардероб	16,79	
32	Кабінет електроенцифал.	18	В

№ п/п	Найменування	Площа, м ² (прим.)
32	Роздягальня	6,15
33	Коридор	18,16
34	ЕКГ	22,72 В
35	Стрес-тест	10,50 В
36	Завідувач	10,50 В
37	Кабінет УЗД	18 В
38	Кабінет лікаря	16,20 В
38.1	Кабінет лікаря	16,20 В
38.2	Кабінет лікаря	16,20 В
39	Коридор	31,08
40	Тамбур	2,55
41	Санвузол жіночий	5,04
42	Санвузол чоловічий	2,94
43	Кабінет лікаря	16,25 В
43.1	Кабінет колоноскопії	10,64
43.2	Кладова	7,92
43.3	Кабінет ендоскопії	20,33 В
43.4	Побутове приміщення	3,30
43.5	Коридор	15,80
44	Кімната для персоналу	7,39 В
44.6	Кабінет профогляду	16,81 В
45	Аптечний пункт	15,96
46	Регістратура	29,54 В
47	Приміщення охорони	9,55 В
48	Коридор	29,15
49	Будована шафа	1,4
50	Санвузол жіночий	3,97
51	Санвузол чоловічий	3,97
52	Побутове приміщення	4,82
53	Приміщення для розсортування лікарських засобів	9,51
54	Збір харкотиння	8,88
55	Нарколог	15,6 В
56	Психіатр	15,6 В
57	Кабінет лікаря	15,6 В
58	Пульс томографа	19,8
59	Томограф	49,7
60	Санвузол для МГН	5,6
61	Коридор	8,2
62	Тамбур	3,4
63	Денний стаціонар з кабінами	106,4 В
64	Завідувач поліклініки	34,8 В

№	Найменування	Площа, м ²	кат. прим.
65	Коридор	7,2	
66	Коридор	57,1	
67	Сходи	17,9	
68	Сходи	17,9	
69	Сходи	16,8	
70	Сходи	17,9	
71	Ліфтові шахти	3,5	
72	Ліфтові шахти	4,7	
	Основна площа	738,22	
	Підсобна площа	549,56	
	Всього площа поверху	1583,35	1610,9
	Всього площа будівлі	5652,5	

Специфікація вікон та дверей				
Марка	Позн., проріз(ах)	Найменування, (ах)	К-сть од.	Примітка
Д-01	Д 1000х2100	двері 900х2000	53	Алюмінієва, заслена, матове протидударне
Д-02	Д 1000х2100	двері 900х2000	6	Алюмінієва, глуха
Д-03	ДБ 1820х2500	двері900х2000	2	Дверний блок алюмінієвий скляний протидурний
Д-04	Д 800х2100	двері 700х2000	1	Двері протипожежні, II типу, EI 30хв.
Д-05	Д 800х2100	двері 700х2000	5	Металопласт глухе
Д-06	Д 600х2100	двері 560х2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500х2100	двері 1400х2000	7	алюмінієва, двостулкова, заслена, протидударне
Д-08	Д 1000х2100	двері 900х2000	3	Рентгено-захисні двері, одностулкові металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва. Захист в еквіваленті Pb=1.70мм
Д-08.1	Д 1000х2100	двері 900х2000	2	Рентгено-захисні двері, одностулкові металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва. Захист в еквіваленті Pb=1.51мм
Д-09	Д 900х2100	двері800х2000	1	Броньована, двері з замком та решіткою (900х2100)
Д-10	ДБ 4900х2900	двері 900х2000	2	Дверний блок алюмінієвий заслнений зовнішній зі вставкою
Д-11	ДБ 4830х2900	двері 900х2000	2	Дверний блок алюмінієвий заслнений зовнішній
ОК-04	ОК 1000х1000	вікно 1000х1000	1	Вікно рентгенозахисне, глухе, скло - Фрація, лиштва з одного боку, обробка мдф Захист в еквіваленті Pb=2,10мм
ОК-05	ОК 1820х1800	вікно 1760х1700	2	Металопластикове. Склопакет (4-6-4), що відкр.



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прокід кабелів через стіни виконати у відірваних металевих трубах з подальшою герметизацією отворів нерогорчим матеріалом.
Виміри освітлення встановити на висоті 0,8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0,3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання – уточнити по місцю.
Силові електричості встановити на відмі. 1,5м до низу щита або на підлозі.

						206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівського району ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
Зм.	Кільк.	Арк.	Надок.	Підпис	Дата	Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП		Соколова					РП	52	
Перевірив Н.Контр.		Соколова							
Виконав		Соколова							
						План розміщення електроцистового обладнання 1-го поверху	ФОП "Соколова Т.В."		

План 2 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
52	Зала фізичної терапії	71,4	В
53	Ерготерапія	16,8	В
53.1	Душова	5,04	
53.2	Роздягальня	11,25	В
54	Ординаторська для реабіл.	32,22	В
54.1	Роздягальня	3,91	
55	Сходи	16,9	
56	Сходи	19,0	
57	Сходи	18,1	
58	Ліфтова шахта	3,5	
59	Ліфтова шахта	4,7	
	Основна площа	554,34	
	Підсобна площа	577,61	
	Всього площа поверху	1194,33	
	Всього площа будівлі	5652,5	

Специфікація вікон та дверей

Марка	Позн., проріз(ах)	Найменування, (ах)	к-сть од.	Примітка
Д-01	Д 1000x2100	двері 900x2000	48	Алюмінієва, засклена, матове протидарне
Д-02	Д 1000x2100	двері 900x2000	5	Алюмінієва, глуха
Д-04	Д 800x2100	двері 700x2000	1	Двері протипожежні, II типу, EI 30хв.
Д-05	Д 800x2100	двері 700x2000	1	Металопласт глухе
Д-06	Д 600x2100	двері 560x2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500x2100	двері 1400x2000	6	алюмінієва, двостулкова, засклена, протидарне
Д-09.1	Д 900x2100	двері800x2000	1	Броньована, двері з замком
Д-19	ДБ 3060x3000	двері 800x2000	1	Перегородка скляна з алюмінію з дверима (800x2000)

№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Старша медсестра	15,96	В
2	Педіатр	15,96	В
3	Педіатр	15,96	В
4	Педіатр	16,13	В
5	Кабінет лікаря	15,96	В
6	Кабінет лікаря	15,96	В
7	Кабінет лікаря	15,96	В
8	Кабінет лікаря	15,96	В
9	Кабінет лікаря	15,96	В
10	Кабінет лікаря	15,96	В
11	Кабінет лікаря	32,14	В
12	Кабінет лікаря	14,59	В
13	Кабінет лікаря	15,96	В
14	Кабінет лікаря	15,96	В
15	Кабінет лікаря	15,96	В
16	Кабінет лікаря	15,96	В
17	Кабінет лікаря	15,96	В
18	Кабінет лікаря	15,96	В
19	Кабінет лікаря	15,96	В
20	Кабінет лікаря	15,96	В
21	Кабінет лікаря	15,68	В
22	Кабінет лікаря	16,3	В
23	Кабінет лікаря	15,96	В
24	Кабінет лікаря	15,96	В
25	Кабінет лікаря	15,96	В
26	Санвузол для МГН	10,71	
27	Стерилізаторська	7,04	В

№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
28	Зала для занять з вагітн.	17,32	В
29	Кабінет лікаря	7,57	В
30	Кабінет лікаря	8,56	В
31	Сестринська	8,56	В
32	Гемоаналізна	7,57	
33	Коридор	36,15	
34	Побутове приміщення	1,43	
35	Санвузол жіночий	6,73	
36	Санвузол чоловічий	6,73	
37	Кладова	4,41	
38	Санвузол для МГН	7,65	
39	Лікарський кабінет	8,02	В
39.1	Лікарський кабінет	9,38	В
39.2	Лікарський кабінет	11,22	В
39.3	Побутове приміщення	3,53	
40	Коридор	107,87	
41	Побутове приміщення	1,62	
43	Коридор	64,72	
42	Лікарський кабінет	17,49	В
44	Приміщення для вакцин	17,4	
45	Коридор	69,29	
46	Учбова кімната	34,5	В
47	Кабінет фізіотерапії	34,8	В
48	Кабінет масажу	16,8	В
49	ЛКК терапевт зав.	16,8	В
50	Кабінет статистики	16,8	В
51	Кабінет	16,8	В



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

						206-2022-ЕТР		
						"капітальний ремонт приміщень" трьохповерхового будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка 114"		
Зм.	Кільк.	Арк.	Надок.	Підпис	Дата	Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш
ГП	Соколова						РП	53
Перевірив	Соколова							
Н.Контр.								
Виконав	Соколова					План розміщення електрощитового обладнання 2-го поверху	ФОП "Соколова Т.В."	


План 3 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень			
№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за дсту Б В.1.1-36:2016
1	Їжа	9,18	В
2	Хірург	17,1	В
2,1	Хірург	15,96	В
3	Дерматолог	26,4	В
4	Операційна	32,09	В
4,1	Перев'язувальна	31,92	
4,2	Гнойна перев'язувальна	15,96	
5	Гастроінтеролог	15,96	В
6	Невропатолог	17,1	В
7	Кардіолог	33,28	В
8	Господарче приміщення	1,62	
9	Санітарна	7,95	В
10	Санвузол чоловічий	8,56	В
11	Санвузол жіночий	8,26	В
12	Коридор	103,28	
13	Лікарський кабінет	33,06	В
14	Маніпуляційна	10,53	В
15	Зберігання аналізів	11,31	В
16	Лабораторія	15,96	В
17	Кладова	4,62	
18	Санвузол чоловічий	6,73	
19	Санвузол жіночий	6,73	
20	Лікарський кабінет	15,96	В
21	Лікарський кабінет	15,96	В
22	Лікарський кабінет	33,06	В
22,1	Лікарський кабінет	15,96	В
23	Уролог	14,59	В

Експлікація приміщень			
№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
23.1	Уролог	15,96	В
24	Старша медсестра	16,01	В
24.1	Старша медсестра	32,6	
25	Завідувач	33,06	В
26	Лікарський кабінет	17,93	В
27	Лікарський кабінет	17,59	В
28	Лікарський кабінет	16,04	В
29	Господарче приміщення	1,43	
30	Коридор	91.46	
31	ЛОР	16.8	В
32	ЛОР	18,0	В
33	Лікарський кабінет	18,0	В
33.1	Лікарський кабінет	16,8	В
34	Процедурна рентген. каб.	32,1	В
34.1	Лікарський кабінет	16,8	В
35	Лабораторія	16,8	В
36	Логопед	16,8	В
37	Лікарський кабінет	6,02	В
37.1	Лікарський кабінет	10,22	В
38	Рентген	52,8	
39	Ординаторська	7,78	В
39.1	Коридор	4,41	
39.2	Туалет	3,44	В
40	Офтальмолог	16,8	В
41	Темна кімната	16,8	
42	Офтальмолог	17,82	В
43	Коридор	64,72	

Експлікація приміщень			
№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за дсту Б В.1.1-36:2016
44	Коридор	4,64	
44.1	Коридор	4,32	
45	Сходи	17,9	
46	Сходи	17,9	
47	Сходи	17,9	
	Основна площа	184,48	
	Підсобна площа	944,76	
	Всього площа поверху	1186,44	1129,76
	Всього площа будівлі	5652,5	

Специфікація вікон та дверей				
Марка	Позн., проріз(ах)	Найменування, (ах)	сть од.	Примітка
Д-01	Д 1000х2100	двері 900х2000	43	Алюмінієва, зашклена, матове протидарне
Д-02	Д 1000х2100	двері 900х2000	6	Алюмінієва, глуха
Д-04	Д 800х2100	двері 700х2000	1	Двері протипожежні, II типу, ЕІ 30хв.
Д-05	Д 800х2100	двері 700х2000	1	Металопласт глухе
Д-06	Д 600х2100	двері 560х2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500х2100	двері 1400х2000	4	алюмінієва, двостулкова, зашклена, протидарне
Д-08	Д 1000х2100	двері 900х2000	4	Рентгено-захисні двері, одностулкові металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва. Захист в еквіваленті Pb=1.70мм
Д-09	Д 900х2100	двері800х2000	1	Броньована, двері з замком та решіткою (900х2100)



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ софитах.
Проклад кабелів через стіни виконати у відрізах металевих підлог з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикач освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електроштовп встановити на відмі. 1.5м до низу стіли або на підлозі.

						206-2022-ЕТР
						Капітальний ремонт приміщень трьохповерхового будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 114"
Зм.	Кільк.	Арк.	Нодок.	Підпис	Дата	
ГП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня
Перевірів		Соколова				
Н.Контр.						
Виконав		Соколова				План розміщення електрощитового обладнання 3-го поверху
						ФОП "Соколова Т.В."

План підвалу на відмітці -3,000 М 1:100

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
58	Кімната персоналу	17,3	В
59	Тамбур	2,8	
60	Прим. для приймання їжі	65,4	В
61	Архів	16,8	
62	Коридор	7,0	
63	Коридор	10,6	
64	Кімната персоналу	6,8	В
65	Тамбур	1,9	
66	Актова зала	170,9	В
67	Приміщення насосів	48,2	Д
68	Склад	17,9	
69	Склад	23,6	
70	Побутове приміщення	13,6	
71	Роздягальня	17,0	
72	Побутове приміщення	6,6	
73	Коридор	8,2	
74	Коридор	19,6	
Основна площа		758,6	
Підсобна площа		405,2	
Всього площа поверху		1572,2	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Склад	97,2	
2	Прим. для збер. продуктів харч.	40,8	
3	Побутова кімната	2,9	
4	Кухня	11,9	В
5	Побутове приміщення	5,2	
6	Мийна	7,7	
7	Умивальник	3,7	
8	Санвузол персоналу	1,5	
9	Санвузол персоналу	1,5	
10	Коридор	14,0	
11	Тамбур	3,7	
12	Тамбур	3,2	
13	Кімната	46,6	
14	Побутове приміщення	38,7	В
15	Склад	108,45	
16	Електрощитова	21,6	Г
17	Прим. для зберіг. дез.засобів	4,5	
18	Коридор	2,7	
19	Санітарний пост	16,8	
20	Тамбур-шлюз	4,6	
21	Коридор	2,7	
22	Побутове приміщення	75,0	В
23	Склад	95,7	
24	Коридор	10,8	
25	Склад	73,26	
26	Душова	7,5	
27	Побутове приміщення	1,4	
28	Тамбур	2,7	
29	Гардероб	2,8	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
30	Санвузел	2,5	
31	Умивальник	1,6	
32	Тамбур	2,7	
33	Кімната відпочинку жін.	17,7	
34	Технічне приміщення	20,5	В
35	Тамбур	2,6	
36	Коридор	81,8	
37	Кімната відпочинку чол.	32,1	
38	Душова	5,1	
39	Гардероб	2,2	
40	Санвузол	0,9	
41	Умивальник	1,8	
42	Умивальник	1,5	
43	Санвузол	1,1	
44	Кімната персоналу	17,9	В
45	Приміщ. ємності побут. води	21,1	
46	Приміщ. ємності для води	9,2	
47	Технічне приміщення	10,6	В
48	Кімната для медикаментів	19,6	
49	Побутове приміщення	19,4	
50	Прим. дизель-електричне	18,6	
51	Санвузол жіночий	6,7	
51.1	Санвузол чоловічий	6,7	
52	Прим. для прибиральн. інв.	3,7	
53	Сходи	15,8	
54	Коридор	63,3	
55	Коридор	3,2	
56	Санвузол для МГН	5,3	
57	Архів	23,1	



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Проклад кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

206-2022-ЕТР					
"Капітальний ремонт приміщень" трьохповерхового будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської обласної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 114"					
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова		<i>sho</i>	
Перевірив		Соколова		<i>sho</i>	
Н.Контр.					
Виконав		Соколова		<i>sho</i>	
Чернігівська центральна районна лікарня				Стадія	Аркуш
План розміщення освітлювальних мереж підвалу				РП	55
				Аркуші	
				ФОП "Соколова Т.В."	

План 1 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м²	кат.прим.
1	Кабінет ВСЕК	17,4	В
2	Кабінет ВСЕК	17,4	В
3	Кабінет ВСЕК	17,4	В
4	Кабінет ВСЕК	17,4	В
5	Кабінет інфекціоніст	12,33	В
5.1	Тамбур	2,2	
5.2	Тамбур	2,53	
6	Кабінет сімейного лікаря	12,52	В
6.1	Тамбур	2,02	
6.2	Тамбур	2,81	
7	Кабінет	16,29	В
7.1	Кабінет	8,7	В
8	Архів	11,4	
9	Санвузол для МГН	6,6	
10	Коридор	29,58	
11	Кабінет стоматолога	20,42	В
12	Побутове приміщення	2,95	
13	Тамбур	3,47	
14	Кабінет лікаря	9,88	В
15	Коридор	17,20	
16	Вестибюль	59,41	В
17	Тамбур	8,20	
18	Коридор	88,32	
19	Сестра-господарка	33,63	В
20	Кабінет стоматолога	19,91	В
20.1	Кабінет стоматолога	10,44	В
20.2	Тамбур	2,18	
21	Вбудована шафа	1,62	
22	Тамбур	2,91	
23	Санвузол для МГН	7,36	
24	Побутове приміщення	5,44	
25	Коридор	4,08	
26	Роздягальня	23,2	
27	Рентген кабінет	22,2	В
27.1	Роздягальня	15,16	
27.2	Рентген регістратор	14,49	В
27.3	Кабінет очкування	16,2	В
28	Комерційне приміщення	5,59	
29	Тамбур	8,21	
30	Вестибюль	160,38	
31	Гардероб	16,79	
32	Кабінет електроенцифал.	18	В

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	кат.прим.
32.1	Роздягальня	6,15	
33	Коридор	18,16	
34	ЕКГ	22,72	В
35	Стрес-тест	10,50	В
36	Завідувач	10,50	В
37	Кабінет УЗД	18	В
38	Кабінет лікаря	16,20	В
38.1	Кабінет лікаря	16,20	В
38.2	Кабінет лікаря	16,20	В
39	Коридор	31,08	
40	Тамбур	2,55	
41	Санвузол жіночий	5,04	
42	Санвузол чоловічий	2,94	
43	Кабінет лікаря	16,25	В
43.1	Кабінет колоноскопії	10,64	В
43.2	Кладова	7,92	
43.3	Кабінет ендоскопії	20,33	В
43.4	Побутове приміщення	3,30	
43.5	Коридор	15,80	
43.6	Кімната для персоналу	7,39	В
44	Кабінет профогляду	16,81	В
45	Аптечний пункт	15,96	
46	Регістратура	29,54	В
47	Приміщення охорони	9,55	В
48	Коридор	29,15	
49	Вбудована шафа	1,4	
50	Санвузол жіночий	3,97	
51	Санвузол чоловічий	3,97	
52	Побутове приміщення	4,82	
53	Приміщення для наркотичних речовин	9,51	
54	Збір харкотиння	8,88	
55	Нарколог	15,6	В
56	Психіатр	15,6	В
57	Кабінет лікаря	15,6	В
58	Пульт томографа	19,8	
59	Томограф	49,7	
60	Санвузол для МГН	5,6	
61	Коридор	8,2	
62	Тамбур	3,4	
63	Денний стаціонар з кабінками	106,4	В
64	Завідувач поліклініки	34,8	В

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	кат.прим.
65	Коридор	7,2	
66	Коридор	57,1	
67	Сходи	17,9	
68	Сходи	17,9	
69	Сходи	16,8	
70	Сходи	17,9	
71	Ліфтові шахти	3,5	
72	Ліфтові шахти	4,7	
	Основна площа	738,22	
	Підсобна площа	549,56	
	Всього площа поверху	1583,35	1610,9
	Всього площа будівлі	5652,5	



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електроштити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

206-2022-ЕТР					
"Капітальний ремонт" приміщень "трьохповерхової" будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 114"					
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата
ГП		Соколова		shp	
Перевірів		Соколова		shp	
Н.Контр.					
Виконав		Соколова		shp	
Чернігівська центральна районна лікарня				Стадія	Аркуш
План розміщення освітлювальних мереж 1-го поверху				РП	56
				ФОП "Соколова Т.В."	

План 2 поверху на відмітці 0,000 М 1:100


Експлікація приміщень				Експлікація приміщень			
№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016	№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Старша медсестра	15,96	В	28	Зала для занять з вагітн.	17,32	В
2	Педіатр	15,96	В	29	Кабінет лікаря	7,57	В
3	Педіатр	15,96	В	30	Кабінет лікаря	8,56	В
4	Педіатр	16,13	В	31	Сестринська	8,56	В
5	Кабінет лікаря	15,96	В	32	Гемоаналізна	7,57	
6	Кабінет лікаря	15,96	В	33	Коридор	36,15	
7	Кабінет лікаря	15,96	В	34	Побутове приміщення	1,43	
8	Кабінет лікаря	15,96	В	35	Санвузол жіночий	6,73	
9	Кабінет лікаря	15,96	В	36	Санвузол чоловічий	6,73	
10	Кабінет лікаря	15,96	В	37	Кладова	4,41	
11	Кабінет лікаря	32,14	В	38	Санвузол для МГН	7,65	
12	Кабінет лікаря	14,59	В	39	Лікарський кабінет	8,02	В
13	Кабінет лікаря	15,96	В	39,1	Лікарський кабінет	9,38	В
14	Кабінет лікаря	15,96	В	39,2	Лікарський кабінет	11,22	В
15	Кабінет лікаря	15,96	В	39,3	Побутове приміщення	3,53	
16	Кабінет лікаря	15,96	В	40	Коридор	107,87	
17	Кабінет лікаря	15,96	В	41	Побутове приміщення	1,62	
18	Кабінет лікаря	15,96	В	43	Коридор	64,72	
19	Кабінет лікаря	15,96	В	42	Лікарський кабінет	17,49	В
20	Кабінет лікаря	15,96	В	44	Приміщення для вакцин	17,4	
21	Кабінет лікаря	15,68	В	45	Коридор	69,29	
22	Кабінет лікаря	16,3	В	46	Учбова кімната	34,5	В
23	Кабінет лікаря	15,96	В	47	Кабінет фізіотерапії	34,8	В
24	Кабінет лікаря	15,96	В	48	Кабінет масажу	16,8	В
25	Кабінет лікаря	15,96	В	49	ЛКК терапевт зав.	16,8	В
26	Санвузол для МГН	10,71		50	Кабінет статистики	16,8	В
27	Стерилізаторська	7,04	В	51	Кабінет	16,8	В

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
52	Зала фізичної терапії	71,4	В
53	Ерготорапія	16,8	В
53,1	Душова	5,04	
53,2	Роздягальня	11,25	В
54	Ординаторська для реабіл.	32,22	В
54,1	Роздягальня	3,91	
55	Сходи	16,9	
56	Сходи	19,0	
57	Сходи	18,1	
58	Ліфтова шахта	3,5	
59	Ліфтова шахта	4,7	
Основна площа		554,34	
Підсобна площа		577,61	
Всього площа поверху		1194,33	
Всього площа будівлі		5652,5	

Специфікація вікон та дверей

Марка	Позн., проріз(ах)	Найменування, (ах)	к-сть од.	Примітка
Д-01	Д 1000x2100	двері 900x2000	48	Алюмінієва, засклена, матове протидарне
Д-02	Д 1000x2100	двері 900x2000	5	Алюмінієва, глуха
Д-04	Д 800x2100	двері 700x2000	1	Двері протипожежні, II типу, EI 30хв.
Д-05	Д 800x2100	двері 700x2000	1	Металопласт глухе
Д-06	Д 600x2100	двері 560x2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500x2100	двері 1400x2000	6	алюмінієва, двостулкова, засклена, протидарне
Д-09.1	Д 900x2100	двері 800x2000	1	Броньована, двері з замком
Д-19	ДБ 3060x3000	двері 800x2000	1	Перегородка скляна з алюмінію з дверима (800x2000)



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

206-2022-ЕТР					
"Капітальний ремонт" приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 114"					
Зм.	Кільк.	Арк.	Недод.	Підпис	Дата
ГІП				Соколова	
Перевірив				Соколова	
Н.Контр.					
Виконав				Соколова	
Чернігівська центральна районна лікарня				Стадія	Аркуші
План розміщення освітлювальних мереж 2-го поверху				РП	57
				ФОП "Соколова Т.В."	

План 3 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Д

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Іжа	9,18	В
2	Хірург	17,1	В
2.1	Хірург	15,96	В
3	Дерматолог	26,4	В
4	Операційна	32,09	В
4.1	Перев'язувальна	31,92	
4.2	Гнойна перев'язувальна	15,96	
5	Гастроінтеролог	15,96	В
6	Невропатолог	17,1	В
7	Кардіолог	33,28	В
8	Господарче приміщення	1,62	
9	Санітарна	7,95	В
10	Санвузол чоловічий	8,56	В
11	Санвузол жіночий	8,26	В
12	Коридор	103,28	
13	Лікарський кабінет	33,06	В
14	Маніпуляційна	10,53	В
15	Зберігання аналізів	11,31	В
16	Лабораторія	15,96	В
17	Кладова	4,62	
18	Санвузол чоловічий	6,73	
19	Санвузол жіночий	6,73	
20	Лікарський кабінет	15,96	В
21	Лікарський кабінет	15,96	В
22	Лікарський кабінет	33,06	В
22.1	Лікарський кабінет	15,96	В
23	Уролог	14,59	В

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
23.1	Уролог	15,96	В
24	Старша медсестра	16,01	В
24.1	Старша медсестра	32,6	
25	Завідувач	33,06	В
26	Лікарський кабінет	17,93	В
27	Лікарський кабінет	17,59	В
28	Лікарський кабінет	16,04	В
29	Господарче приміщення	1,43	
30	Коридор	91,46	
31	ЛОР	16,8	В
32	ЛОР	18,0	В
33	Лікарський кабінет	18,0	В
33.1	Лікарський кабінет	16,8	В
34	Процедурна рентген. каб.	32,1	В
34.1	Лікарський кабінет	16,8	В
35	Лабораторія	16,8	В
36	Логопед	16,8	В
37	Лікарський кабінет	6,02	В
37.1	Лікарський кабінет	10,22	В
38	Рентген	52,8	
39	Ординаторська	7,78	В
39.1	Коридор	4,41	
39.2	Туалет	3,44	В
40	Офтальмолог	16,8	В
41	Темна кімната	16,8	
42	Офтальмолог	17,82	В
43	Коридор	64,72	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
44	Коридор	4,64	
44.1	Коридор	4,32	
45	Сходи	17,9	
46	Сходи	17,9	
47	Сходи	17,9	
	Основна площа	184,48	
	Підсобна площа	944,76	
	Всього площа поверху	1186,44	1129,76
	Всього площа будівлі	5652,5	

Специфікація вікон та дверей

Марка	Позн., проріз(ах)	Найменування, (ах)	сть од.	Примітка
Д-01	Д 1000x2100	двері 900x2000	43	Алюмінієва, засклена, матове протидарне
Д-02	Д 1000x2100	двері 900x2000	6	Алюмінієва, глуха
Д-04	Д 800x2100	двері 700x2000	1	Двері протипожежні, II типу, EI 30хв.
Д-05	Д 800x2100	двері 700x2000	1	Металопласт глухе
Д-06	Д 600x2100	двері 560x2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500x2100	двері 1400x2000	4	алюмінієва, двостулкова, засклена, протидарне
Д-08	Д 1000x2100	двері 900x2000	4	Рентгено-захисні двері, одноствулкові, металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва. Захист в еквіваленті Pb=1,70мм
Д-09	Д 900x2100	двері 800x2000	1	Броньована, двері з замком та решіткою (900x2100)

Г

В

Б

Б

А

1

2

3

4

5

6

7

8

ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Проклад кабелів через стіни виконати у відрізах металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силкові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

206-2022-ЕТР				
"Капітальний ремонт" приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 114"				
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис
ГІП		Соколова		
Перевірив		Соколова		
Н.Контр.				
Виконав		Соколова		
Чернігівська центральна районна лікарня				Стадія
План розміщення освітлювальних мереж 3-го поверху				РП
				Аркушів
				58
				ФОП "Соколова Т.В."

План підвалу на відмітці -3,000 М 1:100

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
58	Кімната персоналу	17,3	В
59	Тамбур	2,8	
60	Прим. для приймання їжі	65,4	В
61	Архів	16,8	
62	Коридор	7,0	
63	Коридор	10,6	
64	Кімната персоналу	6,8	В
65	Тамбур	1,9	
66	Актова зала	170,9	В
67	Приміщення насосів	48,2	Д
68	Склад	17,9	
69	Склад	23,6	
70	Побутове приміщення	13,6	
71	Роздягальня	17,0	
72	Побутове приміщення	6,6	
73	Коридор	8,2	
74	Коридор	19,6	
Основна площа		758,6	
Підсобна площа		405,2	
Всього площа поверху		1572,2	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Склад	97,2	
2	Прим. для збер. продуктів харч.	40,8	
3	Побутова кімната	2,9	
4	Кухня	11,9	В
5	Побутове приміщення	5,2	
6	Мийна	7,7	
7	Умивальник	3,7	
8	Санвузол персоналу	1,5	
9	Санвузол персоналу	1,5	
10	Коридор	14,0	
11	Тамбур	3,7	
12	Тамбур	3,2	
13	Кімната	46,6	
14	Побутове приміщення	38,7	В
15	Склад	108,45	
16	Електрощитова	21,6	Г
17	Прим. для зберіг. дез.засобів	4,5	
18	Коридор	2,7	
19	Санітарний пост	16,8	
20	Тамбур-шлюз	4,6	
21	Коридор	2,7	
22	Побутове приміщення	75,0	В
23	Склад	95,7	
24	Коридор	10,8	
25	Склад	73,26	
26	Душова	7,5	
27	Побутове приміщення	1,4	
28	Тамбур	2,7	
29	Гардероб	2,8	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
30	Санвузел	2,5	
31	Умивальник	1,6	
32	Тамбур	2,7	
33	Кімната відпочинку жін.	17,7	
34	Технічне приміщення	20,5	В
35	Тамбур	2,6	
36	Коридор	81,8	
37	Кімната відпочинку чол.	32,1	
38	Душова	5,1	
39	Гардероб	2,2	
40	Санвузол	0,9	
41	Умивальник	1,8	
42	Умивальник	1,5	
43	Санвузол	1,1	
44	Кімната персоналу	17,9	В
45	Приміщ. ємності побут. води	21,1	
46	Приміщ. ємності для води	9,2	
47	Технічне приміщення	10,6	В
48	Кімната для медикаментів	19,6	
49	Побутове приміщення	19,4	
50	Прим. дизель-електричне	18,6	
51	Санвузол жіночий	6,7	
51.1	Санвузол чоловічий	6,7	
52	Прим. для прибиральн. інв.	3,7	
53	Сходи	15,8	
54	Коридор	63,3	
55	Коридор	3,2	
56	Санвузол для МГН	5,3	
57	Архів	23,1	



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прохід кабелів через стіни виконати у відрізах металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

						206-2022-ЕТР		
						"капітальний ремонт приміщень" трьохповерхового будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка 114"		
Зм.	Кільк.	Арк.	Надок.	Підпис	Дата			
ГП	Соколова					Чернігівська центральна районна лікарня		
Перевірив	Соколова							
Н.Контр.								
Виконав	Соколова					План підключення електропроводнагрівачів, електрорушнікоосушників та пожежних кранів підвалу		
						Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП	59	
						ФОП "Соколова Т.В."		

План 1 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа м ²	Кат. прим.
1	Кабінет ВСЕК	17,4	В
2	Кабінет ВСЕК	17,4	В
3	Кабінет ВСЕК	17,4	В
4	Кабінет ВСЕК	17,4	В
5	Кабінет інфекціоніст	12,33	В
5.1	Тамбур	2,2	
5.2	Тамбур	2,53	
6	Кабінет сімейного лікаря	12,52	В
6.1	Тамбур	2,02	
6.2	Тамбур	2,81	
7	Кабінет	16,29	В
7.1	Кабінет	8,7	В
8	Архів	11,4	
9	Санвузол для МГН	6,6	
10	Коридор	29,58	
11	Кабінет стоматолога	20,42	В
12	Побутове приміщення	2,95	
13	Тамбур	3,47	
14	Кабінет лікаря	9,88	В
15	Коридор	17,20	
16	Вестибюль	59,41	В
17	Тамбур	8,20	
18	Коридор	88,32	
19	Сестра-господарка	33,63	В
20	Кабінет стоматолога	19,91	В
20.1	Кабінет стоматолога	10,44	В
20.2	Тамбур	2,18	
21	Вбудована шафа	1,62	
22	Тамбур	2,91	
23	Санвузол для МГН	7,36	
24	Побутове приміщення	5,44	
25	Коридор	4,08	
26	Роздягальня	23,2	
27	Рентген кабінет	22,2	В
27.1	Роздягальня	15,16	
27.2	Рентген регістратор	14,49	В
27.3	Кабінет очікування	16,2	В
28	Комп'ютерне приміщення	5,59	
29	Тамбур	8,21	
30	Вестибюль	160,38	
31	Гардероб	16,79	
32	Кабінет електроенцифал.	18	В

Експлікація приміщень


№п/п	Найменування	Площа, м ²	кат. прим.
32.1	Роздягальня	6,15	
33	Коридор	18,16	
34	ЕКГ	22,72	В
35	Стрес-тест	10,50	В
36	Завдувач	10,50	В
37	Кабінет УЗД	18	В
38	Кабінет лікаря	16,20	В
38.1	Кабінет лікаря	16,20	В
38.2	Кабінет лікаря	16,20	В
39	Коридор	31,08	
40	Тамбур	2,55	
41	Санвузол жіночий	5,04	
42	Санвузол чоловічий	2,94	
43	Кабінет лікаря	16,25	В
43.1	Кабінет колоноскопії	10,64	В
43.2	Кладова	7,92	
43.3	Кабінет ендоскопії	20,33	В
44	Побутове приміщення	3,30	
43.5	Коридор	15,80	
44.1	Мінута для персоналу	7,39	В
44	Кабінет профогляду	16,81	В
45	Аптечний пункт	15,96	
46	Регістратура	29,54	В
47	Приміщення охорони	9,55	В
48	Коридор	29,15	
49	Вбудована шафа	1,4	
50	Санвузол жіночий	3,97	
51	Санвузол чоловічий	3,97	
52	Побутове приміщення	4,82	
53	Приміщення для резервування наркотичних речовин	9,51	
54	Збір харкотиння	8,88	
55	Нарколог	15,6	В
56	Психіатр	15,6	В
57	Кабінет лікаря	15,6	В
58	Пульс томографа	19,8	
59	Томограф	49,7	
60	Санвузол для МГН	5,6	
61	Коридор	8,2	
62	Тамбур	3,4	
63	Денний стаціонар з кабінами	106,4	В
64	Завдувач полікліники	34,8	В

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м ²	кат. прим.
65	Коридор	7,2	
66	Коридор	57,1	
67	Сходи	17,9	
68	Сходи	17,9	
69	Сходи	16,8	
70	Сходи	17,9	
71	Ліфтові шахти	3,5	
72	Ліфтові шахти	4,7	
	Основна площа	738,22	
	Підсобна площа	549,56	
	Всього площа поверху	1583,35	1610,9
	Всього площа будівлі	5652,5	

Специфікація вікон та дверей

Марка	Позн., проріз(axh)	Найменування, (axh)	Кількість од.	Примітка
Д-01	Д 1000x2100	двері 900x2000	53	Алюмінієва, заслена, матове протидурне
Д-02	Д 1000x2100	двері 900x2000	6	Алюмінієва, глуха
Д-03	ДБ 1820x2500	двері900x2000	2	Дверний блок алюмінієвий скляний протидурний
Д-04	Д 800x2100	двері 700x2000	1	Двері протикожонні, II типу, ЕІ 30хв.
Д-05	Д 800x2100	двері 700x2000	5	Металопласт глухе
Д-06	Д 600x2100	двері 560x2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500x2100	двері 1400x2000	7	алюмінієва, двостулкова, заслена, протидурне
Д-08	Д 1000x2100	двері 900x2000	3	Рентгено-захисні двері, одностулкові металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва. Захист в еквіваленті Pb=1.70мм
Д-08.1	Д 1000x2100	двері 900x2000	2	Рентгено-захисні двері, одностулкові металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва. Захист в еквіваленті Pb=1.51мм
Д-09	Д 900x2100	двері800x2000	1	Броньована, двері з замком та решіткою (900x2100)
Д-10	ДБ 4900x2900	двері 900x2000	2	Дверний блок алюмінієвий зашкленний зовнішній зі вставкою
Д-11	ДБ 4830x2900	двері 900x2000	2	Дверний блок алюмінієвий зашкленний зовнішній
ОК-04	ОК 1000x1000	вікно 1000x1000	1	Вікно рентгенозахисне, глухе, скло - Франція, листва з одного боку, обробка мдф Захист в еквіваленті Pb=2,10мм
ОК-05	ОК 1820x1800	вікно 1760x1700	2	Металопластикове. Склопакет (4-6-4), що відкр.



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ софитах.
Прокладка кабелів через стіни виконувати у відрах металевих труб з подальшою герметизацією отворів неопіченим матеріалом.
Вимикачі автоматів встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силкові електроштанги встановити на відст. 1.5м до низу щита або на підлозі.

						206-2022-ЕТР				
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхового будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської обласної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернівці, вул. Шевченка, 114"				
Зм.	Кільк.	Арк.	Надок.	Підпис	Дата	Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів	
ГП		Соколова					РП	60		
Перевірив Н.Контр.		Соколова								
Виконав		Соколова								
							ФОП "Соколова Т.В."			
						План підключення електропроводягрівачів, електроустановисувників та пожежних кранів 1-го поверху				

План 2 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
52	Зала фізичної терапії	71,4	В
53	Ерготерапія	16,8	В
53.1	Душова	5,04	
53.2	Роздягальня	11,25	В
54	Ординаторська для реабіл.	32,22	В
54.1	Роздягальня	3,91	
55	Сходи	16,9	
56	Сходи	19,0	
57	Сходи	18,1	
58	Ліфтова шахта	3,5	
59	Ліфтова шахта	4,7	
	Основна площа	554,34	
	Підсобна площа	577,61	
	Всього площа поверху	1194,33	
	Всього площа будівлі	5652,5	

Специфікація вікон та дверей

Марка	Позн., проріз(ах)	Найменування, (ах)	ст-ь од.	Примітка
Д-01	Д 1000x2100	двері 900x2000	48	Алюмінієва, заклепана, матове протитударне
Д-02	Д 1000x2100	двері 900x2000	5	Алюмінієва, глуха
Д-04	Д 800x2100	двері 700x2000	1	Двері протипожежні, II типу, EI 30хв.
Д-05	Д 800x2100	двері 700x2000	1	Металопласт глухе
Д-06	Д 600x2100	двері 560x2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500x2100	двері 1400x2000	6	алюмінієва, двостулкова, заклепана, протитударне
Д-09.1	Д 900x2100	двері800x2000	1	Броньована, двері з замком
Д-19	ДБ 3060x3000	двері 800x2000	1	Перегородка скляна з алюмінію з дверима (800x2000)

№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Старша медсестра	15,96	В
2	Педіатр	15,96	В
3	Педіатр	15,96	В
4	Педіатр	16,13	В
5	Кабінет лікаря	15,96	В
6	Кабінет лікаря	15,96	В
7	Кабінет лікаря	15,96	В
8	Кабінет лікаря	15,96	В
9	Кабінет лікаря	15,96	В
10	Кабінет лікаря	15,96	В
11	Кабінет лікаря	32,14	В
12	Кабінет лікаря	14,59	В
13	Кабінет лікаря	15,96	В
14	Кабінет лікаря	15,96	В
15	Кабінет лікаря	15,96	В
16	Кабінет лікаря	15,96	В
17	Кабінет лікаря	15,96	В
18	Кабінет лікаря	15,96	В
19	Кабінет лікаря	15,96	В
20	Кабінет лікаря	15,96	В
21	Кабінет лікаря	15,68	В
22	Кабінет лікаря	16,3	В
23	Кабінет лікаря	15,96	В
24	Кабінет лікаря	15,96	В
25	Кабінет лікаря	15,96	В
26	Санвузол для МГН	10,71	
27	Стерилізаторська	7,04	В

№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
28	Зала для занять з вагітн.	17,32	В
29	Кабінет лікаря	7,57	В
30	Кабінет лікаря	8,56	В
31	Сестринська	8,56	В
32	Гемоаналізна	7,57	
33	Коридор	36,15	
34	Побутове приміщення	1,43	
35	Санвузол жіночий	6,73	
36	Санвузол чоловічий	6,73	
37	Кладова	4,41	
38	Санвузол для МГН	7,65	
39	Лікарський кабінет	8,02	В
39.1	Лікарський кабінет	9,38	В
39.2	Лікарський кабінет	11,22	В
39.3	Побутове приміщення	3,53	
40	Коридор	107,87	
41	Побутове приміщення	1,62	
43	Коридор	64,72	
42	Лікарський кабінет	17,49	В
44	Приміщення для вакцин	17,4	
45	Коридор	69,29	
46	Учбова кімната	34,5	В
47	Кабінет фізіотерапії	34,8	В
48	Кабінет масажу	16,8	В
49	ЛКК терапевт зав.	16,8	В
50	Кабінет статистики	16,8	В
51	Кабінет	16,8	В




ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

206-2022-ЕТР						Чернігівська центральна районна лікарня		
"капітальний ремонт приміщень" трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка 114"						РП		
Зм.	Кільк.	Арк.	Надок.	Підпис	Дата	Чернігівська центральна районна лікарня		
ГП	Соколова					РП		
Перевірив	Соколова					61		
Н.Контр.								
Виконав	Соколова					ФОП "Соколова Т.В."		
План підключення електропроводячих та пожежних електрорушнікошунів та пожежних кранів 2-го поверху								

План 3 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень				Експлікація приміщень			
№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016	№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Іжа	9,18	В	23.1	Уролог	15,96	В
2	Хірург	17,1	В	24	Старша медсестра	16,01	В
2.1	Хірург	15,96	В	24.1	Старша медсестра	32,6	
3	Дерматолог	26,4	В	25	Завідувач	33,06	В
4	Операційна	32,09	В	26	Лікарський кабінет	17,93	В
4.1	Перев'язувальна	31,92		27	Лікарський кабінет	17,59	В
4.2	Гнойна перев'язувальна	15,96		28	Лікарський кабінет	16,04	В
5	Гастроентеролог	15,96	В	29	Господарче приміщення	1,43	
6	Невропатолог	17,1	В	30	Коридор	91,46	
7	Кардіолог	33,28	В	31	ЛОР	16,8	В
8	Господарче приміщення	1,62		32	ЛОР	18,0	В
9	Санітарна	7,95	В	33	Лікарський кабінет	18,0	В
10	Санвузол чоловічий	8,56	В	33.1	Лікарський кабінет	16,8	В
11	Санвузол жіночий	8,26	В	34	Процедурна рентген. каб.	32,1	В
12	Коридор	103,28		34.1	Лікарський кабінет	16,8	В
13	Лікарський кабінет	33,06	В	35	Лабораторія	16,8	В
14	Маніпуляційна	10,53	В	36	Логопед	16,8	В
15	Зберігання аналізів	11,31	В	37	Лікарський кабінет	6,02	В
16	Лабораторія	15,96	В	37.1	Лікарський кабінет	10,22	В
17	Кладова	4,62		38	Рентген	52,8	
18	Санвузол чоловічий	6,73		39	Ординаторська	7,78	В
19	Санвузол жіночий	6,73		39.1	Коридор	4,41	
20	Лікарський кабінет	15,96	В	39.2	Туалет	3,44	В
21	Лікарський кабінет	15,96	В	40	Офтальмолог	16,8	В
22	Лікарський кабінет	33,06	В	41	Темна кімната	16,8	
22.1	Лікарський кабінет	15,96	В	42	Офтальмолог	17,82	В
23	Уролог	14,59	В	43	Коридор	64,72	



Експлікація приміщень			
№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
44	Коридор	4,64	
44.1	Коридор	4,32	
45	Сходи	17,9	
46	Сходи	17,9	
47	Сходи	17,9	
	Основна площа	184,48	
	Підсобна площа	944,76	
	Всього площа поверху	1186,44	1129,76
	Всього площа будівлі	5652,5	

Специфікація вікон та дверей				
Марка	Позн., проріз(ах)	Найменування, (ах)	ст-ть од	Примітка
Д-01	Д 1000x2100	двері 900x2000	43	Алюмінієва, заklenена, матове протидарне
Д-02	Д 1000x2100	двері 900x2000	6	Алюмінієва, глуха
Д-04	Д 800x2100	двері 700x2000	1	Двері протипожежні, II типу, EI 30хв.
Д-05	Д 800x2100	двері 700x2000	1	Металопласт глухе
Д-06	Д 600x2100	двері 560x2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500x2100	двері 1400x2000	4	алюмінієва, двостулкова, заklenена, протидарне
Д-08	Д 1000x2100	двері 900x2000	4	Рентгено-захисні двері, одностулкові, металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замки та рентген-лиштви. Захист в еквіваленті Pb=1,70мм
Д-09	Д 900x2100	двері 800x2000	1	Броньована, двері з замком та решіткою (900x2100)

ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Проклад кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

						206-2022-ЕТР		
						"капітальний ремонт приміщень" трьохповерхового будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка 114"		
Зм.	Кільк.	Арк.	Надок.	Підпис	Дата	Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш
ГП	Соколова						РП	62
Перевірив	Соколова							
Н.Контр.						План підключення електроводонагрівачів, електрорушнікосушиків та пожежних кранів 3-го поверху		
Виконав	Соколова							
							ФОП "Соколова Т.В."	

План підвалу на відмітці -3,000 М 1:100

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
58	Кімната персоналу	17,3	В
59	Тамбур	2,8	
60	Прим. для приймання їжі	65,4	В
61	Архів	16,8	
62	Коридор	7,0	
63	Коридор	10,6	
64	Кімната персоналу	6,8	В
65	Тамбур	1,9	
66	Актова зала	170,9	В
67	Приміщення насосів	48,2	Д
68	Склад	17,9	
69	Склад	23,6	
70	Побутове приміщення	13,6	
71	Роздягальня	17,0	
72	Побутове приміщення	6,6	
73	Коридор	8,2	
74	Коридор	19,6	
Основна площа		758,6	
Підсобна площа		405,2	
Всього площа поверху		1572,2	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Склад	97,2	
2	Прим. для збер. продуктів харч.	40,8	
3	Побутова кімната	2,9	
4	Кухня	11,9	В
5	Побутове приміщення	5,2	
6	Мийна	7,7	
7	Умивальник	3,7	
8	Санвузол персоналу	1,5	
9	Санвузол персоналу	1,5	
10	Коридор	14,0	
11	Тамбур	3,7	
12	Тамбур	3,2	
13	Кімната	46,6	
14	Побутове приміщення	38,7	В
15	Склад	108,45	
16	Електрощитова	21,6	Г
17	Прим. для зберіг. дез.засобів	4,5	
18	Коридор	2,7	
19	Санітарний пост	16,8	
20	Тамбур-шлюз	4,6	
21	Коридор	2,7	
22	Побутове приміщення	75,0	В
23	Склад	95,7	
24	Коридор	10,8	
25	Склад	73,26	
26	Душова	7,5	
27	Побутове приміщення	1,4	
28	Тамбур	2,7	
29	Гардероб	2,8	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
30	Санвузел	2,5	
31	Умивальник	1,6	
32	Тамбур	2,7	
33	Кімната відпочинку жін.	17,7	
34	Технічне приміщення	20,5	В
35	Тамбур	2,6	
36	Коридор	81,8	
37	Кімната відпочинку чол.	32,1	
38	Душова	5,1	
39	Гардероб	2,2	
40	Санвузол	0,9	
41	Умивальник	1,8	
42	Умивальник	1,5	
43	Санвузол	1,1	
44	Кімната персоналу	17,9	В
45	Приміщ. ємності побут. води	21,1	
46	Приміщ. ємності для води	9,2	
47	Технічне приміщення	10,6	В
48	Кімната для медикаментів	19,6	
49	Побутове приміщення	19,4	
50	Прим. дизель-електричне	18,6	
51	Санвузол жіночий	6,7	
51.1	Санвузол чоловічий	6,7	
52	Прим. для прибиральн. інв.	3,7	
53	Сходи	15,8	
54	Коридор	63,3	
55	Коридор	3,2	
56	Санвузол для МГН	5,3	
57	Архів	23,1	



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прокід кабелів через стіни виконати у відрізах металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відмі. 1.5м до низу щита або на підлозі.

						206-2022-ЕТР		
						"капітальний ремонт приміщень" трьохповерхового будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка 114"		
Зм.	Кільк.	Арк.	Надок.	Підпис	Дата	Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш
ГП		Соколова					РП	63
Перевірив		Соколова						
Н.Контр.								
Виконав		Соколова				План підключення обладнання сигналізації загрозованості підвалу		ФОП "Соколова Т.В."


План 1 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

№	Найменування	Площа м ²	кат. прим.
1	Кабінет ВСЕК	17,4	В
2	Кабінет ВСЕК	17,4	В
3	Кабінет ВСЕК	17,4	В
4	Кабінет ВСЕК	17,4	В
5	Кабінет інфекціоніст	12,33	В
5.1	Тамбур	2,2	
5.2	Тамбур	2,53	
6	Кабінет сімейного лікаря	12,52	В
6.1	Тамбур	2,02	
6.2	Тамбур	2,81	
7	Кабінет	16,29	В
7.1	Кабінет	8,7	В
8	Архів	11,4	
9	Санвузол для МГН	6,6	
10	Коридор	29,58	
11	Кабінет стоматолога	20,42	В
12	Побутове приміщення	2,95	
13	Тамбур	3,47	
14	Кабінет лікаря	9,88	В
15	Коридор	17,20	
16	Вестибюль	59,41	В
17	Тамбур	8,20	
18	Коридор	88,32	
19	Сестра-господарка	33,63	В
20	Кабінет стоматолога	19,91	В
20.1	Кабінет стоматолога	10,44	В
20.2	Тамбур	2,18	
21	Будована шафа	1,62	
22	Тамбур	2,91	
23	Санвузол для МГН	7,36	
24	Побутове приміщення	5,44	
25	Коридор	4,08	
26	Роздягальня	23,2	
27	Рентген кабінет	22,2	В
27.1	Роздягальня	15,16	
27.2	Рентген регістратор	14,49	В
27.3	Кабінет очкування	16,2	В
28	Комерційне приміщення	5,59	
29	Тамбур	8,21	
30	Вестибюль	160,38	
31	Гардероб	16,79	
32	Кабінет електроенцифал.	18	В

№	Найменування	Площа, м ²	кат. прим.
32.1	Роздягальня	6.15	
33	Коридор	18.16	
34	ЕКГ	22.72	В
35	Стрес-тест	10.50	В
36	Завдувач	10.50	В
37	Кабінет УЗД	18	В
38	Кабінет лікаря	16.20	В
38.1	Кабінет лікаря	16.20	В
38.2	Кабінет лікаря	16.20	В
39	Коридор	31.08	
40	Тамбур	2.55	
41	Санвузол жіночий	5.04	
42	Санвузол чоловічий	2.94	
43	Кабінет лікаря	16.25	В
43.1	Кабінет колоноскопії	10.64	В
43.2	Кладова	7.92	
43.3	Кабінет ендоскопії	20.33	В
44	Побутове приміщення	3.30	
43.5	Коридор	15.80	
44	Кімната для персоналу	7.39	В
44	Кабінет профогляду	16.81	В
45	Аптечний пункт	15.96	
46	Регістратура	29.54	В
47	Приміщення охорони	9.55	В
48	Коридор	29.15	
49	Будована шафа	1.4	
50	Санвузол жіночий	3.97	
51	Санвузол чоловічий	3.97	
52	Побутове приміщення	4.82	
53	Приміщення для резерв	9.51	
54	Збір харкотиння	8.88	
55	Нарколог	15.6	В
56	Психіатр	15.6	В
57	Кабінет лікаря	15.6	В
58	Пульс томографа	19.8	
59	Томограф	49.7	
60	Санвузол для МГН	5.6	
61	Коридор	8.2	
62	Тамбур	3.4	
63	Денний стаціонар з кабінами	106.4	В
64	Завдувач полікліники	34.8	В

№	Найменування	Площа, м ²	кат. прим.
65	Коридор	7,2	
66	Коридор	57,1	
67	Сходи	17,9	
68	Сходи	17,9	
69	Сходи	16,8	
70	Сходи	17,9	
71	Ліфтові шахти	3,5	
72	Ліфтові шахти	4,7	
	Основа площа	738,22	
	Підсобна площа	549,56	
	Всього площа поверху	1583,35	1610,9
	Всього площа будівлі	5652,5	


Специфікація вікон та дверей				
Марка	Позн., проріз(ах)	Найменування, (ах)	І-сть од.	Примітка
Д-01	Д 1000x2100	двері 900x2000	53	Алюмінієва, заслена, матове протидударне
Д-02	Д 1000x2100	двері 900x2000	6	Алюмінієва, глуха
Д-03	ДБ 1820x2500	двері900x2000	2	Дверний блок алюмінієвий скляний протидурний
Д-04	Д 800x2100	двері 700x2000	1	Двері протипожежні, II типу, EI 30хв.
Д-05	Д 800x2100	двері 700x2000	5	Металопласт глухе
Д-06	Д 600x2100	двері 560x2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500x2100	двері 1400x2000	7	алюмінієва, двостулкова, заслена, протидударне
Д-08	Д 1000x2100	двері 900x2000	3	Рентгено-захисні двері, одностулкові, металеві глухі, обробка ІМДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті; замок та рентген-лиштва. Захист в еквіваленті Pb=1.70мм
Д-08.1	Д 1000x2100	двері 900x2000	2	Рентгено-захисні двері, одностулкові, металеві глухі, обробка ІМДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті; замок та рентген-лиштва. Захист в еквіваленті Pb=1.51мм
Д-09	Д 900x2100	двері800x2000	1	Броньована, двері з замком та решіткою (900x2100)
Д-10	ДБ 4900x2900	двері 900x2000	2	Дверний блок алюмінієвий заслений зовнішній зі вставкою
Д-11	ДБ 4830x2900	двері 900x2000	2	Дверний блок алюмінієвий заслений зовнішній
ОК-04	ОК 1000x1000	вікно 1000x1000	1	Вікно рентгенозахисне, глухе, скло - Франція, лиштва з одного боку, обробка мдф Захист в еквіваленті Pb=2,10мм
ОК-05	ОК 1820x1800	вікно 1760x1700	2	Металопластикове. Склопакет (4-6-4), що відкр.



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Проклад кабелів через стіни виконати у відрахках металевих труб з подальшою герметизацією отворів неретельним матеріалом.
Висміки освітлення встановити на висоті 0,8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0,3м від рівня підлоги, для конкретного освітлопобудовання – уточнити по місцю.
Силові електричості встановити на відмі. 1,5м від низу щити або на підлозі.

[illegible]

План розташування технологічного обладнання підвалу на відмітці -3,000 М 1:100



Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Склад	97,2	В
2	Кладова	10,8	В
3	Приміщення для зберіг. продуктів харчування	8,87	
4	Кухня	32,29	
5	Коридор	5,74	
6	Мийна	7,7	
7	Рукомийник	3,7	
8	Санвузол персоналу	1,5	
9	Санвузол персоналу	1,5	
10	Коридор	14,0	
11	Тамбур	3,7	
12	Тамбур	3,2	
13	Кімната відпочинку	46,6	
14	Кімната відпочинку	38,7	
15	Склад	108,45	В
16	Електрощитова	21,6	В
17	Приміщення для зберігання дез.засобів	6,58	В
18	Коридор	2,7	
19	Санітарний пост	16,8	
20	Тамбур-шлюз	4,6	
21	Коридор	2,7	
22	Кімната відпочинку	75,0	
23	Склад	95,7	В
24	Коридор	10,8	
25	Склад	73,26	В
26	Душова	8,76	
27	Побутове приміщення	1,78	
28	Тамбур	2,7	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
29	Гардероб	3,71	
30	Санвузел	1,45	
31	Рукомийник	1,6	
32	Тамбур	2,7	
33	Кімната відпочинку жін.	17,7	
34	Кімната відпочинку	20,5	
35	Тамбур	2,6	
36	Коридор	81,8	
37	Кімната відпочинку чол.	32,1	
38	Душова	5,1	
39	Гардероб	2,2	
40	Санвузол	0,9	
41	Рукомийник	1,8	
42	Рукомийник	1,5	
43	Санвузол	1,1	
44	Кімната персоналу	17,9	
45	Прим. ємності побут. води	21,1	
46	Приміщ. ємності для води	9,2	
47	Кімната медикаментів	10,6	В
48	Венткамера	19,6	Д
49	Венткамера	19,4	Д
50	Прим. дизель-електричне	18,6	В
51	Санвузол жіночий	6,7	
51.1	Санвузол чоловічий	6,7	
52	Прим. для прибиральн. інв.	3,7	
53	Сходи	15,8	
54	Коридор	63,3	
55	Коридор	3,2	
56	Санвузол для МГН	5,3	
57	Інд. пункт теплопостач.	23,1	Д

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
58	Венткамера	17,3	Д
59	Тамбур	2,8	
60	Прим. для приймання їжі	65,4	
61	Архів	16,8	В
62	Коридор	7,0	
63	Коридор	10,6	
64	Кімната прибиральн. інв.	6,8	В
65	Тамбур	1,9	
66	Актова зала	170,9	
67	Приміщення насосів	48,2	Д
68	Склад	17,9	В
69	Склад	23,6	В
70	Архів	13,6	В
71	Роздягальня	17,0	
72	Побутове приміщення	6,6	
73	Коридор	8,2	
74	Коридор	19,6	
Основна площа		758,6	
Підсобна площа		405,2	
Всього площа поверху		1572,2	

ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прохід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

206-2022-ЕТР					
"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка 114"					
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата
ГІП		Соколова		<i>shp</i>	
Перевірив		Соколова		<i>shp</i>	
Н.Контр.					
Виконав		Соколова		<i>shp</i>	
Чернігівська центральна районна лікарня				Стадія	Аркуш
План розміщення силових мереж підвалу				РП	65
				ФОРМ "Соколова Т.В."	

План 1 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень				Експлікація приміщень			
№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016	№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Кабінет ВСЕК	17,4	В	27	Рентген кабінет	22,2	В
2	Кабінет ВСЕК	17,4		27.1	Роздягальня	15,16	В
3	Кабінет ВСЕК	17,4		27.2	Рентген регістратор	14,49	
4	Кабінет ВСЕК	15,6		27.3	Кабінет очікування	16,2	
5	Кабінет інфекціоніст	12,33		28	Комерційне приміщення	5,59	
5.1	Тамбур	2,2		29	Тамбур	8,21	
5.2	Тамбур	2,53		30	Вестибюль	161,63	
6	Кабінет сімейного лікаря	12,52		31	Гардероб	16,79	
6.1	Тамбур	2,02		32	Кабінет електроенцифал.	18,0	
6.2	Тамбур	2,81		32.1	Роздягальня	6,15	
7	Кабінет	16,29	В	33	Коридор	18,16	В
7.1	Кабінет	8,7		34	ЕКГ	22,72	
8	Архів	11,4		35	Стрес-тест	10,50	
9	Санвузол для МГН	6,6		36	Завідувач	10,50	
10	Коридор	29,58		37	Кабінет УЗД	18,0	
11	Кабінет стоматолога	20,42		38	Кабінет лікаря	16,20	
12	Побутове приміщення	2,95		38.1	Кабінет лікаря	16,20	
13	Тамбур	3,47		38.2	Кабінет лікаря	16,20	
14	Кабінет лікаря	9,88		39	Коридор	31,08	
15	Коридор	17,20		40	Тамбур	2,55	
16	Вестибюль	59,41	В	41	Санвузол жіночий	5,04	В
17	Тамбур	8,20		42	Санвузол чоловічий	2,94	
18	Коридор	88,32		43	Кабінет лікаря	16,25	
19	Сестра-господарка	33,63		43.1	Кабінет колоноскопії	10,64	
20	Кабінет стоматолога	19,91		43.2	Кладова	7,92	
20.1	Кабінет стоматолога	10,44		43.3	Кабінет ендоскопії	20,33	
20.2	Тамбур	2,18		43.4	Тамбур	3,30	
21	Вбудована шафа	1,62		43.5	Коридор	15,80	
22	Тамбур	2,91		43.6	Кімната для персоналу	7,39	
23	Санвузол для МГН	7,36		43.7	Тамбур	2,19	
24	Побутове приміщення	5,44		44	Кабінет профогляду	16,81	
25	Коридор	4,08		45	Аптечний пункт	15,96	
26	Роздягальня	23,2		46	Регістратура	29,54	



Експлікація приміщень			
№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
47	Приміщення охорони	9,55	В
48	Коридор	29,15	
49	Вбудована шафа	1,4	
50	Санвузол жіночий	3,97	
51	Санвузол чоловічий	3,97	
52	Побутове приміщення	4,82	
53	Приміщення для зберігання наркотичних речовин	9,51	
54	Збір харкотиння	8,88	
55	Нарколог	15,6	
56	Психіатр	15,6	
57	Кабінет лікаря	15,6	В
58	Пульт томографа	19,8	
59	Томограф	49,7	
60	Санвузол для МГН	5,6	
61	Коридор	8,2	
62	Тамбур	3,4	
63	Денний стаціонар з кабінками	106,4	
64	Завідувач поліклініки	34,8	
65	Коридор	7,2	
66	Коридор	57,1	
67	Сходи	17,9	
68	Сходи	17,9	
69	Сходи	16,8	
70	Сходи	17,9	
71	Ліфтові шахти	3,5	
72	Ліфтові шахти	4,7	
Основна площа		738,22	
Підсобна площа		549,56	
Всього площа поверху		1610,9	
Всього площа будівлі		5652,5	


ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прокладіть кабелі через стіни виконати у відрах металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

206-2022-ЕТР					
"Капітальний ремонт" приміщень "трьохповерхового" будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 114"					
Зм.	Кільк.	Арк.	Недод.	Підпис	Дата
ГП		Соколова		<i>аш</i>	
Перевірів		Соколова		<i>аш</i>	
Н.Контр.					
Виконав		Соколова		<i>аш</i>	
Чернігівська центральна районна лікарня				Стадія	Аркуш
План розміщення силових мереж 1-го поверху				РП	66
				Аркуші	
				ФОП "Соколова Т.В."	

План 2поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень				Експлікація приміщень			
№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016	№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Старша медсестра	15,96		28	Зала для занять з вагітн.	17,32	
2	Педіатр	15,96		29	Кабінет лікаря	7,57	
3	Педіатр	15,96		30	Кабінет лікаря	8,56	
4	Педіатр	16,13		31	Сестринська	8,56	
5	Кабінет лікаря	15,96		32	Гемоаналізна	7,57	В
6	Кабінет лікаря	15,96		33	Коридор	36,15	
7	Кабінет лікаря	15,96		34	Побутове приміщення	1,43	
8	Кабінет лікаря	15,96		35	Санвузол жіночий	6,73	
9	Кабінет лікаря	15,96		36	Санвузол чоловічий	6,73	
10	Кабінет лікаря	15,96		37	Кладова	4,41	В
11	Кабінет лікаря	32,14		38	Санвузол для МГН	7,65	
12	Кабінет лікаря	14,59		39	Лікарський кабінет	8,02	
13	Кабінет лікаря	15,96		39.1	Лікарський кабінет	9,38	
14	Кабінет лікаря	15,96		39.2	Лікарський кабінет	11,22	
15	Кабінет лікаря	15,96		39.3	Побутове приміщення	3,53	
16	Кабінет лікаря	15,96		40	Коридор	72,96	
17	Кабінет лікаря	15,96		41	Побутове приміщення	1,62	
18	Кабінет лікаря	15,96		42	Лікарський кабінет	17,49	
19	Кабінет лікаря	15,96		43	Коридор	99,63	
20	Кабінет лікаря	15,96		44	Приміщення для вакцин	17,4	
21	Кабінет лікаря	15,68		45	Коридор	69,29	
22	Кабінет лікаря	16,3		46	Учбова кімната	34,5	
23	Кабінет лікаря	15,96		47	Кабінет фізіотерапії	34,8	
24	Кабінет лікаря	15,96		48	Кабінет масажу	16,8	
25	Кабінет лікаря	15,96		49	ЛКК терапевт зав.	16,8	
26	Санвузол для МГН	10,71		50	Кабінет статистики	16,8	
27	Стерилізаторська	7,04		51	Кабінет	16,8	

Експлікація приміщень			
№	Найменування	Площа, м²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
52	Зала фізичної терапії	71,4	
53	Ерготерапія	16,8	
53.1	Душова	5,04	
53.2	Роздягальня	11,25	
54	Ординаторська реабіл.	32,22	
54.1	Роздягальня	3,91	
55	Сходи	16,9	
56	Сходи	19,0	
57	Сходи	18,1	
58	Ліфтова шахта	3,5	
59	Ліфтова шахта	4,7	
	Основна площа	554,34	
	Підсобна площа	577,61	
	Всього площа поверху	1194,33	




ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прокід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

						206-2022-ЕТР		
						"капітальний ремонт приміщень" "решововерхового будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка 114"		
Зм.	Кільк.	Арк.	Надок.	Підпис	Дата	Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш
ГП		Соколова					РП	67
Перевірив		Соколова						
Н.Контр.						План розміщення силових мереж 2-го поверху		
Виконав		Соколова					ФОП "Соколова Т.В."	

План 3 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень				Експлікація приміщень			
№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016	№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Господарча кімната	9,18		22	Лікарський кабінет	15,96	
2	Хірург	17,1		23	Уролог	14,59	
2.1	Хірург	15,96		23.1	Уролог	16,25	
3	Дерматолог	26,4		24	Старша медсестра	16,53	
3.1	Приміщення дерматолога	8,05		24.1	Старша медсестра	32,6	
4	Операційна	32,09		25	Завідувач	33,06	
4.1	Перев'язувальна	31,92		26	Лікарський кабінет	17,93	
4.2	Гнойна перев'язувальна	15,96		27	Лікарський кабінет	17,59	
5	Кімната відпочинку	15,96		28	Лікарський кабінет	16,04	
6	Невропатолог	17,1		29	Господарче приміщення	1,43	
6.1	Кабінет невропатолога	14,74		30	Коридор	94,6	
7	Прим. для приймання їжі	33,28		31	ЛОР	16,8	
8	Господарче приміщення	1,62		32	ЛОР	18,0	
9	Санітарна	7,95		33	Лікарський кабінет	18,0	
10	Санвузол чоловічий	8,56		33.1	Лікарський кабінет	16,8	
11	Санвузол жіночий	8,26		34	Процедурна рентген. каб.	32,1	
12	Коридор	103,28		34.1	Лікарський кабінет	16,8	
13	Лікарський кабінет	33,06		35	Кабінет лікаря	16,8	
14	Маніпуляційна	10,53		36	Логопед	16,8	
15	Зберігання аналізів	11,31		37	Лікарський кабінет	6,02	В
16	Лабораторія	15,96	В	37.1	Лікарський кабінет	10,22	В
17	Кладова	4,62	В	38	Рентген	52,8	В
18	Санвузол чоловічий	6,73		39	Ординаторська	7,78	
19	Санвузол жіночий	6,73		39.1	Коридор	4,41	
20	Лікарський кабінет	15,96		39.2	Туалет	3,44	
21	Лікарський кабінет	15,96		40	Офтальмолог	16,8	
21.1	Лікарський кабінет	33,06		41	Темна кімната	16,8	



Експлікація приміщень			
№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
42	Офтальмолог	17,82	
43	Коридор	64,72	
44	Коридор	4,64	
44.1	Коридор	4,32	
45	Сходи	17,9	
46	Сходи	17,9	
47	Сходи	17,9	
48	Ліфтова шахта	3,5	
49	Ліфтова шахта	4,7	
	Основна площа	184,48	
	Підсобна площа	944,76	
	Всього площа поверху	1180,86	1220,86

ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прокід кабелів через стіни виконати у відрізах металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0,8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0,3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відмітці 1,5м до низу щита або на підлозі.

206-2022-ЕТР						Чернігівська центральна районна лікарня			ФОП "Соколова Т.В."		
Зм.	Кільк.	Арк.	Надок.	Підпис	Дата	Чернігівська центральна районна лікарня			РП 68		
ГП	Соколова										
Перевірив	Соколова										
Н.Контр.											
Виконав	Соколова					План розміщення силових мереж 3-го поверху					


План 1 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

№	Найменування	Площа м ²	кат. прим.
1	Кабінет ВСЕК	17,4	В
2	Кабінет ВСЕК	17,4	В
3	Кабінет ВСЕК	17,4	В
4	Кабінет ВСЕК	17,4	В
5	Кабінет інфекціоніст	12,33	В
5.1	Тамбур	2,2	
5.2	Тамбур	2,53	
6	Кабінет сімейного лікаря	12,52	В
6.1	Тамбур	2,02	
6.2	Тамбур	2,81	
7	Кабінет	16,29	В
7.1	Кабінет	8,7	В
8	Архів	11,4	
9	Санвузол для МГН	6,6	
10	Коридор	29,58	
11	Кабінет стоматолога	20,42	В
12	Побутове приміщення	2,95	
13	Тамбур	3,47	
14	Кабінет лікаря	9,88	В
15	Коридор	17,20	
16	Вестибюль	59,41	В
17	Тамбур	8,20	
18	Коридор	88,32	
19	Сестра-господарка	33,63	В
20	Кабінет стоматолога	19,91	В
20.1	Кабінет стоматолога	10,44	В
20.2	Тамбур	2,18	
21	Будована шафа	1,62	
22	Тамбур	2,91	
23	Тамбур для МГН	7,36	
24	Побутове приміщення	5,44	
25	Коридор	4,08	
26	Роздягальня	23,2	
27	Рентген кабінет	22,2	В
27.1	Роздягальня	15,16	
27.2	Рентген реєстратор	14,49	В
27.3	Кабінет очкування	16,2	В
28	Комерційне приміщення	5,59	
29	Тамбур	8,21	
30	Вестибюль	160,38	
31	Гардероб	16,79	
32	Кабінет електроенцифал.	18	В

№ п/п	Найменування	Площа, м ²	кат. прим.
32	Роздягальня	6,15	
33	Коридор	18,16	
34	ЕКГ	22,72	В
35	Стрес-тест	10,50	В
36	Завідувач	10,50	В
37	Кабінет УЗД	18	В
38	Кабінет лікаря	16,20	В
38.1	Кабінет лікаря	16,20	В
38.2	Кабінет лікаря	16,20	В
39	Коридор	31,08	
40	Тамбур	2,55	
41	Санвузол жіночий	5,04	
42	Санвузол чоловічий	2,94	
43	Кабінет лікаря	16,25	В
43.1	Кабінет колоноскопії	10,64	В
43.2	Кладова	7,92	
43.3	Кабінет ендоскопії	20,33	В
44	Побутове приміщення	3,30	
45	Коридор	15,80	
46	Кімната для персоналу	7,39	В
46	Кабінет профогляду	16,81	В
45	Аптечний пункт	15,96	
46	Регістратура	29,54	В
47	Приміщення охорони	9,55	В
48	Коридор	29,15	
49	Будована шафа	1,4	
50	Санвузол жіночий	3,97	
51	Санвузол чоловічий	3,97	
52	Побутове приміщення	4,82	
53	Приміщення для розсяяння наркотичних речовин	9,51	
54	Збір харкотиння	8,88	
55	Нарколог	15,6	В
56	Психіатр	15,6	В
57	Кабінет лікаря	15,6	В
58	Пульс томографа	19,8	
59	Томограф	49,7	
60	Санвузол для МГН	5,6	
61	Коридор	8,2	
62	Тамбур	3,4	
63	Денний стаціонар з кабінами	106,4	В
64	Завідувач полікліники	34,8	В

№	Найменування	Площа, м ² ат. прим.
65	Коридор	7,2
66	Коридор	57,1
67	Сходи	17,9
68	Сходи	17,9
69	Сходи	16,8
70	Сходи	17,9
71	Ліфтові шахти	3,5
72	Ліфтові шахти	4,7
	Основна площа	738,22
	Підсобна площа	549,56
	Всього площа поверху	1583,35
	Всього площа будівлі	1610,9

Специфікація вікон та дверей				
Марка	Позн., проріз(ах)	Найменування, (ах)	ст-ь од.	Примітка
Д-01	Д 1000х2100	двері 900х2000	53	Алюмінієва, зашклена, матове протидударне
Д-02	Д 1000х2100	двері 900х2000	6	Алюмінієва, глуха
Д-03	ДБ 1820х2500	двері900х2000	2	Дверний блок алюмінієвий скляний протидурний
Д-04	Д 800х2100	двері 700х2000	1	Двері протипожежні, ІІ типу, ЕІ 30хв.
Д-05	Д 800х2100	двері 700х2000	5	Металопласт глухе
Д-06	Д 600х2100	двері 560х2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500х2100	двері 1400х2000	7	алюмінієва, двостулкова, зашклена, протидударне
Д-08	Д 1000х2100	двері 900х2000	3	Рентгено-захисні двері, одностулкові, металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва. Захист в еквіваленті Pb=1.70мм
Д-08.1	Д 1000х2100	двері 900х2000	2	Рентгено-захисні двері, одностулкові, металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва. Захист в еквіваленті Pb=1.51мм
Д-09	Д 900х2100	двері800х2000	1	Броньована, двері з замком та решіткою (900х2100)
Д-10	ДБ 4900х2900	двері 900х2000	2	Дверний блок алюмінієвий закшкленний зовнішній зі вставкою
Д-11	ДБ 4830х2900	двері 900х2000	2	Дверний блок алюмінієвий закшкленний зовнішній
ОК-04	ОК 1000х1000	вікно 1000х1000	1	Вікно рентгенозахисне, глухе, скло - Франція, лштва з одното боку, обробка мдф Захист в еквіваленті Pb=2,10мм
ОК-05	ОК 1820х1800	вікно 1760х1700	2	Металопласткове. Склопакет (4-6-4), що відкр.



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Проклад кабелів через стіни виконати у відірзках металевих труб з подальшою герметизацією отворів нерозривним матеріалом.
Вимірючі освітлення встановити на висоті 0,8 м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0,3 м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання – уточнити по місцю.
Силові електроустановки встановити на відстані 1,5 м до низу ступі або на підлозі.

[illegible]

План 2 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
52	Зала фізичної терапії	71,4	В
53	Ерготерапія	16,8	В
53.1	Душова	5,04	
53.2	Роздягальня	11,25	В
54	Ординаторська для реабіл.	32,22	В
54.1	Роздягальня	3,91	
55	Сходи	16,9	
56	Сходи	19,0	
57	Сходи	18,1	
58	Ліфтова шахта	3,5	
59	Ліфтова шахта	4,7	
	Основна площа	554,34	
	Підсобна площа	577,61	
	Всього площа поверху	1194,33	
	Всього площа будівлі	5652,5	

Специфікація вікон та дверей

Марка	Позн., проріз(ах)	Найменування, (ах)	ст-ь од.	Примітка
Д-01	Д 1000х2100	двері 900х2000	48	Алюмінієва, заклеєна, матове протидарне
Д-02	Д 1000х2100	двері 900х2000	5	Алюмінієва, глуха
Д-04	Д 800х2100	двері 700х2000	1	Двері протипожежні, II типу, EI 30хв.
Д-05	Д 800х2100	двері 700х2000	1	Металопласт глухе
Д-06	Д 600х2100	двері 560х2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500х2100	двері 1400х2000	6	алюмінієва, двостулкова, заклеєна, протидарне
Д-09.1	Д 900х2100	двері800х2000	1	Броньована, двері з замком
Д-19	ДБ 3060х3000	двері 800х2000	1	Перегородка скляна з алюмінію з дверима (800х2000)

№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Старша медсестра	15,96	В
2	Педіатр	15,96	В
3	Педіатр	15,96	В
4	Педіатр	16,13	В
5	Кабінет лікаря	15,96	В
6	Кабінет лікаря	15,96	В
7	Кабінет лікаря	15,96	В
8	Кабінет лікаря	15,96	В
9	Кабінет лікаря	15,96	В
10	Кабінет лікаря	15,96	В
11	Кабінет лікаря	32,14	В
12	Кабінет лікаря	14,59	В
13	Кабінет лікаря	15,96	В
14	Кабінет лікаря	15,96	В
15	Кабінет лікаря	15,96	В
16	Кабінет лікаря	15,96	В
17	Кабінет лікаря	15,96	В
18	Кабінет лікаря	15,96	В
19	Кабінет лікаря	15,96	В
20	Кабінет лікаря	15,96	В
21	Кабінет лікаря	15,68	В
22	Кабінет лікаря	16,3	В
23	Кабінет лікаря	15,96	В
24	Кабінет лікаря	15,96	В
25	Кабінет лікаря	15,96	В
26	Санвузол для МГН	10,71	
27	Стерилізаторська	7,04	В

№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
28	Зала для занять з вагітн.	17,32	В
29	Кабінет лікаря	7,57	В
30	Кабінет лікаря	8,56	В
31	Сестринська	8,56	В
32	Гемоаналізна	7,57	
33	Коридор	36,15	
34	Побутове приміщення	1,43	
35	Санвузол жіночий	6,73	
36	Санвузол чоловічий	6,73	
37	Кладова	4,41	
38	Санвузол для МГН	7,65	
39	Лікарський кабінет	8,02	В
39.1	Лікарський кабінет	9,38	В
39.2	Лікарський кабінет	11,22	В
39.3	Побутове приміщення	3,53	
40	Коридор	107,87	
41	Побутове приміщення	1,62	
43	Коридор	64,72	
42	Лікарський кабінет	17,49	В
44	Приміщення для вакцин	17,4	
45	Коридор	69,29	
46	Учбова кімната	34,5	В
47	Кабінет фізіотерапії	34,8	В
48	Кабінет масажу	16,8	В
49	ЛКК терапевт зав.	16,8	В
50	Кабінет статистики	16,8	В
51	Кабінет	16,8	В



ПРИМІТКИ:

Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Проклад кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Сильові електроштити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.


						206-2022-ЕТР
						капітальний ремонт приміщень трьохповерхового будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка 114"
Зм.	Кільк.	Арк.	Надок.	Підпис	Дата	Чернігівська центральна районна лікарня
ГП	Соколова					Стадія
Перевірив	Соколова					Аркуш
Н.Контр.						РП
Виконав	Соколова					70
						ФОП "Соколова Т.В."
						План підключення бактеріцидних опромінювачів 2-го поверху

План 3 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень				Експлікація приміщень			
№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016	№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Господарча кімната	9,18		22	Лікарський кабінет	15,96	
2	Хірург	17,1		23	Уролог	14,59	
2.1	Хірург	15,96		23.1	Уролог	16,25	
3	Дерматолог	26,4		24	Старша медсестра	16,53	
3.1	Приміщення дерматолога	8,05		24.1	Старша медсестра	32,6	
4	Операційна	32,09		25	Завідувач	33,06	
4.1	Перев'язувальна	31,92		26	Лікарський кабінет	17,93	
4.2	Гнойна перев'язувальна	15,96		27	Лікарський кабінет	17,59	
5	Кімната відпочинку	15,96		28	Лікарський кабінет	16,04	
6	Невропатолог	17,1		29	Господарче приміщення	1,43	
6.1	Кабінет невропатолога	14,74		30	Коридор	94,6	
7	Прим. для приймання їжі	33,28		31	ЛОР	16,8	
8	Господарче приміщення	1,62		32	ЛОР	18,0	
9	Санітарна	7,95		33	Лікарський кабінет	18,0	
10	Санвузол чоловічий	8,56		33.1	Лікарський кабінет	16,8	
11	Санвузол жіночий	8,26		34	Процедурна рентген. каб.	32,1	
12	Коридор	103,28		34.1	Лікарський кабінет	16,8	
13	Лікарський кабінет	33,06		35	Кабінет лікаря	16,8	
14	Маніпуляційна	10,53		36	Логопед	16,8	
15	Зберігання аналізів	11,31		37	Лікарський кабінет	6,02	В
16	Лабораторія	15,96	В	37.1	Лікарський кабінет	10,22	В
17	Кладова	4,62	В	38	Рентген	52,8	В
18	Санвузол чоловічий	6,73		39	Ординаторська	7,78	
19	Санвузол жіночий	6,73		39.1	Коридор	4,41	
20	Лікарський кабінет	15,96		39.2	Туалет	3,44	
21	Лікарський кабінет	15,96		40	Офтальмолог	16,8	
21.1	Лікарський кабінет	33,06		41	Темна кімната	16,8	

Експлікація приміщень			
№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
42	Офтальмолог	17,82	
43	Коридор	64,72	
44	Коридор	4,64	
44.1	Коридор	4,32	
45	Сходи	17,9	
46	Сходи	17,9	
47	Сходи	17,9	
48	Ліфтова шахта	3,5	
49	Ліфтова шахта	4,7	
Основна площа		184,48	
Підсобна площа		944,76	
Всього площа поверху		1180,86	1220,86

Специфікація вікон та дверей				
Марка	Позн., проріз(ах)	Найменування, (ах)	К-сть од.	Примітка
Д-01	Д 1000x2100	двері 900x2000	43	Алюмінієва, засклена, матове протидарне
Д-02	Д 1000x2100	двері 900x2000	6	Алюмінієва, глуха
Д-04	Д 800x2100	двері 700x2000	1	Двері протипожежні, II типу, EI 30хв.
Д-05	Д 800x2100	двері 700x2000	1	Металопласт глухе
Д-06	Д 600x2100	двері 560x2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500x2100	двері 1400x2000	4	алюмінієва, двостулкова, засклена, протидарне
Д-08	Д 1000x2100	двері 900x2000	4	Рентгено-захисні двері, одноствулкові, металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва. Захист в еквіваленті Pb=1,70мм
Д-09	Д 900x2100	двері 800x2000	1	Броньована, двері з замком та решіткою (900x2100)



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прокід кабелів через стіни виконати у відрізах металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

						206-2022-ЕТР		
						"капітальний ремонт приміщень" трьохповерхового будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка 114"		
Зм.	Кільк.	Арк.	Надок.	Підпис	Дата	Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш
ГП		Соколова					РП	71
Перевірив		Соколова						
Н.Контр.								
Виконав		Соколова				План підключення бактеріцидних опромінювачів 3-го поверху	ФОП "Соколова Т.В."	

План підвалу на відмітці -3,000 М 1:100

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
58	Кімната персоналу	17,3	В
59	Тамбур	2,8	
60	Прим. для приймання їжі	65,4	В
61	Архів	16,8	
62	Коридор	7,0	
63	Коридор	10,6	
64	Кімната персоналу	6,8	В
65	Тамбур	1,9	
66	Актова зала	170,9	В
67	Приміщення насосів	48,2	Д
68	Склад	17,9	
69	Склад	23,6	
70	Побутове приміщення	13,6	
71	Роздягальня	17,0	
72	Побутове приміщення	6,6	
73	Коридор	8,2	
74	Коридор	19,6	
	Основна площа	758,6	
	Підсобна площа	405,2	
	Всього площа поверху	1572,2	

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, дсту Б В.1.1-36:2010
1	Склад	97,2	
2	Прим. для збер. продуктів харч.	40,8	
3	Побутова кімната	2,9	
4	Кухня	11,9	В
5	Побутове приміщення	5,2	
6	Мийна	7,7	
7	Умивальник	3,7	
8	Санвузол персоналу	1,5	
9	Санвузол персоналу	1,5	
10	Коридор	14,0	
11	Тамбур	3,7	
12	Тамбур	3,2	
13	Кімната	46,6	
14	Побутове приміщення	38,7	В
15	Склад	108,45	
16	Електрощитова	21,6	Г
17	Прим. для зберіг. дез.засобів	4,5	
18	Коридор	2,7	
19	Санітарний пост	16,8	
20	Тамбур-шлюз	4,6	
21	Коридор	2,7	
22	Побутове приміщення	75,0	В
23	Склад	95,7	
24	Коридор	10,8	
25	Склад	73,26	
26	Душова	7,5	
27	Побутове приміщення	1,4	
28	Тамбур	2,7	
29	Гардероб	2,8	

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
30	Санвузел	2,5	
31	Умивальник	1,6	
32	Тамбур	2,7	
33	Кімната відпочинку жінок	17,7	
34	Технічне приміщення	20,5	В
35	Тамбур	2,6	
36	Коридор	81,8	
37	Кімната відпочинку чоловіків	32,1	
38	Душова	5,1	
39	Гардероб	2,2	
40	Санвузол	0,9	
41	Умивальник	1,8	
42	Умивальник	1,5	
43	Санвузол	1,1	
44	Кімната персоналу	17,9	В
45	Приміщ. ємності побут. води	21,1	
46	Приміщ. ємності для води	9,2	
47	Технічне приміщення	10,6	В
48	Кімната для медикamentів	19,6	
49	Побутове приміщення	19,4	
50	Прим. дизель-електричне	18,6	
51	Санвузол жіночий	6,7	
51.1	Санвузол чоловічий	6,7	
52	Прим. для прибиральн. інв.	3,7	
53	Сходи	15,8	
54	Коридор	63,3	
55	Коридор	3,2	
56	Санвузол для МГН	5,3	
57	Архів	23,1	



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром шпакатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Прокладі кабелі через стіни виконати у відвідках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикач освітлення встановити на висоті 0,8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0,3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електроштрихи встановити на висоті 1,5м до низу щита або на підлозі.

						206-2022-ЕТР			
						капітальний ремонт приміщень трьохповерхового будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"			
Зм.	Кільк.	Арк.	Ндодок	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	РП	72	
Перевірив		Соколова							
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				План підключення систем вентиляції підвалу	ФОП "Соколова Т.В."		

Фрагмент плану димовидалення та підпору повітря підвалу на відмітці -3,000 в осях Г-В та 1-4 (М 1:100)



ПРИМІТКИ:

Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.

Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.


Прогід кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.

Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.

Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

						206-2022-ЕТР				
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"				
Зм.	Кільк.	Арк.	Нодок.	Підпис	Дата	Чернігівська центральна районна лікарня		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Соколова			РП			72.1		
Перевірив		Соколова								
Н.Контр.										
Виконав		Соколова								
						Фрагмент плану димовидалення та підпору повітря підвалу на відмітці -3,000 в осях Г-В та 1-4 (М 1:100)		ФОП "Соколова Т.В."		

План 1 поверху на відмітці 0,000 М 1:100



Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	кат. прим.
1	Кабінет ВСЕК	17,4	В
2	Кабінет ВСЕК	17,4	В
3	Кабінет ВСЕК	17,4	В
4	Кабінет ВСЕК	17,4	В
5	Кабінет інфекціоніст	12,33	В
5.1	Тамбур	2,2	
5.2	Тамбур	2,53	
6	Кабінет сімейного лікаря	12,52	В
6.1	Тамбур	2,02	
6.2	Тамбур	2,81	
7	Кабінет	16,29	В
7.1	Кабінет	8,7	В
8	Архів	11,4	
9	Санвузол для МГН	6,6	
10	Коридор	29,58	
11	Кабінет стоматолога	20,42	В
12	Побутове приміщення	2,95	
13	Тамбур	3,47	
14	Кабінет лікаря	9,88	В
15	Коридор	17,20	
16	Вестибюль	59,41	В
17	Тамбур	8,20	
18	Коридор	88,32	
19	Сестра-господарка	33,63	В
20	Кабінет стоматолога	19,91	В
20.1	Кабінет стоматолога	10,44	В
20.2	Тамбур	2,18	
21	Вбудована шафа	1,62	
22	Тамбур	2,91	
23	Санвузол для МГН	7,36	
24	Побутове приміщення	5,44	
25	Коридор	4,08	
26	Роздягальня	23,2	
27	Рентген кабінет	22,2	В
27.1	Роздягальня	15,16	
27.2	Рентген регістратор	14,49	В
27.3	Кабінет очікування	16,2	В
28	Комерційне приміщення	5,59	
29	Тамбур	8,21	
30	Вестибюль	160,38	
31	Гардероб	16,79	
32	Кабінет електроенцифал.	18	В

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	кат. прим.
32.1	Роздягальня	6,15	
33	Коридор	18,16	
34	ЕКГ	22,72	В
35	Стрес-тест	10,50	В
36	Завідувач	10,50	В
37	Кабінет УЗД	18	В
38	Кабінет лікаря	16,20	В
38.1	Кабінет лікаря	16,20	В
38.2	Кабінет лікаря	16,20	В
39	Коридор	31,08	
40	Тамбур	2,55	
41	Санвузол жіночий	5,04	
42	Санвузол чоловічий	2,94	
43	Кабінет лікаря	16,25	В
43.1	Кабінет колоноскопії	10,64	В
43.2	Кладова	7,92	
43.3	Кабінет ендоскопії	20,33	В
43.4	Побутове приміщення	3,30	
43.5	Коридор	15,80	
43.6	Кімната для персоналу	7,39	В
44	Кабінет профогляду	16,81	В
45	Аптечний пункт	15,96	
46	Регістратура	29,54	В
47	Приміщення охорони	9,55	В
48	Коридор	29,15	
49	Вбудована шафа	1,4	
50	Санвузол жіночий	3,97	
51	Санвузол чоловічий	3,97	
52	Побутове приміщення	4,82	
53	Приміщення для речовин	9,51	
54	Збір харкотиння	8,88	
55	Нарколог	15,6	В
56	Психіатр	15,6	В
57	Кабінет лікаря	15,6	В
58	Пульт томографа	19,8	
59	Томограф	49,7	
60	Санвузол для МГН	5,6	
61	Коридор	8,2	
62	Тамбур	3,4	
63	Денний стаціонар з кабінами	106,4	В
64	Завідувач поліклініки	34,8	В

Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа, м²	кат. прим.
65	Коридор	7,2	
66	Коридор	57,1	
67	Сходи	17,9	
68	Сходи	17,9	
69	Сходи	16,8	
70	Сходи	17,9	
71	Ліфтові шахти	3,5	
72	Ліфтові шахти	4,7	
Основна площа		738,22	
Підсобна площа		549,56	
Всього площа поверху		1583,35	1610,9
Всього площа будівлі		5652,5	

Специфікація вікон та дверей

Марка	Позн., проріз(ах)	Найменування, (ах)	сть од.	Примітка
Д-01	Д 1000x2100	двері 900x2000	53	Алюмінієва, закрита, матове протидарне
Д-02	Д 1000x2100	двері 900x2000	6	Алюмінієва, глуха
Д-03	ДБ 1820x2500	двері 900x2000	2	Дверний блок алюмінієвий скляний протидарний
Д-04	Д 800x2100	двері 700x2000	1	Двері протипожежні, II типу, EI 30хв.
Д-05	Д 800x2100	двері 700x2000	5	Металопласт глухе
Д-06	Д 600x2100	двері 560x2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500x2100	двері 1400x2000	7	алюмінієва, двостулкова, закрита, протидарне
Д-08	Д 1000x2100	двері 900x2000	3	Рентгено-захисні двері, одностулкові металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштв. Захист в еквіваленті Pb=1.70мм
Д-08.1	Д 1000x2100	двері 900x2000	2	Рентгено-захисні двері, одностулкові металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштв. Захист в еквіваленті Pb=1.51мм
Д-09	Д 900x2100	двері 800x2000	1	Броньована, двері з замком та решіткою (900x2100)
Д-10	ДБ 4900x2900	двері 900x2000	2	Дверний блок алюмінієвий закритий зовнішній зі вставкою
Д-11	ДБ 4830x2900	двері 900x2000	2	Дверний блок алюмінієвий закритий зовнішній
ОК-04	ОК 1000x1000	вікно 1000x1000	1	Вікно рентгенозахисне, глухе, скло - Фрэнція, лиштв. з одного боку, обробка мдф. Захист в еквіваленті Pb=2,10мм
ОК-05	ОК 1820x1800	вікно 1760x1700	2	Металопластикове. Склопакет (4-6-4), що відр.

ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконані кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Проклад кабелів через стіни виконати у відрізах металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відм. 1.5м до низу щита або на підлозі.

						206-2022-ЕТР			
						"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка 114"			
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркуші
ГП		Соколова					РП	73	
Перевірив		Соколова							
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				План підключення систем вентиляції 1-го поверху	ФОП "Соколова Т.В."		

План 2 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
52	Зала фізичної терапії	71,4	В
53	Ерготерапія	16,8	В
53.1	Душова	5,04	
53.2	Роздягальня	11,25	В
54	Ординаторська для реабіл.	32,22	В
54.1	Роздягальня	3,91	
55	Сходи	16,9	
56	Сходи	19,0	
57	Сходи	18,1	
58	Ліфтова шахта	3,5	
59	Ліфтова шахта	4,7	
	Основна площа	554,34	
	Підсобна площа	577,61	
	Всього площа поверху	1194,33	
	Всього площа будівлі	5652,5	

Специфікація вікон та дверей

Марка	Позн., проріз(ах)	Найменування, (ах)	ст-сть од.	Примітка
Д-01	Д 1000х2100	двері 900х2000	48	Алюмінієва, заклепана, матове протидарне
Д-02	Д 1000х2100	двері 900х2000	5	Алюмінієва, глуха
Д-04	Д 800х2100	двері 700х2000	1	Двері протипожежні, II типу, EI 30хв.
Д-05	Д 800х2100	двері 700х2000	1	Металопласт глухе
Д-06	Д 600х2100	двері 560х2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500х2100	двері 1400х2000	6	алюмінієва, двостулкова, заклепана, протидарне
Д-09.1	Д 900х2100	двері800х2000	1	Броньована, двері з замком
Д-19	ДБ 3060х3000	двері 800х2000	1	Перегородка скляна з алюмінію з дверима (800х2000)

№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
1	Старша медсестра	15,96	В
2	Педіатр	15,96	В
3	Педіатр	15,96	В
4	Педіатр	16,13	В
5	Кабінет лікаря	15,96	В
6	Кабінет лікаря	15,96	В
7	Кабінет лікаря	15,96	В
8	Кабінет лікаря	15,96	В
9	Кабінет лікаря	15,96	В
10	Кабінет лікаря	15,96	В
11	Кабінет лікаря	32,14	В
12	Кабінет лікаря	14,59	В
13	Кабінет лікаря	15,96	В
14	Кабінет лікаря	15,96	В
15	Кабінет лікаря	15,96	В
16	Кабінет лікаря	15,96	В
17	Кабінет лікаря	15,96	В
18	Кабінет лікаря	15,96	В
19	Кабінет лікаря	15,96	В
20	Кабінет лікаря	15,96	В
21	Кабінет лікаря	15,68	В
22	Кабінет лікаря	16,3	В
23	Кабінет лікаря	15,96	В
24	Кабінет лікаря	15,96	В
25	Кабінет лікаря	15,96	В
26	Санвузол для МГН	10,71	
27	Стерилізаторська	7,04	В

№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
28	Зала для занять з вагітн.	17,32	В
29	Кабінет лікаря	7,57	В
30	Кабінет лікаря	8,56	В
31	Сестринська	8,56	В
32	Гемоаналізна	7,57	
33	Коридор	36,15	
34	Побутове приміщення	1,43	
35	Санвузол жіночий	6,73	
36	Санвузол чоловічий	6,73	
37	Кладова	4,41	
38	Санвузол для МГН	7,65	
39	Лікарський кабінет	8,02	В
39.1	Лікарський кабінет	9,38	В
39.2	Лікарський кабінет	11,22	В
39.3	Побутове приміщення	3,53	
40	Коридор	107,87	
41	Побутове приміщення	1,62	
43	Коридор	64,72	
42	Лікарський кабінет	17,49	В
44	Приміщення для вакцин	17,4	
45	Коридор	69,29	
46	Учбова кімната	34,5	В
47	Кабінет фізіотерапії	34,8	В
48	Кабінет масажу	16,8	В
49	ЛКК терапевт зав.	16,8	В
50	Кабінет статистики	16,8	В
51	Кабінет	16,8	В



ПРИМІТКИ:

Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Проклад кабелів через стіни виконати у відрізах металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикачі освітлення встановити на висоті 0.8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0.3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електроштити встановити на відмі. 1.5м до низу щита або на підлозі.

						206-2022-ЕТР		
						"капітальний ремонт приміщень" триповерхового будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка 114"		
Зм.	Кільк.	Арк.	Надок.	Підпис	Дата	Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш
ГП		Соколова					РП	74
Перевірив		Соколова						
Н.Контр.								
Виконав		Соколова				План підключення систем вентиляції 2-го поверху	ФОП "Соколова Т.В."	


План 3 поверху на відмітці 0,000 М 1:100

Експлікація приміщень			
№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за дсту Б В.1.1-36:2016
1	Їжа	9,18	В
2	Хірург	17,1	В
2,1	Хірург	15,96	В
3	Дерматолог	26,4	В
4	Операційна	32,09	В
4,1	Перев'язувальна	31,92	
4,2	Гнойна перев'язувальна	15,96	
5	Гастроінтеролог	15,96	В
6	Невропатолог	17,1	В
7	Кардіолог	33,28	В
8	Господарче приміщення	1,62	
9	Санітарна	7,95	В
10	Санвузол чоловічий	8,56	В
11	Санвузол жіночий	8,26	В
12	Коридор	103,28	
13	Лікарський кабінет	33,06	В
14	Маніпуляційна	10,53	В
15	Зберігання аналізів	11,31	В
16	Лабораторія	15,96	В
17	Кладова	4,62	
18	Санвузол чоловічий	6,73	
19	Санвузол жіночий	6,73	
20	Лікарський кабінет	15,96	В
21	Лікарський кабінет	15,96	В
22	Лікарський кабінет	33,06	В
22,1	Лікарський кабінет	15,96	В
23	Уролог	14,59	В

Експлікація приміщень			
№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
23.1	Уролог	15,96	В
24	Старша медсестра	16,01	В
24.1	Старша медсестра	32,6	
25	Завідувач	33,06	В
26	Лікарський кабінет	17,93	В
27	Лікарський кабінет	17,59	В
28	Лікарський кабінет	16,04	В
29	Господарче приміщення	1,43	
30	Коридор	91.46	
31	ЛОР	16.8	В
32	ЛОР	18,0	В
33	Лікарський кабінет	18,0	В
33.1	Лікарський кабінет	16,8	В
34	Процедурна рентген. каб.	32,1	В
34.1	Лікарський кабінет	16,8	В
35	Лабораторія	16,8	В
36	Логопед	16,8	В
37	Лікарський кабінет	6,02	В
37.1	Лікарський кабінет	10,22	В
38	Рентген	52,8	
39	Ординаторська	7,78	В
39.1	Коридор	4,41	
39.2	Туалет	3,44	В
40	Офтальмолог	16,8	В
41	Темна кімната	16,8	
42	Офтальмолог	17,82	В
43	Коридор	64,72	

Експлікація приміщень			
№	Найменування	Площа, м ²	Кат. приміщення, за ДСТУ Б В.1.1-36:2016
44	Коридор	4,64	
44.1	Коридор	4,32	
45	Сходи	17,9	
46	Сходи	17,9	
47	Сходи	17,9	
	Основна площа	184,48	
	Підсобна площа	944,76	
	Всього площа поверху	1186,44	1129,76
	Всього площа будівлі	5652,5	


Специфікація вікон та дверей				
Марка	Позн., проріз(axh)	Найменування, (axh)	К-сть од.	Примітка
Д-01	Д 1000x2100	двері 900x2000	43	Алюмінієва, зашклена, матове протипожежн.
Д-02	Д 1000x2100	двері 900x2000	6	Алюмінієва, глуха
Д-04	Д 800x2100	двері 700x2000	1	Двері протипожежні, II типу, EI 30хв.
Д-05	Д 800x2100	двері 700x2000	1	Металопласт глухе
Д-06	Д 600x2100	двері 560x2000	2	Металопласт
Д-07	Д 1500x2100	двері 1400x2000	4	алюмінієва, двостулкова, зашклена, протипожежна
Д-08	Д 1000x2100	двері 900x2000	4	Рентгено-захисні двері, одноствулкові металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фінірувкою в комплекті: замок та рентген-пліштва. Захист в еквівалент Pb=1.70mm
Д-09	Д 900x2100	двері800x2000	1	Броньована, двері з замком та решіткою (900x2100)



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки дивись на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПБХ гофтрубах.
Проклад кабелів через стіни виконати у відірзках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимикач освітлення встановити на висоті 0,8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0,3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електроустанови встановити на відм. 1,5м до низу стіли або на підлозі.

						206-2022-ЕТР	Капітальний ремонт приміщень трьохповерхового будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 114"					
Зм.	Кільк.	Арк.	Нодок.	Підпис	Дата							
ГП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів			
Перевірів		Соколова					РП	75				
Н.Контр.												
Виконав		Соколова				План підключення систем вентиляції 3-го поверху	ФОП "Соколова Т.В."					

План горища на відмітці +9,900
М 1:100



ПРИМІТКИ:
Загальні вказівки даються на аркуші ЕТР-1.
Електричні мережі виконати кабелями ВВГнг, прокладеними по стінам приховано під шаром штукатурки та над підвісними стелями в ПВХ гофротрубах.
Проходь кабелів через стіни виконати у відрізках металевих труб з подальшою герметизацією отворів негорючим матеріалом.
Вимичні освітлення встановити на висоті 0,8м від рівня підлоги, висота встановлення розеток 0,3м від рівня підлоги, для конкретного електрообладнання - уточнити по місцю.
Силові електрощити встановити на відмі. 1,5м до низу щита або на підлозі.

						206-2022-ЕТР			
						Капітальний ремонт припиняє триповерхового будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка 114"			
Зм.	Кільк.	Арк.	Надок.	Підпис	Дата	Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
ПП		Соколова					РП	76	
Перевірив		Соколова							
Н.Контр.									
Виконав		Соколова				План підключення систем вентиляції горища	ФОП "Соколова Т.В."		

Погоджено:

Зам. інв.№

Підпис. Дата

Інв.№ ориг.

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця виміру	Кіль- кість	Маса одиниці, кг	Примітки				
	Електрощитове обладнання											
ГРЩ1	Головний розподільчий щит ГРЩ1, у зборі	Згідно аркуша ЕТР-2			компл.	1						
ГРЩ2	Головний розподільчий щит ГРЩ2, у зборі	Згідно аркуша ЕТР-3			компл.	1						
	Дизель-генератор в кожусі 380В 40(36)кВт	APD50A		AKSA								
ЩРП.1	Щит розподільчий ЩРП.1, у складі:	Згідно аркуша ЕТР- 4										
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-36з-1 36 IP31			шт	1						
	- вимикач навантаження 3Р 32А	LAS32		ETI	шт	1						
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1Р І _н = 10А		ETI	шт	9						
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 3Р І _н = 16А		ETI	шт	2						
	- контактор магнітний	КМИ-11810 18А 220В/АС3 1НО			шт	2						
	- диференційний вимикач І _н =25А, 2Р, І _{вит} = 30мА	KZS-2М		ETI	шт	8						
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	2						
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2						
ЩРП.2	Щит розподільчий ЩРП.2, у складі:	Згідно аркуша ЕТР-5										
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-36з-1 36 IP31			шт	1						
	- вимикач навантаження 3Р 32А	LAS32		ETI	шт	1						
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1Р І _н = 10А		ETI	шт	6						
	- диференційний вимикач І _н =32А, 2Р, І _{вит} = 30мА	KZS-2М		ETI	шт	1						
	- диференційний вимикач І _н =25А, 2Р, І _{вит} = 30мА	KZS-2М		ETI	шт	10						
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	2						
ЩРП.3	Щит розподільчий ЩРП.3, у складі:	Згідно аркуша ЕТР- 6										
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-24з-1 36 IP31			шт	1						
	- вимикач навантаження 3Р 32А	LAS32		ETI	шт	1						
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1Р І _н = 10А		ETI	шт	6						
	- диференційний вимикач І _н =25А, 2Р, І _{вит} = 30мА	KZS-2М		ETI	шт	4						
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	2						
- Допускається використання електрообладнання інших виробників з аналогічними характеристиками.							206-2022-ЕТР.С					
								"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114"				
			Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата				
			ГП		Соколова				Чернігівська центральна районна лікарня	Стадія	Аркуш	Аркушів
			Перевірів		Соколова					РП	1	10
			Н.Контр.									
			Виконав		Соколова				Специфікація обладнання, виробів і матеріалів	ФОП "Соколова Т.В."		

Погоджено:										Зам. інв.№	Підпис. Дата	Інв.№ ориг.
</												

Погоджено:		
Інв.№ ориг.	Зам. інв.№	
	Підпис. Дата	

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця виміру	Кіль- кість	Маса одиниці, кг	Примітки
ЩР2.2	Щит розподільчий ЩР2.2, у складі:	Згідно аркушів ЕТР- 17, ЕТР-18						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-2х36з-1 36 УХЛ3 ІР31			шт	1		
	- вимикач навантаження 3Р 40А	LAS40		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Ін = 10А		ETI	шт	7		
	- диференційний вимикач Ін=32А, 2Р, Івит = 30мА	KZS-2М		ETI	шт	1		
	- диференційний вимикач Ін=25А, 2Р, Івит = 30мА	KZS-2М		ETI	шт	25		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	4		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2		
ЩР2.3	Щит розподільчий ЩР2.3, у складі:	Згідно аркушів ЕТР- 19, ЕТР-20						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 ІР31			шт	1		
	- вимикач навантаження 3Р 40А	LAS40		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Ін = 10А		ETI	шт	6		
	- диференційний вимикач Ін=32А, 2Р, Івит = 30мА	KZS-2М		ETI	шт	2		
	- диференційний вимикач Ін=25А, 2Р, Івит = 30мА	KZS-2М		ETI	шт	18		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	3		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2		
ЩР3.1	Щит розподільчий ЩР3.1, у складі:	Згідно аркушів ЕТР- 21- ЕТР-23						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-2х48з-1 36 УХЛ3 ІР31			шт	1		
	- вимикач навантаження 3Р 63А	LAS63		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Ін = 10А		ETI	шт	8		
	- диференційний вимикач Ін=25А, 2Р, Івит = 30мА	KZS-2М		ETI	шт	32		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	5		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2		

						206-2022 ЕТР.С	Арк.
							3
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Погоджено:

Формат А1

Інв.№ ориг.

Підпис. Дата

Зам. інв.№

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця виміру	Кіль- кість	Маса одиниці, кг	Примітки
ЩРЗ.2	Щит розподільчий ЩРЗ.2, у складі:	Згідно аркушів ЕТР- 24, ЕТР-25						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-2х36з-1 36 УХЛЗ ІР31			шт	1		
	- вимикач навантаження 3Р 40А	LAS40		ЕТІ	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 10А		ЕТІ	шт	8		
	- диференційний вимикач Ін=25А, 2Р, Івит = 30мА	KZS-2М		ЕТІ	шт	24		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	4		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2		
ЩРЗ.3	Щит розподільчий ЩРЗ.3, у складі:	Згідно аркушів ЕТР- 26, ЕТР-27						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-36з-1 36 УХЛЗ ІР31			шт	1		
	- вимикач навантаження 3Р 63А	LAS63		ЕТІ	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 10А		ЕТІ	шт	8		
	- диференційний вимикач Ін=25А, 2Р, Івит = 30мА	KZS-2М		ЕТІ	шт	28		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	3		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2		
ЩВП.1	Щит вентиляції ЩВП.1, у складі:	Згідно аркуша ЕТР- 28						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-36з-1 36 УХЛЗ ІР31			шт	1		
	- вимикач навантаження 3Р 40А	LAS40		ЕТІ	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ЕТИМАТ 6 3Р Ін = 16А		ЕТІ	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ЕТИМАТ 6 3Р Ін = 10А		ЕТІ	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 25А		ЕТІ	шт	3		
	- автоматичний вимикач	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 16А		ЕТІ	шт	3		
	- автоматичний вимикач	ЕТИМАТ 6 1Р Ін = 10А		ЕТІ	шт	5		
	- диференційний вимикач Ін=25А, 2Р, Івит = 30мА	KZS-2М		ЕТІ	шт	1		
	- контактор магнітний	КМИ-10910 9А			шт	1		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	2		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2		
						206-2022 ЕТР.С		Арк.
								4
						Зм.	Кільк.	Арк.
						№док.	Підпис	Дата

Погоджено:		
Формат А1	Зам. інв. №	
	Підпис. Дата	
	Інв. № ориг.	

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця виміру	Кіль- кість	Маса одиниці, кг	Примітки
ЩВП.2	Щит вентиляції ЩВП.2, у складі:	Згідно аркуша ЕТР- 29						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 ІР31			шт	1		
	- вимикач навантаження 3Р 25А	LAS25		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Ін = 25А		ETI	шт	2		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Ін = 10А		ETI	шт	3		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Ін = 6А		ETI	шт	2		
	- диференційний вимикач Ін=25А, 2Р, Івит = 30мА	KZS-2М		ETI	шт	1		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	2		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2		
ЩВП.3	Щит вентиляції ЩВП.3, у складі:	Згідно аркуша ЕТР- 30						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 ІР31			шт	1		
	- вимикач навантаження 3Р 25А	LAS25		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 3P Ін = 10А		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Ін = 32А		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Ін = 25А		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Ін = 10А		ETI	шт	2		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Ін = 6А		ETI	шт	1		
	- диференційний вимикач Ін=25А, 2Р, Івит = 30мА	KZS-2М		ETI	шт	1		
	- контактор магнітний	КМИ-10910 9А			шт	1		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	2		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2		
ЩВ1.1	Щит вентиляції ЩВ1.1, у складі:	Згідно аркуша ЕТР- 31						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 ІР31			шт	1		
	- вимикач навантаження 3Р 16А	LAS16		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Ін = 16А		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Ін = 6А		ETI	шт	8		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	2		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2		
								Арк.
						206-2022 ЕТР.С		5
						Зм.	Кільк.	Арк.
						№ док.	Підпис	Дата

Інв.№ ориг.	Підпис. Дата	Зам. інв.№	Погоджено:		

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця виміру	Кіль- кість	Маса одиниці, кг	Примітки
ЩВ1.2	Щит вентиляції ЩВ1.2, у складі:	Згідно аркуша ЕТР- 32						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРВ-12з-1 36 УХЛЗ ІР31			шт	1		
	- вимикач навантаження 3Р 16А	LAS16		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Ін = 16А		ETI	шт	4		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Ін = 6А		ETI	шт	3		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	2		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2		
ЩВ2.1	Щит вентиляції ЩВ2.1, у складі:	Згідно аркуша ЕТР- 33						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРВ-12з-1 36 УХЛЗ ІР31			шт	1		
	- вимикач навантаження 1Р 16А	SV 116		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Ін = 6А		ETI	шт	8		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	2		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2		
ЩВ3.1	Щит вентиляції ЩВ3.1, у складі:	Згідно аркуша ЕТР- 34						
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРВ-24з-1 36 УХЛЗ ІР31			шт	1		
	- вимикач навантаження 3Р 25А	LAS25		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 3P Ін = 16А		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Ін = 25А		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Ін = 16А		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Ін = 10А		ETI	шт	1		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1P Ін = 6А		ETI	шт	6		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	2		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	2		
						206-2022 ЕТР.С		Арк.
								6
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			

Формат А1	Погоджено:			Зам. інв. №	Підпис. Дата	Інв. № ориг.

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця виміру	Кіль- кість	Маса одиниці, кг	Примітки
ЩАОП.1, ЩАОП.3, ЩАО1.1, ЩАО1.2	Щит аварійного освітлення ЩАО, у складі:	Згідно аркуша ЕТР- 35			шт	4		
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-12з-1 36 УХЛЗ ІР31			шт	4		
	- вимикач навантаження 1Р 16А	SV 116		ETI	шт	4		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1Р Ін = 10А		ETI	шт	12		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1Р Ін = 6А		ETI	шт	4		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	4		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	4		
ЩАОП.2, ЩАО1.3, ЩАО2.1, ЩАО2.2, ЩАО2.3, ЩАО3.1, ЩАО3.2, ЩАО3.3	Щит аварійного освітлення ЩАО, у складі:	Згідно аркуша ЕТР- 36			шт	8		
	- корпус модульний металевий вбудований	ЩРв-12з-1 36 УХЛЗ ІР31			шт	8		
	- вимикач навантаження 1Р 16А	SV 116		ETI	шт	8		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1Р Ін = 10А		ETI	шт	16		
	- автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1Р Ін = 6А		ETI	шт	8		
	- шина нульова	ШНИ-6х9-12-К-3			шт	8		
	- DIN-рейка	YDN10-0030			шт	8		
	<u>Повторне заземлення</u>							
	Сталь круга Ø20мм	ГОСТ 2540-88			м.п.	30		в землі -30м
	Сталь круга Ø10мм	ГОСТ 2540-88			м.п.	67		в землі - 67м
	Полоса сталева перерізом 40х4 мм	ГОСТ 103-76			м.п.	115		в будівлі - 115м
								Арк.
						206-2022 ЕТР.С		7
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата			

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис. Дата

Інв. № ориг.

Формат А1

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця виміру	Кіль- кість	Маса одиниці, кг	Примітки
	Електроосвітлювальне обладнання:							
A	Світильник аварійного освітлення з вбудованим акумулятором світлодіодний, 8W, 230V, IP20	ДБО01ВСП-6-а-101		"БАТРА"	шт.	105		
	Піктограма "Вихід" (клеюча плівка на світильник)			Торгова мережа	шт.	80		
	Піктограма "Покажчик напрямку руху" (клеюча плівка на світильник)			Торгова мережа	шт.	25		
C1	LED панель вбудована OPAL 36W 6000K 3000LM	LED OPAL-595-20 36W 3000/6000		ECOSTRUM	шт.	810		
C2	Світильник накладний 18W 4100K, 230V, IP44	1-MCL-1841-01-S		Maxus	шт.	18		
C3	LED панель 30W 5000K 3300LM	LED-PANEL-595-45-5000K-30W -3300L-IP54 PRO-LINE TNSy			шт.	348		
	Накладна рамка для світильника	600*600 Panel PRO-LINE (металл) TNSy			шт.	348		
C4	Світильник накладний 20W 5000K, 230V, IP65	1 GLOBAL GBH 08 20W		"Global"	шт.	21		
	Електроустановочне обладнання:							
	Ящик з трансформатором понижуючим	ЯТП-0,25 220/36В			шт.	1		
	Вимикач для прихованої установки, одноклавішний, 10А, 250В, IP20	ЕРН0100121		Schneider Electric Asfora	шт.	360		
	Вимикач для прихованої установки, одноклавішний прохідний, 10А, 250В, IP20	ЕРН0400121		Schneider Electric Asfora	шт.	34		
	Вимикач для прихованої установки, двохклавішний, 10А, 250В, IP20	ЕРН0300121		Schneider Electric Asfora	шт.	90		
	Вимикач для прихованої установки, двохклавішний прохідний, 10А, 250В, IP20	ЕРН0600121		Schneider Electric Asfora	шт.	8		
	Розетка для прихованої установки штепсельна одинарна з кришкою, 250В, 16А, IP44	ЕРН3100321		Schneider Electric Asfora	шт.	100		
	Розетка для прихованої установки штепсельна одинарна, 250В, 16А, IP20	ЕРН2900121		Schneider Electric Asfora	шт.	1900		
	Рамка 1-м горизонтальна біла	ЕРН5800121		Schneider Electric Asfora	шт.	592		
	Рамка 2-м горизонтальна біла	ЕРН5800221		Schneider Electric Asfora	шт.	232		
	Рамка 4-м горизонтальна біла	ЕРН5800421		Schneider Electric Asfora	шт.	211		
	Коробка установочна для твердих стін D65x40	КМ40002		Торгова мережа	шт.	2492		
	Коробка розпаєчна для твердих стін, з кришкою	КМ41005		Торгова мережа	шт.	2500		
	Блок аварійного живлення світильників	БАП40-1,0		"IEK"	шт.	38		
	Пост кнопоквий 2-х позиційний XAL-B213 нажимний 1р+1з	А0140020006		AcKo	шт.	2		
	Регулятор швидкості вентилятора	РС-1-300			шт.	2		
	Регулятор швидкості вентилятора	РТТО 5,2			шт.	3		
	Регулятор швидкості вентилятора	П-3-5,0			шт.	1		
	Лоток кабельний неперфорований 200x50x3000				шт	13		
	Кришка лотка кабельного неперфорованого 200x50x3000				шт	13		

						206-2022 ЕТР.С	Арк.
							8
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Погоджено:		
Інв. № ориг.	Підпис та дата	Замість інв. №

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітки
	Кабельно-провідникова продукція, труби							
	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння							
	з класом ізоляції Ун=660В, перерізом:							
	5х25мм²	ВВГнг-1кВ		Торгова мережа	м.п.	163		в штрабі -100м, по лотку - 63м
	5х10мм²	ВВГнг-0.66кВ		Торгова мережа	м.п.	14		відкрито
	5х10мм²	ВВГнг-0.66кВ		Торгова мережа	м.п.	228		в штрабі -143м, по лотку - 85м
	5х6мм²	ВВГнг-0.66кВ		Торгова мережа	м.п.	409		в штрабі - 210м, в тр. ПВХØ32 - 134м, по лотку - 65м
	5х4мм²	ВВГнг-0.66кВ		Торгова мережа	м.п.	231		в штрабі -191м, по лотку - 40м
	5х2,5мм²	ВВГнг-0.66кВ		Торгова мережа	м.п.	252		в штрабі -212м, по лотку - 40м
	5х1,5мм²	ВВГнг-0.66кВ		Торгова мережа	м.п.	62		в штрабі - 62м
	3х4мм²	ВВГнг-0.66кВ		Торгова мережа	м.п.	174		в штрабі - 174м
	3х2,5мм²	ВВГнг-0.66кВ		Торгова мережа	м.п.	12082		в штрабі - 12082м
	3х1,5мм²	ВВГнг-0.66кВ		Торгова мережа	м.п.	9873		в штрабі - 6000м, в тр. ПВХØ20 - 3873м
	Кабель з мідними жилами вогнетривкий (з межею вогнестійкості не менше							
	30 хв.) 660 В перерізом:							
	3х2.5мм²	(N)НХНFE180/E30		Торгова мережа	м.п.	565		в штрабі -480м, по лотку - 85м
	3х1.5мм²	(N)НХНFE180/E30		Торгова мережа	м.п.	3096		в штрабі - 1187м, в тр. ПВХØ20 - 1909м
	90 хв.) 660 В перерізом: 5х2.5мм²	(N)НХНFE180/E90		Торгова мережа	м.п.	28		в штрабі - 28м
	Провід монтажний з мідними жилами перерізом:			Торгова мережа				
	1х50	ПВ-3		Торгова мережа	м.п.	18		в щиті
	1х6	ПВ-3		Торгова мережа	м.п.	80		в тр. ПВХØ20 - 60м, в щиті - 20м
	1х4	ПВ-3		Торгова мережа	м.п.	50		в щиті
	1х2,5	ПВ-3		Торгова мережа	м.п.	50		в щиті
	Труба ПВХ, яка не розповсюджує горіння діаметром:							
	Ду=32мм	П32		"ІЕК"	м.п.	134		
	Ду=20мм	П20		"ІЕК"	м.п.	7571		

						206-2022 ЕТР.С			Аркуш
									9
Змін.	Кіл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата				

Погоджено:	Інв. № ориг.	Замість інв. №	Підпис та дата	Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Одиниця виміру	Кіль- кість	Маса одиниці, кг	Примітки	
					Автоматика контролю загазованості								
					Прилад передачі сигналу клапану та сигналізації загазованості	УПСК-1		"РОСС", м.Харків	шт	1			
					Газосигналізатор побутовий з резервним джерелом живлення	СГБ-1-2Г		"РОСС", м.Харків	шт	9			
					Оповіщувач світлозвуковий "Аварійний витік газу", 12В	Страж СЗУ 12В		"Газ-Вода", м.Київ	шт	7			
					Провід з мідними жилами з ізоляцією ПВХ пластикат, не пош. горіння	ПВСнг-2х1.5мм²			м.п.	1429		в тр. ПВХØ20 -329м, в штрабі - 1100м	
					Автоматизація пожежної засувки								
					Пост кнопочний 1 містн. «Старт»	ХАЛ-В103		АсКо	шт	36			
					Приставка контактная	КРЛ-1 0 4Б		"ІЕК"	шт	1			
					Бокс монтажний	ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ 3 ІР31		"ІЕК"	шт	1			
					DIN-рейка 300мм			"ІЕК"	шт	1			
					QF1	Автоматичний вимикач 3Р, Іном=2А	ВА 47-29		"ІЕК"	шт	1		
					QF2	Автоматичний вимикач 1Р, Іном=1А	ВА 47-29		"ІЕК"	шт	1		
					KM1, KM2	Пускач магнітний 3Р, Іном=9А, 220В	ПМЛю-1-09		"ІЕК"	шт	2		
						Приставка доп.контакти 1NO + 1NC	ПКИ-11		"ІЕК"	шт	2		
					K1	Реле теплове	РТИ 1306 (1-1,6А)		"ІЕК"	шт	1		
					SB1	Кнопка «Старт» чорна	NOXB2-BA21		АсКо	шт	1		
					SB2	Кнопка червона, «Стоп» червона	NOXB2-BA42		АсКо	шт	1		
					SB3	Кнопка безпеки «Аварійний стоп»	XB2-BS542		АсКо	шт	1		
					Л1	Лампа сигнальна світлодіодна червона, 220В	AD22-22DS		АсКо	шт	1		
					Л2	Лампа сигнальна світлодіодна зелена, 220В	AD22-22DS		АсКо	шт	1		
						Кабель з мідними жилами вогнетривкий							
					ПК1- ПК36	з межею вогнестійкості не менше 90 хв.) 660 В перерізом: 2х1.5мм²	(N)НХНFE180/E90		Торгова мережа	м.п.	2496		в тр. ПВХØ20 -1400м, в штрабі - 1096м
						Демонтаж							
						Щиток електричний				шт	12		
						Світильник накладний				шт	950		
						Розетка				шт	440		
						Вимикач				шт	325		
	Коробка розподільча				шт	680							
	Кабель з алюмінієвими жилами перерізом 3х1,5мм				м	4500							
								206-2022 ЕТР.С		Аркуш			
										10			
								Змін.		Кіл.			
								Аркуш		№ док.			
								Підпис		Дата			