.

.

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул.Шевченка,114" (Коригування)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

206-2025 - ЗК

Том 7

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

2025 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)

Будівництво розташоване на території ..... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран. СОУ Д.2.4-38754579-001:2017 для ТОВ "Рувітекс Україна";
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,40	%
3.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7,46	грн./люд.год
4.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	3,87	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	234,96167	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	211,654	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	26545,503	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169,58 люд.год та розряді робіт 3,8	18394,64	грн.
Тарифна сітка для пусконалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169,58 люд.год та розряді робіт 4	18829,43	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	288467,336	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	189026,789	тис.грн.
вартість устаткування -	46344,836	тис.грн.
інші витрати -	5237,678	тис.грн.
податок на додану вартість -	47858,033	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: 

Перевірив: 

Чернігівська обласна військова адміністрація
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)
Начальник
Зведений кошторисний розрахунок в сумі 288467,336 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 19,819 тис. грн.

Розпорядження №
(посилання на документ про затвердження)

27. Березня 2025 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклінікикомунального некомерційного підприємства "Чернігівськацентральнарайонна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 7 березня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Трьохповерхова будівля поліклініки комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114	182883,953	45258,629	-	228142,582
		Разом по главі 2:	182883,953	45258,629	-	228142,582
		Разом по главах 1-7:	182883,953	45258,629	-	228142,582
		Разом по главах 1-8:	182883,953	45258,629	-	228142,582
		Разом по главах 1-9:	182883,953	45258,629	-	228142,582

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2763,620	2763,620
3	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (кошти на отримання сертифіката для класу наслідків)	-	-	13,929	13,929
		Разом по главі 10:	-	-	2777,549	2777,549
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (в т.ч. 5% єдиного податку + 1% військовий збір)	-	-	153,681	153,681
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	66,667	66,667
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (в т.ч. 5% єдиного податку + 1% військовий збір)	-	-	259,880	259,880
		Разом по главі 12:	-	-	480,228	480,228
		Разом по главах 1-12:	182883,953	45258,629	3257,777	231400,359
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	1753,621	-	-	1753,621
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	909,122	909,122
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	4389,215	1086,207	78,187	5553,609
		Разом	189026,789	46344,836	4245,086	239616,711
	Розрахунок N П-154	**Податок на додану вартість (виключаючи з розрахунку вартість проектних робіт, авторського нагляду)**	-	-	47858,033	47858,033
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	189026,789	46344,836	52103,119	287474,744
	Довідка	**Понесені витрати станом на 04.02.2025 року (виготовлення проекту з проходженням експертизи)**	-	-	992,592	992,592
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	189026,789	46344,836	53095,711	288467,336
		Зворотні суми	-	-	-	19,819
		у тому числі:				

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	19,819

Керівник проєктної організації _____ Т. В. Соколова

Головний інженер проєкту _____ Т. В. Соколова
(Головний архітектор проєкту)

Керівник _____

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклініки комунального некомерційного підприємства "Чернігівськацентральнарайонна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	288467,33600
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	189026,78900
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	46344,83600
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	53095,71100
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	287474,74400
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	288443,55300
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	239616,71100
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	239616,71100
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	194358,08200
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	231400,35900
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	182883,95300
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	43901,22100
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	45258,62900
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	3257,77700
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	153,68100
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	189026,78900
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	182883,95300
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	182883,95300
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	182883,95300
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	182883,95300
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	45258,62900
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	171102,39700
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	216361,02600
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	1256,41400
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	29,27600
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахуваня в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	29,28637
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	405,12139
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	68,93580
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	49,74162
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	23,65395
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	515,97200
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	26545,50300
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	22018,71500
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	515,97200
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	22534,68700
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4010,81600
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4010,81600

1	2	3
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	24,19000
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	172,08000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	108,47000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	147685,95400
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	2180,91900
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	2339,52983
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	3128,91141
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	19,81900
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	1753,62100
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	1753,62100
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	909,12200
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	4389,21500
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	1086,20700
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	78,18700
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	47858,03300
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	11781,55600
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	11781,55600
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год.	7,74489
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	234,96167
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	211,65400
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	234,96167
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	234,96167
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	23,30767
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	207,09478
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	4,55922
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	4,55922
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	23,30767
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0

1	2	3
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконалагоджувальні роботи, тис. люд. год.	7,12500
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,19699
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,60000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,20000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,40000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	6191,85800
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	5839,99400
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	252,61000
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	1578,88200
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	99,25400
П246	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	158,56218
П246001	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	66,66700
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	19,81893
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0

1	2	3
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00722
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,86742
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00323
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,39196
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	18394,64000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	169,58000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	144035,83502
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	874,51353
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	2725,21781
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	43548,47300
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	586,54800
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	1306,46900
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	403,68100
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	20187,58300
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устакування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклінікикомунального некомерційного підприємства "Чернігівськацентральнарайонна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Трьохповерхова будівля поліклініки комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114

Кошторисна вартість об`єкта 228142,582 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 234,96167 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26545,503 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 7 березня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на архітектурно-будівельні рішення	139766,078	-	139766,078	162,49701	18210,481	-
2	02-01-02	на конструктивні рішення	5395,693	-	5395,693	11,18131	1253,323	-
3	02-01-03	на водопостачання та каналізацію	6072,694	-	6072,694	6,04973	700,216	-
4	02-01-04	на вентиляція	11305,165	-	11305,165	16,28114	2003,854	-
5	02-01-05	на опалення	7821,885	0,663	7822,548	8,45242	983,639	-
6	02-01-06	на придбання устаткування опалення та вентиляцію	0,705	8035,518	8036,223	-	-	-
7	02-01-07	на димовидалення	789,763	-	789,763	0,50269	55,186	-
8	02-01-08	на електротехнічні рішення	10181,481	87,931	10269,412	22,88361	2498,666	-
9	02-01-09	на придбання устаткування електротехнічні рішення	-	465,304	465,304	-	-	-
10	02-01-010	на зовнішня система блискавкозахисту	331,38	-	331,38	1,15834	132,382	-
11	02-01-011	на пожзахист	1040,067	921,245	1961,312	5,70338	678,705	-
12	02-01-012	на монтаж обладнання подвійного призначення	38,438	-	38,438	0,25204	29,051	-
13	02-01-013	на придбання устаткування обладнання для СПП	2,67	385,566	388,236	-	-	-
14	02-01-014	на придбання устаткування технологічне обладнання	137,934	35362,402	35500,336	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	182883,953	45258,629	228142,582	234,96167	26545,503	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	19,819	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Склав _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Перевірив _____ *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	архітектурно-будівельні рішення	137,11422	4,19732	3,59024	0,18989	0,53600	145,62767	16,86934	162,49701
		14353,896	451,373	401,975	23,318	-	15307,608	2902,873	18210,481
02-01-02	конструктивні рішення	10,04666	-	0,07215	0,00710	-	10,12591	1,05540	11,18131
		1061,492	-	9,342	0,872	-	1071,706	181,617	1253,323
02-01-03	водопостачання та каналізацію	5,36538	0,08885	0,03352	-	-	5,48775	0,56198	6,04973
		589,994	9,562	3,949	-	-	603,505	96,711	700,216
02-01-04	вентиляція	9,31088	0,55303	0,07537	-	4,92300	14,86228	1,41886	16,28114
		956,716	60,65	8,649	-	-	1759,69	244,164	2003,854
02-01-05	опалення	6,34614	0,93165	0,07140	-	0,34400	7,69319	0,75923	8,45242
		692,07	101,154	8,503	-	-	852,993	130,646	983,639
02-01-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	опалення та вентиляцію	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-07	димовидалення	0,45343	-	0,00316	-	-	0,45659	0,04610	0,50269
		46,891	-	0,36	-	-	47,251	7,935	55,186
02-01-08	електротехнічні рішення	-	20,40605	0,46752	-	-	20,87357	2,01004	22,88361
		-	2099,39	53,369	-	-	2152,759	345,907	2498,666
02-01-09	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	електротехнічні рішення	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-010	зовнішня система	0,20825	0,67052	0,04552	-	0,13200	1,05629	0,10205	1,15834
	блискавкозахисту	18,45	71,388	5,309	-	-	114,819	17,563	132,382
02-01-011	пожзахист	0,18696	3,85684	0,00335	-	1,19000	5,23715	0,46623	5,70338
		22,017	398,788	0,326	-	-	598,477	80,228	678,705
02-01-012	монтаж обладнання подвійного	-	0,23360	-	-	-	0,23360	0,01844	0,25204
	призначення	-	25,879	-	-	-	25,879	3,172	29,051
02-01-013	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	обладнання для СПП	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-014	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	технологічне обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	Разом :	169,03192 17741,526	30,93786 3218,184	4,36223 491,782	0,19699 24,19	7,12500 -	211,65400 22534,687	23,30767 4010,816	234,96167 26545,503

Склав _____ Перевірив _____

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклінікикомунального некомерційного підприємства "Чернігівськацентральнарайонна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01

Трьохповерхова будівля поліклініки комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	169031,92	104,96			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	30937,86	104,02			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4362,23	112,74			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	196,99	122,80			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	7125	148,63			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	23307,67	172,08			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	234961,67				
	Середній розряд робіт		розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	507,06748	385,99			
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	521,47632	342,55			
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	230,27254	396,98			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	602,51712	143,13			
14	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	624,86755	112,42			
15	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	124,4	451,18			
16	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	122,81642	404,89			
17	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	60,26315	656,89			
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	56,47246	657,34			
19	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	223,7475	157,84			
20	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	67,94179	457,24			
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	629,55837	44,26			
22	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	68,31365	391,69			
23	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	34,44	765,74			
24	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	48,95407	503,21			
25	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	44,73197	532,63			
26	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	31,46842	675,22			
27	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	57,21252	314,03			
28	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	143,7344	120,83			
29	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	104,45942	115,01			
30	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	12,4079	526,18			
31	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	10,81984	312,59			
32	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	526,92	6,21			
33	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	14,6812	171,12			
34	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	4,4	504,07			
35	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,36514	343,00			
36	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	341,011	6,28			
37	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	3,49	384,46			
38	КБМ203-99	Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	2,225222	476,53			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	1,56385	555,30			
40	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	11,71256	52,02			
41	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	2,68586	200,45			
42	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	9,28	54,89			
43	КБМ233-335	Прес кривошипний простої дії	маш. год	4,63588	105,67			
44	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,336	857,81			
45	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,64378	414,68			
46	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	11,71256	13,59			
47	КБМ204-502-П4	Автоматичний зварювальній апарат гарячого повітря Varimat V2, потужність 4,6 кВт	маш. год	7,84	18,71			
48	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,29738	101,31			
49	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,05198	574,37			
50	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	1,33	5,22			
51	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	0,207	17,02			
52	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	1223,568	129,59			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
53	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	3167,5985312				
54	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	5059,287886075				
55	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	2214,455782175				
56	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	799,4492				
57	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1329,1488491				
58	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	156,36096				
59	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	370,238				
60	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	47,6425				
61	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	344				
62	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	129,8099352				
63	КБМ270-135 варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год	433,15960996				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	177,2700293				
65	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	330,71529				
66	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	301,3024507				
67	КБМ270-119 варіант 1	Шуруповерти	маш. год	243,07132619				
68	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	50,6321528				
69	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	92,7636				
70	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	36,76358088				
71	КБМ270-115 варіант 2	Дрилі електричні	маш. год	83,328				
72	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	217,0657476				
73	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	32,5133				
74	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	54,55				
75	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	16,383				
76	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	8,64				
77	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	4,9927				
78	КБМ270-124-П4	Ручний зварювальний апарат гарячого повітря Triac S, потужність 1,6 кВт	маш. год	2,8				
79	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	51,33				
80	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,017606				
81	КБМ270-135 варіант 2	Перфоратори електричні	маш. год	0,17				
82	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	630,90833				
83	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	55,2330039				
84	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	257,95568				
85	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	385,610865				
86	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	634,347604				
87	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	11,486238				
		III. <u>Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
88	+&С111-32-1-7Т варіант 1	Металевий сайдинг	м2	3431,2866	4734,83	4640,09	1,90	92,84
89	+&С111-1911	Профілі напрямний	м	15383,976	604,57	592,70	0,02	11,85
90	+С111-2002-5 варіант 1	Емаль епоксиполіуретанова	кг	4668,23	1845,08	1808,69	0,21	36,18
91	+&С111-32-1-7Т варіант 2	Керамограніт	м2	1106,98632	6744,68	6610,53	1,90	132,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	+С1630-85 варіант 1	Кронштейни вирівнювальні	100шт	153,83976	45402,56	44493,96	18,35	890,25
93	+&С121-239-Д1 варіант 1	Двері алюмінієві, скло матове, протиударне, 2000х900	шт	170	39111,18	38808,00	12,03	291,15
94	+С188888-27	Ролети металеві з ручним приводом	м2	745,54	8164,49	8004,40	-	160,09
95	+&С123-272-5-1 варіант 1	Фасадна система у комплекті з тонованим склом	м2	328,5	13941,19	13655,38	12,45	273,36
96	+С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	10463,26816	291,65	285,77	0,16	5,72
97	+С188888-1 варіант 1	Блоки газобетонні D400 кг/м3, товщ. 200мм	м3	607,6422	4547,79	4256,00	202,62	89,17
98	+С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш	кг	123347,52	21,80	21,17	0,20	0,43
99	+&С1545-204-4 варіант 1	Плита підвісної стелі 600х600	шт	10992,8	237,61	232,85	0,10	4,66
100	+&С111-3000-82 варіант 4	Утеплювач FRONTROCK S мінераловатний, Y= 150 кг/м3	м2	4038,2937	646,75	633,92	0,15	12,68
101	+С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	915,68	2534,62	2483,71	1,21	49,70
102	+С111-1692	Мастика "Ізол"	т	12,285504	167562,39	164060,40	216,45	3285,54
103	+С111-1724	Плитки плінтусні	м	4612,0842	438,21	429,20	0,42	8,59
104	+&С111-1911 варіант 1	Полімерні панелі (комплект з каркасом та кріпленням)	м	1225,7	1645,59	1613,30	0,02	32,27
105	+С114-18-У варіант 1	Утеплювач із базальтового волокна щільністю - 31 кг/м3	м3	298,35	6187,38	6048,00	18,06	121,32
106	+С111-1717 варіант 1	Плівка броньована	1000м2	0,5671	3164583,25	3102400,00	132,60	62050,65
107	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	317,612152	5580,95	5186,16	285,36	109,43
108	+&С111-3000-82 варіант 3	Утеплювач FRONTROCK S мінераловатний, щільністьY= 110 кг/м3	м2	4038,2937	431,98	423,36	0,15	8,47
109	+С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	1478,3706	982,65	963,14	0,24	19,27
110	+С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	600,59	2233,78	2188,77	1,21	43,80
111	+С111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсіна	кг	4029,839	324,12	317,52	0,24	6,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	+&C121-239-Д1 варіант 8	Двері алюмінієві, двостулкові, скло протиударне, 2000х1400	шт	21	49276,94	48898,08	12,03	366,83
113	+C1547-7 варіант 2	Світильник LED-PANEL-595-45-5000K-30W -3300L-IP54 PRO-LINE TNSy	шт	348	2658,12	2605,78	0,22	52,12
114	+&2403-5102-Е	Ролети рулонні (у комплекті з кріпленням)	шт	445	2052,57	2012,14	0,18	40,25
115	+C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення до емалі	л	2161,86	406,28	398,00	0,31	7,97
116	+&C111-3000-82 варіант 1	Пінополістерол, 50мм	м2	1627,4304	496,75	486,86	0,15	9,74
117	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	162,742224	4933,21	4551,12	285,36	96,73
118	+C1630-537 варіант 19	Комплект нижнього підключення, прямий RLV-KDV	шт	216	3698,67	3626,08	0,07	72,52
119	+C1547-7 варіант 7	Світильник LED OPAL-595-20 36W 3000/6000	шт	810	971,84	952,56	0,22	19,06
120	+&C123-200-3 варіант 1	Перегородки дверні алюмінієві	м2	36,333	21586,03	21155,30	7,47	423,26
121	+15093-35023 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 3х2,5мм2	1000м	12,32364	63043,85	61783,47	24,23	1236,15
122	С130-644 варіант 1	Умивальники з кронштейнами, сифоном пляшковим	комплект	139	5491,46	5380,39	3,39	107,68
123	+C1547-16 варіант 8	Диференційний вимикач Ін=25А, 2Р Івит=30мА KZS-2M	шт	299	2526,36	2476,66	0,16	49,54
124	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	130,194452	5715,37	5292,00	311,30	112,07
125	+&C121-239-Д1 варіант 19	Рентгенозахисні двері одностулкові, металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва, захист в еквіваленті Pb=1,7мм, 2000х900	шт	7	104513,24	103723,20	12,03	778,01
126	+&C111-1820-2 варіант 1	Кут зовнішній, внутрішній з оцинкованої сталі зполімерним покриттям	пог.м	2115,2967	339,58	194,74	142,31	2,53
127	+C188888-4 варіант 1	Дюбелі фасадні	шт	30767,952	22,40	21,96	-	0,44
128	+C130-1128 варіант 1	Фасонні частини до повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	181	3786,20	3710,75	1,21	74,24
129	+&C1110-182-3 варіант 1	Профіль поперчний, 1,2 м.п.	м	7161	95,14	93,14	0,13	1,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
130	+&C121-239-Д1 варіант 3	Двері алюмінієві, глухі 2000х900	шт	18	34134,94	33868,80	12,03	254,11
131	+C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу	м3	102	5834,45	5715,36	4,69	114,40
132	+C111-1564	Гідроізол	м2	3573,9648	151,31	148,18	0,16	2,97
133	+&C121-239-Д1 варіант 17	Двері металопластикові, глухі, 2000х700	шт	29	18054,56	17908,13	12,03	134,40
134	+C1514-5 варіант 2	Кран-комплект для двох пожежних кранів Ду 50мм і кран комплекта Ду 25 HW-25-52WKV-2	шт	18	28548,39	27986,21	2,41	559,77
135	+C111-1841 варіант 1	Сталь швелерна 20П	т	4,9306	96113,80	95256,00	142,31	715,49
136	+C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог, рельефна	м2	482,052	978,05	952,56	6,31	19,18
137	+C130-1128 варіант 2	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	174,1	2527,43	2476,66	1,21	49,56
138	+&C123-33-19 варіант 2	Поручнів на сходах, пандусу	м	107,7	4080,93	4000,75	0,16	80,02
139	+C1110-169 варіант 1	Сталь штабова 150х8 мм	т	4,4837	97306,28	95256,00	142,31	1907,97
140	+15093-35013 варіант 3	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 3х1,5мм2	1000м	10,07046	40107,92	39305,91	15,58	786,43
141	+C111-852 варіант 1	Пінофол фольгований самоклеючий, 10мм	м2	1515,626	248,81	243,43	0,50	4,88
142	+&C1550-38-П-И	Монтажна піна професійна універсальна	л	771,87198	486,18	476,28	0,37	9,53
143	+&C130-557-Р-К варіант 22	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 х 800 тип 22 PURMO	шт	43	8662,65	8489,43	3,36	169,86
144	+1504-17078 варіант 2	Розетка для прихованої установки штепсельна одинарна, 250В, 16А, IP20	шт	1900	194,32	190,51	-	3,81
145	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	4241,68247	86,68	84,67	0,31	1,70
146	+C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	373,1748	974,59	952,56	2,92	19,11
147	+C1630-25 варіант 2	Кран наставний, кутовий Fado" з накидною гайкою, діаметр 15 мм	шт	424	857,37	840,37	0,19	16,81
148	+C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка	кг	18281,4804	19,22	18,63	0,21	0,38
149	+&C1545-203-2 варіант 1	Профіль металевий оцінкований 60/27	м	2694,95902	129,62	127,01	0,07	2,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	+С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	2,3630688	145531,88	144314,99	133,53	1083,36
151	+С1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	3,8497	87590,16	85730,40	142,31	1717,45
152	+&С111-14-10 варіант 1	Гвинти самонарізні	шт	153839,76	2,17	2,12	0,01	0,04
153	+С130-1126 варіант 2	Фасонниі частини до повітроводів з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	152	2159,17	2115,74	1,09	42,34
154	+С130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	139	2346,26	2300,00	0,25	46,01
155	+&С123-220-61 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з полівінілхлоридного профілю	м2	50,864	6378,18	6244,56	8,56	125,06
156	+&С130-557-Р-К варіант 21	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 х 700 тип 22 PURMO	шт	46	6828,45	6691,20	3,36	133,89
157	+С111-1780	Сітка з дроту холоднотягнутого	т	2,2726	136170,72	133358,40	142,31	2670,01
158	+&С130-557-Р-К варіант 18	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 х 500 тип 22 PURMO	шт	46	6503,51	6372,63	3,36	127,52
159	+С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	159,55	1824,60	1481,76	307,06	35,78
160	+С113-1372-1А варіант 2	Труба Fiber Basalt Plus S 3,2/ SDR 7,4/ Д 20мм	м	1200	241,96	237,19	0,03	4,74
161	+С1555-108 варіант 1	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 5,0 мм	м2	432	671,86	658,32	0,37	13,17
162	+&С123-33-19 варіант 1	Профіль основний, 3,6 м.п.	м	3580,6	77,89	76,20	0,16	1,53
163	+С1424-11647 варіант 1	Суміші бетонні готові легкі, клас бетону В3,5 [М50]	м3	65,28	4142,37	3905,50	155,65	81,22
164	+С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для блоків	кг	15344,5	17,48	16,94	0,20	0,34
165	+С114-103 варіант 1	Склосітка	м2	5199,28395	49,74	48,69	0,07	0,98
166	+&С130-557-Р-К варіант 9	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 х 500 тип 22 PURMO	шт	39	6608,66	6475,72	3,36	129,58
167	+С1555-386 варіант 1	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм	м2	1755,072	146,23	142,88	0,48	2,87
168	+&С1551-21-СП-2 варіант 1	Кутик пристінний	м	4070,4	62,57	59,27	2,07	1,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
169	+С188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель	100шт	336,52448	755,91	740,88	0,21	14,82
170	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	180,156	1378,66	1130,37	221,26	27,03
171	+С1630-537 варіант 20	Балансувальний клапан Dynamic Valve	шт	56	4420,90	4334,15	0,07	86,68
172	+С113-2227 варіант 1	Труба каналізаційна Htplus діам. 110х2,7 мм	м	538	455,63	446,64	0,06	8,93
173	+С130-10 варіант 1	Електроводопідігрівач V=15 л; N=1,5 кВт	шт	22	10910,31	10689,84	6,54	213,93
174	+С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	133,991	1652,02	1618,71	0,92	32,39
175	+С130-901 варіант 1	Унітаз керамічний з низько-розташованим змивним бачком та косим випуском	шт	27	7777,43	7620,48	4,45	152,50
176	+15093-35053 варіант 8	Кабель з мідними жилами вогнетривкий, (N)HXHFE180/E90, перерізом 2х1,5мм2	1000м	2,54592	80929,34	79272,05	70,44	1586,85
177	+С1630-537 варіант 18	Термостатичний елемент RAW-K 5030	шт	216	950,09	931,39	0,07	18,63
178	+&С121-239-Д1 варіант 7	Двері протипожежні II-типу, Е-30хв., 2000х800	шт	8	25604,23	25401,60	12,03	190,60
179	+&С121-239-Д1 варіант 20	Рентгенозахисні двері одностулкові, металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва, захист в еквіваленті Pb=1,51мм, 2000х900	шт	2	102380,57	101606,40	12,03	762,14
180	+15093-35013 варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнетривкий, (N)HXHFE180/E30, перерізом 3х1,5мм2	1000м	3,15792	64824,52	63537,87	15,58	1271,07
181	+С113-213 варіант 1	Повітропровід сталевий, діаметр 400 мм, товщина стінки 8 мм	м	10	20273,40	20109,60	12,88	150,92
182	+С130-478 варіант 1	Метал для кріплення повітроводів	т	1,794	108154,52	105840,00	193,84	2120,68
183	+С1421-9474 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм	м3	87,1143	2217,27	1905,12	268,67	43,48
184	+1504-13245 варіант 1	Блок аварійного живлення БАП40-1,0	шт	38	5053,08	4953,31	0,69	99,08
185	+&С130-557-Р-К варіант 25	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 х 1200 тип 22 PURMO	шт	18	10207,51	10004,00	3,36	200,15
186	+&С121-239-Д1 варіант 9	Двері протипожежні, II-типу, Е-60хв., 2000х800	шт	6	27736,91	27518,40	12,03	206,48
187	+С1547-7 варіант 6	Накладна рамка для світильника, 600*600 Panel PRO-LINE (металл) TNSy	шт	348	477,39	467,81	0,22	9,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	+С113-1372-1Б варіант 3	Труба Fiber Basalt Plus S 3,2/ SDR 7,4/ Pn28, Д 25мм	м	610	268,84	263,54	0,03	5,27
189	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	7439,18	21,80	21,17	0,20	0,43
190	+С113-2128 варіант 6	Трубна теплоізоляція із вспіненогополіетилену б=30 мм., S-42	м	498,74	321,75	315,41	0,03	6,31
191	+&С1110-182-31 варіант 1	Профілі поперечні, 0,6 м.п.	м	3580,6	44,40	43,40	0,13	0,87
192	+С113-2127 варіант 3	Трубна теплоізоляція із вспіненогополіетилену б=20 мм., N-22	м	1471,68	107,99	105,84	0,03	2,12
193	+15093-35173 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-1кВ, перерізом 5х25мм2	1000м	0,16626	928460,83	910044,40	211,32	18205,11
194	+&С121-239-Д1 варіант 5	Двері протипожежні IIтипу, EI-30хв., 2000х700	шт	5	29869,58	29635,20	12,03	222,35
195	+С130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	75,444	1976,72	1936,87	1,09	38,76
196	+С130-1146 варіант 1	Фасонні частини зі сталі товщ. 8 мм	м2	6	24832,00	24343,20	1,90	486,90
197	+С113-2128 варіант 5	Трубна теплоізоляція із вспіненогополіетилену б=30 мм., S-35	м	586,63	250,49	245,55	0,03	4,91
198	+С113-2150 варіант 9	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 110 мм товщиною 13 мм	м	423,11	345,48	338,69	0,02	6,77
199	+&С111-1787-1 варіант 1	Підвіси (L 250- 1500 mm)	шт	3016	47,89	46,57	0,38	0,94
200	+С130-10 варіант 2	Електроводопідігрівач V=50 л; N=1,2 кВт	шт	15	9604,03	9409,18	6,54	188,31
201	+&С121-239-Д1 варіант 24	Перегородка скляна 3060х3000 з алюмінієвими дверима 2000х800	шт	1	143967,75	142884,00	12,03	1071,72
202	+&С1110-182-3 варіант 2	Профіль металевий 28/27	м	1959,43527	69,22	67,73	0,13	1,36
203	+С113-2126 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 20 мм	м	7646,71	16,86	16,50	0,03	0,33
204	+С113-44 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 80 мм	м	223	575,82	570,47	1,06	4,29
205	+С113-4 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 32 мм	м	510	246,72	244,49	0,39	1,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
206	+С113-2128 варіант 4	Трубна теплоізоляція із вспіненогополіетилену б=20 мм., N-28	м	1056,75	118,78	116,42	0,03	2,33
207	+С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	1,26773	97306,28	95256,00	142,31	1907,97
208	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	9,1556	13471,50	12700,80	506,55	264,15
209	+&С121-239-Д1 варіант 2	Двері алюмінієві, скло матове, протиударне 2000х1200	шт	3	40959,50	40642,56	12,03	304,91
210	+&С130-557-Р-К варіант 19	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 х 600 тип 22 PURMO	шт	18	6698,91	6564,20	3,36	131,35
211	+15093-35013 варіант 2	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 5х1,5мм2	1000м	1,6932	70645,55	69244,76	15,58	1385,21
212	+С1630-537 варіант 5	Термостатична головка з кожухом, що захищає від несанкціонованого втручання, RA 2920	шт	56	2131,14	2089,28	0,07	41,79
213	+С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	1,2125952	97377,99	95256,00	212,62	1909,37
214	+С1630-467 варіант 11	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-250х250-О-М-220-Т-2F	шт	7	15987,04	15668,55	5,02	313,47
215	+&С121-239-Д1 варіант 18	Двері металопластикові, 2000х560	шт	6	18054,56	17908,13	12,03	134,40
216	+С130-405 варіант 8	Витяжний канал оцинкований ВП.500, витяжка повітря з верхньої та нижньої зони, з решітками, 500х60	шт	3	36067,65	35342,09	18,35	707,21
217	+С1630-113 варіант 3	Манометри загального призначення, ДМ 05-100	комплект	53	2031,15	1990,85	0,47	39,83
218	+С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні	м2	617,83995	168,13	162,99	1,84	3,30
219	+С113-2226 варіант 1	Труба каналізаційна Htplus, діам 50х1,8мм	м	644	159,82	156,65	0,04	3,13
220	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	205,0348	486,11	476,28	0,30	9,53
221	+С1630-1623 варіант 5	Стельовий фільтр-блок фільтром HEPA 14, діфузором, механізмом регулювання потоку та виміру забруднення фільтру, 305х610х150	шт	5	19882,47	19491,50	1,12	389,85
222	+С1630-467 варіант 9	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-300х250-О-М-220-Т-2F	шт	6	16369,22	16043,23	5,02	320,97
223	+15093-35063 варіант 2	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 5х6мм2	1000м	0,41718	232874,11	228204,80	103,15	4566,16
224	+С111-829-1 варіант 1	Профіль монтажний з перфорацією	м	641	151,16	148,18	0,02	2,96
225	+С113-2271 варіант 2	Ущільнення випуску HL 800/110, діам. 110 мм	шт	7	13172,92	12914,60	0,03	258,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
226	+&C130-557-Р-К варіант 24	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 x 1000 тип 22 PURMO	шт	10	9065,32	8884,21	3,36	177,75
227	+C1630-467 варіант 16	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-150x150-O-M-220-T-2F	шт	6	14987,35	14688,46	5,02	293,87
228	+&C123-33-19 варіант 3	Нащільник сталевий оцинкований з полімерним покриттям	м	461,51928	192,60	188,66	0,16	3,78
229	+15093-35063 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 5х10мм2	1000м	0,23256	375355,49	367892,43	103,15	7359,91
230	+C111-852 варіант 3	Вогнезахисне покриття повітропроводів FIX-45 нефольгований товщиною 5 мм	м2	219,73	389,15	381,02	0,50	7,63
231	+C1630-467 варіант 7	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-350x250-O-M-220-T-2F	шт	5	16706,04	16373,45	5,02	327,57
232	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий напівсухий цементний, марка М100	м3	21,114	3868,11	3506,90	285,36	75,85
233	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,5683926	140496,92	137592,00	150,08	2754,84
234	+C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	365,00086	216,12	211,68	0,20	4,24
235	+C113-42 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм	м	172	456,68	452,67	0,61	3,40
236	+C1630-467 варіант 10	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-300x150-O-M-220-T-2F	шт	5	15602,73	15291,77	5,02	305,94
237	+C113-2150 варіант 6	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 89х3 мм товщиною 20 мм	м	226,89	343,32	336,57	0,02	6,73
238	+C130-901 варіант 2	Біде керамічне зі змішувачем та пластовим пляшковим сифоном	шт	10	7777,43	7620,48	4,45	152,50
239	+&C121-239-Д1 варіант 6	Двері броньовані з замком та гратами, 2000х900	шт	4	19206,20	19051,20	12,03	142,97
240	+C1630-467 варіант 2	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-600x300-O-M-220-T-2F	шт	4	19046,54	18668,06	5,02	373,46
241	+C130-1175 варіант 4	Засувка Ayvaz BV-16, діаметр 100 мм	шт	4	18934,94	18555,45	8,22	371,27
242	+&C130-557-Р-К варіант 26	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 x 1400 тип 22 PURMO	шт	6	12360,17	12114,45	3,36	242,36
243	+C1630-467 варіант 4	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-500x300-O-M-220-T-2F	шт	4	18489,48	18121,92	5,02	362,54
244	+C1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100х100 мм	т	0,7514	97306,28	95256,00	142,31	1907,97
245	+&C101-53-91-9С варіант 2	Стрічка самоклеюча ізоляційна	м	4375,445	16,20	15,88	-	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
246	+&C121-239-Д1 варіант 16	Дверний блок, алюмінієвий, скляний, протиударний 2000х900	шт	2	35201,27	34927,20	12,03	262,04
247	+C1555-109	Сталь листова оцинкована, ламінована ПВХ, товщина листа 0,6 мм, сумарна товщина 1,2-1,4 мм	м2	40	1750,99	1715,88	0,78	34,33
248	+&C130-557-Р-К варіант 23	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 х 900 тип 22 PURMO	шт	8	8516,91	8346,55	3,36	167,00
249	+C118-54 варіант 1	Паронітові прокладки	шт	15383,976	4,42	4,23	0,10	0,09
250	+2406-15018 варіант 1	Електрична рушникосушарка DEVI N=0,02 кВт	шт	11	5938,33	5821,20	0,69	116,44
251	+C112-53 варіант 1	Лага, ширина 150 мм, товщина 50 мм	м3	4,98	13057,12	12700,80	100,30	256,02
252	+C113-3 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25 мм	м	474	136,80	135,48	0,30	1,02
253	+C111-829-1 варіант 2	Стрижень різьбовий (шпилька), М8	м	768	84,23	82,56	0,02	1,65
254	+&C130-557-Р-К варіант 5	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Hygiene, 500 х 1200 тип 20 PURMO	шт	7	9232,44	9048,05	3,36	181,03
255	+C113-186 варіант 1	Повітропровід сталевий, діаметр 150 мм, товщина стінки 8 мм	м	12	5336,22	5292,00	4,50	39,72
256	+C111-1397 варіант 1	Шпильки стяжні, діаметр 16 мм, А240С, довжина 380 мм	т	0,7214	88530,65	86619,53	175,22	1735,90
257	+&C121-239-Д1 варіант 15	Блок віконний, рентгенозахисне, глухе, 1000х1000 (комплектна поставка)	шт	1	63819,65	63332,54	12,03	475,08
258	+C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,2470508	255697,35	250493,30	190,38	5013,67
259	+&C111-3000-82 варіант 5	Вогнезахистне покриття повітроводів FIX-45 фольгований товщиною 5 мм	м2	168,63	368,36	360,99	0,15	7,22
260	+C130-376 варіант 2	Клапан герметичний вентиляційний ГК-350	шт	2	30794,90	30181,34	9,74	603,82
261	+C113-203 варіант 1	Повітропровід сталевий, діаметр 300 мм, товщина стінки 8 мм	м	4	15256,50	15135,12	7,81	113,57
262	+&C121-239-Д1 варіант 10	Двері посилені герметичні, 2000х980	шт	3	20272,54	20109,60	12,03	150,91
263	+C1630-66 варіант 2	Засувки фланцеві з електроприводом, 30ч906бр, діаметр 80 мм	шт	1	59832,41	58653,35	5,88	1173,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
264	+С113-1372-1Б варіант 2	Труба ППР PN16 Georg Fischer, діаметр 20мм	м	1153	51,86	50,81	0,03	1,02
265	+С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,22204524	268928,32	263459,04	196,18	5273,10
266	+С130-10 варіант 5	Електроводопідігрівач V=200 л; N=2,5 кВт	шт	2	28975,79	28401,10	6,54	568,15
267	+С130-1126 варіант 3	Фасонниі частини до повітроводів з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0, мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	19	3022,82	2962,46	1,09	59,27
268	+С113-139 варіант 2	Футляр з труби сталевої, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	81,8	693,78	687,96	0,66	5,16
269	+С130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	31,566	1793,19	1756,94	1,09	35,16
270	+С130-376 варіант 4	Клапан герметичний вентиляційний ГК-150	шт	2	27774,26	27219,93	9,74	544,59
271	+С1630-154 варіант 1	Вентиль запорний фланцевий Ду 80, Ру16, Zetkama	шт	4	13838,93	13560,22	7,36	271,35
272	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	19,70612	2788,54	2448,50	285,36	54,68
273	+С1547-6 варіант 1	Вимикач для прихованої установки, одноклавішний, 10А, 250В, IP20	шт	360	151,23	148,18	0,08	2,97
274	+15093-35053 варіант 6	Кабель з мідними жилами вогнетривкий, (N)HXHFE180/E30, перерізом 3х2,5мм2	1000м	0,5763	93747,69	91839,06	70,44	1838,19
275	+С130-405 варіант 3	Пристрій противибуховий МЗС	шт	3	17507,72	17146,08	18,35	343,29
276	+С1630-467 варіант 5	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-450х250-О-М-220-Т-2F	шт	3	17440,14	17093,16	5,02	341,96
277	+&С130-557-Р-К варіант 6	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Hygiene, 500 х 1400 тип 20 PURMO	шт	6	8700,43	8526,47	3,36	170,60
278	+С130-635 варіант 2	Душовий канал ACO ShowerDrain C	комплект	5	10364,90	10160,64	1,03	203,23
279	+С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	235,298867	220,18	215,66	0,20	4,32
280	+&С121-239-Д1 варіант 14	Двері протипожежні з підпором повітря та ущільненнням в притулах, II-типу, Е-30хв., 2000х900	шт	2	25604,23	25401,60	12,03	190,60
281	+С1630-249 варіант 1	Вентиль запорний фланцевий Ду 65, Ру16, Zetkama	шт	4	12743,39	12489,12	4,40	249,87
282	+&С111-1809-2 варіант 1	Комплект стержневого уземлювача д16, 3 м ОС	шт	72	702,35	696,78	0,34	5,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
283	+С1630-467 варіант 6	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-400x200-О-М-220-Т-2F	шт	3	16829,10	16494,10	5,02	329,98
284	+С1630-537 варіант 12	Кран шаровий, D=1/2" ВР	шт	148	340,14	333,40	0,07	6,67
285	+С121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні (погрунтовані та пофарбовані)	т	0,37023	135379,25	134205,68	165,78	1007,79
286	+С113-2085	Фіксатор пластмасовий одинарний із защіпкою діам. 16х2 мм	шт	8979,84	5,43	5,29	0,03	0,11
287	+С1630-467 варіант 14	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-200x200-О-М-220-Т-2F	шт	3	16183,40	15861,06	5,02	317,32
288	+С1545-291	Шпилька	комплект	709,92	67,73	66,33	0,07	1,33
289	+С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	3,669696	13057,12	12700,80	100,30	256,02
290	+С1547-7 варіант 1	Світильник аварійного освітлення з вбудованим акумулятором, світлодіодний, 8W, 230V, IP20 ДБО01ВСП-6-а-101	шт	105	453,65	444,53	0,22	8,90
291	+&С101-53-91-9С варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	4884,6304	9,71	9,52	-	0,19
292	+С111-1756 варіант 12	Анемостат АМ 125 ВРФ	шт	123	384,57	376,79	0,24	7,54
293	+С113-160	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	96	491,62	486,68	1,28	3,66
294	+&С1545-2153-27 варіант 3	Рамка 4-м горизонтальна біла	шт	211	223,01	218,03	0,61	4,37
295	+С1545-159	Очіс льняний	т	1,1743738	39695,94	38716,83	200,76	778,35
296	+С1630-467 варіант 15	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-200x150-О-М-220-Т-2F	шт	3	15525,25	15215,81	5,02	304,42
297	+С111-1781 варіант 1	Сітка дротяна	м2	440	105,13	102,66	0,41	2,06
298	+С113-2 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм	м	424	108,98	107,96	0,21	0,81
299	+2405-1364 варіант 2	Коробка розпаєчна для твердих стін, з кришкою	шт	2500	18,38	17,99	0,03	0,36
300	+2405-1364 варіант 1	Коробка установочна для твердих стін D65x40	шт	2492	18,38	17,99	0,03	0,36
301	+С113-2235 варіант 1	Коліно каналізаційне 45° Htplus діам. 50 мм	шт	639	71,27	69,86	0,01	1,40
302	+С113-2150 варіант 8	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 50 мм товщиною 13 мм	м	367,92	123,08	120,65	0,02	2,41
303	+С1630-65 варіант 1	Засувки фланцеві 11с67п, діаметр 50 мм	шт	14	3225,13	3158,26	3,63	63,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
304	+С130-59 варіант 18	Вентилятор радіальний UKROS61-063-DUF400-N-00400/4-Y1	шт	1	44955,99	44034,73	39,77	881,49
305	+С113-2150 варіант 7	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 50х2,5 мм товщиною 20 мм	м	175,78	248,32	243,43	0,02	4,87
306	+С121-782	Металеві конструкції	т	0,4836	90179,03	89341,94	165,78	671,31
307	+&С111-14-2	Дюбель шурупи з пластмасовими пробками (150мм)	шт	2010,326	21,60	21,17	0,01	0,42
308	+С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	674,98504	64,21	62,74	0,21	1,26
309	+&С1545-64-49 варіант 4	Короб кабельний 30х25	м	818,1	52,44	51,39	0,02	1,03
310	+С130-376 варіант 3	Клапан герметичний вентиляційний ГК-300	шт	2	21388,62	20959,50	9,74	419,38
311	+15095-46041 варіант 1	Провід з мідними жилами з ізоляцією ПВХ пластикат, не пош. горіння, ПВСнг-2х1.5мм2	1000м	1,47187	29049,70	28468,85	11,25	569,60
312	+С113-2236 варіант 1	Коліно каналізаційне 45° Htplus діам. 110 мм	шт	220	194,33	190,51	0,01	3,81
313	+С188888-5	Монтажна кліпса	шт	17088	2,49	2,44	-	0,05
314	+С1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	96,94725	434,36	425,51	0,33	8,52
315	+С111-852 варіант 2	Рулонний матеріал ізоляційний	м2	368,268	113,86	111,13	0,50	2,23
316	+С1630-66 варіант 1	Засувки фланцеві 30с41нж, діаметр 80 мм	шт	8	5207,48	5099,49	5,88	102,11
317	+С113-2147 варіант 5	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 20х2,8 мм товщиною 13 мм	м	345,44	118,77	116,42	0,02	2,33
318	+15093-35053 варіант 2	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 5х4мм2	1000м	0,25806	158008,01	154839,37	70,44	3098,20
319	+С113-1776 варіант 11	Перехід ППР ЗР Georg Fischer, діам. 20х1/2"	шт	417	97,26	95,26	0,09	1,91
320	+С130-59 варіант 17	Вентилятор канальний SBV 50-30/25-4E шумоізольований з електродвиг. N=0,86 кВт, U=230 1 фазн.	шт	1	40338,68	39507,96	39,77	790,95
321	+С1514-4 варіант 11	Корпус модульний металевий ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	12	3348,81	3281,04	2,11	65,66
322	+С130-1125 варіант 1	Повітроводи класу з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони 280 мм	м2	22,4	1793,31	1756,94	1,21	35,16
323	+С1630-540 варіант 1	Ручной балансувальний клапан MSV-F2 PN16, діаметр 50 мм	шт	2	19944,16	19552,58	0,52	391,06
324	+С111-1720 варіант 2	Плівка поліетиленова	м2	1345,5	29,58	28,92	0,08	0,58
325	+С113-1373 варіант 3	Труба Fiber Basalt Plus S 3,2/ SDR 7,4/ Pn28, Д 32мм	м	100	395,17	387,38	0,04	7,75
326	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,242215692	162113,92	158760,00	175,22	3178,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
327	+С1630-537 варіант 10	Кран шаровий з американкою, D=1 1/4" ЗР	шт	20	1943,29	1905,12	0,07	38,10
328	+&С130-557-Р-К варіант 13	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 х 1200 тип 22 PURMO	шт	4	9664,27	9471,41	3,36	189,50
329	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	70,9349	539,80	529,20	0,02	10,58
330	+С113-1 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр умовного проходу 15 мм	м	240	153,72	152,41	0,17	1,14
331	+&С1545-64-49 варіант 5	Короб кабельний 17х17	м	1080,7	34,03	33,34	0,02	0,67
332	+С113-2446 варіант 5	Базальтові циліндри з фольгою Д 108мм., товщ. 100мм	м	96	380,01	372,56	-	7,45
333	+С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	16865,2	2,16	2,12	-	0,04
334	+&С172-1393П варіант 1	Дюбель-шуруп "гриб", 6х40 мм	шт	11194	3,24	3,18	-	0,06
335	+&С1545-2153-27 варіант 1	Рамка 1-м горизонтальна біла	шт	592	61,08	59,27	0,61	1,20
336	+К589421-1495 варіант 1	Кришки для огородж., 170х1000х35, "Піраміда"	шт	101	352,10	294,24	50,96	6,90
337	+С111-1720 варіант 4	Пароізоляційна мембрана	м2	1805,5	19,51	19,05	0,08	0,38
338	+С1514-4 варіант 4	Корпус модульний металевий ЩРв-2х48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	4	8714,27	8541,29	2,11	170,87
339	+С1514-4 варіант 1	Шафа металева з монтажною панеллю, ЩМП-7-0 У1 1400х650х275, IP65	шт	2	17275,24	16934,40	2,11	338,73
340	+С142-10-2	Вода	м3	413,41543	82,55	82,55	-	-
341	+С111-1597 варіант 1	Азбестоцементний розчин	м3	1,18	28843,86	27916,26	362,03	565,57
342	+&С1545-64-88 варіант 5	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 1х2х0,8	1000м	1,567	21641,44	21175,56	41,54	424,34
343	+С130-59 варіант 19	Вентилятор радіальний VRAN9-056-DUF400-N-00300/4-Y2-1-R0-0	шт	1	33831,04	33127,92	39,77	663,35
344	+С112-292 варіант 1	Дошки підлоги, 150х50 мм	м3	3,6	9386,59	9102,24	100,30	184,05
345	+С1630-537 варіант 11	Повітрявідвідник автоматичний, D=1/2"	шт	94	356,33	349,27	0,07	6,99
346	+С1630-467 варіант 12	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-250х200-О-М-220-Т-2F	шт	2	16742,05	16408,75	5,02	328,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
347	+С1547-7 варіант 5	Світильник вбудований ACQUA S 12 WH 4000K	шт	23	1438,21	1409,79	0,22	28,20
348	+С130-1175 варіант 3	Вентиль запорний фланцевий Ду 100, Ру16, Zetkama	шт	2	16438,33	16107,79	8,22	322,32
349	+С1630-986 варіант 1	Термометр показуючий	шт	15	2142,10	2099,86	0,24	42,00
350	+С1630-467 варіант 13	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-250х150-О-М-220-Т-2F	шт	2	16058,64	15738,74	5,02	314,88
351	+С1630-24 варіант 3	Кран бронзовий В-В, 11Б1бк, діаметр 15мм	шт	54	590,66	578,94	0,14	11,58
352	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	2,409547	13152,16	12700,80	193,47	257,89
353	+С188888-27 варіант 1	Ролети металеві з електричним приводом	м2	4	7907,84	7752,78	-	155,06
354	+С113-1885 варіант 1	Кріплення для каналізаційних труб діам. 110 мм	шт	450	70,21	68,80	0,03	1,38
355	+280222-2085 варіант 1	Кран 3-х ходовий під манометр	шт	39	794,21	778,64	-	15,57
356	+С1534-7 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 32 мм	шт	72	429,95	421,47	0,05	8,43
357	+&С121-239-Д1 варіант 13	Двері протипожежні з підпором повітря та ущільненнням в притулах, II-типу, Е-30хв., 2000х1400	шт	1	30935,92	30693,60	12,03	230,29
358	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,16040295	189787,84	185825,16	241,35	3721,33
359	+С113-750 варіант 3	Люк металевий, ЛМ 700х1000, товщ. 5мм (кришка)	шт	3	9966,51	9749,98	21,11	195,42
360	+&С121-239-Д1 варіант 11	Двері посилені герметичні, 2000х1200	шт	1	29869,58	29635,20	12,03	222,35
361	+С1630-537 варіант 25	Клапан балансувальний AB-QM PLUS IV Д15	шт	4	7394,03	7248,98	0,07	144,98
362	+С111-1756 варіант 10	Діфузор алюмінієвий ADR 150	шт	30	961,06	941,98	0,24	18,84
363	+С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	5,00953	5715,37	5292,00	311,30	112,07
364	+С113-1878 варіант 3	Хомут металевий з шурупом Д 32	шт	352	81,00	79,38	0,03	1,59
365	+С130-985 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 80 мм	шт	42	672,25	658,43	0,64	13,18
366	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	3216,9215	8,67	8,47	0,03	0,17
367	+С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	1022,4	26,81	26,26	0,02	0,53
368	+С111-1756 варіант 9	Діфузор 300х300, ПКД-12+R	шт	16	1710,18	1676,41	0,24	33,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
369	+С1630-537 варіант 8	Кран шаровий з американкою, D=1/2" ЗР	шт	56	485,88	476,28	0,07	9,53
370	+С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	166,5	163,18	159,78	0,20	3,20
371	+С1547-16 варіант 17	Вимикач навантаження, LAS40 3Р 40А	шт	8	3368,42	3302,21	0,16	66,05
372	+15093-35053 варіант 3	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 5х2,5мм2	1000м	0,25704	104823,63	102697,82	70,44	2055,37
373	+&С1545-2153-27 варіант 2	Рамка 2-м горизонтальна біла	шт	232	115,06	112,19	0,61	2,26
374	+&С130-557-Р-К варіант 16	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 х 1600 тип 22 PURMO	шт	2	13267,01	13003,51	3,36	260,14
375	+С113-1374 варіант 1	Труба ППР PN16 Georg Fischer, діаметр 32мм	м	110	237,57	232,85	0,06	4,66
376	+С1630-967 варіант 1	Сітки металеві антивандальні для кришного вентилятора	м2	12	2149,82	2106,22	1,45	42,15
377	+&С121-239-Д1 варіант 23	Двері броньовані з замком та гратами, 2000х800	шт	1	25604,23	25401,60	12,03	190,60
378	+С113-198 варіант 1	Повітропровід сталевий, діаметр 350 мм, товщина стінки 8 мм	м	1,5	17068,90	16934,40	7,44	127,06
379	+С1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	40	638,01	625,23	0,27	12,51
380	+С113-2254 варіант 1	Трійник каналізаційний 45° Htplus діам. 50х50 мм	шт	130	194,35	190,51	0,03	3,81
381	+С1630-537 варіант 24	Ручний запірний клапан MSV-S Ду 32мм	шт	6	4201,75	4119,29	0,07	82,39
382	+С1630-537 варіант 23	Ручний запірний клапан MSV-S Ду 25мм	шт	8	3130,82	3069,36	0,07	61,39
383	+С113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	72	342,80	339,36	0,89	2,55
384	+С113-1802 варіант 9	Перехід з металевою різьбою зовнішньою PPR, 20х3/4" ВР	шт	544	45,37	44,45	0,03	0,89
385	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,2800816	87041,03	85184,26	150,08	1706,69
386	+С130-935 варіант 1	Фланець свободний до ПЕ втулки, діаметр 100 мм	шт	8	3005,89	2946,58	0,37	58,94
387	+С1630-1904 варіант 3	Засувка сталева клинова фланцева, Д 80мм	шт	4	5970,10	5852,95	0,09	117,06
388	+С111-1643 варіант 1	Клей для вогнезахисного покриття	кг	258	92,49	90,48	0,20	1,81
389	+С113-2256 варіант 1	Трійник каналізаційний 45° Htplus діам. 110х50 мм	шт	81	291,52	285,77	0,03	5,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
390	+С1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг/см3, діаметр 12 мм	м	80	294,96	289,01	0,17	5,78
391	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,12011719	194504,16	190512,00	178,35	3813,81
392	+С1547-7 варіант 8	Світильник 1-MCL-1841-01-S	шт	18	1295,71	1270,08	0,22	25,41
393	+С113-1705 варіант 1	Коліно PPR 90°, 20мм	шт	794	29,18	28,58	0,03	0,57
394	+С113-1878 варіант 7	Хомут металевий з шурупом Д 25	шт	390	59,40	58,21	0,03	1,16
395	+&С1545-64-88 варіант 4	Кабель ПСВВнг -(J-YY-U) Псввнг 4х0,4	1000м	4,03	5728,10	5574,24	41,54	112,32
396	+С113-1495 варіант 2	Шланг гнучкий для змішувача, 0,6м.п.	шт	300	75,87	74,09	0,29	1,49
397	+&С121-239-Д1 варіант 12	Двері суцільні, знизу оббиті покривельню сталлю, 2000х800	шт	1	22405,22	22226,40	12,03	166,79
398	+&С111-1797-14-5	Саморізи 3,5х25	шт	26967,2428	0,83	0,81	-	0,02
399	+С111-1756 варіант 21	Грати однорядні регульовані радіальні, 3030-1R, 350х150	шт	22	993,45	973,73	0,24	19,48
400	+С1630-467 варіант 3	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-550х300-О-М-220-Т-2F	шт	1	21757,72	21326,08	5,02	426,62
401	+С1547-16 варіант 10	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=10A	шт	105	205,29	201,10	0,16	4,03
402	+С1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	5,49336	3907,62	3545,64	285,36	76,62
403	+1504-17078 варіант 1	Розетка для прихованої установки штепсельна одинарна з кришкой, 250В, 16А, IP44	шт	100	213,76	209,57	-	4,19
404	+С1111-65 варіант 1	Метал для кріплення	т	0,158	135208,10	132363,12	193,84	2651,14
405	+&С130-557-Р-К варіант 14	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 х 700 тип 22 PURMO	шт	4	5327,86	5220,03	3,36	104,47
406	+С1630-1904 варіант 1	Кран кульовий сталевий фланцевий, КЗШс41нж, Д 65мм	шт	3	7051,63	6913,27	0,09	138,27
407	+С113-1802 варіант 8	Перехід з металевою різьбою внутрішньою PPR, 32х1" ВР	шт	98	213,79	209,57	0,03	4,19
408	+С111-1892	Шліфкруги	шт	100,4368	207,27	203,20	0,01	4,06
409	+С1112-27	Карборунд	кг	175,1632	118,44	115,91	0,21	2,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
410	+С111-1721-11А варіант 1	Монтажна стрічка самоклеюча для укріплення швів, шириною 50мм	м	2130	9,71	9,52	-	0,19
411	+С1547-7 варіант 9	Світильник 1 GLOBAL GBH 08 20W	шт	21	971,84	952,56	0,22	19,06
412	+С1630-537 варіант 27	Клапан балансувальний AB-QM PLUS IV Д25	шт	2	9643,86	9454,69	0,07	189,10
413	+С1630-633 варіант 8	Кран кульовий, В-В метелик, КВ11, діаметр 15 мм	шт	94	205,17	201,10	0,05	4,02
414	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,388052	49364,79	48254,54	142,31	967,94
415	+С111-1756 варіант 24	Антивандальна сітка SET-400х300-40-CS	шт	12	1592,61	1561,14	0,24	31,23
416	+С130-59 варіант 14	Вентилятор канальний N=0,16 кВт, U=230 1 фазн. RV 250 L	шт	2	9526,92	9300,35	39,77	186,80
417	+С113-1375 варіант 1	Труба ППР PN16 Georg Fischer, діаметр 40мм	м	44	431,91	423,36	0,08	8,47
418	+С130-396 варіант 1	Клапан димовидалення з приводом KPD-4-03-900х400-2*f-MP220-out-RES-MRP	шт	1	18988,20	18606,67	9,21	372,32
419	+С113-1372-1Б варіант 4	Труба PEX-A Ру=10 бар, Т=95гр , діаметр 20мм	м	235	79,92	78,32	0,03	1,57
420	+С1547-6 варіант 3	Вимикач для прихованої установки, двохклавішний, 10А, 250В, IP20	шт	90	208,44	204,27	0,08	4,09
421	+С111-1756 варіант 13	Анемостат АМ 100 ВРФ	шт	21	885,49	867,89	0,24	17,36
422	+С1630-537 варіант 26	Клапан балансувальний AB-QM PLUS IV Д20	шт	2	9212,03	9031,33	0,07	180,63
423	+С113-2149 варіант 2	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 32х4,4 мм товщиною 13 мм	м	112,42	161,96	158,76	0,02	3,18
424	+&С111-1809-1	Дріт алюмінієвий d8мм	м	720	24,81	24,61	0,02	0,18
425	+С1630-467 варіант 8	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-350х200-О-М-220-Т-2F	шт	1	17861,95	17506,70	5,02	350,23
426	+С113-1878 варіант 6	Хомут металевий з шурупом Д 20	шт	402	44,30	43,40	0,03	0,87
427	+290116-5433 варіант 1	Піктограма "ВИХІД" (клеюча плівка на світильник)	шт	80	220,07	215,46	0,29	4,32
428	+С1630-539 варіант 1	Клапан зворотний Fado NEW 15 1/2 KL1, латунний шток, діаметр 15 мм	шт	46	378,17	370,44	0,31	7,42
429	+15093-35053 варіант 5	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 3х4мм2	1000м	0,17748	96728,81	94761,73	70,44	1896,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
430	+С113-1879 варіант 2	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	1976	8,67	8,47	0,03	0,17
431	+&С111-1062-1	Полоса ТSO 25х4 мм	кг	160	106,66	105,73	0,14	0,79
432	+С113-136 варіант 1	Футляр із сталевої труби Д 45х3,0 мм	м	72,4	234,43	232,21	0,47	1,75
433	+С130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 50 мм	шт	36	471,17	461,48	0,45	9,24
434	+С1514-4 варіант 7	Корпус модульний ЩРв-36з-1 УХЛ3 36 IP31	шт	3	5615,91	5503,68	2,11	110,12
435	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	3,01765	5580,95	5186,16	285,36	109,43
436	+С130-247 варіант 1	Глушники шуму, переріз обичайки 500х250 мм	шт	3	5591,09	5473,36	8,10	109,63
437	+С1514-4 варіант 8	Корпус модульний металевий ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	3	5507,95	5397,84	2,11	108,00
438	+С113-2257 варіант 1	Трійник каналізаційний 45° Htplus діам. 110х110 мм	шт	46	356,29	349,27	0,03	6,99
439	+С1630-153 варіант 1	Вентиль запорний фланцевий Ду 50, Ру16, Zetkama	шт	2	8143,55	7980,34	3,53	159,68
440	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,19587	82450,65	80658,75	175,22	1616,68
441	+&С130-557-Р-К варіант 10	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 х 600 тип 22 PURMO	шт	3	5373,20	5264,48	3,36	105,36
442	+С130-396 варіант 2	Клапан димовидалення з приводом KPD-4-03-600x350-2*f-MP220-out-RES-MRP	шт	1	16073,36	15748,99	9,21	315,16
443	+С130-246 варіант 2	Глушники шуму, переріз обичайки 350х250 мм	шт	3	5281,36	5170,69	7,11	103,56
444	+С113-2446 варіант 3	Базальтові циліндри з фольгою Д 76мм., товщ. 70мм	м	72	218,08	213,80	-	4,28
445	+С130-10 варіант 4	Електроводопідігрівач V=100 л; N=2,0 кВт	шт	1	15660,41	15346,80	6,54	307,07
446	+С118-68 варіант 2	Гайки Д 16мм, М16	шт	2040	7,66	7,41	0,10	0,15
447	+С113-3 варіант 5	Труба мідна Д 15,88	м	67	229,57	227,56	0,30	1,71
448	+С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	124,0896	121,79	120,58	0,30	0,91
449	+С1514-4 варіант 6	Корпус модульний металевий ЩРв-2х36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	2	7534,30	7384,46	2,11	147,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
450	+&C130-557-Р-К варіант 3	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Hygiene, 500 х 800 тип 20 PURMO	шт	2	7506,85	7356,30	3,36	147,19
451	+C113-3 варіант 3	Труба мідна Д 9,52	м	123	121,79	120,58	0,30	0,91
452	+C1630-1614 варіант 1	Насос Гном	шт	1	14578,03	14288,40	3,79	285,84
453	+C130-1175 варіант 5	Клапан зворотний Ayvaz CV-35, діаметр 100 мм	шт	4	3642,93	3563,28	8,22	71,43
454	+C1547-16 варіант 16	Диференційний вимикач Ін=32А, 2Р Івит=30мА KZS-2M	шт	4	3605,92	3535,06	0,16	70,70
455	+C113-1879 варіант 3	Опора пластикова, Д 20мм	шт	1330	10,82	10,58	0,03	0,21
456	+C1630-633 варіант 3	Кран кульовий "В-В" ручка, KBR1, діаметр 15 мм	шт	44	323,92	317,52	0,05	6,35
457	+C113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. діам. 20 мм	шт	503	28,10	27,52	0,03	0,55
458	+&C130-557-Р-К варіант 28	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 х 2000 тип 22 PURMO	шт	1	13994,62	13716,86	3,36	274,40
459	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	7,615	1830,48	1794,38	0,21	35,89
460	+&C130-557-Р-К варіант 17	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 х 2000 тип 22 PURMO	шт	1	13778,71	13505,18	3,36	270,17
461	+C130-10 варіант 3	Електроводопідігрівач V=80 л; N=1,5 кВт	шт	1	13771,16	13494,60	6,54	270,02
462	+&C130-557-Р-К варіант 27	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 х 1600 тип 22 PURMO	шт	1	13638,37	13367,59	3,36	267,42
463	+C130-529 варіант 1	Пісуари зі змивним краном	шт	7	1923,34	1883,95	1,68	37,71
464	+&C130-557-Р-К варіант 7	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Hygiene, 500 х 1600 тип 20 PURMO	шт	1	13420,30	13153,80	3,36	263,14
465	+C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	15,567704	848,99	635,04	197,30	16,65
466	+C111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0807591	163333,56	159918,32	212,62	3202,62
467	+C130-553 варіант 1	Набір кронштейнів Monclac для радіаторів гігієнічних, двійний комплект МСК-108 h=500 Purmo	шт	18	729,72	714,99	0,42	14,31
468	+C130-491 варіант 2	Ванна чавунна емальована ВМЧ-1700 з урівнюванням електричний потенціалів, змішувачем, переливною трубою, сіфоном та випуском	шт	1	12956,30	12700,80	1,45	254,05
469	+C1547-16 варіант 11	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Ін=6А	шт	62	205,29	201,10	0,16	4,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
470	+С1545-8 варіант 1	Закладна детель для установки термоманометра з захисним кожухом	шт	15	809,79	793,80	0,11	15,88
471	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,5051564	23984,95	23284,80	229,86	470,29
472	+С111-1756 варіант 16	Грати вентиляційні дверні МВ 350/2	шт	18	671,73	658,32	0,24	13,17
473	+1503-8862 варіант 3	Шина нульова ШНИ-6х9-12-К-3	шт	73	163,63	158,76	1,66	3,21
474	+&С1-1-9	Дюбель забивний 6х40мм	шт	7355,828	1,62	1,49	0,10	0,03
475	+С1630-982 варіант 1	Лічильник електромагнітний холодної води з автоматичним живленням та вбудованим радіомодулем (високоточний) тип IPERL G6.3 (DN 25)	шт	1	11682,40	11451,89	1,44	229,07
476	+С1514-4 варіант 3	Корпус модульний ЩРв-36з-1 36 IP31	шт	2	5831,82	5715,36	2,11	114,35
477	+С130-984 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 65 мм	шт	18	639,24	626,12	0,59	12,53
478	+С1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	3,8	2908,87	2850,71	1,12	57,04
479	+С1630-735 варіант 1	Фільтр карманний SCF 500-250	шт	3	3664,49	3556,75	35,89	71,85
480	+С1630-735 варіант 2	Фільтруюча вставка F9 SCI 500-250 (F9)	шт	3	3664,49	3556,75	35,89	71,85
481	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	46,7315	232,87	227,99	0,31	4,57
482	+С130-615 варіант 1	Змішувач з душовою сіткою та гнучкому шлангі	комплект	5	2149,02	2106,22	0,66	42,14
483	+С113-1738 варіант 1	Трійник PPR редукційний 25х20х25	шт	184	58,32	57,15	0,03	1,14
484	+С113-750 варіант 4	Люк металевий, ЛМ 700х1200, товщ. 5мм (кришка)	шт	1	10707,33	10476,27	21,11	209,95
485	+С113-2291 варіант 1	Прочищення Htplus, діам. 110 мм	шт	33	323,90	317,52	0,03	6,35
486	+С113-1495 варіант 3	Шланг гнучкий для водонагрівача, 0,6м.п.	шт	82	129,85	127,01	0,29	2,55
487	+&С111-1679-2 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	443,4294	23,80	23,28	0,05	0,47
488	+С111-1904 варіант 2	Акріловий герметик для труб Д 89х3 тип 606, HILTI	шт	16	658,54	645,62	0,01	12,91
489	+С113-2150 варіант 10	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 160 мм товщиною 13 мм	м	17,37	604,57	592,70	0,02	11,85
490	+&С130-557-Р-К варіант 15	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 х 1400 тип 22 PURMO	шт	1	10350,00	10143,70	3,36	202,94
491	+С124-65 варіант 2	Сітка (кр.200), Д 8 А240С	т	0,105819	97306,28	95256,00	142,31	1907,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
492	+С130-376 варіант 1	Клапан витратомір-відсікач КРО-2	шт	2	5137,88	5027,40	9,74	100,74
493	+С113-1373 варіант 2	Труба ППР PN16 Georg Fischer, діаметр 25мм	м	67	151,18	148,18	0,04	2,96
494	+С1630-451 варіант 5	Дросель-клапан, діаметр 100 мм	шт	8	1264,05	1238,39	0,87	24,79
495	+С1630-461 варіант 5	Дросель-клапан, 200х150	шт	8	1264,05	1238,39	0,87	24,79
496	+С1115-2349 варіант 1	Стакан монтажний з вбудованим клапаном STAM 402-63-N	шт	1	10052,30	9853,70	1,50	197,10
497	+С1110-3 варіант 2	Болт з гайкою та двома шайбами М16 (8 шт на 1 фланець), Д 80мм	шт	240	41,24	40,37	0,06	0,81
498	+С1545-89 варіант 1	Лоток кабельний неперфорований 200х50х3000	шт	13	760,18	744,60	0,67	14,91
499	+С1545-89 варіант 2	Кришка лотка кабельного неперфорованого 200х50х3000	шт	13	760,18	744,60	0,67	14,91
500	+&С1550-38-П-И варіант 1	Монтажна піна професійна протипожежна	л	19	518,57	508,03	0,37	10,17
501	+С130-59 варіант 7	Вентилятор канальний осьовий N=0,024 кВт, U=230 1 фазн. 125 ВКО прес	шт	5	1969,95	1891,55	39,77	38,63
502	+С130-59 варіант 10	Вентилятор настінний осьовий N=0,016 кВт, U=230 1 фазн., 100 М прес	шт	5	1969,95	1891,55	39,77	38,63
503	+С113-1883 варіант 1	Кріплення для каналізаційних труб діам. 50 мм	шт	754	12,98	12,70	0,03	0,25
504	+С113-3 варіант 2	Труба мідна Д 6,25	м	80	121,79	120,58	0,30	0,91
505	+С1630-537 варіант 21	Кран шаровий з американкою, D=1" ЗР	шт	12	809,75	793,80	0,07	15,88
506	+С113-2266 варіант 1	Трійник каналізаційний 87° Htplus 110х110	шт	24	404,87	396,90	0,03	7,94
507	+С118-68 варіант 1	Шайби плоскі Д 16мм	шт	2190	4,42	4,23	0,10	0,09
508	+С113-2310 варіант 3	Гофра (подовжувач гнучкий) для унітазу діам. 110 мм	шт	27	356,29	349,27	0,03	6,99
509	+С113-3 варіант 4	Труба мідна Д 12,7	м	51	186,91	185,22	0,30	1,39
510	+&С111-14-10 варіант 2	Саморіз покрівельний	шт	1600	5,95	5,82	0,01	0,12
511	+&С111-3000-82 варіант 2	Мінвата Роквул, товщ. 50мм	м2	30,00937	312,14	305,87	0,15	6,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
512	+С113-1375 варіант 2	Труба ППР PN16 Georg Fischer, діаметр 50мм	м	17	539,87	529,20	0,08	10,59
513	+&С1545-38-3 варіант 3	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем A=100 mm	шт	220	41,59	40,75	0,02	0,82
514	+С113-1878 варіант 5	Хомут металевий з шурупом Д 15	шт	240	37,81	37,04	0,03	0,74
515	+С130-253 варіант 2	Глушники шуму, переріз обичайки 500х400 мм	шт	2	4466,13	4373,23	5,33	87,57
516	+С113-2148 варіант 2	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 25х3,5 мм товщиною 13 мм	м	68,47	129,57	127,01	0,02	2,54
517	+С113-1453-2 варіант 1	Труби каналізації діаметром 160х2,7 мм	м	17	519,12	507,85	1,09	10,18
518	+&С111-136-3	Дюбел-шуруп	шт.	1600	5,40	5,29	-	0,11
519	+С111-1720 варіант 1	Плівка тепловідбивна	м2	118,552	72,76	71,25	0,08	1,43
520	+&С130-557-Р-К варіант 12	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 х 1000 тип 22 PURMO	шт	1	8622,69	8450,26	3,36	169,07
521	+С130-59 варіант 15	Вентилятор канальний N=0,16 кВт, U=230 1 фазн. RV 200 L	шт	1	8447,35	8241,95	39,77	165,63
522	+&С130-557-Р-К варіант 4	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Hygiene, 500 х 900 тип 20 PURMO	шт	1	8406,78	8238,58	3,36	164,84
523	+С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,1089933	76311,37	74598,62	216,45	1496,30
524	+С113-1799 варіант 4	Трійник НГ-прес, Д 20мм	шт	48	172,76	169,34	0,03	3,39
525	+С1630-24 варіант 4	Кран бронзовий 11Б1бк, діаметр 15мм	шт	14	590,66	578,94	0,14	11,58
526	+С113-2150 варіант 2	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 40х5,5 мм товщиною 13 мм	м	44,97	183,55	179,93	0,02	3,60
527	+С1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий Y-подібний з корпусом з латуні, Y222, діаметром 25 мм	шт	4	2015,45	1974,98	0,95	39,52
528	+С130-1186 варіант 2	Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом, діаметр 25 мм	м	60	131,97	129,12	0,26	2,59
529	+С113-1880 варіант 3	Опора пластикова, Д 25мм	шт	610	12,98	12,70	0,03	0,25
530	+С111-1631	Замазка захисна	кг	44,36	177,48	173,76	0,24	3,48
531	+С113-1737 варіант 5	Трійник PPR 20х20х20	шт	144	54,01	52,92	0,03	1,06
532	+С1630-103 варіант 3	Фільтр сітчастий Y-подібний з корпусом з латуні, Y222, діаметром 32 мм	шт	3	2590,85	2539,10	0,95	50,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
533	+&C1545-64-88 варіант 6	Кабель ПСВВнг -(J-YY-U) 2х0,4	1000м	0,644	12048,71	11770,92	41,54	236,25
534	+C1547-6 варіант 2	Вимикач для прихованої установки, одноклавішний прохідний, 10А, 250В, IP20	шт	34	226,79	222,26	0,08	4,45
535	+C111-1846	Болти анкерні	т	0,0874	87497,23	85632,86	148,74	1715,63
536	+C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	1,962765	3728,88	3425,90	229,86	73,12
537	+C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	292,63	24,92	24,26	0,17	0,49
538	+C1547-16 варіант 7	Вимикач навантаження, LAS63 3P 63A	шт	3	2427,04	2379,29	0,16	47,59
539	+C113-2127 варіант 4	Гофротруба захисна Д 28мм	м	235	30,81	30,18	0,03	0,60
540	+&C1545-38-3 варіант 5	Тримач дроту Niro з шурупом та підкладкою	шт	260	27,55	26,99	0,02	0,54
541	+&C1421-9941-1 варіант 1	Холодний асфальт Рокфальт	кг	600	11,92	11,53	0,16	0,23
542	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,420427	5012,41	4752,66	161,47	98,28
543	+C111-309 варіант 1	Канат просмолений (кабалка)	т	0,0287	237650,55	232832,73	158,01	4659,81
544	+C113-1737 варіант 4	Трійник ППР рівнопрохідний Georg Fischer, діам. 20 мм	шт	315	21,62	21,17	0,03	0,42
545	+C1630-1623 варіант 2	Коробка для встановлення ФЯР (Ду 300мм)	шт	2	3401,78	3333,96	1,12	66,70
546	+C113-2291 варіант 2	Прочищення Htplus, діам. 50 мм	шт	21	323,90	317,52	0,03	6,35
547	+C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	26	261,57	258,96	0,66	1,95
548	+15095-1264 варіант 1	Провід монтажний з мідними жилами перерізом 50мм2 ПВ3	1000м	0,01854	361380,27	354197,27	97,11	7085,89
549	+C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,492306	13462,70	13102,12	96,61	263,97
550	+&C130-557-Р-К варіант 2	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Hygiene, 500 х 700 тип 20 PURMO	шт	1	6608,66	6475,72	3,36	129,58
551	+&C130-557-Р-К варіант 1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Hygiene, 500 х 600 тип 20 PURMO	шт	1	6503,51	6372,63	3,36	127,52
552	+&C130-557-Р-К варіант 8	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 х 400 тип 22 PURMO	шт	1	6491,63	6360,98	3,36	127,29
553	+C113-144 варіант 1	Футляр з труби сталевої, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	8,5	759,13	752,59	0,89	5,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
554	+С113-3 варіант 6	Труба мідна Д 19,05	м	28	229,57	227,56	0,30	1,71
555	+С130-59 варіант 16	Вентилятор канальний N=0,113 кВт, U=230 1 фазн. БУСТ 200	шт	1	6410,02	6244,56	39,77	125,69
556	+С1633-116ВД варіант 1	Герметик стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	5,99178	1068,92	1047,82	0,14	20,96
557	+С113-1375 варіант 3	Труба ППР PN16 Georg Fischer, діаметр 63мм	м	10	637,03	624,46	0,08	12,49
558	+С111-1756 варіант 23	Антивандальна сітка SET-1200x350-40-CS	шт	1	6315,72	6191,64	0,24	123,84
559	+С1113-73 варіант 1	Основа для плівки	т	0,0371	169292,82	165714,76	258,59	3319,47
560	+С1514-4 варіант 10	Корпус модульний металевий ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	2	3132,90	3069,36	2,11	61,43
561	+С1630-1623 варіант 1	Фільтри повітряні чарункові ФЯР 514х514х50 з монтажною рамкою	шт	2	3131,89	3069,36	1,12	61,41
562	+С1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,74579	3578,00	3196,54	311,30	70,16
563	+15095-1214 варіант 1	Провід монтажний з мідними жилами перерізом 6мм2 ПВ3	1000м	0,1331	46854,77	45922,91	13,14	918,72
564	+С1630-467 варіант 1	Дросель-клапан, 560х300	шт	1	6214,16	6087,29	5,02	121,85
565	+С113-2310 варіант 1	Манжета гумова ущільнена діам. 50х25 мм	шт	163	37,81	37,04	0,03	0,74
566	+С1630-537 варіант 28	Кран шаровий, D=1/2" 3Р	шт	18	340,14	333,40	0,07	6,67
567	+&С124-2-А8 варіант 2	Сталь кругла, діаметр 20 мм	м.п.	67	90,71	88,90	0,03	1,78
568	+С113-2147 варіант 2	Термоізоляція для труб діам. 6х12,7 мм, K-Flex ST, товщиною 6 мм	м	51	118,77	116,42	0,02	2,33
569	+С1630-460 варіант 8	Дросель-клапан, 100х100	шт	6	1006,41	985,99	0,69	19,73
570	+1503-8862 варіант 2	DIN-рейка, YDN10-0030	шт	54	109,65	105,84	1,66	2,15
571	+С130-59 варіант 9	Вентилятор канальний осьовий N=0,016 кВт, U=230 1 фазн., 100 ВКО прес	шт	3	1969,95	1891,55	39,77	38,63
572	+С1534-41 варіант 1	Заглушки, діаметр умовного проходу 200 мм	шт	4	1474,67	1442,68	3,07	28,92
573	+С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 50х5 мм	т	0,0606	97306,28	95256,00	142,31	1907,97
574	+С1547-16 варіант 20	Вимикач навантаження, LAS25 3P 25A	шт	3	1964,98	1926,29	0,16	38,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
575	+С1630-124 варіант 7	Відвід сталевий приварний, діаметр 50мм	шт	28	206,41	202,23	0,13	4,05
576	+С113-2146 варіант 2	Термоізоляція для труб діам. 6х9,52 мм, K-Flex ST, товщиною 6 мм	м	123	46,42	45,49	0,02	0,91
577	+С130-1186 варіант 1	Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом, діаметр 15 мм	м	30	187,51	183,57	0,26	3,68
578	+&С1545-90-2	Корпус для контрольного фасадного з'єднання, 140х60 мм	шт	24	233,00	227,56	0,87	4,57
579	+С113-1777 варіант 3	Перехід ППР ЗР Georg Fischer, діам. 32х1"	шт	14	388,73	381,02	0,09	7,62
580	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,02079057	260029,50	254718,26	212,62	5098,62
581	+С1630-537 варіант 22	Ручний запірний клапан MSV-S Ду 20мм	шт	2	2698,99	2646,00	0,07	52,92
582	+&С124-2-А8 варіант 3	Штаба сталева, 40х4 мм	м.п.	67	79,92	78,32	0,03	1,57
583	+С130-234 варіант 1	Глушники шуму, діаметр обичайки 250 мм	шт	2	2667,48	2611,34	3,84	52,30
584	+С130-246 варіант 1	Глушники шуму, переріз обичайки 400х200 мм	шт	1	5281,36	5170,69	7,11	103,56
585	+С1630-736 варіант 1	Фільтр карманний SCF 500-300	шт	2	2635,24	2540,08	43,49	51,67
586	+С1630-736 варіант 2	Фільтруюча вставка F9 SCI 500-300 (F9)	шт	2	2635,24	2540,08	43,49	51,67
587	+С113-153 варіант 2	Труби сталеві електрозварні із сталі, діаметр 80 мм	м	8	658,40	652,59	0,91	4,90
588	+С113-159 варіант 1	Труби сталеві електрозварні із сталі, діаметр 108 мм (гільзи)	м	6,4	818,58	811,38	1,11	6,09
589	+С130-376 варіант 7	Клапан надлишкового тиску KID-400x400-N	шт	1	5224,25	5112,07	9,74	102,44
590	+С1547-16 варіант 4	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 3P Iн=16A	шт	8	647,90	635,04	0,16	12,70
591	+С1514-4 варіант 5	Корпус модульний металевий ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	1	5159,25	5055,98	2,11	101,16
592	+С130-233 варіант 1	Глушники шуму, діаметр обичайки 200 мм	шт	2	2543,35	2490,38	3,10	49,87
593	+С1630-451 варіант 3	Дросель-клапан, діаметр 150 мм	шт	4	1264,05	1238,39	0,87	24,79
594	+С1534-7 варіант 6	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 15 мм	шт	194	25,96	25,40	0,05	0,51
595	+С113-1885 варіант 3	Хомут металічний з шурупом 108мм	шт	48	104,71	102,63	0,03	2,05
596	+С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна	кг	258,68716	19,39	18,82	0,19	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
597	+С111-1756 варіант 20	Грати однорядні регульовані радіальні, 3030-1R, 350х150	шт	5	993,45	973,73	0,24	19,48
598	+С1630-1904 варіант 2	Клапан зворотний фланцевий тип 402, діаметр 65мм	шт	1	4892,49	4796,47	0,09	95,93
599	+С130-59 варіант 13	Вентилятор настінний осьовий N=0,061 кВт, U=230 1 фазн., ОВ 2Е 200	шт	1	4884,78	4749,23	39,77	95,78
600	+С130-245 варіант 1	Глушники шуму переріз обичайки 350х200 мм	шт	1	4837,61	4736,45	6,30	94,86
601	+С130-245 варіант 2	Глушники шуму переріз обичайки 300х250 мм	шт	1	4837,61	4736,45	6,30	94,86
602	+С130-245 варіант 3	Глушники шуму переріз обичайки 300х150 мм	шт	1	4837,61	4736,45	6,30	94,86
603	+С130-245 варіант 4	Глушники шуму переріз обичайки 250х250 мм	шт	1	4837,61	4736,45	6,30	94,86
604	+С1545-104	Брухт металевий	т	0,771	6268,98	5972,99	173,07	122,92
605	+&С1545-38-3 варіант 1	Тримач дроту Niro з дюбелем А=90 мм	шт	150	32,14	31,49	0,02	0,63
606	+&С1545-44-4	Саморізи 3,5х 9,5	шт	9808,9447	0,49	0,46	0,02	0,01
607	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0809565	59362,85	58020,52	178,35	1163,98
608	+С1110-112 варіант 2	Сітка антивандальна	м2	21	227,05	222,26	0,34	4,45
609	+С1534-7 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 20 мм	шт	88	54,03	52,92	0,05	1,06
610	+&С111-136-3 варіант 1	Дюбелі 6х60 мм	шт.	1635,80482	2,90	2,84	-	0,06
611	+С1630-124 варіант 8	Трійник сталевий приварний, діаметр 50х50 мм	шт	30	157,75	154,53	0,13	3,09
612	+С113-2271 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 67° Htplus, діам. 110 мм	шт	10	469,64	460,40	0,03	9,21
613	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,04299	108670,77	107696,03	165,78	808,96
614	+С111-1756 варіант 14	Грати однорядні регульовані 2535-1 150х300	шт	6	777,54	762,05	0,24	15,25
615	+С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0х100 мм	т	0,061378	75733,31	74073,12	175,22	1484,97
616	+С113-2128	Захисна трубка /гофрована/ 32х3 мм	м	135,34	33,93	33,23	0,03	0,67
617	+&С1545-64-17 варіант 2	Кабель вогнестійкий КОРkНС FRHE FE 180/E30 3х1,5 мм2	1000м	0,09	50890,02	49850,64	41,54	997,84
618	+С130-376 варіант 5	Регулююча заглушка РГЗ-200	шт	2	2259,03	2205,00	9,74	44,29
619	+С111-1756 варіант 18	Грати однорядні регульовані 2535-1 250х250	шт	8	561,62	550,37	0,24	11,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
620	+С130-376 варіант 8	Клапан надлишкового тиску KID-350x200-N	шт	1	4490,14	4392,36	9,74	88,04
621	+С130-253 варіант 1	Глушники шуму, переріз обичайки 600х300 мм	шт	1	4466,13	4373,23	5,33	87,57
622	+15093-35053 варіант 7	Кабель з мідними жилами вогнетривкий, (N)HXHFE180/E90, перерізом 5х2,5мм2	1000м	0,02856	155894,96	152767,76	70,44	3056,76
623	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,9604	2250,32	2205,63	0,57	44,12
624	+С1514-4 варіант 2	Корпус модульний ЩРв-24з-1 36 IP31	шт	1	4396,00	4307,69	2,11	86,20
625	+С1545-248	Скоби будівельні	кг	54	81,16	79,38	0,19	1,59
626	+&С1545-64-49 варіант 6	Короб кабельний 40х40	м	40,4	108,43	106,28	0,02	2,13
627	+С113-187	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,72	1177,09	1165,31	3,02	8,76
628	+С115-124	Втулки ізолювальні текстолітові	1000шт	0,04	107825,33	105707,20	3,91	2114,22
629	+С130-376 варіант 9	Клапан надлишкового тиску KID-300x200-N	шт	1	4295,82	4201,85	9,74	84,23
630	+С113-2446 варіант 2	Базальтові циліндри з фольгою Д 57мм., товщ. 50мм	м	26	164,10	160,88	-	3,22
631	+С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,059568	71552,59	69993,15	156,45	1402,99
632	+С130-376 варіант 10	Клапан надлишкового тиску KID-250x200-N	шт	1	4220,25	4127,76	9,74	82,75
633	+15093-35053 варіант 4	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 5х1,5мм2	1000м	0,06324	66701,60	65323,29	70,44	1307,87
634	+С1630-537 варіант 9	Кран шаровий з американкою, D=3/4" ЗР	шт	6	696,39	682,67	0,07	13,65
635	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	84	49,38	48,30	0,11	0,97
636	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	11,85326	345,74	338,74	0,22	6,78
637	+С113-1799 варіант 3	Коліно НГ-прес, Д 20мм	шт	31	131,73	129,12	0,03	2,58
638	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,419059	9730,63	9525,60	14,23	190,80
639	+&С111-136-П-2	Дюбелі 100х10 мм	шт	197,86096	20,52	20,11	0,01	0,40
640	+С1630-460 варіант 3	Дросель-клапан, 150х150	шт	4	1006,41	985,99	0,69	19,73
641	+С1630-460 варіант 4	Дросель-клапан, 150х125	шт	4	1006,41	985,99	0,69	19,73
642	+С1630-460 варіант 5	Дросель-клапан, 150х100	шт	4	1006,41	985,99	0,69	19,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
643	+С113-187 варіант 1	Футляр з труби сталевої, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,3	1202,42	1190,45	3,02	8,95
644	+С1514-5 варіант 1	Електропідігрів для МЗС (17 Вт, 220В, 60-65 С)	шт	2	1981,67	1940,40	2,41	38,86
645	+С130-59 варіант 8	Вентилятор канальний осьовий N=0,024 кВт, U=230 1 фазн. 125 ВКОк	шт	2	1969,95	1891,55	39,77	38,63
646	+С130-59 варіант 12	Вентилятор настінний осьовий N=0,014 кВт, U=230 1 фазн., 100 М	шт	2	1969,95	1891,55	39,77	38,63
647	+С1534-7 варіант 10	Перехід із сталі, діаметр 25х20 мм	шт	24	161,99	158,76	0,05	3,18
648	+С1514-4 варіант 12	Бокс монтажний ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ 3 IP31	шт	1	3869,32	3791,34	2,11	75,87
649	+С113-1878 варіант 9	Хомут металевий з шурупом Д 50	шт	40	95,03	93,14	0,03	1,86
650	+С1630-465 варіант 1	Дросель-клапан, 500х250	шт	1	3796,52	3719,48	2,60	74,44
651	+С1630-465 варіант 2	Дросель-клапан, 450х250	шт	1	3796,52	3719,48	2,60	74,44
652	+С1630-461 варіант 2	Дросель-клапан, 250х150	шт	3	1264,05	1238,39	0,87	24,79
653	+С113-2146 варіант 1	Термоізоляція для труб діам. 6х6,35 мм, K-Flex ST, товщиною 6 мм	м	80	46,42	45,49	0,02	0,91
654	+С1630-107 варіант 1	Фільтр сітчастий фланцевий, Y333P діаметром 65 мм	шт	1	3675,66	3592,70	10,89	72,07
655	+С111-1904 варіант 1	Акріловий герметик для труб Д 57х2,5 тип 606, HILTI	шт	10	366,17	358,98	0,01	7,18
656	+С1547-16 варіант 24	Вимикач навантаження, SV 116	шт	12	302,44	296,35	0,16	5,93
657	+&С1545-64-88 варіант 7	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 2х2х0,8	1000м	0,095	38074,01	37285,92	41,54	746,55
658	+С1534-18 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 100 мм	шт	14	256,23	250,77	0,44	5,02
659	+С113-2147 варіант 3	Термоізоляція для труб діам. 6х15,88 мм, K-Flex ST, товщиною 6 мм	м	67	53,30	52,23	0,02	1,05
660	+С1534-7 варіант 3	Перехід із сталі, діаметр 20х15 мм	шт	30	118,80	116,42	0,05	2,33
661	+С113-2150 варіант 3	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 50х6,9 мм товщиною 13 мм	м	17,37	205,14	201,10	0,02	4,02
662	+С1551-40-СП варіант 1	Клей	л	20,62	171,94	168,39	0,18	3,37
663	+С1534-7 варіант 5	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 25 мм	шт	74	47,55	46,57	0,05	0,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
664	+С113-1495 варіант 1	Шланг гнучкий для унітазу, 0,6м.п.	шт	27	129,85	127,01	0,29	2,55
665	+С1630-537 варіант 15	Повітрявідвідник автоматичний, D=1/2" з клапаном	шт	4	874,52	857,30	0,07	17,15
666	+С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00279	1253690,52	1228966,04	142,31	24582,17
667	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,8772	1828,50	1792,49	0,16	35,85
668	+С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,064	53592,43	52399,29	142,31	1050,83
669	+С113-1285-11А варіант 3	Муфта перехідна PP-R 25х20	шт	88	38,93	38,11	0,06	0,76
670	+С1110-3 варіант 3	Болт з гайкою та двома шайбами М16 (4 шт на 1 фланець), Д 50мм	шт	112	30,44	29,78	0,06	0,60
671	+С1514-4 варіант 9	Корпус модульний металевий ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	1	3348,81	3281,04	2,11	65,66
672	+С130-607 варіант 1	Рукава гумовий напірний з текстильним каркасом, Дзовн 20	м	20	166,95	163,42	0,26	3,27
673	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,06139	54273,45	53015,42	193,84	1064,19
674	+С113-1885 варіант 5	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 80 мм	шт	54	61,50	60,26	0,03	1,21
675	+С113-2280 варіант 3	Ревізія Htplus діам. 110 мм	шт	19	172,76	169,34	0,03	3,39
676	+С113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	8	401,51	397,47	1,05	2,99
677	+С1534-137 варіант 1	Трійник стальний різнопрохідний, 20х15х20	шт	30	106,64	104,46	0,09	2,09
678	+&С124-2-А8 варіант 1	Сталь кругла, діаметр 10 мм	м.п.	67	47,53	46,57	0,03	0,93
679	+С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,01666	190352,51	186444,89	175,22	3732,40
680	+С1547-7 варіант 3	Світильник 1-GCL-1841-01-С	шт	6	524,59	514,08	0,22	10,29
681	+С1546-54	Пароніт	т	0,013236	235436,63	230609,52	210,71	4616,40
682	+С1547-6 варіант 7	Регулятор швидкості вентилятора RTTO 5,2	шт	3	1025,67	1005,48	0,08	20,11
683	+С111-1756 варіант 6	Грати зовнішні 5070-1Н 400х600	шт	2	1522,43	1492,34	0,24	29,85
684	+С111-1756 варіант 19	Грати однорядні регульовані 2535-1 200х200	шт	4	759,80	744,66	0,24	14,90
685	+С130-986 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 100 мм	шт	4	759,36	743,65	0,82	14,89
686	+1503-11001 варіант 1	Запобіжник плавкий ПН-2 80А	шт	3	1008,06	984,31	3,98	19,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
687	+С114-139-У варіант 1	Лист оцинкований, товщина 0,5 мм	м2	3,5	852,39	835,38	0,30	16,71
688	+С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	35,2	84,07	82,08	0,34	1,65
689	+С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0167	176536,56	172833,71	241,35	3461,50
690	+С111-1608	Дрантя	кг	64,32689	43,49	42,34	0,30	0,85
691	+С111-1756 варіант 4	Грати зовнішні 5070-1Н 1000х600	шт	1	2789,75	2734,81	0,24	54,70
692	+С111-1756 варіант 8	Грати зовнішні SET-500х250-30-ZS-1	шт	1	2788,77	2733,85	0,24	54,68
693	+С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,03332	83542,88	81729,56	175,22	1638,10
694	+С1547-16 варіант 27	Пускач магнітний 3Р, Іном=9А, 220В	шт	2	1370,14	1343,11	0,16	26,87
695	+С113-2280 варіант 2	Ревізія Htplus діам. 50 мм	шт	28	97,20	95,26	0,03	1,91
696	+С113-1739 варіант 3	Трійник PPR 32х20х32	шт	44	61,57	60,33	0,03	1,21
697	+С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	6,2556	428,52	424,14	1,19	3,19
698	+С113-2446 варіант 1	Базальтові циліндри з фольгою Д 42мм., товщ. 30мм	м	22	120,91	118,54	-	2,37
699	+С1547-16 варіант 15	Вимикач навантаження, LAS32 3Р 32А	шт	3	885,41	867,89	0,16	17,36
700	+С113-2446 варіант 7	Базальтові циліндри з фольгою Д 219мм., товщ. 100мм	м	4	660,69	647,74	-	12,95
701	+&С1630-114-2-1 варіант 1	Дюбель ф6	шт	8675	0,30	0,29	-	0,01
702	+С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,0159552	162088,28	158760,00	150,08	3178,20
703	+С1534-12 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 65 мм	шт	18	141,84	138,88	0,18	2,78
704	+С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,455	5607,41	5186,16	311,30	109,95
705	+С130-256 варіант 1	Грязьовики із сталевих труб,діаметр 80мм	шт	1	2550,53	2497,82	2,70	50,01
706	+С113-1468-1 варіант 1	Коліно Htplus діам. 150/90	шт	9	281,33	275,72	0,09	5,52
707	+С1630-451 варіант 1	Дросель-клапан, діаметр 224 мм	шт	2	1264,05	1238,39	0,87	24,79
708	+С1630-451 варіант 4	Дросель-клапан, діаметр 125 мм	шт	2	1264,05	1238,39	0,87	24,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
709	+С1547-16 варіант 28	Приставка доп.контакти 1NO + 1NC, ПКИ-11	шт	2	1262,18	1237,27	0,16	24,75
710	+С1630-124 варіант 4	Трійник сталевий приварний, діаметр 80х80 мм	шт	14	179,35	175,70	0,13	3,52
711	+С130-935 варіант 2	Втулка ПЕ під фланець, діаметр 100 мм	шт	8	311,29	304,82	0,37	6,10
712	+1504-2002 варіант 1	Рубильник розривний ВР32-31 В31250 IP31 100А	шт	1	2483,06	2434,32	0,05	48,69
713	+С113-153 варіант 1	Труби сталеві електрозварні із сталі, діаметр 80 мм (гільза)	м	3,74	658,40	652,59	0,91	4,90
714	+С121-607	Колони одновіткові середнього ряду, маса 1 п.м понад 0, 126 т	т	0,02553	96137,95	95256,00	166,28	715,67
715	+С1545-37	Утримувач К188	100шт	1,541	1579,89	1547,96	0,95	30,98
716	+С113-2150 варіант 4	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 63х8,6 мм товщиною 13 мм	м	10,22	237,53	232,85	0,02	4,66
717	+&С130-231-ВГ варіант 2	Вставки гнучкі Д 250мм	шт	4	594,41	582,12	0,63	11,66
718	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0456	51908,49	50715,46	175,22	1017,81
719	+15095-1064 варіант 1	Провід монтажний з мідними жилами перерізом 4мм2 ПВ3	1000м	0,0515	45768,97	44863,46	8,08	897,43
720	+С113-2446 варіант 4	Базальтові циліндри з фольгою Д 89мм., товщ. 80мм	м	8	293,64	287,88	-	5,76
721	+С1630-734 варіант 1	Фільтр карманний SCF 400-200	шт	1	2343,06	2278,90	18,22	45,94
722	+С1630-734 варіант 2	Фільтруюча вставка F9 SCI 400-200 (F9)	шт	1	2343,06	2278,90	18,22	45,94
723	+С1630-115 варіант 1	Кронштейн для встановлення зовнішнього блоку К2	комплект	5	466,91	457,59	0,16	9,16
724	+С1547-16 варіант 19	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=16А	шт	9	259,26	254,02	0,16	5,08
725	+С130-606 варіант 1	Шланг гумовий, діаметр 15 мм	м	10	232,33	227,56	0,21	4,56
726	+С1547-6 варіант 5	Вимикач для прихованої установки, двохклавішний, прохідний, 10А, 250В, IP20	шт	8	284,01	278,36	0,08	5,57
727	+С111-1756 варіант 22	Грати зовнішні 5070-1Н 500х700	шт	1	2263,48	2218,86	0,24	44,38
728	+1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25	шт	1	2262,90	2216,97	1,56	44,37
729	+С1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	2	1118,73	1096,58	0,21	21,94
730	+С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,017149	128128,67	122072,66	3543,68	2512,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
731	+С1547-16 варіант 18	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=25A	шт	7	313,24	306,94	0,16	6,14
732	+&С130-231-ВГ варіант 5	Гнучка вставка COM 400-VRAN-056Б-ZS	шт	1	2192,16	2148,55	0,63	42,98
733	+С111-1867 варіант 1	Кріплення для лотків	шт	26	83,21	81,50	0,08	1,63
734	+С1630-108	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт	1	2162,03	2105,41	14,23	42,39
735	+С113-2147 варіант 4	Термоізоляція для труб діам. 6х19,05 мм, K-Flex ST, товщиною 6 мм	м	28	76,59	75,07	0,02	1,50
736	+С113-1462-1 варіант 1	Трійник Htplus діам. 160х160/45	шт	3	710,22	696,20	0,09	13,93
737	+С1547-16 варіант 23	Вимикач навантаження, LAS16 3P 16A	шт	3	708,36	694,31	0,16	13,89
738	+С1630-124 варіант 9	Трійник сталевий приварний, діаметр 50х80 мм	шт	10	211,73	207,45	0,13	4,15
739	+&С1545-181-1 варіант 1	Стрічка антикорозійна , шир.100мм, довж.10м	шт	8	261,34	255,08	1,14	5,12
740	+С113-1739 варіант 2	Трійник PPR 32х32х32	шт	34	60,49	59,27	0,03	1,19
741	+С113-2310 варіант 2	Манжета гумова ущільнена діам. 124х110 мм	шт	27	75,60	74,09	0,03	1,48
742	+&С1545-38-3 варіант 4	Тримач коніковий прямий з Niro NI	шт	40	50,76	49,74	0,02	1,00
743	+С113-1285-11А варіант 4	Муфта перехідна PP-R 32х25	шт	48	42,16	41,27	0,06	0,83
744	+С1630-460 варіант 1	Дросель-клапан, 200х100	шт	2	1006,41	985,99	0,69	19,73
745	+С1630-460 варіант 2	Дросель-клапан, 180х150	шт	2	1006,41	985,99	0,69	19,73
746	+С1630-460 варіант 7	Дросель-клапан, 125х100	шт	2	1006,41	985,99	0,69	19,73
747	+С1630-1786 варіант 2	Клапани зворотні, діаметр 100 мм	шт	3	661,24	646,38	1,89	12,97
748	+С113-1375 варіант 4	Труба ППР PN16 Georg Fischer, діаметр 75мм	м	3	658,61	645,62	0,08	12,91
749	+С130-59 варіант 11	Вентилятор настінний осьовий N=0,016 кВт, U=230 1 фазн., 100 М турбо	шт	1	1969,95	1891,55	39,77	38,63
750	+С113-2271 варіант 5	Хрестовина каналізаційна двоплоскісна 67° Htplus, діам. 110 мм	шт	4	491,23	481,57	0,03	9,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	+С1534-7 варіант 4	Трійник із сталі, діаметр 20 мм	шт	12	161,99	158,76	0,05	3,18
752	+С113-1799 варіант 2	Муфта під прес з'єднувальна, Valtec, діам. 20х16	шт	5	388,67	381,02	0,03	7,62
753	+С113-5 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 40 мм	м	4	484,43	480,35	0,47	3,61
754	+С1630-23 варіант 1	Клапан пожежний запірний з муфтою та цапфою, Д 50мм	шт	1	1926,65	1887,85	1,02	37,78
755	+С1547-16 варіант 14	Контактор магнітний КМИ-10910 9А	шт	2	960,98	941,98	0,16	18,84
756	+С111-1756 варіант 11	Анемостат АМ 150 ВРФ	шт	2	928,67	910,22	0,24	18,21
757	+&С1551-36-106 варіант 3	Труба ДУ 15х2,5	м	48	38,69	37,90	0,03	0,76
758	+С1630-1786 варіант 1	Клапани зворотні, діаметр 125 мм	шт	5	363,97	354,94	1,89	7,14
759	+С113-1468-1 варіант 2	Редукція Htplus діам. 160х110	шт	6	302,91	296,88	0,09	5,94
760	+С113-1706 варіант 2	Коліно PPR 90°, 25мм	шт	46	38,90	38,11	0,03	0,76
761	+С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий Y-подібний з корпусом з латуні, Y222, діаметром 20 мм	шт	1	1786,35	1750,37	0,95	35,03
762	+С113-1823 варіант 5	Муфта PPR, 20мм	шт	110	16,23	15,88	0,03	0,32
763	+С1630-463 варіант 1	Дросель-клапан, 300х250	шт	1	1762,17	1726,06	1,56	34,55
764	+С1630-463 варіант 2	Дросель-клапан, 280х280	шт	1	1762,17	1726,06	1,56	34,55
765	+&С130-231-ВГ варіант 4	Гнучка вставка COM 400-VRAN-056A-ZS	шт	1	1754,94	1719,90	0,63	34,41
766	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	2,01761	866,00	846,72	2,30	16,98
767	+С1547-6 варіант 6	Регулятор швидкості вентилятора РС-1-300	шт	2	856,02	839,16	0,08	16,78
768	+С1547-16 варіант 30	Контактор магнітний КМИ 11810	шт	2	852,90	836,02	0,16	16,72
769	+С1630-26 варіант 2	Клапан муфтовий, 15Б1п, діаметр 15 мм	шт	6	280,98	275,18	0,29	5,51
770	+С113-1823 варіант 7	Муфта PPR, 32мм	шт	86	19,46	19,05	0,03	0,38
771	+С113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	2	829,95	821,59	2,18	6,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
772	+С113-1777 варіант 6	Перехід ППР ЗР Georg Fischer, діам. 40х1 1/4"	шт	4	410,33	402,19	0,09	8,05
773	+С113-1885 варіант 6	Кріплення до каналізаційних труб, 160мм	шт	9	180,29	176,72	0,03	3,54
774	+С1630-633 варіант 5	Кран кульовий "В-В" ручка, KBR3, діаметр 25 мм	шт	5	323,92	317,52	0,05	6,35
775	+С1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний, ETIMAT 10 3P Iн=63A	шт	1	1619,52	1587,60	0,16	31,76
776	+&1601-2472-1 варіант 2	Блискавкоприймач коньковий прямий 2 м AL	комплект	2	804,58	788,51	0,29	15,78
777	+С1630-126 варіант 2	Коротка різьба приварна, діаметр 3/4"	шт	70	22,78	22,23	0,10	0,45
778	+С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00893646	178172,82	174458,96	220,28	3493,58
779	+С113-1048 варіант 1	Трійник ПВХ, 90гр., діам. 50мм	шт	13	122,08	119,63	0,06	2,39
780	+С1534-7 варіант 12	Перехід із сталі, діаметр 32х25 мм	шт	12	131,75	129,12	0,05	2,58
781	+С1547-7 варіант 4	Світильник накладний 1 GLOBAL GBH 08 20W	шт	3	518,42	508,03	0,22	10,17
782	+С1630-126 варіант 3	Коротка різьба приварна, діаметр 1"	шт	42	36,80	35,98	0,10	0,72
783	+С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,02	77164,40	76447,67	142,31	574,42
784	+С111-1756 варіант 15	Грати однорядні регульовані 2535-1 150х150	шт	2	755,94	740,88	0,24	14,82
785	+С1630-462 варіант 1	Дросель-клапан, 300х150	шт	1	1469,28	1439,43	1,04	28,81
786	+С1630-462 варіант 2	Дросель-клапан, 250х224	шт	1	1469,28	1439,43	1,04	28,81
787	+С1630-462 варіант 3	Дросель-клапан, 250х180	шт	1	1469,28	1439,43	1,04	28,81
788	+С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,025228	57967,57	56688,64	142,31	1136,62
789	+С113-1749 варіант 2	Трійник ППР перехідний, діам. 50х20х50 мм	шт	9	161,98	158,76	0,04	3,18
790	+С1630-126 варіант 4	Коротка різьба приварна, діаметр 1 1/4"	шт	18	79,99	78,32	0,10	1,57
791	+С1630-124 варіант 5	Відвід сталевий приварний, діаметр 80мм	шт	10	143,72	140,77	0,13	2,82
792	+С1534-15 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 80 мм	шт	8	179,01	175,25	0,25	3,51
793	+С1534-7 варіант 8	Трійник із сталі, діаметр 15 мм	шт	22	64,82	63,50	0,05	1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
794	+С111-1844-1 варіант 1	Кутник 40х40х3 для антивандальної сітки	м	20	71,29	69,86	0,03	1,40
795	+С1534-7 варіант 7	Трійник із сталі, діаметр 25 мм	шт	12	118,80	116,42	0,05	2,33
796	+&С1545-58-3	Злучник для стержня D16 та дроту/смуги ST	шт	24	57,82	56,63	0,06	1,13
797	+С130-376 варіант 6	Регулююча заглушка РГЗ-150	шт	1	1381,89	1345,05	9,74	27,10
798	+&С1545-47-2	Злучник для дроту універсальний ST	шт	45	30,56	29,90	0,06	0,60
799	+С111-1756 варіант 17	Витяжний ковпак MB 102 ВК АСА	шт	3	455,82	446,64	0,24	8,94
800	+С113-1881 варіант 2	Опора пластикова, діам. 32 мм	шт	84	16,23	15,88	0,03	0,32
801	+290116-5433 варіант 2	Піктрограма "Покажчик напрямку руху" (клеюча плівка на світильник)	шт	25	54,27	52,92	0,29	1,06
802	+С113-1883 варіант 3	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 50 мм	шт	73	18,38	17,99	0,03	0,36
803	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,024696	54092,18	52790,20	241,35	1060,63
804	+С113-1881 варіант 1	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 32 мм	шт	122	10,82	10,58	0,03	0,21
805	+С111-1756 варіант 7	Грати декоративні, накладні RKP-800x330	шт	1	1306,52	1280,66	0,24	25,62
806	+С113-1776 варіант 12	Перехід ППР ЗР Georg Fischer, діам. 25х3/4"	шт	8	162,03	158,76	0,09	3,18
807	+С1630-633 варіант 4	Кран кульовий "В-В" ручка, KBR2, діаметр 20 мм	шт	4	323,92	317,52	0,05	6,35
808	+С1630-451 варіант 2	Дросель-клапан, діаметр 160 мм	шт	1	1264,05	1238,39	0,87	24,79
809	+С1630-461 варіант 1	Дросель-клапан, 250х160	шт	1	1264,05	1238,39	0,87	24,79
810	+С1630-461 варіант 3	Дросель-клапан, 250х125	шт	1	1264,05	1238,39	0,87	24,79
811	+С1630-461 варіант 4	Дросель-клапан, 200х180	шт	1	1264,05	1238,39	0,87	24,79
812	+&С1630-114-2-1 варіант 2	Саморіз 3,5х35	шт	6000	0,21	0,21	-	-
813	+С113-1738 варіант 4	Трійник PPR 25х25х25	шт	22	56,17	55,04	0,03	1,10
814	+&1601-2472-1 варіант 1	Блискавкоприймач для комину 2.5 м AL	комплект	2	615,65	603,29	0,29	12,07
815	+С1110-3 варіант 1	Болт з гайкою та двома шайбами М16 (4 шт на 1 фланець), Д 65мм	шт	40	30,44	29,78	0,06	0,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
816	+С130-296 варіант 2	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, діаметр 150 мм	шт	1	1189,94	1166,13	0,48	23,33
817	+&С130-231-ВГ варіант 1	Вставки гнучкі 500х300	шт	2	594,41	582,12	0,63	11,66
818	+&С1545-47-2 варіант 1	Злучник контрольний ST	шт	24	49,47	48,42	0,08	0,97
819	+С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1,3608	860,34	843,39	0,08	16,87
820	+С113-2127 варіант 2	Труба дренажна, спіральна, 20мм	м	45,45	25,43	24,90	0,03	0,50
821	+С113-1802 варіант 7	Перехід з металевою різьбою внутрішньою PPR, 20х1/2" ВР	шт	14	82,08	80,44	0,03	1,61
822	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0237696	48272,05	47084,19	241,35	946,51
823	+&С130-231-ВГ варіант 3	Вставки гнучкі Д 200	шт	2	562,02	550,37	0,63	11,02
824	+С111-311	Каболка	т	0,00677	163747,42	160345,14	191,55	3210,73
825	+С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0472804	23270,10	22620,35	193,47	456,28
826	+&С1545-47-3 варіант 1	Злучник для полоси хрестовий ST	шт	24	45,70	44,72	0,08	0,90
827	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	4,48346	237,37	232,65	0,07	4,65
828	+С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0038	274986,05	269451,86	142,31	5391,88
829	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,171945	891,40	873,70	0,22	17,48
830	+&С113-1859-1	Хрестики пластикові для укладання плитки	шт	3420,7634	0,30	0,26	0,03	0,01
831	+С1547-6 варіант 8	Регулятор швидкості вентилятора П-3-5,0	шт	1	1025,67	1005,48	0,08	20,11
832	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,01496	67773,15	66265,91	178,35	1328,89
833	+С113-1823 варіант 6	Муфта PPR, 25мм	шт	60	16,87	16,51	0,03	0,33
834	+С1630-126 варіант 7	Нвпель, діаметр 1"	шт	4	252,72	247,66	0,10	4,96
835	+С1630-460 варіант 6	Дросель-клапан, 125х125	шт	1	1006,41	985,99	0,69	19,73
836	+С113-1462-1 варіант 2	Трійник Htplus діам. 160х110/45	шт	2	496,69	486,86	0,09	9,74
837	+С113-1777 варіант 7	Перехід ППР ЗР Georg Fischer, діам. 50х1 1/2"	шт	2	496,69	486,86	0,09	9,74
838	+С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,0027116	364536,68	357246,59	142,31	7147,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
839	+С1630-126 варіант 1	Коротка різьба приварна, діаметр 1/2"	шт	60	16,30	15,88	0,10	0,32
840	+С1545-237 варіант 1	Кріплення дренажних труб	100шт	1,045	933,01	914,39	0,33	18,29
841	+С1547-6 варіант 4	Пост кнопковий 2-х позиційний XAL-B213 нажимний 1р+1з	шт	2	485,89	476,28	0,08	9,53
842	+15095-1054 варіант 1	Провід монтажний з мідними жилами перерізом 2,5мм2 ПВ3	1000м	0,0515	18730,05	18357,53	5,26	367,26
843	+С111-1748	Жмут смоляний	кг	12,6	76,42	74,76	0,16	1,50
844	+С1630-451 варіант 6	Дросель-клапан, діаметр 280 мм	шт	1	959,54	939,86	0,87	18,81
845	+С1630-26 варіант 3	Клапан муфтовий, 15ч8р, діаметр 25 мм	шт	3	313,37	306,94	0,29	6,14
846	+С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0091026	101974,31	101049,42	165,78	759,11
847	+С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00106	875504,73	858146,42	191,55	17166,76
848	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	2,1945	418,25	409,92	0,13	8,20
849	+С1534-7 варіант 9	Трійник із сталі, діаметр 32 мм	шт	6	151,19	148,18	0,05	2,96
850	+&С1545-38-2 варіант 1	Тримач полоси металевий з дюбелем А=100 mm ОС	шт	24	37,54	36,78	0,02	0,74
851	+С113-2126 варіант 2	Труба дренажна, спіральна, 20мм	м	50,5	17,82	17,44	0,03	0,35
852	+С130-296 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, діаметр 200 мм	шт	1	890,05	872,12	0,48	17,45
853	+С113-2446 варіант 6	Базальтові циліндри з фольгою Д 159мм., товщ. 100мм	м	2	444,78	436,06	-	8,72
854	+С1115-2810	Цегла шамотна	т	0,08	11060,22	10705,57	137,78	216,87
855	+С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0131828	66491,85	65012,87	175,22	1303,76
856	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	3,53782	245,39	240,52	0,06	4,81
857	+С113-1880 варіант 2	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 25 мм	шт	89	9,74	9,52	0,03	0,19
858	+С1534-137 варіант 4	Трійник стальний різнопрохідний, 32х25х32	шт	8	108,04	105,83	0,09	2,12
859	+С1630-633 варіант 6	Кран кульовий "В-В" ручка, KBR14, діаметр 32 мм	шт	2	431,88	423,36	0,05	8,47
860	+С1630-126 варіант 8	Ніпель, діаметр 1 1/4"	шт	3	285,10	279,41	0,10	5,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
861	+С113-2244 варіант 1	Коліно каналізаційне 87° Htplus, діам. 110 мм	шт	4	213,77	209,57	0,01	4,19
862	+С111-1757	Рядно	м2	2,79	302,34	296,35	0,06	5,93
863	+С130-553 варіант 2	Набір кронштейнів Monclac для радіаторів гігієнічних, потрійний комплект МСК-108 h=500 Purmo	шт	1	839,26	822,38	0,42	16,46
864	+С1534-371 варіант 1	Заглушки, діаметр умовного проходу 150 мм	шт	4	207,42	203,09	0,26	4,07
865	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	33,9704	24,02	21,17	2,38	0,47
866	+С113-1883 варіант 2	Хомут металічний з шурупом 50мм	шт	10	81,00	79,38	0,03	1,59
867	+&С113-948-Н3	Насадка SDS-MAX для вібромолота	шт	2	399,47	391,61	0,03	7,83
868	+С1547-16 варіант 29	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=16A	шт	3	265,74	260,37	0,16	5,21
869	+С113-1747 варіант 1	Трійник ППР перехідний діам. 32х20х32 мм	шт	23	34,58	33,87	0,03	0,68
870	+С113-2271 варіант 3	Хрестовина каналізаційна 67° Htplus, діам. 50 мм	шт	3	253,73	248,72	0,03	4,98
871	+С111-593 варіант 1	Мастика бітумно-полімерна холодна (відро 10л., (10кг))	т	0,01	75790,54	74088,00	216,45	1486,09
872	+С1630-25 варіант 3	Кран водорозбірний настінний в приміщеннях з ємностіми води, діаметр 15 мм	шт	2	367,25	359,86	0,19	7,20
873	+С113-2150 варіант 5	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 75х10,3 мм товщиною 13 мм	м	3,07	237,53	232,85	0,02	4,66
874	+С130-144 варіант 1	Віброізолятори KIV-3 (комплект 4 шт.)	шт	1	728,79	714,42	0,08	14,29
875	+С1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	0,756	960,94	635,04	307,06	18,84
876	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2,16	334,63	327,87	0,20	6,56
877	+С1534-7 варіант 13	Перехід із сталі, діаметр 25х15 мм	шт	6	119,89	117,49	0,05	2,35
878	+С130-1103	Блочки	шт	60	11,95	11,68	0,04	0,23
879	+С1547-16 варіант 13	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 3P Iн=10A	шт	1	712,67	698,54	0,16	13,97
880	+&С157-318-8-1 варіант 2	Ланцюг коротколанковий оцинкований (для грінлайту) 2 мм	м	46	15,39	15,08	0,01	0,30
881	+С1547-1	Лампи розжарювання	шт	5,1	135,82	133,01	0,15	2,66
882	+С113-1882 варіант 1	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 40 мм	шт	42	16,23	15,88	0,03	0,32
883	+С1547-16 варіант 3	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 3P Iн=25A	шт	1	680,29	666,79	0,16	13,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
884	+&С1545-38-3 варіант 2	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з кришкою заповнений бетоном	шт	20	32,84	32,12	0,08	0,64
885	+С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0105	61952,96	60544,36	193,84	1214,76
886	+С1547-16 варіант 5	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=4A	шт	2	324,03	317,52	0,16	6,35
887	+С113-1748 варіант 2	Трійник ППР перехідний діам. 40х20х40 мм	шт	8	81,00	79,38	0,03	1,59
888	+С1547-16 варіант 21	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 3P Iн=10A	шт	1	647,90	635,04	0,16	12,70
889	+С1534-365 варіант 1	Заглушки, діаметр умовного проходу 80 мм	шт	4	154,18	151,05	0,11	3,02
890	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0461494	13057,12	12700,80	100,30	256,02
891	+С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,003384	171758,37	168149,21	241,35	3367,81
892	+С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,438	234,43	232,08	0,60	1,75
893	+С113-2446 варіант 8	Базальтові циліндри з фольгою Д 48мм., товщ. 40мм	м	4	142,50	139,71	-	2,79
894	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,6773	810,26	794,22	0,15	15,89
895	+С1547-16 варіант 25	Автоматичний вимикач 3P, Iном=2A ВА 47-29	шт	1	538,87	528,14	0,16	10,57
896	+С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	9,9	54,41	53,15	0,19	1,07
897	+С1630-124 варіант 10	Перехід сталевий приварний, діаметр 80х50 мм	шт	4	134,62	131,85	0,13	2,64
898	+С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0028809	183705,28	179928,00	175,22	3602,06
899	+С1547-16 варіант 26	Автоматичний вимикач 1P, Iном=1A ВА 47-29	шт	1	506,48	496,39	0,16	9,93
900	+С113-1707 варіант 2	Коліно PPR 90°, 32мм	шт	12	42,13	41,27	0,03	0,83
901	+С1534-7 варіант 11	Перехід із сталі, діаметр 32х20 мм	шт	4	124,21	121,72	0,05	2,44
902	+С1630-633 варіант 7	Кран кульовий "В-В" ручка, KBR15, діаметр 40 мм	шт	1	496,65	486,86	0,05	9,74
903	+С113-2271 варіант 4	Хрестовина каналізаційна 67° Htplus, діам. 110х50 мм	шт	1	491,23	481,57	0,03	9,63
904	+С1512-13 варіант 3	Автоматичний вимикач IEK ВА47-29 1P 6 А 4,5кА С MVA20-1-006-C	шт	6	80,99	79,38	0,02	1,59
905	+С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,405	1199,36	1175,53	0,31	23,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
906	+С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	1,33	360,07	352,82	0,19	7,06
907	+С113-1739 варіант 1	Трійник ППР рівнопрохідний Georg Fischer, діам. 32 мм	шт	12	38,90	38,11	0,03	0,76
908	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,00282236	162113,92	158760,00	175,22	3178,70
909	+С113-2280 варіант 1	Редукція Htplus діам. 110х50 мм	шт	14	32,42	31,75	0,03	0,64
910	+С1547-16 варіант 6	Розчеплювач незалежний, DA ETIMAT 10 230V AC/DC	шт	1	453,58	444,53	0,16	8,89
911	+С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0136404	32507,13	31676,27	193,47	637,39
912	+С1630-541 варіант 2	Клапан зворотний Fado NEW 15 1/2 KL1, латунний шток, діаметр 25 мм	шт	1	431,93	423,36	0,10	8,47
913	+С1547-12 варіант 1	Реле теплове РТИ 1306 (1-1,6А)	шт	1	431,61	422,80	0,35	8,46
914	+С1630-124 варіант 6	Хрест сталевий приварний, діаметр 80мм	шт	2	214,97	210,62	0,13	4,22
915	+С1534-137 варіант 3	Трійник стальний різнопрохідний, 32х20х32	шт	4	106,97	104,78	0,09	2,10
916	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00465	91549,52	89579,21	175,22	1795,09
917	+С1545-1 варіант 1	Анкер розпірний сталевий М8, довж. 30мм	100шт	13,04	31,84	12,70	18,52	0,62
918	+С1632-102 варіант 1	Очищувач	л	1,023	405,82	397,62	0,24	7,96
919	+С1534-141 варіант 1	Трійник стальний різнопрохідний 65х50х65	шт	2	203,22	198,98	0,26	3,98
920	+С1630-124 варіант 1	Перехід сталевий приварний, діаметр 80х65 мм	шт	3	134,62	131,85	0,13	2,64
921	+&С1630-114-2-1 варіант 3	Саморіз 3,5х25	шт	2675	0,15	0,15	-	-
922	+С1541-67-2 варіант 3	Прокладки гумові, товщина 5 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,028	14068,61	13758,14	34,61	275,86
923	+С1547-16 варіант 22	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=32A	шт	1	388,80	381,02	0,16	7,62
924	+С113-1885 варіант 2	Хомут металічний з шурупом 89мм	шт	4	93,88	92,01	0,03	1,84
925	+С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0053	70357,95	68803,16	175,22	1379,57
926	+С113-1777 варіант 1	Перехід ППР 3-В Georg Fischer, діам. 32х20 мм	шт	17	21,69	21,17	0,09	0,43
927	+С1534-10 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 32 мм	шт	6	60,60	59,27	0,14	1,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
928	+С1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00143	252091,82	246907,49	241,35	4942,98
929	+С1545-44 варіант 2	Шуруп даховий з 2-ма підкладками	100шт	2	178,30	174,64	0,16	3,50
930	+С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0021767	162086,91	158760,00	148,74	3178,17
931	+С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00216	162268,67	158828,34	258,59	3181,74
932	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0006972	495726,73	485767,16	239,44	9720,13
933	+С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0198	17425,77	16890,25	193,84	341,68
934	+С1534-10 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 50 мм	шт	4	84,05	82,26	0,14	1,65
935	+С1545-87	Конструкція опорна	т	0,0027	122790,45	120209,72	173,07	2407,66
936	+С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2,0904	157,88	156,31	0,39	1,18
937	+С1541-67-2 варіант 2	Прокладки гумові, товщина 5 мм, діаметр 80 мм	1000шт	0,03	10940,02	10690,90	34,61	214,51
938	+С113-1749 варіант 4	Трійник ППР перехідний, діам. 63х32х63 мм	шт	2	161,98	158,76	0,04	3,18
939	+С1630-24 варіант 2	Кран кульовий зливний, діаметр 15 мм	шт	1	302,42	296,35	0,14	5,93
940	+С188888-17	Анкер	шт	16	18,35	17,99	-	0,36
941	+С113-1776 варіант 13	Перехід ППР З-В Georg Fischer, діам. 20х25 мм	шт	18	16,29	15,88	0,09	0,32
942	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0689	4226,51	3885,05	258,59	82,87
943	+С113-1746 варіант 1	Трійник ППР перехідний, діам. 25х20х25 мм	шт	12	23,78	23,28	0,03	0,47
944	+С1534-258 варіант 1	Перехід стальний 65х32	шт	2	136,28	133,54	0,07	2,67
945	+С1534-139 варіант 1	Трійник стальний різнопрохідний, 50х40х50мм	шт	2	135,92	133,11	0,14	2,67
946	+С1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,3	894,94	877,16	0,23	17,55
947	+С1534-256 варіант 1	Перехід стальний 50х32	шт	2	131,72	129,11	0,03	2,58
948	+С1630-124 варіант 2	Перехід сталевий приварний, діаметр 65х40 мм	шт	2	129,68	127,01	0,13	2,54
949	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,0182052	13901,94	13529,05	100,30	272,59
950	+С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,000698	361122,95	353899,80	142,31	7080,84
951	+С1534-7 варіант 14	Перехід із сталі, діаметр 25х20 мм	шт	2	125,29	122,78	0,05	2,46
952	+С111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,003	80886,28	78995,30	304,97	1586,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
953	+С1630-124 варіант 3	Перехід сталевий приварний, діаметр 40х25 мм	шт	2	119,97	117,49	0,13	2,35
954	+С1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00024	968860,09	949720,52	142,31	18997,26
955	+С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,1504	1500,83	1466,22	5,18	29,43
956	+С1545-8 варіант 2	Закладна деталь для встановлення контрольного манометра	шт	1	223,15	218,66	0,11	4,38
957	+С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00112	197473,84	193381,52	220,28	3872,04
958	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00198	110740,83	108391,09	178,35	2171,39
959	+С1534-137 варіант 2	Трійник стальний різнопрохідний, 25х15х25	шт	2	106,64	104,46	0,09	2,09
960	+С1534-137 варіант 5	Трійники із сталі, діаметр умовного проходу 32 мм	шт	2	106,64	104,46	0,09	2,09
961	+С1545-275	Фольга мідна	т	0,0004	511856,22	501629,44	190,38	10036,40
962	+С113-1884 варіант 1	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 63 мм	шт	7	29,18	28,58	0,03	0,57
963	+&С1546-7-В1	Вазелін технічний 0,5кг	шт	2	101,58	99,49	0,10	1,99
964	+С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000984	204844,01	200614,84	212,62	4016,55
965	+С113-1878 варіант 10	Хомут металевий з шурупом Д 65	шт	2	100,43	98,43	0,03	1,97
966	+С1630-126 варіант 6	Ніпель, діаметр 3/4"	шт	1	195,50	191,57	0,10	3,83
967	+С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00057	327872,90	321202,67	241,35	6428,88
968	+1517-1756 варіант 1	Кнопка безпеки «Аварійний стоп» XB2-BS542	шт	1	181,37	177,81	-	3,56
969	+С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	1,89	95,38	93,02	0,49	1,87
970	+1517-1756 варіант 2	Кнопка «Стоп» червона, NOXB2-BA22	шт	1	177,38	173,90	-	3,48
971	+1517-1756 варіант 3	Кнопка «Старт» чорна, NOXB2-BA21	шт	1	177,38	173,90	-	3,48
972	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,002562	68608,87	67955,82	142,31	510,74
973	+С113-1878 варіант 8	Хомут металевий з шурупом Д 40	шт	2	87,48	85,73	0,03	1,72
974	+С111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	0,48	354,41	347,26	0,20	6,95
975	+С113-1707 варіант 3	Коліно PPR 90°, 75мм	шт	2	82,08	80,44	0,03	1,61
976	+С113-1749 варіант 1	Трійник ППР перехідний, діам. 50х40х50 мм	шт	1	161,98	158,76	0,04	3,18
977	+С113-1749 варіант 3	Трійник ППР перехідний, діам. 50х32х50 мм	шт	1	161,98	158,76	0,04	3,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
978	+&С1551-36-106 варіант 4	Труба ДУ 40х2,5	м	2	80,13	78,53	0,03	1,57
979	+С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,000252	625115,34	612715,87	142,31	12257,16
980	+С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00194	78799,14	77041,44	212,62	1545,08
981	+С1547-1 варіант 1	Лампа сигнальна світлодіодна червона, 220В, AD22-22DS	шт	1	151,30	148,18	0,15	2,97
982	+С1547-1 варіант 2	Лампа сигнальна світлодіодна зелена, 220ВAD22-22DS	шт	1	151,30	148,18	0,15	2,97
983	+С113-1858 варіант 1	Хрестовина ППР Georg Fischer, діам. 20 мм	шт	6	24,87	24,35	0,03	0,49
984	+С1545-44 варіант 1	Гвинт з дюбелем розпірний	100шт	1	149,14	146,06	0,16	2,92
985	+С118-80 варіант 1	Резистор 0,5 кОМ	10шт	33	4,50	4,41	-	0,09
986	+С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00232	63946,92	62480,44	212,62	1253,86
987	+С111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,006	24556,95	23811,23	264,21	481,51
988	+С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0525	2790,93	2735,52	0,69	54,72
989	+С1512-13 варіант 4	Щит пластиковий Luxray ЩРН-П-6 на 6 модулів	шт	1	143,07	140,24	0,02	2,81
990	+С113-1859 варіант 1	Хрестовина ППР Georg Fischer, діам. 25 мм	шт	4	35,66	34,93	0,03	0,70
991	+С1541-67-2 варіант 1	Прокладки гумові, товщина 5 мм, діаметр 65 мм	1000шт	0,01	14068,61	13758,14	34,61	275,86
992	+1503-8862 варіант 4	Приставка контактная, КРЛ-1 0 4Б	шт	1	131,24	127,01	1,66	2,57
993	+С1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	1,15	110,39	108,04	0,19	2,16
994	+С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0005234	237650,55	232832,73	158,01	4659,81
995	+С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00304	40854,13	39787,88	265,19	801,06
996	+С113-1739 варіант 4	Трійник PPR 32х25х32	шт	2	60,49	59,27	0,03	1,19
997	+1503-8862 варіант 1	Шина нульова N та PE на 18 груп	шт	1	120,44	116,42	1,66	2,36
998	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,67453	71,49	66,53	3,56	1,40
999	+С1545-156	Нитки швейні	кг	0,26	449,23	440,23	0,19	8,81
1000	+С113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. діам. 32 мм	шт	3	38,90	38,11	0,03	0,76
1001	+С1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,0003	369911,73	362485,49	173,07	7253,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1002	+С113-2281 варіант 1	Манжет гумовий, діам. 50х25 мм	шт	5	20,53	20,10	0,03	0,40
1003	+С113-1885 варіант 4	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 75 мм	шт	2	50,69	49,67	0,03	0,99
1004	+С1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,2346	429,26	419,80	1,04	8,42
1005	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0013169	75714,92	74088,00	142,31	1484,61
1006	+С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,838	118,95	116,42	0,20	2,33
1007	+С188888-56 варіант 2	Шайба тарільчаста металева овальна або кругла	100шт	16	6,15	5,82	0,21	0,12
1008	+С113-1738 варіант 3	Трійник ППР рівнопрохідний Georg Fischer, діам. 25 мм	шт	4	23,78	23,28	0,03	0,47
1009	+С113-1860 варіант 1	Хрестовина ППР Georg Fischer, діам. 32 мм	шт	2	47,53	46,57	0,03	0,93
1010	+С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00053	178029,79	174318,73	220,28	3490,78
1011	+С1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,015	6287,76	6157,37	7,10	123,29
1012	+С111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,0012	75560,46	73813,69	265,19	1481,58
1013	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,001495	59458,05	58116,99	175,22	1165,84
1014	+С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0048	17294,45	16793,87	161,47	339,11
1015	+С113-1748 варіант 1	Трійник ППР перехідний діам. 40х32х40 мм	шт	1	81,00	79,38	0,03	1,59
1016	+С113-1748 варіант 3	Трійник ППР перехідний діам. 40х25х40 мм	шт	1	81,00	79,38	0,03	1,59
1017	+С111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00081	99561,67	97396,86	212,62	1952,19
1018	+С113-1739 варіант 6	Трійник ППР рівнопрохідний Georg Fischer, діам. 75 мм	шт	1	77,75	76,20	0,03	1,52
1019	+С1630-126 варіант 9	Муфта сталева, діаметр 25мм	шт	2	37,88	37,04	0,10	0,74
1020	+С1630-126 варіант 10	Штуцер 46мм, діаметр 25мм	шт	2	37,88	37,04	0,10	0,74
1021	+С111-1841	Сталь швелерна	т	0,0018	41003,31	40555,76	142,31	305,24
1022	+С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,5856	122,79	119,81	0,57	2,41
1023	+С113-1739 варіант 5	Трійник ППР рівнопрохідний Georg Fischer, діам. 63 мм	шт	1	71,29	69,86	0,03	1,40
1024	+С113-1747 варіант 2	Трійник ППР перехідний діам. 32х25х32 мм	шт	2	34,58	33,87	0,03	0,68
1025	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0008	85745,22	83921,63	142,31	1681,28
1026	+С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,4081	162,37	158,76	0,43	3,18
1027	+С113-1777 варіант 5	Перехід ППР З-В Georg Fischer, діам. 25х63 мм	шт	2	32,48	31,75	0,09	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1028	+С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,002516	25544,46	24758,86	284,73	500,87
1029	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0028224	21786,74	21168,00	191,55	427,19
1030	+С1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,091026	672,49	650,97	8,33	13,19
1031	+С113-1779 варіант 9	Перехід ППР З-В Georg Fischer, діам. 63х75 мм	шт	1	59,47	58,21	0,09	1,17
1032	+С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00343	16827,50	16281,10	216,45	329,95
1033	+С1545-135	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,0612	913,23	895,03	0,29	17,91
1034	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0041954	13057,12	12700,80	100,30	256,02
1035	+С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	2,6316	20,53	20,11	0,02	0,40
1036	+С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,18	291,31	285,40	0,20	5,71
1037	+С113-1779 варіант 8	Перехід ППР З-В Georg Fischer, діам. 50х75 мм	шт	1	50,83	49,74	0,09	1,00
1038	+С1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,064	794,19	777,54	1,08	15,57
1039	+С113-1889 варіант 1	Накидна гайка, 25мм	шт	2	24,87	24,35	0,03	0,49
1040	+С113-1889 варіант 2	Контргайка, 25мм	шт	2	24,87	24,35	0,03	0,49
1041	+С113-1746 варіант 2	Трійник ППР перехідний, діам. 25х20х20 мм	шт	2	23,78	23,28	0,03	0,47
1042	+С113-1779 варіант 6	Перехід ППР З-В Georg Fischer, діам. 40х60 мм	шт	1	45,43	44,45	0,09	0,89
1043	+С113-1779 варіант 7	Перехід ППР З-В Georg Fischer, діам. 50х63 мм	шт	1	45,43	44,45	0,09	0,89
1044	+С1110-14	Глухарі	100шт	0,033	1163,52	1138,39	2,32	22,81
1045	+С1115-2534	Мертелі вогнетривкі динасові пластифіковані [ГОСТ 5338-80], марка МД-94	т	0,007	5260,71	4966,01	191,55	103,15
1046	+С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,000345	105963,03	103710,10	175,22	2077,71
1047	+С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	0,5704	62,46	61,21	0,03	1,22
1048	+С113-1779 варіант 1	Перехід ППР З-В Georg Fischer, діам. 40х32 мм	шт	1	34,64	33,87	0,09	0,68
1049	+С111-821	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм	т	0,0006	56605,65	55353,43	142,31	1109,91
1050	+С1115-2821	Порошок шамотний, марка ПШК	т	0,007	4827,66	4541,45	191,55	94,66
1051	+С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,00046	71747,90	70165,86	175,22	1406,82
1052	+С113-1777 варіант 4	Перехід ППР З-В Georg Fischer, діам. 20х50 мм	шт	1	32,48	31,75	0,09	0,64
1053	+С111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,007	3963,50	3724,31	161,47	77,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1054	+С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,83408	30,30	29,61	0,10	0,59
1055	+С1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,0204	1182,95	1159,28	0,47	23,20
1056	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000401	59846,17	58499,65	173,07	1173,45
1057	+С111-1480	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	0,000126	183705,28	179928,00	175,22	3602,06
1058	+С113-1777 варіант 2	Перехід ППР 3-В Georg Fischer, діам. 32х25 мм	шт	1	22,77	22,23	0,09	0,45
1059	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00074	20616,81	20013,35	199,21	404,25
1060	+С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	590,43	577,90	0,95	11,58
1061	+С1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,0001	115469,07	112963,62	241,35	2264,10
1062	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,001673	5979,83	5762,28	100,30	117,25
1063	+С111-112	Бура	т	0,0000698	137111,40	134217,98	204,96	2688,46
1064	+С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,02	452,87	443,35	0,64	8,88
1065	+С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,0028	2828,05	2487,24	285,36	55,45
1066	+С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,2439	30,05	29,27	0,19	0,59
1067	+С111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,02724	257,16	251,93	0,19	5,04
1068	+С1537-109	Канат подвійного звивання, тип ТК, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 15,5 мм	10м	0,003	2044,65	1980,60	23,96	40,09
1069	+С1115-2809	Глина вогнетривка мелена	т	0,003	1750,51	1600,76	115,43	34,32
1070	+С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00005	58835,82	57505,39	176,79	1153,64
1071	+С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,000035	41230,79	40272,26	150,08	808,45
1072	+С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00003	30752,49	29952,20	197,30	602,99
1073	+С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	67628,33	66108,44	193,84	1326,05
1074	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0002	2004,41	1679,75	285,36	39,30
1075	+С1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	7,02373	2821,71	2821,71		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
1076	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5969,1582	5,754	5,754		
1077	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	21672	0,07223	0,07223		
1078	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	61,8261	163,15	163,15		
1079	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	18,8396	115,36	115,36		
1080	С1999-9009	Дрова	м3	18,7633	119,13	119,13		
		IV. Устаткування						
1081	+1906-15001 варіант 1	Ліфтова кабіна "OTIS Gen 2 Life" (Іспанія) 6 тон, силовий ланцюг 380В, 50Гц, 7.9КвТ ланцюг освітлення шахти 220В, 50Гц	шт	2	6635159,04	6384442,00	191533,26	59183,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1082	+560110-68 варіант 2	Стелаж, 1200х500х2000(h)	шт	243	16757,19	16124,00	483,72	149,47
1083	+280222-52-1 варіант 3	Кушетка, 2000х600х500	шт	128	24509,45	23583,33	707,50	218,62
1084	+2407-201 варіант 2	Тепловий пункт SH-AC-Y23-2174-280423 (Danfoss)	шт	1	2943559,76	2832334,00	84970,02	26255,74
1085	+560110-170 варіант 4	Стілець офісний, 500х600х1050 (h)	шт	346	7503,53	7220,00	216,60	66,93
1086	+241996-20309 варіант 1	Крісло офісне, 510х570х1250(h)	шт	160	9883,81	9510,34	285,31	88,16
1087	+2403-11007 варіант 1	Підйомник сходовий пристінний, поворотний, складний з напрямною рейкою 500х900, довжиною 28,3 м.п.	шт	1	1293149,11	1244286,00	37328,58	11534,53
1088	+241996-19013-6 варіант 3	Шафа для одягу, 900х600х2000(h)	шт	124	10205,63	9820,00	294,60	91,03
1089	+560110-214 варіант 3	Стіл офісний, 1550х600х750(h)	шт	76	12938,91	12450,00	373,50	115,41
1090	+2406-15018 варіант 1	Сушилка для рук 2300 Вт Lidz	шт	51	14371,03	13828,00	414,84	128,19
1091	+560110-170 варіант 3	Лава 1500х600х800(h)	шт	138	5163,09	4968,00	149,04	46,05
1092	+17064-1803-1 варіант 5	Припливно-витяжна установка напольна з автоматикою Green STR-4 L=+2260 м3/год, L=-3410 м3/год у комплекті: пластинчатий рекуператор, регулюючі клапани, фільтри, гнучкі вставки, нагрівач водяний Q=11,2 кВт, фреоновий охолоджувач Q=11,54 кВт, вентилятори з електродвигунами N=0,78/1,3 кВт, U=220 1 фазн.	шт	1	552949,09	532055,28	15961,66	4932,15
1093	+17064-1803-1 варіант 3	Припливно-витяжна установка напольна з автоматикою Green STR-3 L=+1975 м3/год, L=-1115 м3/год у комплекті: пластинчатий рекуператор, регулюючі клапани, фільтри, гнучкі вставки, нагрівач водяний Q=17,73 кВт, фреоновий охолоджувач Q=11,5 кВт, вентилятори з електродвигунами N=1,35/0,44 кВт, U=220 1 фазн	шт	1	500008,03	481114,66	14433,44	4459,93
1094	+17064-1803-1 варіант 9	Фільтровентиляційна установка BSM 450 (у складі: противибуховий клапан з передфільтром ABV 600 – 1 шт.; вентилятор електричний з ручним приводом EBL 600-1200 – 1 шт.; фільтр-поглинач AFU 450 – 1 шт.; противибуховий клапан надлишкового тиску OPV 180-600 – 2 шт.; комплект з'єднувальних повітроводів – 1 к-т.)	шт	1	490405,53	471875,00	14156,25	4374,28
1095	+241996-19013-6 варіант 7	Шафа для документів, 900х400х2000(h)	шт	54	9041,65	8700,00	261,00	80,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1096	+17064-1803-1 варіант 4	Припливно-витяжна установка напольна з автоматикою Green STR-3 L=+1490 м3/год, L=-1250 м3/год у комплекті: пластинчатий рекуператор, регулюючі клапани, фільтри, гнучкі вставки, нагрівач водяний Q=11,53 кВт, фреоновий охолоджувач Q=9,68 кВт, вентилятори з електродвигунами N=0,78/0,44 кВт, U=220 1 фазн.	шт	1	481403,25	463212,88	13896,39	4293,98
1097	+280222-16057 варіант 3	Дозатор для антисептика з тримачем	шт	139	3350,61	3224,00	96,72	29,89
1098	+560110-214 варіант 10	Стіл офісний кутовий, 1250x1250x750(h	шт	31	15017,45	14450,00	433,50	133,95
1099	+17064-1803-1 варіант 1	Припливно-витяжна установка підвісна SkyStar-2 (h450) з автоматикою L=+2250 м3/год, L=-2250 м3/год у комплекті: пластинчатий рекуператор, регулюючі клапани, фільтри, гнучкі вставки, нагрівач водяний Q=10,41 кВт, фреоновий охолоджувач Q=10,7 кВт, вентилятори з електродвигунами N=2,5/2,5 кВт, U=380 3-х фазн	шт	1	417839,64	402051,10	12061,53	3727,01
1100	+560110-68 варіант 3	Стеллаж для паперів, 1200x300x2000(h)	шт	38	10637,97	10236,00	307,08	94,89
1101	+17064-1803-1 варіант 2	Припливно-витяжна установка підвісна SkyStar-2 з автоматикою L=+1165 м3/год, L=-715 м3/год у комплекті: пластинчатий рекуператор, регулюючі клапани, фільтри, гнучкі вставки, нагрівач водяний Q=9,54 кВт, фреоновий охолоджувач Q=9,14 кВт, вентилятори з електродвигунами N=0,75/0,75 кВт, U=220 1 фазн	шт	1	401336,66	386171,70	11585,15	3579,81
1102	+2302-1048 варіант 2	Компресорно-конденсаторний блок Qx= 10,5 кВт, N=4,3 кВт, з комплектотм підключення, ASYS Basicfreeze AU-36CR1-A	шт	6	66733,34	64211,75	1926,35	595,24
1103	+560110-214 варіант 6	Стіл офісний, 1250x700x750(h)	шт	35	10600,55	10200,00	306,00	94,55
1104	+17064-1803-1 варіант 8	Припливно-витяжна установка напольна з автоматикою Green STR-4 L=2720 м3/год у комплекті: регулюючий клапан, фільтр, гнучкі вставки, нагрівач водяний Q=37,82 кВт, фреоновий охолоджувач Q=16,66 кВт, вентилятор з електродвигуном N=2,5кВт, U=400 3-х фазн.	шт	1	337809,36	325044,84	9751,35	3013,17
1105	+17064-1803-1 варіант 7	Припливно-витяжна установка напольна з автоматикою Green STR-3 L=2500 м3/год у комплекті: регулюючий клапан, фільтр, гнучкі вставки, нагрівач водяний Q=37,91 кВт, фреоновий охолоджувач Q=15,47 кВт, вентилятор з електродвигуном N=2,5кВт, U=400 3-х фазн.	шт	1	311546,75	299774,60	8993,24	2778,91
1106	+1503-8619 варіант 1	Вводно-розподільчий пристрій ГРЩ-2	шт	1	310521,40	298788,00	8963,64	2769,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1107	+17064-1803-1 варіант 10	Фільтровентиляційна установка BSM 240 (у складі: противибуховий клапан з передфільтром ABV 300 – 1 шт.; вентилятор електричний з ручним приводом EBL 300-400 – 1 шт.; фільтр-поглинач AFU 240 – 1 шт.; противибуховий клапан надлишкового тиску OPV 180-600 – 1 шт.; комплект з'єднувальних повітроводів – 1 к-т.	шт	1	308050,88	296410,83	8892,32	2747,73
1108	+241996-19013-6 варіант 4	Шафа для змінного одягу, 1200x600x2000(h)	шт	15	16859,04	16222,00	486,66	150,38
1109	+560110-206 варіант 1	Диван дермантиновий, 1800x800x900(h)	шт	9	26501,39	25500,00	765,00	236,39
1110	+17064-1803-1 варіант 6	Припливно-витяжна установка підвісна з автоматикою SkyStar-2 L= м3/год, L=-3410 м3/год у комплекті: регулюючій клапани, фільтр, гнучкі вставки, нагрівач водяний Q= 20,6 кВт, фреоновий охолоджувач Q=9,16 кВт, вентилятори з електродвигунами N=3,0 кВт, U=400 3-х фазн.	шт	1	236882,32	227931,46	6837,94	2112,92
1111	+1507-5134 варіант 2	Бактерицидна лампа екранована з жалюзями, 90x510x75(h)	шт	73	3097,02	2980,00	89,40	27,62
1112	+241996-19013-6 варіант 6	Шафа для документів, 800x400x2000(h)	шт	24	8314,16	8000,00	240,00	74,16
1113	+241996-19013-6 варіант 8	Шафа для документів, 1000x400x2000(h)	шт	15	12905,65	12418,00	372,54	115,11
1114	+2302-1048 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок Qx= 16,0 кВт, N=5,7 кВт з комплектом підключення, ASYS Basicfreeze AU-60-A	шт	2	91626,81	88164,58	2644,94	817,29
1115	+241996-19013-6 варіант 13	Шафа для одягу, 1200x600x2000(h)	шт	14	11951,61	11500,00	345,00	106,61
1116	+2303-5658 варіант 1	Шафа металева велика (контейнер)	шт	10	16212,61	15600,00	468,00	144,61
1117	+560110-214 варіант 8	Стіл офісний кутовий (праворуч), 1250x1500x750(h)	шт	10	14913,52	14350,00	430,50	133,02
1118	+&15171-1417-205 варіант 2	Сповіщувач димовий СПД 3	шт	318	465,59	448,00	13,44	4,15
1119	+1507-5134 варіант 7	Бактерицидна лампа екранована з жалюзями, 300x50x100(h)	шт	33	4136,29	3980,00	119,40	36,89
1120	+15011-4037 варіант 1	Редукторний електропривід AME110NL 082H8057 Danfoss	шт	8	16983,75	16342,00	490,26	151,49
1121	+560110-214 варіант 1	Стіл, 1200x800x750(h)	шт	12	10340,74	9950,00	298,50	92,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1122	+280222-17021 варіант 1	Бактерицидна лампа відкрита ОБН-300	комплект	17	7254,10	6980,00	209,40	64,70
1123	+560110-214 варіант 9	Стіл офісний кутовий (ліворуч), 1250х1500х750(h)	шт	8	14913,52	14350,00	430,50	133,02
1124	+560110-170 варіант 8	Стільці, 450х570х650(h)	шт	60	1974,61	1900,00	57,00	17,61
1125	+560110-214 варіант 14	Стіл, 1500х600х750(h)	шт	10	11795,71	11350,00	340,50	105,21
1126	+17064-1589 варіант 1	Газоаналізатор - сигналізатор на кисень	шт	5	22843,15	21980,00	659,40	203,75
1127	+1507-5134 варіант 1	Бактерицидна лампа відкрита ОБН 150	шт	28	3965,85	3816,00	114,48	35,37
1128	+2402-3022 варіант 1	Модуль газового пожежогасіння МГП "Імпульс-20-ВЗ" вибухозахищене виконання вг. речовина FK-5-1-12/ 14,6 кг [МГП.І-20. ВЗ. С]	шт	3	36091,99	34728,21	1041,85	321,93
1129	+560110-214 варіант 12	Стіл офісний без шухляд, 1000х600х750(h)	шт	11	9717,17	9350,00	280,50	86,67
1130	+560110-206 варіант 2	Диван дермантиновий, 1300х800х900(h)	шт	4	26501,39	25500,00	765,00	236,39
1131	+1503-8618 варіант 1	Вводно-розподільчий пристрій ГРЩ-1	шт	1	102835,77	98950,00	2968,50	917,27
1132	+290220-3270 варіант 1	Електроручний вентилятор ЕРВ-72-2	шт	2	50346,40	48444,00	1453,32	449,08
1133	+&15171-1417-89 варіант 4	Покажчик світловий "Стрілка" "Грінлайт"	шт	23	4179,94	4022,00	120,66	37,28
1134	+560110-214 варіант 7	Стіл офісний, 1400х600х750(h)	шт	8	11795,71	11350,00	340,50	105,21
1135	+280222-16057 варіант 4	Диспенсер паперових рушників	шт	23	4042,76	3890,00	116,70	36,06
1136	+2402-3022 варіант 2	Модуль газового пожежогасіння МГП "Імпульс-20" вогнегасна речовина FK-5-1-12/ 20,30 кг [МГП.І-20. Е. С]	шт	2	45824,60	44093,07	1322,79	408,74
1137	+&1602-30010-1446 варіант 2	Обладнання оповіщення в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-400	шт	1	85694,05	82456,00	2473,68	764,37
1138	+15062-6048 варіант 1	Кулер для води	шт	8	10058,06	9678,00	290,34	89,72
1139	+560110-214 варіант 19	Стіл офісний кутовий (ліворуч), 1500х1250х750(h)	шт	5	15952,79	15350,00	460,50	142,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1140	+241996-19013-6 варіант 14	Шафа для документів, 1200x400x2000(h)	шт	8	9873,07	9500,00	285,00	88,07
1141	+1517-1151 варіант 2	Поручень в с/у для МГН	шт	9	8744,42	8414,00	252,42	78,00
1142	+2308-4001 варіант 2	Настінний кондиціонер Qхол=5,2 кВт, Qтеп=5,3 кВт, N=1, 61/1,46 кВт, Tibio Super Cooling HSU-18HT103/R2 / HSU-18HUN103/R2-A	шт	3	24942,48	24000,00	720,00	222,48
1143	+2308-4001 варіант 1	Настінний кондиціонер Qхол=3,4 кВт, Qтеп=3,4 кВт, N=1, 06/0,94 кВт, Tibio Super Cooling HSU-12HT103/R2 / HSU-12HUN103/R2-A	шт	2	36002,39	34642,00	1039,26	321,13
1144	+&15171-1417-89 варіант 5	ВУОС	шт	157	401,16	386,00	11,58	3,58
1145	+15011-4037 варіант 2	Доводчик електричний	шт	4	15641,01	15050,00	451,50	139,51
1146	+&15171-1417-12 варіант 3	Прилад приймально-контрольний Тірас 16 П	шт	2	30612,74	29456,00	883,68	273,06
1147	+241996-19013-6 варіант 5	Шафа для одягу, 1500x600x2000(h)	шт	6	9873,07	9500,00	285,00	88,07
1148	+560110-214 варіант 16	Стіл офісний кутовий, 1800x1500x750(h	шт	3	16992,06	16350,00	490,50	151,56
1149	+15011-3044 варіант 1	Повітряна завіса N=0,12 кВт, U=230 1 фазн. Standard C44 Neoclima	шт	2	25375,46	24416,62	732,50	226,34
1150	+560110-214 варіант 13	Стіл, 1200x600x750(h)	шт	5	9717,17	9350,00	280,50	86,67
1151	+&15171-1417-82 варіант 5	Гучномовець настінного монтажу 6Вт 6АС100ПН-2 (6)	шт	28	1627,50	1566,00	46,98	14,52
1152	+560110-214 варіант 17	Стіл, 1600x600x750(h)	шт	3	14913,52	14350,00	430,50	133,02
1153	+1514-14027 варіант 6	Бойлер BOSCH TR2000T 15 T 1500Вт	шт	4	10829,19	10420,00	312,60	96,59
1154	+1514-14027 варіант 1	Бойлер Atlantic Opro Classic VM 50 N4 1500Вт, 450x400x610(h)	шт	3	13250,69	12750,00	382,50	118,19
1155	+1602-30067 варіант 1	Газосигналізатор побутовий з резервним джерелом живлення, СГБ-1-2Г	шт	9	4169,55	4012,00	120,36	37,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1156	+1517-1867 варіант 1	Ультразвуковий лічильник тепла в комплекті: теплолічильник з ультразвуковим витратоміром термоперетворювач опору з захисними гільзами і приварними втулками кабель для підключення, T550/Uh50-B -70D	шт	1	35925,49	34568,00	1037,04	320,45
1157	+&15171-1417-90 варіант 3	Світловий оповіщувач "Вихід" ОС-1	шт	19	1743,90	1678,00	50,34	15,56
1158	+560110-206 варіант 3	Диван дермантиновий, 2200x800x900(h)	шт	1	29619,20	28500,00	855,00	264,20
1159	+&15171-1417-12 варіант 4	Прилад приймально-контрольний з ВПК Tipac 16 128П	шт	1	29438,36	28326,00	849,78	262,58
1160	+&15171-1417-12 варіант 5	Пристрій керування пожежогасінням Пуїз "Tipac 1"	шт	2	13508,43	12998,00	389,94	120,49
1161	+&15171-1417-82 варіант 4	Гучномовець настінного монтажу 3Вт 6АС100ПН-2 (3)	шт	18	1467,45	1412,00	42,36	13,09
1162	+&15171-1417-80 варіант 2	Акумулятор 12В, 18А/h	шт	5	5184,92	4989,00	149,67	46,25
1163	+1504-18001 варіант 1	Пост кнопковий 1 містн. «Старт», XAL-B103	шт	36	704,63	678,00	20,34	6,29
1164	+560110-170 варіант 6	Стіл круглий, 1200x1200x750	шт	2	12367,31	11900,00	357,00	110,31
1165	+241996-20220 варіант 2	Вішалка для одягу, 1200x300x2000(h)	шт	11	2217,80	2134,00	64,02	19,78
1166	+241996-20220 варіант 3	Вішалка для відвідувачів	шт	10	2433,97	2342,00	70,26	21,71
1167	+280222-9098 варіант 3	Крісло офісне	шт	2	11806,11	11360,00	340,80	105,31
1168	+1601-2109 варіант 1	Радіоприймач	комплект	6	3830,75	3686,00	110,58	34,17
1169	+1604-5001 варіант 1	Апарат телефонний	шт	5	4400,27	4234,00	127,02	39,25
1170	+560110-214 варіант 5	Стіл великий, 3000x600x750(h)	шт	2	9717,17	9350,00	280,50	86,67
1171	+280222-17031 варіант 1	Душова кабіна	комплект	1	18291,15	17600,00	528,00	163,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1172	+&15171-1417-215 варіант 1	Блок живлення 12 В з максимальним струмом навантаження 3 А БЖ1230	шт	2	9018,79	8678,00	260,34	80,45
1173	+2402-3003 варіант 3	Вогнегасник порошковий ВП-5	шт	12	1413,41	1360,00	40,80	12,61
1174	+&15171-1417-207 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	34	428,18	412,00	12,36	3,82
1175	+280222-16057 варіант 7	Тримач для рушників	шт	23	586,15	564,00	16,92	5,23
1176	+280222-17021 варіант 2	Бактерицидна лампа ОБН-75, 56В	комплект	2	6318,76	6080,00	182,40	56,36
1177	+280222-16057 варіант 6	Тримач для паперу	шт	23	428,18	412,00	12,36	3,82
1178	+170328-1001 варіант 1	Компас	шт	5	1855,10	1785,00	53,55	16,55
1179	+1514-14027 варіант 7	Бойлер Atlantic Opro Classic VM 50 N4 1500Вт	шт	1	9239,11	8890,00	266,70	82,41
1180	+2202-2141 варіант 3	Пила - ножівка по металу з запасними полотнами	шт	6	1478,88	1423,00	42,69	13,19
1181	+1504-10276 варіант 1	Прилад передачі сигналу клапану та сигналізації загазованості, УПСК-1	шт	1	7989,91	7688,00	230,64	71,27
1182	+2202-2141 варіант 6	Сокира	шт	4	1765,72	1699,00	50,97	15,75
1183	+&15171-1417-208 варіант 2	Модуль цифрового автодозвону MLIA-GSM	шт	1	7055,60	6789,00	203,67	62,93
1184	+1517-1151 варіант 1	Горизонтальна стійка з відкидною дверцятою, 1960х400х1100	шт	1	6975,16	6711,59	201,35	62,22
1185	+280222-16057 варіант 8	Дозатор для мила з тримачем	шт	23	301,39	290,00	8,70	2,69
1186	+1602-30067 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий "Аварійний витік газу", 12В, Страж СЗУ 12В	шт	7	918,71	884,00	26,52	8,19
1187	+1507-2031 варіант 1	Ліхтарь акумуляторний переносний	шт	6	1028,88	990,00	29,70	9,18
1188	+&15171-1417-205 варіант 3	Неадресний протипожежний тепловий сповіщувач для вибухонебезпечних приміщень	шт	3	1949,67	1876,00	56,28	17,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1189	+&1602-30094-3 варіант 3	Пристрій ручного запуску пожежогасіння	шт	3	1816,64	1748,00	52,44	16,20
1190	+17064-1589 варіант 2	Вимірювач ІМД-21с	шт	5	1024,72	986,00	29,58	9,14
1191	+2202-2141 варіант 1	Кувалда	шт	2	2336,28	2248,00	67,44	20,84
1192	+17141-5025 варіант 1	Психометр з психометричними таблицями	шт	5	931,19	896,00	26,88	8,31
1193	+2202-2141 варіант 2	Лом	шт	2	2118,03	2038,00	61,14	18,89
1194	+&15171-1417-209 варіант 1	Виносний модуль розширення релейних виходів- 8 M-OUT8R	шт	1	4169,55	4012,00	120,36	37,19
1195	+8401-151 варіант 1	Гучномовець	шт	3	1384,31	1332,00	39,96	12,35
1196	+&1602-30094-3 варіант 4	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2	шт	2	2066,07	1988,00	59,64	18,43
1197	+2202-2141 варіант 7	Пила-ножівка по дереву	шт	4	1026,80	988,00	29,64	9,16
1198	+&1602-30094-3 варіант 1	Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння	шт	2	1755,33	1689,00	50,67	15,66
1199	+&15171-1417-90 варіант 5	Світлозвуковий сповіщувач в пластиковому корпусі, сповіщає про тривожний стан об'єкту ОСЗ-3 ГАЗ НЕ ВХОДИТИ	шт	2	1755,33	1689,00	50,67	15,66
1200	+&1602-30094-3 варіант 2	Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння для вибухонебезпечних приміщень	шт	2	1629,58	1568,00	47,04	14,54
1201	+2202-2141 варіант 5	Молоток	шт	4	725,41	698,00	20,94	6,47
1202	+17064-1538 варіант 1	Термометр кімнатний	шт	5	461,44	444,00	13,32	4,12
1203	+&15171-1417-206 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3	шт	5	459,36	442,00	13,26	4,10
1204	+&15171-1417-90 варіант 4	Світлозвуковий оповіщувач "Джміль-1" 12В	шт	1	1686,74	1623,00	48,69	15,05
1205	+&15171-1417-90 варіант 6	Світлозвуковий сповіщувач в пластиковому корпусі, сповіщає про тривожний стан об'єкту ОСЗ-4 ГАЗ ВИХОДЬ! ЕХ	шт	1	1675,30	1612,00	48,36	14,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1206	+&15171-1417-90 варіант 7	Світлозвуковий сповіщувач в пластиковому корпусі, сповіщає про тривожний стан об'єкту ОСЗ-4 ГАЗ ВИХОДЬ!	шт	1	1675,30	1612,00	48,36	14,94
1207	+&15171-1417-82 варіант 6	Гучномовець настінного монтажу 10Вт вуличний 10АСП100П	шт	1	1473,68	1418,00	42,54	13,14
1208	+&15171-1417-89 варіант 6	Светильник аккумуляторный	шт	2	563,81	542,50	16,28	5,03
1209	+2202-2141 варіант 4	Плоскогубці	шт	2	347,12	334,00	10,02	3,10
1210	+290518-6130-2 варіант 1	Інвентарна ємність (відро)	шт	1	662,54	637,50	19,13	5,91
1211	+&15171-1417-206 варіант 3	Сповіщувач магнітоконтактний (пара) СОМК-1-9	шт	2	126,79	122,00	3,66	1,13

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 7 березня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклінікикомунального некомерційного підприємства "Чернігівськацентральнарайонна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)
206-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на архітектурно-будівельні рішення

Трьохповерхова будівля поліклініки комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114

Основа:
креслення (специфікації) № АБ

Кошторисна вартість	139766,078	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	162,49701	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	18210,481	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 березня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фрагмент ганку									
		ГАНОК №1									
1	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	3,9	9238,57 9127,86	110,71 33,13	36030	35599	431 129	92,8100 0,2772	361,96 1,08
2	КР9-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,112	5513,44 5255,05	258,39 12,96	618	589	29 1	48,4470 0,1168	5,43 0,01
3	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,92	27051,11 15642,92	2206,01 896,93	24887	14391	2030 825	149,3500 7,8488	137,4 7,22
4	К589421-1495 варіант 1	Кришки для огородж., 170х1000х35, "Піраміда"	шт	92	352,10 -	- -	32393	-	- -	- -	- -
5	*КР9-20-4*	*Влаштування поручнів на сходах, пандусу*	*100м*	*0,692*	*416721,20* *7507,21*	*369,13* *18,51*	*288371*	*5195*	*255* *13*	*69,2100* *0,1668*	*47,89* *0,12*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ15-26-1*	*Улаштування покриттів східців і підсхідців*	*1 м2*	*187,4*	*1886,27*	*1,65*	*353487*	*122710*	*309*	*6,1065*	*1144,36*
	к=1,15	*з керамічних плиток розміром 30х30 см на*			*654,80*	*1,46*			*274*	*0,0128*	*2,39*
		розчині із сухої клеючої суміші									
7	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних*	*100м2*	*2,215*	*143581,98*	*59,26*	*318034*	*45055*	*131*	*189,6925*	*420,17*
	к=1,15	*плиток на розчині із сухої клеючої суміші,*			*20340,73*	*52,59*			*116*	*0,4595*	*1,02*
		кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт									
		ГАНОК №2									
8	КР9-20-4	(Демонтаж) Установлення металевих	100м	0,078	5513,44	258,39	430	410	20	48,4470	3,78
	к дем.=0,7	огорож без поручня			5255,05	12,96			1	0,1168	0,01
9	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій	100шт	0,09	27051,11	2206,01	2435	1408	199	149,3500	13,44
		[підвіконників, зливів, парапетів та ін.]			15642,92	896,93			81	7,8488	0,71
		масою до 0,5 т									
10	К589421-1495	Кришки для огородж., 170х1000х35,	шт	9	352,10	-	3169	-	-	-	-
	варіант 1	"Піраміда"			-	-			-	-	-
11	*КР9-20-4*	*Влаштування поручнів на сходах, пандусу*	*100м*	*0,128*	*416721,20*	*369,13*	*53340*	*961*	*47*	*69,2100*	*8,86*
					7507,21	*18,51*			*2*	*0,1668*	*0,02*
12	*КБ15-26-1*	*Улаштування покриттів східців і підсхідців*	*1 м2*	*10,92*	*1886,27*	*1,65*	*20598*	*7150*	*18*	*6,1065*	*66,68*
	к=1,15	*з керамічних плиток розміром 30х30 см на*			*654,80*	*1,46*			*16*	*0,0128*	*0,14*
		розчині із сухої клеючої суміші									
13	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних*	*100м2*	*0,1858*	*143581,98*	*59,26*	*26678*	*3779*	*11*	*189,6925*	*35,24*
	к=1,15	*плиток на розчині із сухої клеючої суміші,*			*20340,73*	*52,59*			*10*	*0,4595*	*0,09*
		кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт									
		ГАНОК №3									
14	КР9-20-4	(Демонтаж) Установлення металевих	100м	0,066	5513,44	258,39	364	347	17	48,4470	3,2
	к дем.=0,7	огорож без поручня			5255,05	12,96			1	0,1168	0,01
15	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі	100м2	0,083	5161,21	420,80	428	393	35	52,9300	4,39
		стін та стель, площа відбивання в одному			4740,41	157,96			13	1,3038	0,11
		місці більше 5 м2									
16	*КР9-20-4*	*Влаштування поручнів на сходах, пандусу*	*100м*	*0,092*	*416721,20*	*369,13*	*38338*	*691*	*34*	*69,2100*	*6,37*
					7507,21	*18,51*			*2*	*0,1668*	*0,02*
17	*КБ15-25-1*	*Облицювання поверхонь стін керамічними*	*100м2*	*0,083*	*152282,64*	*55,96*	*12639*	*2401*	*5*	*269,7555*	*22,39*
	к=1,15	*плитками на розчині із сухої клеючої*			*28925,88*	*49,67*			*4*	*0,4340*	*0,04*
		суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт									
18	*КБ15-26-1*	*Улаштування покриттів східців і підсхідців*	*1 м2*	*5,84*	*1886,27*	*1,65*	*11016*	*3824*	*10*	*6,1065*	*35,66*
	к=1,15	*з керамічних плиток розміром 30х30 см на*			*654,80*	*1,46*			*9*	*0,0128*	*0,07*
		розчині із сухої клеючої суміші									
19	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних*	*100м2*	*0,0576*	*143581,98*	*59,26*	*8270*	*1172*	*3*	*189,6925*	*10,93*
	к=1,15	*плиток на розчині із сухої клеючої суміші,*			*20340,73*	*52,59*			*3*	*0,4595*	*0,03*
		кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт									
		ГАНОК №4									
20	КР9-20-4	(Демонтаж) Установлення металевих	100м	0,052	5513,44	258,39	287	273	14	48,4470	2,52
	к дем.=0,7	огорож без поручня			5255,05	12,96			1	0,1168	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,047	5878,59 5457,79	420,80 157,96	276	257	19 7	60,9400 1,3038	2,86 0,06
22	*КР9-20-4*	*Влаштування поручнів на сходах, пандусу*	*100м*	*0,07*	*416721,20* *7507,21*	*369,13* *18,51*	*29170*	*526*	*26* *1*	*69,2100* *0,1668*	*4,84* *0,01*
23	*КБ15-25-1* *к=1,15*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,047*	*152282,64* *28925,88*	*55,96* *49,67*	*7157*	*1360*	*3* *2*	*269,7555* *0,4340*	*12,68* *0,02*
24	*КБ15-26-1* *к=1,15*	*Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*5,83*	*1886,27* *654,80*	*1,65* *1,46*	*10997*	*3817*	*10* *9*	*6,1065* *0,0128*	*35,6* *0,07*
25	*КБ11-29-2* *к=1,15*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* ГАНОК №5	*100м2*	*0,0477*	*143581,98* *20340,73*	*59,26* *52,59*	*6849*	*970*	*3* *3*	*189,6925* *0,4595*	*9,05* *0,02*
26	КР9-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,07	5513,44 5255,05	258,39 12,96	386	368	18 1	48,4470 0,1168	3,39 0,01
27	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,128	5878,59 5457,79	420,80 157,96	752	699	53 20	60,9400 1,3038	7,8 0,17
28	*КР9-20-4*	*Влаштування поручнів на сходах, пандусу*	*100м*	*0,095*	*416721,20* *7507,21*	*369,13* *18,51*	*39589*	*713*	*35* *2*	*69,2100* *0,1668*	*6,57* *0,02*
29	*КБ15-25-1* *к=1,15*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,128*	*152282,64* *28925,88*	*55,96* *49,67*	*19492*	*3703*	*7* *6*	*269,7555* *0,4340*	*34,53* *0,06*
30	*КБ15-26-1* *к=1,15*	*Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*5,8*	*1886,27* *654,80*	*1,65* *1,46*	*10940*	*3798*	*10* *8*	*6,1065* *0,0128*	*35,42* *0,07*
31	*КБ11-29-2* *к=1,15*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,062*	*143581,98* *20340,73*	*59,26* *52,59*	*8902*	*1261*	*4* *3*	*189,6925* *0,4595*	*11,76* *0,03*
		Разом прямі витрати по розділу 1					1366322	263820	3786 1563		2495,17 13,64
		Разом будівельні роботи, грн.					1366322				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1098716				
		всього заробітна плата, грн.					265383				
		Загальновиробничі витрати, грн.					144559				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					301,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51803				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1510881**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– **Всього по розділу 1**					**1510881**				
		Розділ 2. Демонтажні роботи ПІДВАЛ									
32	КБ46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону на цегляному щебені	м3	239,328	1552,04 1161,57	390,47 143,70	371447	277996	93451 34391	11,0900 1,3310	2654,15 318,55
33	КР1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	15,9552	69306,11 66140,88	- -	1105793	1055291	- -	731,0000 -	11663,25 -
34	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	46,9776	5161,21 4740,41	420,80 157,96	242461	222693	19768 7421	52,9300 1,3038	2486,52 61,25
35	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,0758	7986,67 6851,95	1134,72 424,33	16579	14223	2356 881	74,3000 3,8357	154,23 7,96
36	КР7-3-2	Розбирання цементних плінтусів	100м	11,5315	1679,68 1657,76	20,13 6,02	19369	19116	232 69	18,5100 0,0504	213,45 0,58
37	*КБ15-76-1 к=1,15, к=0,7*	*Демонтаж каркасу підвісних стель*	*100м2*	*3,8926*	*11825,86* *11799,98*	- -	*46033*	*45933*	- -	*112,6598* -	*438,54* -
38	*КБ15-76-2 к=1,15, к=0,8*	*Демонтаж плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*3,8926*	*1616,93* *1616,93*	- -	*6294*	*6294*	- -	*15,4376* -	*60,09* -
39	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	7	791,93 721,85	70,08 43,90	5544	5053	491 307	8,0600 0,3771	56,42 2,64
40	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (укоси)	100м2	0,5649	5878,59 5457,79	420,80 157,96	3321	3083	238 89	60,9400 1,3038	34,43 0,74
		І ПОВЕРХ									
41	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	14,5985	10309,98 9474,78	305,52 98,15	150510	138318	4460 1433	90,4600 0,9048	1320,58 13,21
42	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	33,9876	5161,21 4740,41	420,80 157,96	175417	161115	14302 5369	52,9300 1,3038	1798,96 44,31
43	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,2149	7986,67 6851,95	1134,72 424,33	1716	1472	244 91	74,3000 3,8357	15,97 0,82
44	КР7-3-2	Розбирання цементних плінтусів	100м	13,5764	1679,68 1657,76	20,13 6,02	22804	22506	273 82	18,5100 0,0504	251,3 0,68
45	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	146	791,93 721,85	70,08 43,90	115622	105390	10232 6409	8,0600 0,3771	1176,76 55,06
46	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	3,94	1910,80 1652,76	258,04 96,86	7529	6512	1017 382	17,5900 0,7995	69,3 3,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (укоси)	100м2	1,7029	5878,59 5457,79	420,80 157,96	10011	9294	717 269	60,9400 1,3038	103,77 2,22
		II ПОВЕРХ									
48	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	11,3482	10309,98 9474,78	305,52 98,15	117000	107522	3467 1114	90,4600 0,9048	1026,56 10,27
49	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	25,9305	5161,21 4740,41	420,80 157,96	133833	122921	10912 4096	52,9300 1,3038	1372,5 33,81
50	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,0782	7986,67 6851,95	1134,72 424,33	625	536	89 33	74,3000 3,8357	5,81 0,3
51	КР7-3-2	Розбирання цементних плінтусів	100м	10,4647	1679,68 1657,76	20,13 6,02	17577	17348	211 63	18,5100 0,0504	193,7 0,53
52	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	124,3	791,93 721,85	70,08 43,90	98437	89726	8711 5457	8,0600 0,3771	1001,86 46,87
53	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	12,25	1910,80 1652,76	258,04 96,86	23407	20246	3161 1187	17,5900 0,7995	215,48 9,79
54	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (укоси)	100м2	1,8082	5878,59 5457,79	420,80 157,96	10630	9869	761 286	60,9400 1,3038	110,19 2,36
		III ПОВЕРХ									
55	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	11,4165	10309,98 9474,78	305,52 98,15	117704	108169	3488 1121	90,4600 0,9048	1032,74 10,33
56	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	26,9268	5161,21 4740,41	420,80 157,96	138975	127644	11331 4253	52,9300 1,3038	1425,24 35,11
57	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,3274	7986,67 6851,95	1134,72 424,33	2615	2243	372 139	74,3000 3,8357	24,33 1,26
58	КР7-3-2	Розбирання цементних плінтусів	100м	10,0916	1679,68 1657,76	20,13 6,02	16951	16729	203 61	18,5100 0,0504	186,8 0,51
59	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	122,7	791,93 721,85	70,08 43,90	97170	88571	8599 5387	8,0600 0,3771	988,96 46,27
60	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	22,8	1910,80 1652,76	258,04 96,86	43566	37683	5883 2208	17,5900 0,7995	401,05 18,23
61	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (укоси)	100м2	1,8082	5878,59 5457,79	420,80 157,96	10630	9869	761 286	60,9400 1,3038	110,19 2,36
		Разом прямі витрати по розділу 2					3129570	2853365	205730 82884		30593,13 729,17
		Разом будівельні роботи, грн.					3129570				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					2936249				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1716846				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3758,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					646795				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4846416**				
		Всього по розділу 2					**4846416**				
		Розділ 3. Підлоги ПІДВАЛ									
62	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	159,55	2183,90 450,44	180,28 61,73	348441	71868	28764 9849	4,5800 0,5537	730,74 88,34
63	*КР7-16-3*	*Улаштування підстильного шару щебеневого ф.20-40*	*м3*	*159,55*	*4076,19 540,93*	*500,03 176,53*	*650356*	*86305*	*79780 28165*	*5,5000 1,6057*	*877,53 256,19*
64	КР7-17-3	Проливання цементним розчином товщиною 20 мм по щебеневій основі площею до 20 м2	100м2	4,451	16576,82 6335,71	153,15 135,92	73783	28200	682 605	64,4200 1,1877	286,73 5,29
65	КР7-17-4	Проливання цементним розчином товщиною 20 мм по щебеневій основі площею понад 20 м2	100м2	11,5038	16013,33 5777,08	153,15 135,92	184214	66458	1762 1564	58,7400 1,1877	675,73 13,66
66	КР7-17-9 к=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару додавати (до товщ. 100мм)	100м2	15,9552	44295,19 3398,98	641,22 569,09	706739	54231	10231 9080	34,5600 4,9728	551,41 79,34
67	*КР7-18-1*	*Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці*	*100м2*	*15,9552*	*119138,00 5861,80*	*25,76 22,87*	*1900871*	*93526*	*411 365*	*52,7900 0,1998*	*842,28 3,19*
68	*КР7-18-2*	*Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці*	*100м2*	*15,9552*	*61159,13 3940,81*	*11,45 10,16*	*975806*	*62876*	*183 162*	*35,4900 0,0888*	*566,25 1,42*
69	*КР7-20-1*	*Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих*	*100м2*	*15,9552*	*54599,98 3898,56*	*32,92 29,22*	*871154*	*62202*	*525 466*	*37,7000 0,2553*	*601,51 4,07*
70	КР7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	4,4514	18670,99 6820,57	153,15 135,92	83112	30361	682 605	69,3500 1,1877	308,7 5,29
71	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	11,50381	18105,44 6260,96	153,15 135,92	208282	72025	1762 1564	63,6600 1,1877	732,33 13,66
72	КР7-17-10 к=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати (до товщ. 80мм)	100м2	15,9552	37831,18 2372,20	480,92 426,82	603604	37849	7673 6810	24,1200 3,7296	384,84 59,51
73	*КБ11-11-18 к=1,15*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*15,9552*	*20567,56 1750,47*	*83,95 74,50*	*328160*	*27929*	*1339 1189*	*18,6300 0,6510*	*297,25 10,39*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	*КР7-31-4*	*Улаштування плінтусів з плиток керамічних*	*100м*	*11,5315*	*48047,25* *3769,43*	*18,61* *16,51*	*554057*	*43467*	*215* *190*	*34,3300* *0,1443*	*395,88* *1,66*
75	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	651,53	21,80 -	- -	14203	-	- -	- -	- -
76	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	15,9552	10309,98 9474,78	305,52 98,15	164498	151172	4875 1566	90,4600 0,9048	1443,31 14,44
77	*КБ11-23-2 к=1,15*	*Улаштування покриттів епоксиполіуретанових, 3 шари*	*100м2*	*15,9552*	*19060,12* *16954,55*	*1398,84* *1272,79*	*304108*	*270513*	*22319* *20308*	*126,2815* *12,9407*	*2014,85* *206,47*
78	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення до емалі	л	319,1	406,28 -	- -	129644	-	- -	- -	- -
79	С111-2002-5 варіант 1	Емаль епоксиполіуретанова	кг	574,4	1845,08 -	- -	1059814	-	- -	- -	- -
		I ПОВЕРХ									
80	*КБ11-11-13 к=1,15*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*11,4985*	*28308,69* *7204,63*	*32,92* *29,22*	*325507*	*82842*	*379* *336*	*73,2550* *0,2553*	*842,32* *2,94*
81	*КБ11-11-14 к=15*	*Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщ. 20мм)*	*100м2*	*11,4985*	*66831,69* *7833,58*	*85,88* *76,22*	*768464*	*90074*	*987* *876*	*79,6500* *0,6660*	*915,86* *7,66*
82	*КР7-31-4*	*Улаштування плінтусів з плиток керамічних*	*100м*	*13,5764*	*48047,25* *3769,43*	*18,61* *16,51*	*652309*	*51175*	*253* *224*	*34,3300* *0,1443*	*466,08* *1,96*
83	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	767,07	21,80 -	- -	16722	-	- -	- -	- -
84	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	11,4985	10309,98 9474,78	305,52 98,15	118549	108946	3513 1129	90,4600 0,9048	1040,15 10,4
85	*КБ11-23-2 к=1,15*	*Улаштування покриттів епоксиполіуретанових, 3 шари*	*100м2*	*11,4985*	*19060,12* *16954,55*	*1398,84* *1272,79*	*219163*	*194952*	*16085* *14635*	*126,2815* *12,9407*	*1452,05* *148,8*
86	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення до емалі	л	229,97	406,28 -	- -	93432	-	- -	- -	- -
87	С111-2002-5 варіант 1	Емаль епоксиполіуретанова	кг	413,95	1845,08 -	- -	763771	-	- -	- -	- -
		II ПОВЕРХ									
88	*КБ11-11-13 к=1,15*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*11,3482*	*28308,69* *7204,63*	*32,92* *29,22*	*321253*	*81760*	*374* *332*	*73,2550* *0,2553*	*831,31* *2,9*
89	*КБ11-11-14 к=15*	*Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщ. 20мм)*	*100м2*	*11,3482*	*66831,69* *7833,58*	*85,88* *76,22*	*758419*	*88897*	*975* *865*	*79,6500* *0,6660*	*903,88* *7,56*
90	*КР7-31-4*	*Улаштування плінтусів з плиток керамічних*	*100м*	*10,4647*	*48047,25* *3769,43*	*18,61* *16,51*	*502800*	*39446*	*195* *173*	*34,3300* *0,1443*	*359,25* *1,51*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	591,26	21,80 -	- -	12889	-	- -	- -	- -
92	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	11,3482	10309,98 9474,78	305,52 98,15	117000	107522	3467 1114	90,4600 0,9048	1026,56 10,27
93	*КБ11-23-2 к=1,15*	*Улаштування покриттів епоксиполіуретанових, 3 шари*	*100м2*	*11,3482*	*19060,12 16954,55*	*1398,84 1272,79*	*216298*	*192404*	*15874 14444*	*126,2815 12,9407*	*1433,07 146,85*
94	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення до емалі	л	226,96	406,28 -	- -	92209	-	- -	- -	- -
95	С111-2002-5 варіант 1	Емаль епоксиполіуретанова	кг	408,54	1845,08 -	- -	753789	-	- -	- -	- -
		III ПОВЕРХ									
96	*КБ11-11-13 к=1,15*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*11,4165*	*28308,69 7204,63*	*32,92 29,22*	*323186*	*82252*	*376 334*	*73,2550 0,2553*	*836,32 2,91*
97	*КБ11-11-14 к=15*	*Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ (до товщ. 20мм)*	*100м2*	*11,4165*	*66831,69 7833,58*	*85,88 76,22*	*762984*	*89432*	*980 870*	*79,6500 0,6660*	*909,32 7,6*
98	*КР7-31-4*	*Улаштування плінтусів з плиток керамічних*	*100м*	*10,0916*	*48047,25 3769,43*	*18,61 16,51*	*484874*	*38040*	*188 167*	*34,3300 0,1443*	*346,44 1,46*
99	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	570,18	21,80 -	- -	12430	-	- -	- -	- -
100	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	11,4165	10309,98 9474,78	305,52 98,15	117704	108169	3488 1121	90,4600 0,9048	1032,74 10,33
101	*КБ11-23-2 к=1,15*	*Улаштування покриттів епоксиполіуретанових, 3 шари*	*100м2*	*11,4165*	*19060,12 16954,55*	*1398,84 1272,79*	*217600*	*193562*	*15970 14531*	*126,2815 12,9407*	*1441,69 147,74*
102	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення до емалі	л	228,33	406,28 -	- -	92766	-	- -	- -	- -
103	С111-2002-5 варіант 1	Емаль епоксиполіуретанова	кг	410,99	1845,08 -	- -	758309	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					17663273	2708455	224307 133639		24546,38 1273,81
		Разом будівельні роботи, грн.					17663273				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14730511				
		всього заробітна плата, грн.					2842094				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1513611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3098,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					533178				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19176884**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– **Всього по розділу 3**					**19176884**				
		Розділ 4. Опорядження внутрішнє СТІНИ ПІДВАЛ									
104	КР11-52-1	Затирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	37,5779	4148,62 3927,12	2,86 2,54	155896	147573	107 95	39,9300 0,0222	1500,49 0,83
105	*КР20-19-1*	*Грунтування водними сумішами*	*100м2*	*37,5779*	*965,90* *965,90*	- -	*36296*	*36296*	- -	*9,5700* -	*359,62* -
106	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	751,6	86,68 -	- -	65149	-	- -	- -	- -
107	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	34,5915	19894,16 2743,14	1,43 1,27	688169	94889	49 44	26,1900 0,0111	905,95 0,38
108	*КР20-19-1*	*Грунтування водними сумішами*	*100м2*	*3,9864*	*965,90* *965,90*	- -	*3850*	*3850*	- -	*9,5700* -	*38,15* -
109	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення до емалі	л	79,7	406,28 -	- -	32381	-	- -	- -	- -
110	*КБ13-31-8* *к=3, к=1,15*	*Захист поверхонь сумішшю епоксиполіуританової ємалі у три шари*	*100м2*	*3,9864*	*23517,53* *20390,79*	*3126,74* *1179,24*	*93750*	*81286*	*12464* *4701*	*173,1555* *10,6201*	*690,27* *42,34*
111	С111-2002-5 варіант 1	Емаль епоксиполіуретанова	кг	143,51	1845,08 -	- -	264787	-	- -	- -	- -
		І ПОВЕРХ									
112	*КР20-19-1*	*Грунтування водними сумішами*	*100м2*	*38,5795*	*965,90* *965,90*	- -	*37264*	*37264*	- -	*9,5700* -	*369,21* -
113	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	771,6	86,68 -	- -	66882	-	- -	- -	- -
114	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	38,5795	67644,88 17660,51	237,60 210,87	2609706	681334	9166 8135	166,6400 1,8426	6428,89 71,09
115	*КР20-19-1*	*Грунтування водними сумішами*	*100м2*	*36,2515*	*965,90* *965,90*	- -	*35015*	*35015*	- -	*9,5700* -	*346,93* -
116	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення до емалі	л	725	406,28 -	- -	294553	-	- -	- -	- -
117	*КБ13-31-8* *к=3, к=1,15*	*Захист поверхонь сумішшю епоксиполіуританової ємалі у три шари*	*100м2*	*36,2515*	*23517,53* *20390,79*	*3126,74* *1179,24*	*852546*	*739197*	*113349* *42749*	*173,1555* *10,6201*	*6277,15* *385*
118	С111-2002-5 варіант 1	Емаль епоксиполіуретанова	кг	1305,05	1845,08 -	- -	2407922	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	*КБ15-25-1*	*Облицювання поверхонь стін керамічними*	*100м2*	*2,328*	*152282,64*	*55,96*	*354514*	*67339*	*130*	*269,7555*	*627,99*
	к=1,15	*плитками на розчині із сухої клеючої*			*28925,88*	*49,67*			*116*	*0,4340*	*1,01*
		суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт									
		II ПОВЕРХ									
120	*КР20-19-1*	*Грунтування водними сумішами*	*100м2*	*30,0246*	*965,90*	-	*29001*	*29001*	-	*9,5700*	*287,34*
					965,90	-			-	-	-
121	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	600,5	86,68	-	52051	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без	100м2	30,0246	67644,88	237,60	2031010	530250	7134	166,6400	5003,3
		улаштування каркасу			17660,51	210,87			6331	1,8426	55,32
123	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*23,4662*	*14427,17*	*6,58*	*338551*	*217134*	*154*	*88,3430*	*2073,07*
	к=1,15				*9253,05*	*5,84*			*137*	*0,0511*	*1,2*
124	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини*	*100м2*	*23,4662*	*6211,02*	*4,94*	*145749*	*64366*	*116*	*24,7020*	*579,66*
	к=1,15	*шпаклівки до норм 15-182-1*			*2742,91*	*4,38*			*103*	*0,0383*	*0,9*
125	*КБ34-58-1*	*Обклеювання склосіткою стін в один шар*	*100м2*	*23,4662*	*8706,50*	*13,32*	*204308*	*81439*	*313*	*34,3850*	*806,89*
	к=1,15				*3470,48*	*5,09*			*119*	*0,0459*	*1,08*
126	КР12-49-5	Поліпшене фарбування	100м2	23,4662	66794,48	1,43	1567413	107727	34	43,8300	1028,52
		полівінілацетатними водоемульсійними			4590,75	1,27			30	0,0111	0,26
		сумішами стін по збірних конструкціях,									
		підготовлених під фарбування									
127	*КР20-19-1*	*Грунтування водними сумішами*	*100м2*	*6,0256*	*965,90*	-	*5820*	*5820*	-	*9,5700*	*57,66*
					965,90	-			-	-	-
128	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення до емалі	л	120,5	406,28	-	48957	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
129	*КБ13-31-8*	*Захист поверхонь сумішшю*	*100м2*	*6,0256*	*23517,53*	*3126,74*	*141707*	*122867*	*18840*	*173,1555*	*1043,37*
	к=3, к=1,15	*епоксиполіуританової емалі у три шари*			*20390,79*	*1179,24*			*7106*	*10,6201*	*63,99*
130	С111-2002-5	Емаль епоксиполіуретанова	кг	216,92	1845,08	-	400235	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
131	*КБ15-25-1*	*Облицювання поверхонь стін керамічними*	*100м2*	*0,5328*	*152282,64*	*55,96*	*81136*	*15412*	*30*	*269,7555*	*143,73*
	к=1,15	*плитками на розчині із сухої клеючої*			*28925,88*	*49,67*			*26*	*0,4340*	*0,23*
		суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт									
		III ПОВЕРХ									
132	*КР20-19-1*	*Грунтування водними сумішами*	*100м2*	*28,2326*	*965,90*	-	*27270*	*27270*	-	*9,5700*	*270,19*
					965,90	-			-	-	-
133	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	564,7	86,68	-	48948	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без	100м2	28,2326	67644,88	237,60	1909791	498602	6708	166,6400	4704,68
		улаштування каркасу			17660,51	210,87			5953	1,8426	52,02
135	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*16,0434*	*14427,17*	*6,58*	*231461*	*148450*	*106*	*88,3430*	*1417,32*
	к=1,15				*9253,05*	*5,84*			*94*	*0,0511*	*0,82*
136	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини*	*100м2*	*16,0434*	*6211,02*	*4,94*	*99646*	*44006*	*79*	*24,7020*	*396,3*
	к=1,15	*шпаклівки до норм 15-182-1*			*2742,91*	*4,38*			*70*	*0,0383*	*0,61*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	*КБ34-58-1 к=1,15*	*Обклеювання склосіткою стін в один шар*	*100м2*	*16,0434*	*8706,50*	*13,32*	*139682*	*55678*	*214*	*34,3850*	*551,65*
					3470,48	*5,09*			*82*	*0,0459*	*0,74*
138	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	16,0434	19894,16	1,43	319170	44009	23	26,1900	420,18
					2743,14	1,27			20	0,0111	0,18
139	*КБ15-25-1 к=1,15*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,576*	*152282,64*	*55,96*	*87715*	*16661*	*32*	*269,7555*	*155,38*
					28925,88	*49,67*			*29*	*0,4340*	*0,25*
140	*КР20-19-1*	*Грунтування водними сумішами*	*100м2*	*11,6132*	*965,90*	-	*11217*	*11217*	-	*9,5700*	*111,14*
					965,90	-			-	-	-
141	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення до емалі	л	232,3	406,28	-	94379	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
142	*КБ13-31-8 к=3, к=1,15*	*Захист поверхонь сумішшю епоксиполіуританової емалі у три шари*	*100м2*	*11,6132*	*23517,53*	*3126,74*	*273114*	*236802*	*36312*	*173,1555*	*2010,89*
					20390,79	*1179,24*			*13695*	*10,6201*	*123,33*
143	С111-2002-5 варіант 1	Емаль епоксиполіуретанова	кг	1161,32	1845,08	-	2142728	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		СТЕЛЯ ПІДВАЛ									
144	КР11-52-1	Затирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	15,9552	4148,62	2,86	66192	62658	46	39,9300	637,09
					3927,12	2,54			41	0,0222	0,35
145	*КР20-19-1*	*Грунтування водними сумішами*	*100м2*	*15,9552*	*965,90*	-	*15411*	*15411*	-	*9,5700*	*152,69*
					965,90	-			-	-	-
146	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	319,1	86,68	-	27660	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	15,9552	21860,30	1,43	348785	48831	23	29,2200	466,21
					3060,50	1,27			20	0,0111	0,18
		І ПОВЕРХ									
148	*КБ15-76-1 к=1,15*	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*14,9585*	*16894,10*	-	*252710*	*252157*	-	*160,9425*	*2407,46*
					16857,12	-			-	-	-
149	& С123-33-19 варіант 1	Профіль основний, 3,6 м.п.	м	1421,1	77,89	-	110689	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	& С1110-182-3 варіант 1	Профіль поперчний, 1,2 м.п.	м	2842,1	95,14	-	270397	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	& С1110-182-31 варіант 1	Профілі поперечні, 0,6 м.п.	м	1421,1	44,40	-	63097	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	& С1551-21-СП-2 варіант 1	Кутик пристінний	м	1615,5	62,57 -	- -	101082	-	- -	- -	- -
153	& С172-1393П варіант 1	Дюбель-шуруп "гриб", 6х40 мм	шт	4443	3,24 -	- -	14395	-	- -	- -	- -
154	& С111-1787-1 варіант 1	Підвіси (L 250- 1500 mm)	шт	1197	47,89 -	- -	57324	-	- -	- -	- -
155	*КБ15-76-2 к=1,15*	*Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*14,959*	*2021,17* *2021,17*	- -	*30235*	*30235*	- -	*19,2970* -	*288,66* -
156	& С1545-204-4 варіант 1	Плита підвісної стелі 600х600	шт	4362,9	237,61 -	- -	1036669	-	- -	- -	- -
157	*КР20-19-1*	*Грунтування водними сумішами*	*100м2*	*0,6966*	*965,90* *965,90*	- -	*673*	*673*	- -	*9,5700* -	*6,67* -
158	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	13,9	86,68 -	- -	1205	-	- -	- -	- -
159	КР11-26-2	Просте штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,6966	19993,47 10689,76	113,07 100,35	13927	7446	79 70	99,6900 0,8769	69,44 0,61
160	*КБ15-182-2 К=1,15*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,6966*	*17269,81* *12095,69*	*6,58* *5,84*	*12030*	*8426*	*5* *4*	*115,4830* *0,0511*	*80,45* *0,04*
161	*КБ15-182-3 К=1,15*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-2*	*100м2*	*0,6966*	*6211,02* *2742,91*	*4,94* *4,38*	*4327*	*1911*	*3* *3*	*24,7020* *0,0383*	*17,21* *0,03*
162	*КБ34-58-2 к=1,15*	*Обклеювання склосіткою стелі в один шар*	*100м2*	*0,6966*	*9553,81* *4317,79*	*13,32* *5,09*	*6655*	*3008*	*9* *4*	*42,7800* *0,0459*	*29,8* *0,03*
163	*КР20-19-1*	*Грунтування водними сумішами*	*100м2*	*0,6966*	*965,90* *965,90*	- -	*673*	*673*	- -	*9,5700* -	*6,67* -
164	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	13,9	86,68 -	- -	1205	-	- -	- -	- -
165	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування II ПОВЕРХ	100м2	0,6966	21860,30 3060,50	1,43 1,27	15228	2132	1 1	29,2200 0,0111	20,35 0,01
166	*КБ15-76-1 к=1,15*	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*11,3482*	*16894,10* *16857,12*	- -	*191718*	*191298*	- -	*160,9425* -	*1826,41* -
167	& С123-33-19 варіант 1	Профіль основний, 3,6 м.п.	м	1078,1	77,89 -	- -	83973	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	& С1110-182-3 варіант 1	Профіль поперчний, 1,2 м.п.	м	2156,2	95,14 -	- -	205141	-	- -	- -	- -
169	& С1110-182-31 варіант 1	Профілі поперечні, 0,6 м.п.	м	1078,1	44,40 -	- -	47868	-	- -	- -	- -
170	& С1551-21-СП-2 варіант 1	Кутик пристінний	м	1225,6	62,57 -	- -	76686	-	- -	- -	- -
171	& С172-1393П варіант 1	Дюбель-шуруп "гриб", 6х40 мм	шт	3370	3,24 -	- -	10919	-	- -	- -	- -
172	& С111-1787-1 варіант 1	Підвіси (L 250- 1500 mm)	шт	908	47,89 -	- -	43484	-	- -	- -	- -
173	*КБ15-76-2 к=1,15*	*Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*11,348*	*2021,17* *2021,17*	- -	*22936*	*22936*	- -	*19,2970* -	*218,98* -
174	& С1545-204-4 варіант 1	Плита підвісної стелі 600х600	шт	3309,9	237,61 -	- -	786465	-	- -	- -	- -
175	*КР20-19-1*	*Грунтування водними сумішами*	*100м2*	*0,537*	*965,90* *965,90*	- -	*519*	*519*	- -	*9,5700* -	*5,14* -
176	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	10,7	86,68 -	- -	927	-	- -	- -	- -
177	КР11-26-2	Просте штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,537	19993,47 10689,76	113,07 100,35	10736	5740	61 54	99,6900 0,8769	53,53 0,47
178	*КБ15-182-2 К=1,15*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,537*	*17269,81* *12095,69*	*6,58* *5,84*	*9274*	*6495*	*4* *3*	*115,4830* *0,0511*	*62,01* *0,03*
179	*КБ15-182-3 К=1,15*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-2*	*100м2*	*0,537*	*6211,02* *2742,91*	*4,94* *4,38*	*3335*	*1473*	*3* *2*	*24,7020* *0,0383*	*13,26* *0,02*
180	*КБ34-58-2 к=1,15*	*Обклеювання склосіткою стелі в один шар*	*100м2*	*0,537*	*9553,81* *4317,79*	*13,32* *5,09*	*5130*	*2319*	*7* *3*	*42,7800* *0,0459*	*22,97* *0,02*
181	*КР20-19-1*	*Грунтування водними сумішами*	*100м2*	*0,537*	*965,90* *965,90*	- -	*519*	*519*	- -	*9,5700* -	*5,14* -
182	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	10,7	86,68 -	- -	927	-	- -	- -	- -
183	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування III ПОВЕРХ	100м2	0,537	21860,30 3060,50	1,43 1,27	11739	1643	1 1	29,2200 0,0111	15,69 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	*КБ15-76-1*	*Улаштування каркасу підвісних стель*	*100м2*	*11,3827*	*16894,10*	*-*	*192300*	*191880*	*-*	*160,9425*	*1831,96*
	к=1,15				*16857,12*	-			-	-	-
185	& С123-33-19	Профіль основний, 3,6 м.п.	м	1081,4	77,89	-	84230	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
186	& С1110-182-3	Профіль поперчний, 1,2 м.п.	м	2162,7	95,14	-	205759	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
187	& С1110-182-31	Профілі поперечні, 0,6 м.п.	м	1081,4	44,40	-	48014	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
188	& С1551-21-СП-2	Кутик пристінний	м	1229,3	62,57	-	76917	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
189	& С172-1393П	Дюбель-шуруп "гриб", 6х40 мм	шт	3381	3,24	-	10954	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
190	& С111-1787-1	Підвіси (L 250- 1500 mm)	шт	911	47,89	-	43628	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
191	*КБ15-76-2*	*Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*11,383*	*2021,17*	*-*	*23007*	*23007*	*-*	*19,2970*	*219,66*
	к=1,15				*2021,17*	-			-	-	-
192	& С1545-204-4	Плита підвісної стелі 600х600	шт	3320	237,61	-	788865	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
193	*КР20-19-1*	*Грунтування водними сумішами*	*100м2*	*0,537*	*965,90*	*-*	*519*	*519*	*-*	*9,5700*	*5,14*
					965,90	-			-	-	-
194	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	10,7	86,68	-	927	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
195	КР11-26-2	Просте штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,537	19993,47	113,07	10736	5740	61	99,6900	53,53
					10689,76	100,35			54	0,8769	0,47
196	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель мінеральною*	*100м2*	*0,537*	*17269,81*	*6,58*	*9274*	*6495*	*4*	*115,4830*	*62,01*
	К=1,15	*шпаклівкою*			*12095,69*	*5,84*			*3*	*0,0511*	*0,03*
197	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини*	*100м2*	*0,537*	*6211,02*	*4,94*	*3335*	*1473*	*3*	*24,7020*	*13,26*
	К=1,15	*шпаклівки до норм 15-182-2*			*2742,91*	*4,38*			*2*	*0,0383*	*0,02*
198	*КБ34-58-2*	*Обклеювання склосіткою стелі в один шар*	*100м2*	*0,537*	*9553,81*	*13,32*	*5130*	*2319*	*7*	*42,7800*	*22,97*
	к=1,15				*4317,79*	*5,09*			*3*	*0,0459*	*0,02*
199	*КР20-19-1*	*Грунтування водними сумішами*	*100м2*	*0,537*	*965,90*	*-*	*519*	*519*	*-*	*9,5700*	*5,14*
					965,90	-			-	-	-
200	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	10,7	86,68	-	927	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,537	21860,30 3060,50	1,43 1,27	11739	1643	1 1	29,2200 0,0111	15,69 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 4					23909384	5080852	205678 89904		47241,11 803,93
		Разом будівельні роботи, грн.					23909384				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18622854				
		всього заробітна плата, грн.					5170756				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2707606				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5414,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					931712				
		Всього будівельні роботи, грн.					**26616990**				
		Всього по розділу 4					**26616990**				
		Розділ 5. Монтажні роботи на відм. -3.000									
202	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	1,2649	4148,62 3927,12	2,86 2,54	5248	4967	4 3	39,9300 0,0222	50,51 0,03
203	*КР20-19-1*	*Грунтування водними сумішами*	*100м2*	*1,2649*	*965,90* *965,90*	- -	*1222*	*1222*	- -	*9,5700* -	*12,11* -
204	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	25,298	86,68 -	- -	2193	-	- -	- -	- -
205	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	1,2649	66871,40 35392,77	346,37 307,41	84586	44768	438 389	300,5500 2,6862	380,17 3,4
206	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	4,6858	3537,44 2627,09	- -	16576	12310	- -	23,3105 -	109,23 -
207	*КБ15-182-1 к=1,15*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*1,2649*	*14427,17* *9253,05*	*6,58* *5,84*	*18249*	*11704*	*8* *7*	*88,3430* *0,0511*	*111,75* *0,06*
208	*КБ15-182-3 к=1,15*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1*	*100м2*	*1,2649*	*6211,02* *2742,91*	*4,94* *4,38*	*7856*	*3470*	*6* *6*	*24,7020* *0,0383*	*31,25* *0,05*
209	*КР20-19-1*	*Грунтування водними сумішами*	*100м2*	*1,2649*	*965,90* *965,90*	- -	*1222*	*1222*	- -	*9,5700* -	*12,11* -
210	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	25,298	86,68 -	- -	2193	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,2649	19894,16 2743,14	1,43 1,27	25164	3470	2 2	26,1900 0,0111	33,13 0,01
212	*КБ15-63-3 к=1,15*	*Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами*	*100м2*	*0,5649*	*166379,67* *56542,77*	*64,19* *56,97*	*93988*	*31941*	*36* *32*	*501,7105* *0,4978*	*283,42* *0,28*
213	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	99,72	8,67 -	- -	865	-	- -	- -	- -
214	*КБ15-182-1 к=1,15*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,5649*	*14427,17* *9253,05*	*6,58* *5,84*	*8150*	*5227*	*4* *3*	*88,3430* *0,0511*	*49,9* *0,03*
215	*КБ15-182-3 к=1,15*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1*	*100м2*	*0,5649*	*6211,02* *2742,91*	*4,94* *4,38*	*3509*	*1549*	*3* *2*	*24,7020* *0,0383*	*13,95* *0,02*
216	*КБ34-58-1 к=1,15*	*Обклеювання склосіткою стін в один шар*	*100м2*	*0,5649*	*8706,50* *3470,48*	*13,32* *5,09*	*4918*	*1960*	*8* *3*	*34,3850* *0,0459*	*19,42* *0,03*
217	*КР20-19-1*	*Ґрунтування водними сумішами*	*100м2*	*0,5649*	*965,90* *965,90*	- -	*546*	*546*	- -	*9,5700* -	*5,41* -
218	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	11,298	86,68 -	- -	979	-	- -	- -	- -
219	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5649	19894,16 2743,14	1,43 1,27	11238	1550	1 1	26,1900 0,0111	14,79 0,01
220	*КБ46-22-1*	*Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3*	*м3*	*22,889*	*8824,12* *2374,17*	*123,52* *47,26*	*201975*	*54342*	*2827* *1082*	*24,1400* *0,4256*	*552,54* *9,74*
221	*КБ8-22-2 к=1,15*	*Мурування внутрішніх перегородок з газобетонних блоків (товщ. 200 мм)*	*1 м3*	*7*	*6151,42* *533,92*	*79,16* *37,23*	*43060*	*3737*	*554* *261*	*5,2900* *0,2991*	*37,03* *2,09*
222	С111-1780	Сітка з дроту холоднотягнутого	т	0,0236	136170,72 -	- -	3214	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					536951	183985	3891 1791		1716,72 15,75
		Разом будівельні роботи, грн.					536951				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					349075				
		всього заробітна плата, грн.					185776				
		Загальновиробничі витрати, грн.					100411				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					207,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**637362**				
		– –									
		Всього по розділу 5					**637362**				
		Розділ 6. Монтажні роботи на відм. +/-0. 000									
223	*КР20-19-1*	*Грунтування водними сумішами*	*100м2*	*0,9319*	*965,90* *965,90*	- -	*900*	*900*	- -	*9,5700* -	*8,92* -
224	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	18,638	86,68 -	- -	1616	-	- -	- -	- -
225	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,9319	66871,40 35392,77	346,37 307,41	62317	32983	323 286	300,5500 2,6862	280,08 2,5
226	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	6,9765	3537,44 2627,09	- -	24679	18328	- -	23,3105 -	162,63 -
227	*КБ34-58-1 к=1,15*	*Обклеювання склосіткою стін в один шар*	*100м2*	*0,9319*	*8706,50* *3470,48*	*13,32* *5,09*	*8114*	*3234*	*12* *5*	*34,3850* *0,0459*	*32,04* *0,04*
228	*КБ15-182-1 к=1,15*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,9319*	*14427,17* *9253,05*	*6,58* *5,84*	*13445*	*8623*	*6* *5*	*88,3430* *0,0511*	*82,33* *0,05*
229	*КБ15-182-3 к=1,15*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1*	*100м2*	*0,9319*	*6211,02* *2742,91*	*4,94* *4,38*	*5788*	*2556*	*5* *4*	*24,7020* *0,0383*	*23,02* *0,04*
230	*КР20-19-1*	*Грунтування водними сумішами*	*100м2*	*0,9319*	*965,90* *965,90*	- -	*900*	*900*	- -	*9,5700* -	*8,92* -
231	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	18,638	86,68 -	- -	1616	-	- -	- -	- -
232	*КБ13-31-8 к=3, к=1,15*	*Захист поверхонь сумішшю епоксиполіуританової емалі у три шари*	*100м2*	*0,9319*	*23517,53* *20390,79*	*3126,74* *1179,24*	*21916*	*19002*	*2914* *1099*	*173,1555* *10,6201*	*161,36* *9,9*
233	С111-2002-5 варіант 1	Емаль епоксиполіуретанова	кг	33,55	1845,08 -	- -	61902	-	- -	- -	- -
234	*КБ15-63-3 к=1,15*	*Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами*	*100м2*	*1,70289*	*166379,67* *56542,77*	*64,19* *56,97*	*283326*	*96286*	*109* *97*	*501,7105* *0,4978*	*854,36* *0,85*
235	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	349	8,67 -	- -	3026	-	- -	- -	- -
236	*КБ15-182-1 к=1,15*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*1,70289*	*14427,17* *9253,05*	*6,58* *5,84*	*24568*	*15757*	*11* *10*	*88,3430* *0,0511*	*150,44* *0,09*
237	*КБ15-182-3 к=1,15*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1*	*100м2*	*1,70289*	*6211,02* *2742,91*	*4,94* *4,38*	*10577*	*4671*	*8* *7*	*24,7020* *0,0383*	*42,06* *0,07*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	*КБ34-58-1*	*Обклеювання склосіткою стін в один шар*	*100м2*	*1,70289*	*8706,50*	*13,32*	*14826*	*5910*	*23*	*34,3850*	*58,55*
	к=1,15				*3470,48*	*5,09*			*9*	*0,0459*	*0,08*
239	*КР20-19-1*	*Грунтування водними сумішами*	*100м2*	*1,70289*	*965,90*	-	*1645*	*1645*	-	*9,5700*	*16,3*
					965,90	-			-	-	-
240	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	34,0578	86,68	-	2952	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
241	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5649	19894,16	1,43	11238	1550	1	26,1900	14,79
					2743,14	1,27			1	0,0111	0,01
242	*КБ8-22-2*	*Мурування внутрішніх стін в монолітно-*	*1 м3*	*299,73*	*6151,42*	*79,16*	*1843765*	*160032*	*23727*	*5,2900*	*1585,57*
	к=1,15	*каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ. 200 мм)*			*533,92*	*37,23*			*11159*	*0,2991*	*89,65*
243	С111-1780	Сітка з дроту холоднотягнутого	т	1,1204	136170,72	-	152566	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					2551682	372377	27139		3481,37
									12682		103,28
		Разом будівельні роботи, грн.					2551682				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2152166				
		всього заробітна плата, грн.					385059				
		Загальновиробничі витрати, грн.					206607				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					424,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					73049				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2758289**				
		Всього по розділу 6					**2758289**				
		Розділ 7. Монтажні роботи на відм. +3.300									
244	*КР20-19-1*	*Грунтування водними сумішами*	*100м2*	*0,4787*	*965,90*	-	*462*	*462*	-	*9,5700*	*4,58*
					965,90	-			-	-	-
245	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	9,574	86,68	-	830	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
246	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,4787	66871,40	346,37	32011	16943	166	300,5500	143,87
					35392,77	307,41			147	2,6862	1,29
247	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	3,458	3537,44	-	12232	9084	-	23,3105	80,61
	к=1,15				2627,09	-			-	-	-
248	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання укосів мінеральною*	*100м2*	*0,4787*	*14427,17*	*6,58*	*6906*	*4429*	*3*	*88,3430*	*42,29*
	к=1,15	*шпаклівкою*			*9253,05*	*5,84*			*3*	*0,0511*	*0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини*	*100м2*	*0,4787*	*6211,02*	*4,94*	*2973*	*1313*	*2*	*24,7020*	*11,82*
	к=1,15	*шпаклівки до норм 15-182-1*			*2742,91*	*4,38*			*2*	*0,0383*	*0,02*
250	*КБ34-58-1*	*Обклеювання склосіткою стін в один шар*	*100м2*	*0,4787*	*8706,50*	*13,32*	*4168*	*1661*	*6*	*34,3850*	*16,46*
	к=1,15				*3470,48*	*5,09*			*2*	*0,0459*	*0,02*
251	*КР20-19-1*	*Ґрунтування водними сумішами*	*100м2*	*0,4787*	*965,90*	-	*462*	*462*	-	*9,5700*	*4,58*
					965,90	-			-	-	-
252	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	9,574	86,68	-	830	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
253	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4787	19894,16	1,43	9523	1313	1	26,1900	12,54
					2743,14	1,27			1	0,0111	0,01
254	*КБ15-63-3*	*Улаштування обшивки укосів*	*100м2*	*1,8082*	*166379,67*	*64,19*	*300848*	*102241*	*116*	*501,7105*	*907,19*
	к=1,15	*гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами*			*56542,77*	*56,97*			*103*	*0,4978*	*0,9*
255	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	354,56	8,67	-	3074	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
256	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*1,8082*	*14427,17*	*6,58*	*26087*	*16731*	*12*	*88,3430*	*159,74*
	к=1,15				*9253,05*	*5,84*			*11*	*0,0511*	*0,09*
257	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини*	*100м2*	*1,8082*	*6211,02*	*4,94*	*11231*	*4960*	*9*	*24,7020*	*44,67*
	к=1,15	*шпаклівки до норм 15-182-1*			*2742,91*	*4,38*			*8*	*0,0383*	*0,07*
258	*КБ34-58-1*	*Обклеювання склосіткою стін в один шар*	*100м2*	*1,8082*	*8706,50*	*13,32*	*15743*	*6275*	*24*	*34,3850*	*62,17*
	к=1,15				*3470,48*	*5,09*			*9*	*0,0459*	*0,08*
259	*КР20-19-1*	*Ґрунтування водними сумішами*	*100м2*	*1,8082*	*965,90*	-	*1747*	*1747*	-	*9,5700*	*17,3*
					965,90	-			-	-	-
260	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	36,164	86,68	-	3135	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
261	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,8082	19894,16	1,43	35973	4960	3	26,1900	47,36
					2743,14	1,27			2	0,0111	0,02
262	*КБ8-22-2*	*Мурування внутрішніх стін в монолітно-*	*1 м3*	*158,17*	*6151,42*	*79,16*	*972970*	*84450*	*12521*	*5,2900*	*836,72*
	к=1,15	*каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ. 200 мм)*			*533,92*	*37,23*			*5889*	*0,2991*	*47,31*
263	С111-1780	Сітка з дроту холоднотягнутого	т	0,5912	136170,72	-	80504	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					1521709	257031	12863		2391,9
									6177		49,83
		Разом будівельні роботи, грн.					1521709				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1251815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					263208				
		Загальновиробничі витрати, грн.					141840				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					293,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50422				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1663549**				
		_ _									
		Всього по розділу 7					**1663549**				
		Розділ 8. Монтажні роботи на відм. +6. 600									
264	*КР20-19-1*	*Грунтування водними сумішами*	*100м2*	*0,942*	*965,90* *965,90*	- -	*910*	*910*	- -	*9,5700* -	*9,01* -
265	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	18,84	86,68 -	- -	1633	-	- -	- -	- -
266	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,942	66871,40 35392,77	346,37 307,41	62993	33340	326 290	300,5500 2,6862	283,12 2,53
267	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	4,49	3537,44 2627,09	- -	15883	11796	- -	23,3105 -	104,66 -
268	*КБ15-182-1* *к=1,15*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,942*	*14427,17* *9253,05*	*6,58* *5,84*	*13590*	*8716*	*6* *6*	*88,3430* *0,0511*	*83,22* *0,05*
269	*КБ15-182-3* *к=1,15*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1*	*100м2*	*0,942*	*6211,02* *2742,91*	*4,94* *4,38*	*5851*	*2584*	*5* *4*	*24,7020* *0,0383*	*23,27* *0,04*
270	*КБ34-58-1* *к=1,15*	*Обклеювання склосіткою стін в один шар*	*100м2*	*0,942*	*8706,50* *3470,48*	*13,32* *5,09*	*8202*	*3269*	*13* *5*	*34,3850* *0,0459*	*32,39* *0,04*
271	*КР20-19-1*	*Грунтування водними сумішами*	*100м2*	*0,942*	*965,90* *965,90*	- -	*910*	*910*	- -	*9,5700* -	*9,01* -
272	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	18,84	86,68 -	- -	1633	-	- -	- -	- -
273	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,942	19894,16 2743,14	1,43 1,27	18740	2584	1 1	26,1900 0,0111	24,67 0,01
274	*КБ15-63-3* *к=1,15*	*Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами*	*100м2*	*1,8082*	*166379,67* *56542,77*	*64,19* *56,97*	*300848*	*102241*	*116* *103*	*501,7105* *0,4978*	*907,19* *0,9*
275	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	354,56	8,67 -	- -	3074	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,8082	14427,17	6,58	26087	16731	12	88,3430	159,74
	к=1,15				9253,05	5,84			11	0,0511	0,09
277	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини	100м2	1,8082	6211,02	4,94	11231	4960	9	24,7020	44,67
	к=1,15	шпаклівки до норм 15-182-1			2742,91	4,38			8	0,0383	0,07
278	КБ34-58-1	Обклеювання склосіткою стін в один шар	100м2	1,8082	8706,50	13,32	15743	6275	24	34,3850	62,17
	к=1,15				3470,48	5,09			9	0,0459	0,08
279	КР20-19-1	Грунтування водними сумішами	100м2	1,8082	965,90	-	1747	1747	-	9,5700	17,3
					965,90	-			-	-	-
280	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	36,164	86,68	-	3135	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
281	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними	100м2	1,8082	19894,16	1,43	35973	4960	3	26,1900	47,36
		водоемульсійними сумішами стін по			2743,14	1,27			2	0,0111	0,02
		штукатурці та збірних конструкціях,									
		підготовлених під фарбування									
282	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-	1 м3	148,88	6151,42	79,16	915823	79490	11785	5,2900	787,58
	к=1,15	каркасних будівлях з газобетонних блоків			533,92	37,23			5543	0,2991	44,53
		(товщ. 200 мм)									
283	С111-1780	Сітка з дроту холоднотягнутого	т	0,5374	136170,72	-	73178	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					1517184	280513	12300		2595,36
									5982		48,36
		Разом будівельні роботи, грн.					1517184				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1224371				
		всього заробітна плата, грн.					286495				
		Загальновиробничі витрати, грн.					153927				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					317,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54592				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1671111**				
		Всього по розділу 8					**1671111**				
		Розділ 9. Двері									
		ПІДВАЛ									
284	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими	100м2	0,486	38646,68	7483,82	18782	5948	3637	112,8265	54,83
	к=1,15	дверними блоками площею до 2 м2 у			12238,29	2437,30			1185	17,0775	8,3
		кам'яних стінах									
285	& С121-239-Д1	Двері алюмінієві, скло матове, протиударне,	шт	26	39111,18	-	1016891	-	-	-	-
	варіант 1	2000x900			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	& С121-239-Д1 варіант 3	Двері алюмінієві, глухі 2000х900	шт	1	34134,94	-	34135	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
287	*КБ10-28-2 к=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,024*	*30786,21*	*5571,29*	*739*	*237*	*134*	*91,1720*	*2,19*
					9889,43	*1814,44*			*44*	*12,7133*	*0,31*
288	& С121-239-Д1 варіант 2	Двері алюмінієві, скло матове, протиударне 2000х1200	шт	1	40959,50	-	40960	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
289	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,028	34141,06	1768,90	956	868	50	270,7330	7,58
					30982,68	576,09			16	4,0365	0,11
290	& С121-239-Д1 варіант 5	Двері протипожежні IIтипу, EI-30хв., 2000х700	шт	2	29869,58	-	59739	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
291	& С1550-38-П-И варіант 1	Монтажна піна професійна протипожежна	л	1	518,57	-	519	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
292	*КБ10-28-1 к=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,308*	*38646,68*	*7483,82*	*11903*	*3769*	*2305*	*112,8265*	*34,75*
					12238,29	*2437,30*			*751*	*17,0775*	*5,26*
293	& С121-239-Д1 варіант 17	Двері металопластикові, глухі, 2000х700	шт	22	18054,56	-	397200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
294	*КБ10-28-2 к=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,112*	*30786,21*	*5571,29*	*3448*	*1108*	*624*	*91,1720*	*10,21*
					9889,43	*1814,44*			*203*	*12,7133*	*1,42*
295	& С121-239-Д1 варіант 8	Двері алюмінієві, двостулкові, скло протиударне, 2000х1400	шт	4	49276,94	-	197108	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
296	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,156	34141,06	1768,90	5326	4833	276	270,7330	42,23
					30982,68	576,09			90	4,0365	0,63
297	& С121-239-Д1 варіант 7	Двері протипожежні II-типу, E-30хв., 2000х800	шт	8	25604,23	-	204834	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
298	& С121-239-Д1 варіант 9	Двері протипожежні, II-типу, E-60хв., 2000х800	шт	6	27736,91	-	166421	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
299	& С1550-38-П-И варіант 1	Монтажна піна професійна протипожежна	л	12	518,57	-	6223	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
300	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1348	34141,06	1768,90	4602	4176	238	270,7330	36,49
					30982,68	576,09			78	4,0365	0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	& С121-239-Д1 варіант 6	Двері броньовані з замком та гратами, 2000х900	шт	2	19206,20 -	- -	38412	-	- -	- -	- -
302	& С121-239-Д1 варіант 10	Двері посилені герметичні, 2000х980	шт	3	20272,54 -	- -	60818	-	- -	- -	- -
303	& С121-239-Д1 варіант 11	Двері посилені герметичні, 2000х1200	шт	1	29869,58 -	- -	29870	-	- -	- -	- -
304	& С121-239-Д1 варіант 12	Двері суцільні, знизу оббиті покривельною сталлю, 2000х800	шт	1	22405,22 -	- -	22405	-	- -	- -	- -
305	& С1550-38-П-И	Монтажна піна професійна універсальна	л	6,9	486,18 -	- -	3355	-	- -	- -	- -
306	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,064	34141,06 30982,68	1768,90 576,09	2185	1983	113 37	270,7330 4,0365	17,33 0,26
307	& С121-239-Д1 варіант 13	Двері протипожежні з підпором повітря та ущільненнням в притулах, II-типу, Е-30хв., 2000х1400	шт	1	30935,92 -	- -	30936	-	- -	- -	- -
308	& С121-239-Д1 варіант 14	Двері протипожежні з підпором повітря та ущільненнням в притулах, II-типу, Е-30хв., 2000х900	шт	2	25604,23 -	- -	51208	-	- -	- -	- -
309	& С1550-38-П-И варіант 1	Монтажна піна професійна протипожежна	л	3	518,57 -	- -	1556	-	- -	- -	- -
		I ПОВЕРХ									
310	*КБ10-28-1 к=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 у кам'яних стінах*	*100м2*	*1,098*	*38646,68 12238,29*	*7483,82 2437,30*	*42434*	*13438*	*8217 2676*	*112,8265 17,0775*	*123,88 18,75*
311	& С121-239-Д1 варіант 1	Двері алюмінієві, скло матове, протиударне, 2000х900	шт	53	39111,18 -	- -	2072893	-	- -	- -	- -
312	& С121-239-Д1 варіант 3	Двері алюмінієві, глухі 2000х900	шт	6	34134,94 -	- -	204810	-	- -	- -	- -
313	& С121-239-Д1 варіант 16	Дверний блок, алюмінієвий, скляний, протиударний 2000х900	шт	2	35201,27 -	- -	70403	-	- -	- -	- -
314	*КБ10-28-2 к=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,048*	*30786,21 9889,43*	*5571,29 1814,44*	*1478*	*475*	*267 87*	*91,1720 12,7133*	*4,38 0,61*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	& С121-239-Д1 варіант 2	Двері алюмінієві, скло матове, протиударне 2000х1200	шт	2	40959,50 -	- -	81919	-	- -	- -	- -
316	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0147	34141,06 30982,68	1768,90 576,09	502	455	26 8	270,7330 4,0365	3,98 0,06
317	& С121-239-Д1 варіант 5	Двері протипожежні IIтипу, EI-30хв., 2000х700	шт	1	29869,58 -	- -	29870	-	- -	- -	- -
318	& С1550-38-П-И варіант 1	Монтажна піна професійна протипожежна	л	1	518,57 -	- -	519	-	- -	- -	- -
319	*КБ10-28-1 к=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,0924*	*38646,68* *12238,29*	*7483,82* *2437,30*	*3571*	*1131*	*692* *225*	*112,8265* *17,0775*	*10,43* *1,58*
320	& С121-239-Д1 варіант 17	Двері металопластикові, глухі, 2000х700	шт	5	18054,56 -	- -	90273	-	- -	- -	- -
321	& С121-239-Д1 варіант 18	Двері металопластикові, 2000х560	шт	2	18054,56 -	- -	36109	-	- -	- -	- -
322	*КБ10-28-2 к=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,196*	*30786,21* *9889,43*	*5571,29* *1814,44*	*6034*	*1938*	*1092* *356*	*91,1720* *12,7133*	*17,87* *2,49*
323	& С121-239-Д1 варіант 8	Двері алюмінієві, двостулкові, скло протиударне, 2000х1400	шт	7	49276,94 -	- -	344939	-	- -	- -	- -
324	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,108	34141,06 30982,68	1768,90 576,09	3687	3346	191 62	270,7330 4,0365	29,24 0,44
325	& С121-239-Д1 варіант 19	Рентгенозахисні двері одностулкові, металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва, захист в еквіваленті Pb=1,7мм, 2000х900	шт	3	104513,24 -	- -	313540	-	- -	- -	- -
326	& С121-239-Д1 варіант 20	Рентгенозахисні двері одностулкові, металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва, захист в еквіваленті Pb=1,51мм, 2000х900	шт	2	102380,57 -	- -	204761	-	- -	- -	- -
327	& С121-239-Д1 варіант 6	Двері броньовані з замком та гратами, 2000х900	шт	1	19206,20 -	- -	19206	-	- -	- -	- -
328	& С1550-38-П-И	Монтажна піна професійна універсальна	л	5,7	486,18 -	- -	2771	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II ПОВЕРХ									
329	*КБ10-28-1 к=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,954*	*38646,68* / *12238,29*	*7483,82* / *2437,30*	*36869*	*11675*	*7140* / *2325*	*112,8265* / *17,0775*	*107,64* / *16,29*
330	& С121-239-Д1 варіант 1	Двері алюмінієві, скло матове, протиударне, 2000х900	шт	48	39111,18 / -	- / -	1877337	-	- / -	- / -	- / -
331	& С121-239-Д1 варіант 3	Двері алюмінієві, глухі 2000х900	шт	5	34134,94 / -	- / -	170675	-	- / -	- / -	- / -
332	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0147	34141,06 / 30982,68	1768,90 / 576,09	502	455	26 / 8	270,7330 / 4,0365	3,98 / 0,06
333	& С121-239-Д1 варіант 5	Двері протипожежні IIтипу, EI-30хв., 2000х700	шт	1	29869,58 / -	- / -	29870	-	- / -	- / -	- / -
334	& С1550-38-П-И варіант 1	Монтажна піна професійна протипожежна	л	1	518,57 / -	- / -	519	-	- / -	- / -	- / -
335	*КБ10-28-1 к=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,0364*	*38646,68* / *12238,29*	*7483,82* / *2437,30*	*1407*	*445*	*272* / *89*	*112,8265* / *17,0775*	*4,11* / *0,62*
336	& С121-239-Д1 варіант 17	Двері металопластикові, глухі, 2000х700	шт	1	18054,56 / -	- / -	18055	-	- / -	- / -	- / -
337	& С121-239-Д1 варіант 18	Двері металопластикові, 2000х560	шт	2	18054,56 / -	- / -	36109	-	- / -	- / -	- / -
338	*КБ10-28-2 к=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,168*	*30786,21* / *9889,43*	*5571,29* / *1814,44*	*5172*	*1661*	*936* / *305*	*91,1720* / *12,7133*	*15,32* / *2,14*
339	& С121-239-Д1 варіант 8	Двері алюмінієві, двостулкові, скло протиударне, 2000х1400	шт	6	49276,94 / -	- / -	295662	-	- / -	- / -	- / -
340	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,016	34141,06 / 30982,68	1768,90 / 576,09	546	496	28 / 9	270,7330 / 4,0365	4,33 / 0,06
341	& С121-239-Д1 варіант 23	Двері броньовані з замком та гратами, 2000х800	шт	1	25604,23 / -	- / -	25604	-	- / -	- / -	- / -
342	& С1550-38-П-И	Монтажна піна професійна універсальна	л	1,7	486,18 / -	- / -	827	-	- / -	- / -	- / -
343	КБ9-36-1 к=1,15	Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	0,0918	69999,19 / 63659,95	2809,03 / 972,49	6426	5844	258 / 89	548,3200 / 7,2781	50,34 / 0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	& С121-239-Д1 варіант 24	Перегородка скляна 3060х3000 з алюмінієвими дверима 2000х800	шт	1	143967,75	-	143968	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		III ПОВЕРХ									
345	*КБ10-28-1 к=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,882*	*38646,68*	*7483,82*	*34086*	*10794*	*6601*	*112,8265*	*99,51*
					12238,29	*2437,30*			*2150*	*17,0775*	*15,06*
346	& С121-239-Д1 варіант 1	Двері алюмінієві, скло матове, протиударне, 2000х900	шт	43	39111,18	-	1681781	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
347	& С121-239-Д1 варіант 3	Двері алюмінієві, глухі 2000х900	шт	6	34134,94	-	204810	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
348	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,014	34141,06	1768,90	478	434	25	270,7330	3,79
					30982,68	576,09			8	4,0365	0,06
349	& С121-239-Д1 варіант 5	Двері протипожежні IIтипу, EI-30хв., 2000х700	шт	1	29869,58	-	29870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
350	& С1550-38-П-И варіант 1	Монтажна піна професійна протипожежна	л	1	518,57	-	519	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
351	*КБ10-28-1 к=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,0364*	*38646,68*	*7483,82*	*1407*	*445*	*272*	*112,8265*	*4,11*
					12238,29	*2437,30*			*89*	*17,0775*	*0,62*
352	& С121-239-Д1 варіант 17	Двері металопластикові, глухі, 2000х700	шт	1	18054,56	-	18055	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
353	& С121-239-Д1 варіант 18	Двері металопластикові, 2000х560	шт	2	18054,56	-	36109	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
354	*КБ10-28-2 к=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,112*	*30786,21*	*5571,29*	*3448*	*1108*	*624*	*91,1720*	*10,21*
					9889,43	*1814,44*			*203*	*12,7133*	*1,42*
355	& С121-239-Д1 варіант 8	Двері алюмінієві, двостулкові, скло протиударне, 2000х1400	шт	4	49276,94	-	197108	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
356	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,09	34141,06	1768,90	3073	2788	159	270,7330	24,37
					30982,68	576,09			52	4,0365	0,36
357	& С121-239-Д1 варіант 19	Рентгенозахисні двері одностулкові, металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва, захист в еквіваленті Pb=1,7мм, 2000х900	шт	4	104513,24	-	418053	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	& С121-239-Д1 варіант 6	Двері броньовані з замком та гратами, 2000х900	шт	1	19206,20 -	- -	19206	-	- -	- -	- -
359	& С1550-38-П-И	Монтажна піна професійна універсальна	л	3,7	486,18 -	- -	1799	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					11239600	79850	34203 11145		723,1 78,12
		Разом будівельні роботи, грн.					11239600				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11125547				
		всього заробітна плата, грн.					90995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47625				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16543				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11287225**				
		Всього по розділу 9					**11287225**				
		Розділ 10. Вікна									
		ПІДВАЛ									
360	*КБ10-20-3 к=1,15*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,4488*	*688718,64* *14917,54*	*1028,11* *730,83*	*309097*	*6695*	*461* *328*	*130,3525* *6,2061*	*58,5* *2,79*
		І ПОВЕРХ									
361	*КБ10-20-3 к=1,15*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,05984*	*688718,64* *14917,54*	*1028,11* *730,83*	*41213*	*893*	*62* *44*	*130,3525* *6,2061*	*7,8* *0,37*
362	КБ10-20-1 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,01	26491,98 24797,32	1544,47 1097,89	265	248	15 11	220,0295 9,3231	2,2 0,09
363	& С121-239-Д1 варіант 15	Блок віконний, рентгенозахисне, глухе, 1000х1000 (комплектна поставка)	шт	1	63819,65 -	- -	63820	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					414395	7836	538 383		68,5 3,25
		Разом будівельні роботи, грн.					414395				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					406021				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					8219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4281				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1482				
		Всього будівельні роботи, грн.					**418676**				
		Всього по розділу 10					**418676**				
		Розділ 11. Перегородки алюмінієві									
364	КБ9-36-1	Монтаж перегородок збірно-розбірних з	100м2	0,36333	69999,19	2809,03	25433	23130	1021	548,3200	199,22
	к=1,15	алюмінієвих сплавів зі склінням			63659,95	972,49			353	7,2781	2,64
365	& С123-200-3 варіант 1	Перегородки дверні алюмінієві	м2	36,333	21586,03	-	784285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					809718	23130	1021		199,22
									353		2,64
		Разом будівельні роботи, грн.					809718				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					785567				
		всього заробітна плата, грн.					23483				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12128				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4168				
		Всього будівельні роботи, грн.					**821846**				
		Всього по розділу 11					**821846**				
		Розділ 12. Приямки									
366	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон	100м3	0,01116	678387,31	3245,40	7571	182	36	173,3050	1,93
	к=1,15	важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм			16283,74	1526,55			17	12,2637	0,14
367	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,032152	2126,79	309,94	68	51	10	15,5595	0,5
	к=1,15				1589,71	100,94			3	0,7073	0,02
368	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і	100м3	0,03814	833007,12	32808,72	31771	4827	1251	1238,5960	47,24
	к=1,15	стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм			126547,35	13959,04			532	112,5614	4,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	С124-65 варіант 2	Сітка (кр.200), Д 8 А240С	т	0,105819	97306,28 -	- -	10297	-	- -	- -	- -
370	КБ6-11-6	Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,02553	104530,36 4788,04	2242,84 596,06	2669	122	57 15	43,1200 4,2254	1,1 0,11
371	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,02553	97306,28 -	- -	2484	-	- -	- -	- -
372	КР15-127-7	Установлення люків	шт	4	702,84 289,69	50,90 2,55	2811	1159	204 10	2,4600 0,0230	9,84 0,09
373	С113-750 варіант 3	Люк металевий, ЛМ 700х1000, товщ. 5мм (кришка)	шт	3	9966,51 -	- -	29900	-	- -	- -	- -
374	С113-750 варіант 4	Люк металевий, ЛМ 700х1200, товщ. 5мм (кришка)	шт	1	10707,33 -	- -	10707	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					98278	6341	1558 577		60,61 4,65
		Разом будівельні роботи, грн.					98278				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90379				
		всього заробітна плата, грн.					6918				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3744				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1322				
		Всього будівельні роботи, грн.					**102022**				
		Всього по розділу 12					**102022**				
		Розділ 13. Ліфт									
375	КМ3-560-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	2	214495,19 153767,07	43404,88 18919,31	428990	307534	86810 37839	1417,6000 151,4668	2835,2 302,93
376	КМ3-560-4 к=5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-2	53938,67 39949,50	12536,27 5402,88	-107877	-79899	-25073 -10806	368,3000 43,1620	-736,6 -86,32
377	КП1-79-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	2	56634,55 56634,55	- -	113269	113269	- -	394,0000 -	788 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	КП1-79-2 к=6	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-2	18111,56 18111,56	- -	-36223	-36223	- -	126,0000 -	-252 -
		Разом прямі витрати по розділу 13					398159	304681	61737 27033		2634,6 216,61
		Разом будівельні роботи, грн.					398159				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31741				
		всього заробітна плата, грн.					331714				
		Загальновиробничі витрати, грн.					144122				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					229,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39498				
		Всього будівельні роботи, грн.					**542281**				
		Всього по розділу 13					**542281**				
		Розділ 14. Вентильований фасад керамограніт									
379	*КБ15-80-2 к=1,15*	*Опорядження стін фасадів керамогранітом з утепленням з риштувань*	*100 м2*	*9,38124*	*1373338,9 2 29514,38*	*417,44 217,32*	*12883622*	*276881*	*3916 2039*	*265,7995 1,8782*	*2493,53 17,62*
380	*КБ34-57-1 к=1,15*	*Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (додатковий шар)*	*100м2*	*9,38124*	*49407,19 3951,63*	*97,66 37,36*	*463501*	*37071*	*916 350*	*39,6750 0,3365*	*372,2 3,16*
		Разом прямі витрати по розділу 14					13347123	313952	4832 2389		2865,73 20,78
		Разом будівельні роботи, грн.					13347123				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13028339				
		всього заробітна плата, грн.					316341				
		Загальновиробничі витрати, грн.					168888				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					346,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59605				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13516011**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _									
		Всього по розділу 14					**13516011**				
		Розділ 15. Вентильований фасад металеві панелі									
381	КБ15-80-2	Опорядження стін фасадів	100 м2	29,0787	1136176,6	417,44	33038539	858240	12139	265,7995	7729,1
	к=1,15	металосайдингом з утепленням з			2	217,32			6319	1,8782	54,62
		риштувань			29514,38						
382	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін	100м2	29,0787	49407,19	97,66	1436697	114908	2840	39,6750	1153,7
	к=1,15	мінераловатними плитами при товщині			3951,63	37,36			1086	0,3365	9,78
		заповнення 50 мм (додатковий шар)									
		Разом прямі витрати по розділу 15					34475236	973148	14979		8882,8
									7405		64,4
		Разом будівельні роботи, грн.					34475236				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33487109				
		всього заробітна плата, грн.					980553				
		Загальновиробничі витрати, грн.					523496				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1073,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					184756				
		Всього будівельні роботи, грн.					**34998732**				
		_ _									
		Всього по розділу 15					**34998732**				
		Розділ 16. Тоноване скло									
383	КР13-5-2	Фасадна система - скло тоноване	100м2	3,285	20530,89	58,68	67444	67251	193	186,4500	612,49
					20472,21	52,08			171	0,4551	1,5
384	& С123-272-5-1 варіант 1	Фасадна система у комплекті з тонованим склом	м2	328,5	13941,19	-	4579681	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					4647125	67251	193		612,49
									171		1,5
		Разом будівельні роботи, грн.					4647125				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4579681				
		всього заробітна плата, грн.					67422				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					35954				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12679				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4683079**				
		Всього по розділу 16					**4683079**				
		Розділ 17. Декоративні рейки обрамлення вікон									
385	*КБ34-56-1 к=1,15*	*Улаштування каркасів конструкцій стін із полімерними панелями*	*100м2*	*2,0156*	*17586,23*	*1205,62*	*35447*	*33014*	*2430*	*164,4500*	*331,47*
					16379,22	*463,44*			*934*	*4,5555*	*9,18*
386	& С111-1911 варіант 1	Полімерні панелі (комплект з каркасом та кріпленням)	м	1225,7	1645,59	-	2017000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 17					2052447	33014	2430		331,47
									934		9,18
		Разом будівельні роботи, грн.					2052447				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2017003				
		всього заробітна плата, грн.					33948				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19141				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7034				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2071588**				
		Всього по розділу 17					**2071588**				
		Розділ 18. Перекриття покрівлі 1 поверху на відмітці +3.300									
387	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з мембрани	10 м2	40	730,40	-	29216	5814	-	1,4400	57,6
					145,34	-			-	-	-
388	*КР19-26-5*	*Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо*	*м3*	*100*	*7710,27*	-	*771027*	*175830*	-	*16,2100*	*1621*
					1758,30	-			-	-	-
389	*КР8-35-1*	*Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (М50)*	*100м2*	*4*	*20276,07*	*225,42*	*81104*	*27921*	*902*	*69,1600*	*276,64*
					6980,32	*206,72*			*827*	*1,9992*	*8*
390	*КР8-35-3 к=26*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати (до товщ. 160мм)*	*100м2*	*4*	*60692,97*	*986,79*	*242772*	*18684*	*3947*	*46,2800*	*185,12*
					4671,04	*904,93*			*3620*	*8,7516*	*35,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*4*	*16046,56*	*83,95*	*64186*	*7002*	*336*	*18,6300*	*74,52*
	к=1,15				*1750,47*	*74,50*			*298*	*0,6510*	*2,6*
392	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	4	16133,35	225,42	64533	27921	902	69,1600	276,64
					6980,32	206,72			827	1,9992	8
393	КР8-35-3	На кожні 5 мм зміни товщини шару	100м2	4	3287,79	75,91	13151	1437	304	3,5600	14,24
	к=2	цементної вирівнювальної стяжки додавати (до товщ. 40мм)			359,31	69,61			278	0,6732	2,69
394	РС1-1-4	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних мембран по цементнобетонній основі: збивання нерівностей, очищення та знепилювання основи	100 м2	4	590,11	251,26	2360	1346	1005	3,5800	14,32
					336,38	95,95			384	0,8879	3,55
395	*РС1-2-3*	*Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран*	*100 м2*	*4*	*105220,67*	*119,48*	*420883*	*13922*	*478*	*32,8400*	*131,36*
					3480,38	*82,01*			*328*	*0,7932*	*3,17*
		Разом прямі витрати по розділу 18					1689232	279877	7874		2651,44
									6562		63,02
		Разом будівельні роботи, грн.					1689232				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1401481				
		всього заробітна плата, грн.					286439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					145715				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					278,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47967				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1834947**				
		Всього по розділу 18					**1834947**				
		Розділ 19. Інші (різіні) роботи									
396	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	65,6408	12735,20	-	835949	473992	-	72,5000	4758,96
					7221,00	-			-	-	-
397	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	146,9	145,98	-	21444	21444	-	1,6300	239,45
					145,98	-			-	-	-
398	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	10,3255	3305,08	3008,64	34127	3061	31066	3,3100	34,18
					296,44	1007,33			10401	8,5540	88,32
399	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	1179,45	129,59	129,59	152845	-	152845	-	-
						19,77			23318	0,1610	189,89
		Разом прямі витрати по розділу 19					1044365	498497	183911		5032,59
									33719		278,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					1044365				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					361957				
		всього заробітна плата, грн.					532216				
		Загальновиробничі витрати, грн.					299102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					637,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					109662				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1343467**				
		Всього по розділу 19					**1343467**				
		Розділ 20. Захистні елементи прорізів									
		БРОНЬОВАНА ПЛІВКА									
400	*КР6-32-1*	*Знімання/встановлення штапиків*	*100 м*	*0,921*	*1256,69* *1256,69*	- -	*1157*	*1157*	- -	*12,3000* -	*11,33* -
401	*КР13-13-1*	*Обклеювання вікон плівкою броньованою*	*100м2*	*5,3*	*348037,10* *8180,17*	- -	*1844597*	*43355*	- -	*71,4800* -	*378,84* -
		РОЛЕТНІ ЖАЛЮЗІ									
402	КМ31-22-1	Виготовлення і монтаж рами ролет	м2	749,54	151,86 151,86	- -	113825	113825	- -	1,4000 -	1049,36 -
403	КМ31-22-2	Встановлення екрану ролет	м2	749,54	146,64 146,64	- -	109913	109913	- -	1,4000 -	1049,36 -
404	С188888-27	Ролети металеві з ручним приводом	м2	745,54	8164,49 -	- -	6086954	-	- -	- -	- -
405	С188888-27 варіант 1	Ролети металеві з електричним приводом	м2	4	7907,84 -	- -	31631	-	- -	- -	- -
		РУЛОННІ ЖАЛЮЗІ									
406	КР15-33-4	Установлення рулонних жалюзі	10шт	44,5	588,71 586,29	- -	26198	26090	- -	5,2800 -	234,96 -
407	& 2403-5102-Е	Ролети рулонні (у комплекті з кріпленням)	шт	445	2052,57 -	- -	913394	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 20					9127669	294340	- -		2723,85 -
		Разом будівельні роботи, грн.					9127669				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8833329				
		всього заробітна плата, грн.					294340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					137048				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					237,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40830				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9264717**				
		— —									
		Всього по розділу 20					**9264717**				
		Разом прямі витрати по кошторису					131539422	14882315	1008970 425293		141847,54 3780,13
		Разом будівельні роботи, грн.					131539422				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115648137				
		всього заробітна плата, грн.					15307608				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8226656				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16869,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2902873				
		Всього будівельні роботи, грн.					**139766078**				
		— —									
		Всього по кошторису					**139766078**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**162497,01**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**18210481**				

Склав ____________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклінікикомунального некомерційного підприємства "Чернігівськацентральнарайонна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)
206-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на конструктивні рішення

Трьохповерхова будівля поліклініки комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114

Основа:
креслення (специфікації) № КР

Кошторисна вартість	5395,693	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	11,18131	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1253,323	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 березня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Перемички дверних прорізів в газобетонній перегородці									
1	*КР3-32-1*	*Армування кладки стін та інших конструкцій*	*1 т*	*1,3028*	*11653,41* *10733,76*	*919,65* *283,72*	*15182*	*13984*	*1198* *370*	*102,4800* *1,9880*	*133,51* *2,59*
2	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	1,2422	97306,28 -	- -	120874	-	- -	- -	- -
3	С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 50х5 мм	т	0,0606	97306,28 -	- -	5897	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					141953	13984	1198 370		133,51 2,59
		Разом будівельні роботи, грн.					141953				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					126771				
		всього заробітна плата, грн.					14354				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					7832				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2810				
		Всього будівельні роботи, грн.					**149785**				
		Всього по розділу 1					**149785**				
		Розділ 2. Розширення існуючого дверного прорізу в несучій стіні 510мм									
4	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	2,474	2527,25 675,14	95,07 9,11	6252	1670	235 23	5,4970 0,0828	13,6 0,2
5	КР3-14-3	Посилення цегляних стін металевими розвантажувальними балками	1 т	2,5665	22985,59 21328,05	1456,12 453,48	58993	54738	3737 1164	198,9000 3,2072	510,48 8,23
6	*КР3-14-2*	*Посилення цегляних стін металевими тяжами*	*1 т*	*4,01565*	*25345,75* *21863,12*	*881,05* *263,34*	*101780*	*87795*	*3538* *1057*	*203,8900* *1,8720*	*818,75* *7,52*
7	С1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	1,725	87590,16 -	- -	151093	-	- -	- -	- -
8	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100х100 мм	т	0,375	97306,28 -	- -	36490	-	- -	- -	- -
9	С1110-169 варіант 1	Сталь штабова 150х8 мм	т	2,2656	97306,28 -	- -	220457	-	- -	- -	- -
10	С111-1841 варіант 1	Сталь швелерна 20П	т	2,2044	96113,80 -	- -	211873	-	- -	- -	- -
11	С111-1397 варіант 1	Шпильки стяжні, діаметр 16 мм, А240С, довжина 380 мм	т	0,3645	88530,65 -	- -	32269	-	- -	- -	- -
12	С118-68 варіант 2	Гайки Д 16мм, М16	шт	900	7,66 -	- -	6894	-	- -	- -	- -
13	С118-68 варіант 1	Шайби плоскі Д 16мм	шт	900	4,42 -	- -	3978	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					830079	144203	7510 2244		1342,83 15,95
		Разом будівельні роботи, грн.					830079				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					678366				
		всього заробітна плата, грн.					146447				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78821				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					162,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**908900**				
		Всього по розділу 2					**908900**				
		Розділ 3. Улаштування дверного прорізу в несучій стіні 510мм									
14	КР3-14-3	Посилення цегляних стін металевими розвантажувальними балками	1 т	0,5989	22985,59 21328,05	1456,12 453,48	13766	12773	872 272	198,9000 3,2072	119,12 1,92
15	*КР3-14-2*	*Посилення цегляних стін металевими тяжами*	*1 т*	*1,0192*	*25345,75* *21863,12*	*881,05* *263,34*	*25832*	*22283*	*898* *268*	*203,8900* *1,8720*	*207,8* *1,91*
16	С1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	0,4025	87590,16 -	- -	35255	-	- -	- -	- -
17	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100х100 мм	т	0,0875	97306,28 -	- -	8514	-	- -	- -	- -
18	С1110-169 варіант 1	Сталь штабова 150х8 мм	т	0,5286	97306,28 -	- -	51436	-	- -	- -	- -
19	С111-1841 варіант 1	Сталь швелерна 20П	т	0,5144	96113,80 -	- -	49441	-	- -	- -	- -
20	С111-1397 варіант 1	Шпильки стяжні, діаметр 16 мм, А240С, довжина 380 мм	т	0,0851	88530,65 -	- -	7534	-	- -	- -	- -
21	С118-68 варіант 2	Гайки Д 16мм, М16	шт	210	7,66 -	- -	1609	-	- -	- -	- -
22	С118-68 варіант 1	Шайби плоскі Д 16мм	шт	210	4,42 -	- -	928	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					194315	35056	1770 540		326,92 3,83
		Разом будівельні роботи, грн.					194315				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					157489				
		всього заробітна плата, грн.					35596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19201				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6829				
		Всього будівельні роботи, грн.					**213516**				
		Всього по розділу 3					**213516**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Розширення існуючого дверного прорізу в несучій стіні 380мм									
23	КР3-14-3	Посилення цегляних стін металевими розвантажувальними балками	1 т	2,0615	22985,59 21328,05	1456,12 453,48	47385	43968	3002 935	198,9000 3,2072	410,03 6,61
24	*КР3-14-2*	*Посилення цегляних стін металевими тяжами*	*1 т*	*2,998*	*25345,75* *21863,12*	*881,05* *263,34*	*75987*	*65546*	*2641* *789*	*203,8900* *1,8720*	*611,26* *5,61*
25	С1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	1,402	87590,16 -	- -	122801	-	- -	- -	- -
26	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100х100 мм	т	0,233	97306,28 -	- -	22672	-	- -	- -	- -
27	С1110-169 варіант 1	Сталь штабова 150х8 мм	т	1,3625	97306,28 -	- -	132580	-	- -	- -	- -
28	С111-1841 варіант 1	Сталь швелерна 20П	т	1,837	96113,80 -	- -	176561	-	- -	- -	- -
29	С111-1397 варіант 1	Шпильки стяжні, діаметр 16 мм, А240С, довжина 380 мм	т	0,225	88530,65 -	- -	19919	-	- -	- -	- -
30	С118-68 варіант 2	Гайки Д 16мм, М16	шт	750	7,66 -	- -	5745	-	- -	- -	- -
31	С118-68 варіант 1	Шайби плоскі Д 16мм	шт	900	4,42 -	- -	3978	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					607628	109514	5643 1724		1021,29 12,22
		Разом будівельні роботи, грн.					607628				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					492471				
		всього заробітна плата, грн.					111238				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59998				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					124,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21342				
		Всього будівельні роботи, грн.					**667626**				
		Всього по розділу 4					**667626**				
		Розділ 5. Улаштування дверного прорізу в несучій стіні 380мм									
32	КР3-14-3	Посилення цегляних стін металевими розвантажувальними балками	1 т	0,4286	22985,59 21328,05	1456,12 453,48	9852	9141	624 194	198,9000 3,2072	85,25 1,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	*КР3-14-2*	*Посилення цегляних стін металевими тяжами*	*1 т*	*0,6961*	*25345,75* *21863,12*	*881,05* *263,34*	*17643*	*15219*	*613* *183*	*203,8900* *1,8720*	*141,93* *1,3*
34	С1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	0,3202	87590,16 -	- -	28046	-	- -	- -	- -
35	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100х100 мм	т	0,0559	97306,28 -	- -	5439	-	- -	- -	- -
36	С1110-169 варіант 1	Сталь штабова 150х8 мм	т	0,327	97306,28 -	- -	31819	-	- -	- -	- -
37	С111-1841 варіант 1	Сталь швелерна 20П	т	0,3748	96113,80 -	- -	36023	-	- -	- -	- -
38	С111-1397 варіант 1	Шпильки стяжні, діаметр 16 мм, А240С, довжина 380 мм	т	0,0468	88530,65 -	- -	4143	-	- -	- -	- -
39	С118-68 варіант 2	Гайки Д 16мм, М16	шт	180	7,66 -	- -	1379	-	- -	- -	- -
40	С118-68 варіант 1	Шайби плоскі Д 16мм	шт	180	4,42 -	- -	796	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					135140	24360	1237 377		227,18 2,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					135140 109543 24737 13343 27,58 4747 **148483**				
		Всього по розділу 5					**148483**				
		Розділ 6. Утеплення горища									
41	КБ26-30-1 к=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь (мембрана)	10 м2	117	752,20 167,14	- -	88007	19555	- -	1,6560 -	193,75 -
42	*КР19-25-1*	*Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо*	*м3*	*292,5*	*8254,97* *1943,01*	- -	*2414579*	*568330*	- -	*18,1200* -	*5300,1* -
43	КБ26-30-1 к=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь плівкою поліетиленовою	10 м2	117	868,00 167,14	- -	101556	19555	- -	1,6560 -	193,75 -
44	*КР7-17-2*	*Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2*	*100м2*	*6,9*	*14392,65* *6320,95*	*153,15* *135,92*	*99309*	*43615*	*1057* *938*	*64,2700* *1,1877*	*443,46* *8,2*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	*КР7-17-9*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару*	*100м2*	*6,9*	*4450,49*	*80,15*	*30708*	*2932*	*553*	*4,3200*	*29,81*
	к=2	*цементної стяжки додавати (до товщ. 30мм)*			*424,87*	*71,14*			*491*	*0,6216*	*4,29*
46	*КР20-10-1*	*Перекриття підпідлогових каналів дерев'яними щитами*	*м2 щита*	*480*	*132,33*	-	*63518*	*50510*	-	*1,0700*	*513,6*
					105,23	-			-	-	-
47	С112-53 варіант 1	Лага, ширина 150 мм, товщина 50 мм	м3	4,98	13057,12	-	65024	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	С112-292 варіант 1	Дошки підлоги, 150х50 мм	м3	3,6	9386,59	-	33792	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					2896493	704497	1610		6674,47
									1429		12,49
		Разом будівельні роботи, грн.					2896493				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2190386				
		всього заробітна плата, грн.					705926				
		Загальновиробничі витрати, грн.					349297				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					643,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					110682				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3245790**				
		Всього по розділу 6					**3245790**				
		Розділ 7. Демонтажні роботи									
49	КБ7-44-10 к дем.= 0,8, к=1,15	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,62	7168,45	5175,77	4444	1235	3209	19,7432	12,24
					1992,68	2189,34			1357	18,8124	11,66
50	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	3,014	1910,80	258,04	5759	4981	778	17,5900	53,02
					1652,76	96,86			292	0,7995	2,41
51	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	5	1910,80	258,04	9554	8264	1290	17,5900	87,95
					1652,76	96,86			484	0,7995	4
52	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	5,42	1910,80	258,04	10357	8958	1399	17,5900	95,34
					1652,76	96,86			525	0,7995	4,33
53	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	44,118	145,98	-	6440	6440	-	1,6300	71,91
					145,98	-			-	-	-
54	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	44,118	129,59	129,59	5717	-	5717	-	-
					-	19,77			872	0,1610	7,1
		Разом прямі витрати по розділу 7					42271	29878	12393		320,46
									3530		29,5
		Разом будівельні роботи, грн.					42271				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					33408				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19323				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7227				
		Всього будівельні роботи, грн.					**61594**				
		– –									
		Всього по розділу 7					**61594**				
		Разом прямі витрати по кошторису					4847879	1061492	31361 10214		10046,66 79,25
		Разом будівельні роботи, грн.					4847879				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3755026				
		всього заробітна плата, грн.					1071706				
		Загальновиробничі витрати, грн.					547814				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1055,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					181617				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5395693**				
		– –									
		Всього по кошторису					**5395693**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**11181,31**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1253323**				

Склав ________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклінікикомунального некомерційного підприємства "Чернігівськацентральнарайонна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)
206-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на водопостачання та каналізацію

Трьохповерхова будівля поліклініки комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114

Основа:
креслення (специфікації) № ВК

Кошторисна вартість	6072,694	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6,04973	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	700,216	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 березня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	13,9	4614,50	12,88	64142	56768	179	36,7800	511,24
					4084,05	11,43			159	0,0999	1,39
2	С130-644 варіант 1	Умивальники з кронштейнами, сифоном пляшковим	комплект	139	5491,46	-	763313	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	139	2346,26	-	326130	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	2,7	7686,40	25,76	20753	12413	70	41,8700	113,05
					4597,33	22,87			62	0,1998	0,54
5	С130-901 варіант 1	Унітаз керамічний з низько-розташованим змивним бачком та косим випуском	шт	27	7777,43	-	209991	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,1	4113,03	11,45	411	327	1	29,4200	2,94
					3266,80	10,16			1	0,0888	0,01
7	КР15-32-1	Установлення ванн купальних чавунних	10к-т	0,1	6820,75	304,01	682	580	30	54,6900	5,47
					5796,05	125,28			13	0,9614	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С130-491 варіант 2	Ванна чавунна емальована ВМЧ-1700 з урівнюванням електричний потенціалів, змішувачем, переливною трубою, сіфоном та випуском	шт	1	12956,30 -	- -	12956	-	- -	- -	- -
9	КР15-32-10	Установлення кабін душових	10к-т	0,1	2814,31 1956,54	18,61 16,51	281	196	2 2	18,6800 0,1443	1,87 0,01
10	КР15-32-8	Установлення біде	10к-т	1	11012,78 5695,33	11,45 10,16	11013	5695	11 10	51,8700 0,0888	51,87 0,09
11	С130-901 варіант 2	Біде керамічне зі змішувачем та пластовим пляшковим сифоном	шт	10	7777,43 -	- -	77774	-	- -	- -	- -
12	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,5	4113,03 3266,80	11,45 10,16	2057	1633	6 5	29,4200 0,0888	14,71 0,04
13	КР15-35-1	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	10к-т	0,7	2360,44 1902,56	8,59 7,62	1652	1332	6 5	17,5400 0,0666	12,28 0,05
14	С130-529 варіант 1	Пісуари зі змивним краном	шт	7	1923,34 -	- -	13463	-	- -	- -	- -
15	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,5	1610,46 1487,64	- -	805	744	- -	13,2000 -	6,6 -
16	С130-615 варіант 1	Змішувач з душовою сіткою та гнучкому шлангі	комплект	5	2149,02 -	- -	10745	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1516168	79688	305 257		720,03 2,23
		Разом будівельні роботи, грн.					1516168				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1436175				
		всього заробітна плата, грн.					79945				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41025				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13050				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1557193**				
		Всього по розділу 1					**1557193**				
		Розділ 2. В1. Господарсько - питний водопровід									
17	КР15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	367,51 183,22	- -	368	183	- -	1,6500 -	1,65 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С1630-982 варіант 1	Лічильник електромагнітний холодної води з автоматичним живленням та вбудованим радіомодулем (високоточний) тип IPERL G6. 3 (DN 25)	шт	1	11682,40	-	11682	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	*КР15-20-3*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм*	*100шт*	*0,08*	*56760,79*	*4132,26*	*4541*	*3370*	*331*	*392,8500*	*31,43*
					42125,31	*331,91*			*27*	*2,9544*	*0,24*
20	С1630-1904 варіант 1	Кран кульовий сталевий фланцевий, КЗШс41нж, Д 65мм	шт	3	7051,63	-	21155	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	С1630-1904 варіант 2	Клапан зворотний фланцевий тип 402, діаметр 65мм	шт	1	4892,49	-	4892	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	С1630-1904 варіант 3	Засувка сталева клинова фланцева, Д 80мм	шт	4	5970,10	-	23880	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	*КР15-17-2*	*Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 65 мм*	*шт*	*1*	*409,88*	*30,54*	*410*	*275*	*31*	*2,3700*	*2,37*
					275,16	*1,53*			*2*	*0,0138*	*0,01*
24	*КР15-103-5*	*Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм*	*фільтр*	*1*	*237,25*	*13,14*	*237*	*224*	*13*	*2,0900*	*2,09*
					224,11	*4,05*			*4*	*0,0284*	*0,03*
25	С1630-107 варіант 1	Фільтр сітчастий фланцевий, Y333P діаметром 65 мм	шт	1	3675,66	-	3676	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	С130-984 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 65 мм	шт	10	639,24	-	6392	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	С130-985 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 80 мм	шт	14	672,25	-	9412	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	С1541-67-2 варіант 1	Прокладки гумові, товщина 5 мм, діаметр 65 мм	1000шт	0,01	14068,61	-	141	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	С1541-67-2 варіант 2	Прокладки гумові, товщина 5 мм, діаметр 80 мм	1000шт	0,014	10940,02	-	153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	С1110-3 варіант 1	Болт з гайкою та двома шайбами М16 (4 шт на 1 фланець), Д 65мм	шт	40	30,44	-	1218	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	С1110-3 варіант 2	Болт з гайкою та двома шайбами М16 (8 шт на 1 фланець), Д 80мм	шт	112	41,24	-	4619	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів зливних	100 шт	0,01	5710,46	-	57	55	-	49,5000	0,5
					5496,48	-			-	-	-
33	С1630-24 варіант 2	Кран кульовий зливний, діаметр 15 мм	шт	1	302,42	-	302	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	71,99	-	72	46	-	0,4100	0,41
					46,21	-			-	-	-
35	С1630-113 варіант 3	Манометри загального призначення, ДМ 05-100	комплект	1	2031,15	-	2031	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	280222-2085 варіант 1	Кран 3-х ходовий під манометр	шт	1	794,21	-	794	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	*КМ12-698-1*	*Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]*	*10 шт*	*0,1*	*1439,39* *1032,67*	*231,93* *11,10*	*144*	*103*	*23* *1*	*9,3000* *0,1000*	*0,93* *0,01*
38	С1545-8 варіант 2	Закладна деталь для встановлення контрольного манометра	шт	1	223,15 -	- -	223	-	- -	- -	- -
39	С1630-126 варіант 9	Муфта сталева, діаметр 25мм	шт	2	37,88 -	- -	76	-	- -	- -	- -
40	С113-1889 варіант 1	Накидна гайка, 25мм	шт	2	24,87 -	- -	50	-	- -	- -	- -
41	С1630-126 варіант 10	Штуцер 46мм, діаметр 25мм	шт	2	37,88 -	- -	76	-	- -	- -	- -
42	С113-1889 варіант 2	Контргайка, 25мм	шт	2	24,87 -	- -	50	-	- -	- -	- -
43	С1630-124 варіант 1	Перехід сталевий приварний, діаметр 80х65 мм	шт	3	134,62 -	- -	404	-	- -	- -	- -
44	С1630-124 варіант 2	Перехід сталевий приварний, діаметр 65х40 мм	шт	2	129,68 -	- -	259	-	- -	- -	- -
45	С1630-124 варіант 3	Перехід сталевий приварний, діаметр 40х25 мм	шт	2	119,97 -	- -	240	-	- -	- -	- -
46	С1630-124 варіант 4	Трійник сталевий приварний, діаметр 80х80 мм	шт	4	179,35 -	- -	717	-	- -	- -	- -
47	С1630-124 варіант 5	Відвід сталевий приварний, діаметр 80мм	шт	1	143,72 -	- -	144	-	- -	- -	- -
48	С1630-124 варіант 6	Хрест сталевий приварний, діаметр 80мм	шт	2	214,97 -	- -	430	-	- -	- -	- -
49	*КР15-23-1*	*Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм*	*шт*	*1*	*196,41* *186,66*	- -	*196*	*187*	- -	*1,7000* -	*1,7* -
50	С1630-23 варіант 1	Клапан пожежний запірний з муфтою та цапфою, Д 50мм	шт	1	1926,65 -	- -	1927	-	- -	- -	- -
51	С130-607 варіант 1	Рукава гумовий напірний з текстильним каркасом, Дзовн 20	м	20	166,95 -	- -	3339	-	- -	- -	- -
52	С1630-24 варіант 3	Кран бронзовий В-В, 11Б1бк, діаметр 15мм	шт	54	590,66 -	- -	31896	-	- -	- -	- -
53	С1630-633 варіант 3	Кран кульовий "В-В" ручка, KBR1, діаметр 15 мм	шт	44	323,92 -	- -	14252	-	- -	- -	- -
54	С1630-633 варіант 4	Кран кульовий "В-В" ручка, KBR2, діаметр 20 мм	шт	4	323,92 -	- -	1296	-	- -	- -	- -
55	С1630-633 варіант 5	Кран кульовий "В-В" ручка, KBR3, діаметр 25 мм	шт	5	323,92 -	- -	1620	-	- -	- -	- -
56	С1630-633 варіант 6	Кран кульовий "В-В" ручка, KBR14, діаметр 32 мм	шт	2	431,88 -	- -	864	-	- -	- -	- -
57	С1630-633 варіант 7	Кран кульовий "В-В" ручка, KBR15, діаметр 40 мм	шт	1	496,65 -	- -	497	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С1630-539 варіант 1	Клапан зворотний Fado NEW 15 1/2 KL1, латунний шток, діаметр 15 мм	шт	46	378,17 -	- -	17396	-	- -	- -	- -
59	С1630-541 варіант 2	Клапан зворотний Fado NEW 15 1/2 KL1, латунний шток, діаметр 25 мм	шт	1	431,93 -	- -	432	-	- -	- -	- -
60	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	33,53 27,08	- -	134	108	- -	0,2300 -	0,92 -
61	С1630-537 варіант 15	Повітрявідвідник автоматичний, D=1/2" з клапаном	шт	4	874,52 -	- -	3498	-	- -	- -	- -
62	С1630-633 варіант 8	Кран кульовий, В-В метелик, КВ11, діаметр 15 мм	шт	53	205,17 -	- -	10874	-	- -	- -	- -
63	С1630-25 варіант 2	Кран наставний, кутовий Fado" з накидною гайкою, діаметр 15 мм	шт	231	857,37 -	- -	198052	-	- -	- -	- -
64	С1630-25 варіант 3	Кран водорозбірний настінний в приміщеннях з ємностіми води, діаметр 15 мм	шт	2	367,25 -	- -	735	-	- -	- -	- -
65	С113-1495 варіант 1	Шланг гнучкий для унітазу, 0,6м.п.	шт	27	129,85 -	- -	3506	-	- -	- -	- -
66	С113-1495 варіант 2	Шланг гнучкий для змішувача, 0,6м.п.	шт	150	75,87 -	- -	11381	-	- -	- -	- -
67	С113-1495 варіант 3	Шланг гнучкий для водонагрівача, 0,6м.п.	шт	41	129,85 -	- -	5324	-	- -	- -	- -
68	*КР15-23-2*	*Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм*	*шт*	*6*	*69,56* *63,11*	- -	*417*	*379*	- -	*0,5600* -	*3,36* -
69	С130-1186 варіант 1	Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом, діаметр 15 мм	м	30	187,51 -	- -	5625	-	- -	- -	- -
70	С1630-26 варіант 2	Клапан муфтовий, 15Б1п, діаметр 15 мм	шт	6	280,98 -	- -	1686	-	- -	- -	- -
71	*КР15-23-2*	*Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм*	*шт*	*3*	*69,56* *63,11*	- -	*209*	*189*	- -	*0,5600* -	*1,68* -
72	С1630-26 варіант 3	Клапан муфтовий, 15ч8р, діаметр 25 мм	шт	3	313,37 -	- -	940	-	- -	- -	- -
73	С130-1186 варіант 2	Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом, діаметр 25 мм	м	60	131,97 -	- -	7918	-	- -	- -	- -
74	КР15-15-8	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	100м	0,09	14728,94 11622,56	238,72 59,91	1326	1046	21 5	104,6700 0,5260	9,42 0,05
75	С113-44 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 80 мм	м	9	575,82 -	- -	5182	-	- -	- -	- -
76	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	7,97	6487,03 6377,69	- -	51702	50830	- -	56,5900 -	451,02 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,67	6789,49 6656,06	- -	4549	4460	- -	59,0600 -	39,57 -
78	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	1,1	7517,61 7343,53	- -	8269	8078	- -	65,1600 -	71,68 -
79	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,44	8054,80 7820,25	- -	3544	3441	- -	69,3900 -	30,53 -
80	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,17	8201,77 7876,07	- -	1394	1339	- -	70,9300 -	12,06 -
81	КР15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,1	8762,72 8292,47	- -	876	829	- -	74,6800 -	7,47 -
82	КР15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	0,03	9863,59 9230,76	- -	296	277	- -	83,1300 -	2,49 -
83	С113-1372-1Б варіант 2	Труба ППР PN16 Georg Fischer, діаметр 20мм	м	797	51,86 -	- -	41332	-	- -	- -	- -
84	С113-1373 варіант 2	Труба ППР PN16 Georg Fischer, діаметр 25мм	м	67	151,18 -	- -	10129	-	- -	- -	- -
85	С113-1374 варіант 1	Труба ППР PN16 Georg Fischer, діаметр 32мм	м	110	237,57 -	- -	26133	-	- -	- -	- -
86	С113-1375 варіант 1	Труба ППР PN16 Georg Fischer, діаметр 40мм	м	44	431,91 -	- -	19004	-	- -	- -	- -
87	С113-1375 варіант 2	Труба ППР PN16 Georg Fischer, діаметр 50мм	м	17	539,87 -	- -	9178	-	- -	- -	- -
88	С113-1375 варіант 3	Труба ППР PN16 Georg Fischer, діаметр 63мм	м	10	637,03 -	- -	6370	-	- -	- -	- -
89	С113-1375 варіант 4	Труба ППР PN16 Georg Fischer, діаметр 75мм	м	3	658,61 -	- -	1976	-	- -	- -	- -
90	С113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. діам. 20 мм	шт	294	28,10 -	- -	8261	-	- -	- -	- -
91	С113-1706 варіант 2	Коліно PPR 90°, 25мм	шт	10	38,90 -	- -	389	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. діам. 32 мм	шт	3	38,90	-	117	-	-	-	-
93	С113-1707 варіант 3	Коліно PPR 90°, 75мм	шт	2	82,08	-	164	-	-	-	-
94	С113-1737 варіант 4	Трійник ППР рівнопрохідний Georg Fischer, діам. 20 мм	шт	234	21,62	-	5059	-	-	-	-
95	С113-1738 варіант 3	Трійник ППР рівнопрохідний Georg Fischer, діам. 25 мм	шт	4	23,78	-	95	-	-	-	-
96	С113-1739 варіант 1	Трійник ППР рівнопрохідний Georg Fischer, діам. 32 мм	шт	12	38,90	-	467	-	-	-	-
97	С113-1739 варіант 5	Трійник ППР рівнопрохідний Georg Fischer, діам. 63 мм	шт	1	71,29	-	71	-	-	-	-
98	С113-1739 варіант 6	Трійник ППР рівнопрохідний Georg Fischer, діам. 75 мм	шт	1	77,75	-	78	-	-	-	-
99	С113-1746 варіант 2	Трійник ППР перехідний, діам. 25х20х20 мм	шт	2	23,78	-	48	-	-	-	-
100	С113-1746 варіант 1	Трійник ППР перехідний, діам. 25х20х25 мм	шт	12	23,78	-	285	-	-	-	-
101	С113-1747 варіант 1	Трійник ППР перехідний діам. 32х20х32 мм	шт	23	34,58	-	795	-	-	-	-
102	С113-1747 варіант 2	Трійник ППР перехідний діам. 32х25х32 мм	шт	2	34,58	-	69	-	-	-	-
103	С113-1748 варіант 2	Трійник ППР перехідний діам. 40х20х40 мм	шт	8	81,00	-	648	-	-	-	-
104	С113-1748 варіант 3	Трійник ППР перехідний діам. 40х25х40 мм	шт	1	81,00	-	81	-	-	-	-
105	С113-1748 варіант 1	Трійник ППР перехідний діам. 40х32х40 мм	шт	1	81,00	-	81	-	-	-	-
106	С113-1749 варіант 2	Трійник ППР перехідний, діам. 50х20х50 мм	шт	9	161,98	-	1458	-	-	-	-
107	С113-1749 варіант 3	Трійник ППР перехідний, діам. 50х32х50 мм	шт	1	161,98	-	162	-	-	-	-
108	С113-1749 варіант 1	Трійник ППР перехідний, діам. 50х40х50 мм	шт	1	161,98	-	162	-	-	-	-
109	С113-1749 варіант 4	Трійник ППР перехідний, діам. 63х32х63 мм	шт	2	161,98	-	324	-	-	-	-
110	С113-1776 варіант 13	Перехід ППР 3-В Georg Fischer, діам. 20х25 мм	шт	18	16,29	-	293	-	-	-	-
111	С113-1777 варіант 1	Перехід ППР 3-В Georg Fischer, діам. 32х20 мм	шт	17	21,69	-	369	-	-	-	-
112	С113-1777 варіант 4	Перехід ППР 3-В Georg Fischer, діам. 20х50 мм	шт	1	32,48	-	32	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	С113-1777 варіант 5	Перехід ППР 3-В Georg Fischer, діам. 25х63 мм	шт	2	32,48 -	- -	65 -	-	- -	- -	- -
114	С113-1777 варіант 2	Перехід ППР 3-В Georg Fischer, діам. 32х25 мм	шт	1	22,77 -	- -	23 -	-	- -	- -	- -
115	С113-1779 варіант 1	Перехід ППР 3-В Georg Fischer, діам. 40х32 мм	шт	1	34,64 -	- -	35 -	-	- -	- -	- -
116	С113-1779 варіант 6	Перехід ППР 3-В Georg Fischer, діам. 40х60 мм	шт	1	45,43 -	- -	45 -	-	- -	- -	- -
117	С113-1779 варіант 7	Перехід ППР 3-В Georg Fischer, діам. 50х63 мм	шт	1	45,43 -	- -	45 -	-	- -	- -	- -
118	С113-1779 варіант 8	Перехід ППР 3-В Georg Fischer, діам. 50х75 мм	шт	1	50,83 -	- -	51 -	-	- -	- -	- -
119	С113-1779 варіант 9	Перехід ППР 3-В Georg Fischer, діам. 63х75 мм	шт	1	59,47 -	- -	59 -	-	- -	- -	- -
120	С113-1776 варіант 11	Перехід ППР 3Р Georg Fischer, діам. 20х1/2"	шт	335	97,26 -	- -	32582 -	-	- -	- -	- -
121	С113-1776 варіант 12	Перехід ППР 3Р Georg Fischer, діам. 25х3/4"	шт	8	162,03 -	- -	1296 -	-	- -	- -	- -
122	С113-1777 варіант 3	Перехід ППР 3Р Georg Fischer, діам. 32х1"	шт	14	388,73 -	- -	5442 -	-	- -	- -	- -
123	С113-1777 варіант 6	Перехід ППР 3Р Georg Fischer, діам. 40х1 1/4"	шт	4	410,33 -	- -	1641 -	-	- -	- -	- -
124	С113-1777 варіант 7	Перехід ППР 3Р Georg Fischer, діам. 50х1 1/2"	шт	2	496,69 -	- -	993 -	-	- -	- -	- -
125	С113-1858 варіант 1	Хрестовина ППР Georg Fischer, діам. 20 мм	шт	6	24,87 -	- -	149 -	-	- -	- -	- -
126	С113-1859 варіант 1	Хрестовина ППР Georg Fischer, діам. 25 мм	шт	4	35,66 -	- -	143 -	-	- -	- -	- -
127	С113-1860 варіант 1	Хрестовина ППР Georg Fischer, діам. 32 мм	шт	2	47,53 -	- -	95 -	-	- -	- -	- -
128	С113-1799 варіант 2	Муфта під прес з'єднувальна, Valtec, діам. 20х16	шт	5	388,67 -	- -	1943 -	-	- -	- -	- -
129	С113-1879 варіант 2	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	1328	8,67 -	- -	11514 -	-	- -	- -	- -
130	С113-1880 варіант 2	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 25 мм	шт	89	9,74 -	- -	867 -	-	- -	- -	- -
131	С113-1881 варіант 1	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 32 мм	шт	122	10,82 -	- -	1320 -	-	- -	- -	- -
132	С113-1882 варіант 1	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 40 мм	шт	42	16,23 -	- -	682 -	-	- -	- -	- -
133	С113-1883 варіант 3	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 50 мм	шт	15	18,38 -	- -	276 -	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	С113-1884 варіант 1	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 63 мм	шт	7	29,18 -	- -	204	-	- -	- -	- -
135	С113-1885 варіант 4	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 75 мм	шт	2	50,69 -	- -	101	-	- -	- -	- -
136	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*	*100м*	*5,97*	*4873,76* *4126,76*	- -	*29096*	*24637*	- -	*39,4000* -	*235,22* -
137	С1551-40-СП варіант 1	Клей	л	6,08	171,94 -	- -	1045	-	- -	- -	- -
138	С111-1721-11А варіант 1	Монтажна стрічка самоклеюча для укріплення швів, шириною 50мм	м	716	9,71 -	- -	6952	-	- -	- -	- -
139	С113-2147 варіант 5	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 20х2,8 мм товщиною 13 мм	м	345,44	118,77 -	- -	41028	-	- -	- -	- -
140	С113-2148 варіант 2	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 25х3,5 мм товщиною 13 мм	м	68,47	129,57 -	- -	8872	-	- -	- -	- -
141	С113-2149 варіант 2	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 32х4,4 мм товщиною 13 мм	м	112,42	161,96 -	- -	18208	-	- -	- -	- -
142	С113-2150 варіант 2	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 40х5,5 мм товщиною 13 мм	м	44,97	183,55 -	- -	8254	-	- -	- -	- -
143	С113-2150 варіант 3	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 50х6,9 мм товщиною 13 мм	м	17,37	205,14 -	- -	3563	-	- -	- -	- -
144	С113-2150 варіант 4	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 63х8,6 мм товщиною 13 мм	м	10,22	237,53 -	- -	2428	-	- -	- -	- -
145	С113-2150 варіант 5	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 75х10,3 мм товщиною 13 мм	м	3,07	237,53 -	- -	729	-	- -	- -	- -
146	С113-2150 варіант 6	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 89х3 мм товщиною 20 мм	м	8,18	343,32 -	- -	2808	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					816181	100056	419 39		906,5 0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					816181				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					715706				
		всього заробітна плата, грн.					100095				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50423				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15855				
		Всього будівельні роботи, грн.					**866604**				
		Всього по розділу 2					**866604**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Протипожежний водопровід									
147	*КР15-20-3*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм*	*100шт*	*0,09*	*60527,78* *42125,31*	*4132,26* *331,91*	*5448*	*3791*	*372* *30*	*392,8500* *2,9544*	*35,36* *0,27*
148	С1630-66 варіант 2	Засувки фланцеві з електроприводом, 30ч906бр, діаметр 80 мм	шт	1	59832,41 -	- -	59832	-	- -	- -	- -
149	С1630-66 варіант 1	Засувки фланцеві 30с41нж, діаметр 80 мм	шт	8	5207,48 -	- -	41660	-	- -	- -	- -
150	С130-985 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 80 мм	шт	16	672,25 -	- -	10756	-	- -	- -	- -
151	С1541-67-2 варіант 2	Прокладки гумові, товщина 5 мм, діаметр 80 мм	1000шт	0,016	10940,02 -	- -	175	-	- -	- -	- -
152	С1110-3 варіант 2	Болт з гайкою та двома шайбами М16 (8 шт на 1 фланець), Д 80мм	шт	128	41,24 -	- -	5279	-	- -	- -	- -
153	КР15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,14	45192,17 30062,46	2526,17 196,22	6327	4209	354 27	277,1500 1,7478	38,8 0,24
154	С1630-65 варіант 1	Засувки фланцеві 11с67п, діаметр 50 мм	шт	14	3225,13 -	- -	45152	-	- -	- -	- -
155	С130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 50 мм	шт	28	471,17 -	- -	13193	-	- -	- -	- -
156	С1541-67-2 варіант 3	Прокладки гумові, товщина 5 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,028	14068,61 -	- -	394	-	- -	- -	- -
157	С1110-3 варіант 3	Болт з гайкою та двома шайбами М16 (4 шт на 1 фланець), Д 50мм	шт	112	30,44 -	- -	3409	-	- -	- -	- -
158	С1630-24 варіант 4	Кран бронзовий 11Б1бк, діаметр 15мм	шт	14	590,66 -	- -	8269	-	- -	- -	- -
159	КР15-15-8	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	100м	2,14	14728,94 11622,56	238,72 59,91	31520	24872	511 128	104,6700 0,5260	223,99 1,13
160	С113-44 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 80 мм	м	214	575,82 -	- -	123225	-	- -	- -	- -
161	КР15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	2,14	1859,31 1501,03	- -	3979	3212	- -	11,1800 -	23,93 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	КР15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	1,72	9622,16 9067,53	50,10 44,46	16550	15596	86 76	81,6600 0,3885	140,46 0,67
163	С113-42 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм	м	172	456,68 -	- -	78549	-	- -	- -	- -
164	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	1,72	1628,17 1501,03	- -	2800	2582	- -	11,1800 -	19,23 -
165	*КР17-14-3*	*Установлення щитків масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні*	*шт*	*18*	*496,60* *455,57*	*14,31* *12,70*	*8939*	*8200*	*258* *229*	*4,2000* *0,1110*	*75,6* *2*
166	С1514-5 варіант 2	Кран-комплект для двох пожежних кранів Ду 50мм і кран комплекта Ду 25 HW-25-52WKV-2	шт	18	28548,39 -	- -	513871	-	- -	- -	- -
167	*КР15-23-1*	*Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм*	*шт*	*36*	*196,41* *186,66*	- -	*7071*	*6720*	- -	*1,7000* -	*61,2* -
168	С1630-124 варіант 5	Відвід сталевий приварний, діаметр 80мм	шт	9	143,72 -	- -	1293	-	- -	- -	- -
169	С1630-124 варіант 7	Відвід сталевий приварний, діаметр 50мм	шт	28	206,41 -	- -	5779	-	- -	- -	- -
170	С1630-124 варіант 4	Трійник сталевий приварний, діаметр 80х80 мм	шт	10	179,35 -	- -	1794	-	- -	- -	- -
171	С1630-124 варіант 8	Трійник сталевий приварний, діаметр 50х50 мм	шт	30	157,75 -	- -	4733	-	- -	- -	- -
172	С1630-124 варіант 9	Трійник сталевий приварний, діаметр 50х80 мм	шт	10	211,73 -	- -	2117	-	- -	- -	- -
173	С1630-124 варіант 10	Перехід сталевий приварний, діаметр 80х50 мм	шт	4	134,62 -	- -	538	-	- -	- -	- -
174	С113-1883 варіант 3	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 50 мм	шт	58	18,38 -	- -	1066	-	- -	- -	- -
175	С113-1885 варіант 5	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 80 мм	шт	54	61,50 -	- -	3321	-	- -	- -	- -
176	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*	*100м*	*3,86*	*4873,76* *4126,76*	- -	*18813*	*15929*	- -	*39,4000* -	*152,08* -
177	С1551-40-СП варіант 1	Клей	л	6,63	171,94 -	- -	1140	-	- -	- -	- -
178	С111-1721-11А варіант 1	Монтажна стрічка самоклеюча для укріплення швів, шириною 50мм	м	464	9,71 -	- -	4505	-	- -	- -	- -
179	С113-2150 варіант 7	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 50х2,5 мм товщиною 20 мм	м	175,78	248,32 -	- -	43650	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	С113-2150	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 89х3 мм	м	218,71	343,32	-	75088	-	-	-	-
	варіант 6	товщиною 20 мм			-	-			-	-	-
181	С113-153	Труби сталеві електрозварні із сталі,	м	3,74	658,40	-	2462	-	-	-	-
	варіант 1	діаметр 80 мм (гільза)			-	-			-	-	-
182	С113-159	Труби сталеві електрозварні із сталі,	м	6,4	818,58	-	5239	-	-	-	-
	варіант 1	діаметр 108 мм (гільзи)			-	-			-	-	-
183	*КР15-31-1*	*Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів*	*шт*	*26*	*355,07*	-	*9232*	*9232*	-	*3,3900*	*88,14*
					355,07	-			-	-	-
184	С111-1904	Акріловий герметик для труб Д 57х2,5 тип	шт	10	366,17	-	3662	-	-	-	-
	варіант 1	606, HILTI			-	-			-	-	-
185	С111-1904	Акріловий герметик для труб Д 89х3 тип 606,	шт	16	658,54	-	10537	-	-	-	-
	варіант 2	HILTI			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1181367	94343	1581		858,79
									490		4,31
		Разом будівельні роботи, грн.					1181367				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1085443				
		всього заробітна плата, грн.					94833				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47994				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					88,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15148				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1229361**				
		Всього по розділу 3					**1229361**				
		Розділ 4. Горяче водопостачання									
186	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних	10компл.	4,1	17595,45	1400,57	72141	66011	5742	148,4305	608,57
	к=1,15	водоводяних			16100,26	536,11			2198	4,6032	18,87
187	С130-10	Електроводопідігрівач V=15 л; N=1,5 кВт	шт	22	10910,31	-	240027	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
188	С130-10	Електроводопідігрівач V=50 л; N=1,2 кВт	шт	15	9604,03	-	144060	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
189	С130-10	Електроводопідігрівач V=80 л; N=1,5 кВт	шт	1	13771,16	-	13771	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
190	С130-10	Електроводопідігрівач V=100 л; N=2,0 кВт	шт	1	15660,41	-	15660	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
191	С130-10	Електроводопідігрівач V=200 л; N=2,5 кВт	шт	2	28975,79	-	57952	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	С1630-633 варіант 8	Кран кульовий, В-В метелик, КВ11, діаметр 15 мм	шт	41	205,17 -	- -	8412	-	- -	- -	- -
193	С113-1495 варіант 2	Шланг гнучкий для змішувача, 0,6м.п.	шт	150	75,87 -	- -	11381	-	- -	- -	- -
194	С113-1495 варіант 3	Шланг гнучкий для водонагрівача, 0,6м.п.	шт	41	129,85 -	- -	5324	-	- -	- -	- -
195	С1630-25 варіант 2	Кран наставний, кутовий Fado" з накидною гайкою, діаметр 15 мм	шт	193	857,37 -	- -	165472	-	- -	- -	- -
196	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	3,56	6487,03 6377,69	- -	23094	22705	- -	56,5900 -	201,46 -
197	С113-1372-1Б варіант 2	Труба ППР PN16 Georg Fischer, діаметр 20мм	м	356	51,86 -	- -	18462	-	- -	- -	- -
198	С113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. діам. 20 мм	шт	209	28,10 -	- -	5873	-	- -	- -	- -
199	С113-1737 варіант 4	Трійник ППР рівнопрохідний Georg Fischer, діам. 20 мм	шт	81	21,62 -	- -	1751	-	- -	- -	- -
200	С113-1776 варіант 11	Перехід ППР ЗР Georg Fischer, діам. 20х1/2"	шт	82	97,26 -	- -	7975	-	- -	- -	- -
201	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 20 мм	100м	2,35	6487,03 6377,69	- -	15245	14988	- -	56,5900 -	132,99 -
202	С113-1372-1Б варіант 4	Труба РЕХ-А Ру=10 бар, Т=95гр , діаметр 20мм	м	235	79,92 -	- -	18781	-	- -	- -	- -
203	С113-1799 варіант 3	Коліно НГ-прес, Д 20мм	шт	31	131,73 -	- -	4084	-	- -	- -	- -
204	С113-1799 варіант 4	Трійник НГ-прес, Д 20мм	шт	48	172,76 -	- -	8292	-	- -	- -	- -
205	С113-1879 варіант 2	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	648	8,67 -	- -	5618	-	- -	- -	- -
206	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками гофрованими*	*100м*	*3,86*	*4873,76* *4126,76*	- -	*18813*	*15929*	- -	*39,4000* -	*152,08* -
207	С113-2127 варіант 4	Гофротруба захисна Д 28мм	м	235	30,81 -	- -	7240	-	- -	- -	- -
208	КР17-19-1	Установлення сушарок електричних	100шт	0,11	11506,25 11443,04	- -	1266	1259	- -	112,0000 -	12,32 -
209	2406-15018 варіант 1	Електрична рушникосушарка DEVI N=0,02 кВт	шт	11	5938,33 -	- -	65322	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					936016	120892	5742 2198		1107,42 18,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					936016				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					809382				
		всього заробітна плата, грн.					123090				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62919				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					116,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19994				
		Всього будівельні роботи, грн.					**998935**				
		_ _									
		Всього по розділу 4					**998935**				
		Розділ 5. К1. Господарсько-побутова каналізація									
210	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	6,44	7571,79 7532,44	7,16 6,35	48762	48509	46 41	65,8200 0,0555	423,88 0,36
211	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	5,38	7373,94 7231,46	12,88 11,43	39672	38905	69 61	63,1900 0,0999	339,96 0,54
212	С113-2226 варіант 1	Труба каналізаційна Htplus, діам 50х1,8мм	м	644	159,82 -	- -	102924	-	- -	- -	- -
213	С113-2227 варіант 1	Труба каналізаційна Htplus діам. 110х2,7 мм	м	538	455,63 -	- -	245129	-	- -	- -	- -
214	С113-2235 варіант 1	Коліно каналізаційне 45° Htplus діам. 50 мм	шт	639	71,27 -	- -	45542	-	- -	- -	- -
215	С113-2236 варіант 1	Коліно каналізаційне 45° Htplus діам. 110 мм	шт	220	194,33 -	- -	42753	-	- -	- -	- -
216	С113-2244 варіант 1	Коліно каналізаційне 87° Htplus, діам. 110 мм	шт	4	213,77 -	- -	855	-	- -	- -	- -
217	С113-2280 варіант 1	Редукція Htplus діам. 110х50 мм	шт	14	32,42 -	- -	454	-	- -	- -	- -
218	С113-2280 варіант 2	Ревізія Htplus діам. 50 мм	шт	28	97,20 -	- -	2722	-	- -	- -	- -
219	С113-2280 варіант 3	Ревізія Htplus діам. 110 мм	шт	19	172,76 -	- -	3282	-	- -	- -	- -
220	С113-2291 варіант 2	Прочищення Htplus, діам. 50 мм	шт	21	323,90 -	- -	6802	-	- -	- -	- -
221	С113-2291 варіант 1	Прочищення Htplus, діам. 110 мм	шт	33	323,90 -	- -	10689	-	- -	- -	- -
222	С113-2310 варіант 1	Манжета гумова ущільнена діам. 50х25 мм	шт	163	37,81 -	- -	6163	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	С113-2310 варіант 2	Манжета гумова ущільнена діам. 124х110 мм	шт	27	75,60 -	- -	2041	-	- -	- -	- -
224	С113-2310 варіант 3	Гофра (подовжувач гнучкий) для унітазу діам. 110 мм	шт	27	356,29 -	- -	9620	-	- -	- -	- -
225	С113-2266 варіант 1	Трійник каналізаційний 87° Htplus 110х110	шт	24	404,87 -	- -	9717	-	- -	- -	- -
226	С113-2257 варіант 1	Трійник каналізаційний 45° Htplus діам. 110х110 мм	шт	46	356,29 -	- -	16389	-	- -	- -	- -
227	С113-2256 варіант 1	Трійник каналізаційний 45° Htplus діам. 110х50 мм	шт	81	291,52 -	- -	23613	-	- -	- -	- -
228	С113-2254 варіант 1	Трійник каналізаційний 45° Htplus діам. 50х50 мм	шт	130	194,35 -	- -	25266	-	- -	- -	- -
229	С113-2271 варіант 3	Хрестовина каналізаційна 67° Htplus, діам. 50 мм	шт	3	253,73 -	- -	761	-	- -	- -	- -
230	С113-2271 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 67° Htplus, діам. 110 мм	шт	10	469,64 -	- -	4696	-	- -	- -	- -
231	С113-2271 варіант 4	Хрестовина каналізаційна 67° Htplus, діам. 110х50 мм	шт	1	491,23 -	- -	491	-	- -	- -	- -
232	С113-2271 варіант 5	Хрестовина каналізаційна двоплоскісна 67° Htplus, діам. 110 мм	шт	4	491,23 -	- -	1965	-	- -	- -	- -
233	С113-1883 варіант 1	Кріплення для каналізаційних труб діам. 50 мм	шт	754	12,98 -	- -	9787	-	- -	- -	- -
234	С113-1885 варіант 1	Кріплення для каналізаційних труб діам. 110 мм	шт	450	70,21 -	- -	31595	-	- -	- -	- -
235	*КР15-32-11*	*Установлення трапів діаметром 50 мм*	*10к-т*	*0,5*	*1105,35* *951,97*	*2,86* *2,54*	*553*	*476*	*1* *1*	*8,6700* *0,0222*	*4,34* *0,01*
236	С130-635 варіант 2	Душовий канал ACO ShowerDrain C	комплект	5	10364,90 -	- -	51825	-	- -	- -	- -
237	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,08	71762,38 42125,31	4132,26 331,91	5741	3370	331 27	392,8500 2,9544	31,43 0,24
238	С130-1175 варіант 4	Засувка Ayvaz BV-16, діаметр 100 мм	шт	4	18934,94 -	- -	75740	-	- -	- -	- -
239	С130-1175 варіант 5	Клапан зворотний Ayvaz CV-35, діаметр 100 мм	шт	4	3642,93 -	- -	14572	-	- -	- -	- -
240	С130-935 варіант 1	Фланець свободний до ПЕ втулки, діаметр 100 мм	шт	8	3005,89 -	- -	24047	-	- -	- -	- -
241	С130-935 варіант 2	Втулка ПЕ під фланець, діаметр 100 мм	шт	8	311,29 -	- -	2490	-	- -	- -	- -
242	КР15-31-1	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	7	502,00 355,07	- -	3514	2485	- -	3,3900 -	23,73 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	КР16-52-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	7	4032,41 3244,85	140,59 47,95	28227	22714	984 336	30,9800 0,3832	216,86 2,68
244	С113-2271 варіант 2	Ущільнення випуску HL 800/110, діам. 110 мм	шт	7	13172,92 -	- -	92210	-	- -	- -	- -
245	С113-1453-2 варіант 1	Труби каналізації діаметром 160х2,7 мм	м	17	519,12 -	- -	8825	-	- -	- -	- -
246	С113-1468-1 варіант 1	Коліно Htplus діам. 150/90	шт	9	281,33 -	- -	2532	-	- -	- -	- -
247	С113-1468-1 варіант 2	Редукція Htplus діам. 160х110	шт	6	302,91 -	- -	1817	-	- -	- -	- -
248	С113-1462-1 варіант 1	Трійник Htplus діам. 160х160/45	шт	3	710,22 -	- -	2131	-	- -	- -	- -
249	С113-1462-1 варіант 2	Трійник Htplus діам. 160х110/45	шт	2	496,69 -	- -	993	-	- -	- -	- -
250	С113-1885 варіант 6	Кріплення до каналізаційних труб, 160мм	шт	9	180,29 -	- -	1623	-	- -	- -	- -
251	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*	*100м*	*7,91*	*4873,76* *4126,76*	- -	*38551*	*32643*	- -	*39,4000* -	*311,65* -
252	С1551-40-СП варіант 1	Клей	л	7,91	171,94 -	- -	1360	-	- -	- -	- -
253	С111-1721-11А варіант 1	Монтажна стрічка самоклеюча для укріплення швів, шириною 50мм	м	950	9,71 -	- -	9225	-	- -	- -	- -
254	С113-2150 варіант 8	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 50 мм товщиною 13 мм	м	367,92	123,08 -	- -	45284	-	- -	- -	- -
255	С113-2150 варіант 9	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 110 мм товщиною 13 мм	м	423,11	345,48 -	- -	146176	-	- -	- -	- -
256	С113-2150 варіант 10	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 160 мм товщиною 13 мм	м	17,37	604,57 -	- -	10501	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1259627	149102	1431 466		1351,85 3,83
		Разом будівельні роботи, грн.					1259627				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1109094				
		всього заробітна плата, грн.					149568				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74660				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					135,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23382				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1334287**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ **Всього по розділу 5**					**1334287**				
		Розділ 6. Демонтажні роботи									
257	КР15-32-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	10к-т	6	1255,04 1248,53	4,58 4,06	7530	7491	27 24	11,2440 0,0355	67,46 0,21
258	КР15-34-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення унітазів з високорозташованим бачком	10к-т	2,6	2324,28 2311,07	10,31 9,15	6043	6009	27 24	21,0480 0,0799	54,72 0,21
259	КР15-32-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,1	790,06 782,62	7,44 6,61	79	78	1 1	7,4720 0,0577	0,75 0,01
260	КР15-15-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	1,5	2840,82 2823,08	13,74 12,19	4261	4235	21 18	25,4240 0,1066	38,14 0,16
261	КР15-15-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	1	2784,67 2767,12	13,74 12,19	2785	2767	14 12	24,9200 0,1066	24,92 0,11
262	КР15-15-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,25	2751,35 2733,80	13,74 12,19	688	683	3 3	24,6200 0,1066	6,16 0,03
263	КР15-15-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,2	2670,66 2654,74	13,74 12,19	534	531	3 2	23,9080 0,1066	4,78 0,02
264	КР15-15-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,4	2640,02 2624,10	13,74 12,19	1056	1050	5 5	23,6320 0,1066	9,45 0,04
265	КР15-85-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,95	5279,91 4701,39	578,52 64,80	5016	4466	550 62	41,7160 0,5336	39,63 0,51
266	КР15-85-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,5	6078,05 5577,30	500,75 66,33	3039	2789	250 33	49,4880 0,5344	24,74 0,27
267	КР15-85-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,1	6845,57 6164,24	681,33 88,29	685	616	69 9	54,6960 0,7013	5,47 0,07
268	КР15-85-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,06	6845,57 6164,24	681,33 88,29	411	370	41 5	54,6960 0,7013	3,28 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	КР15-11-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних напірних розтрубних діаметром 65 мм	100м	1,7	6828,35 6596,20	222,60 81,93	11608	11214	378 139	62,2400 0,6093	105,81 1,04
270	КР15-11-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних напірних розтрубних діаметром 100 мм	100м	1,8	7561,56 7320,25	231,76 90,06	13611	13176	417 162	69,0720 0,6803	124,33 1,22
271	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	7,02373	2821,71 -	- -	19819	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					57346	55475	1806 499		509,64 3,94
		Разом будівельні роботи, грн.					57346				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65				
		всього заробітна плата, грн.					55974				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28969				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9282				
		Всього будівельні роботи, грн.					**86315**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					19819				
		Всього по розділу 6					**86315**				
		Разом прямі витрати по кошторису					5766705	599556	11284 3949		5454,23 33,52
		Разом будівельні роботи, грн.					5766705				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5155865				
		всього заробітна плата, грн.					603505				
		Загальновиробничі витрати, грн.					305989				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					561,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					96711				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6072694**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					19819				
		Всього по кошторису					**6072694**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**6049,73** **700216**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклінікикомунального некомерційного підприємства "Чернігівськацентральнарайонна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)
206-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на вентиляція

Трьохповерхова будівля поліклініки комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114

Основа:
креслення (специфікації) № ОВ

Кошторисна вартість	11305,165	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	16,28114	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2003,854	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 березня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кондиціонування									
1	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних	шт	8	2977,29	81,70	23818	18756	654	21,1140	168,91
	к=1,15	продуктивністю до 10 тис.м3/год			2344,50	30,40			243	0,2639	2,11
2	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних	шт	10	1388,63	228,67	13886	8935	2287	9,4185	94,19
	к=1,15	(зовнішній та внутрішній блоки)			893,53	85,34			853	0,7439	7,44
3	КР15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	2,9263	3874,36	88,75	11338	3042	260	9,8100	28,71
					1039,66	9,54			28	0,0738	0,22
4	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,29263	135379,25	-	39616	-	-	-	-
	варіант 1	(погрунтовані та пофарбовані)			-	-			-	-	-
5	С1630-115	Кронштейн для встановлення зовнішнього	комплект	5	466,91	-	2335	-	-	-	-
	варіант 1	блоку К2			-	-			-	-	-
6	*КР8-30-1*	*Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів*	*100м2*	*0,035*	*8334,09*	*18,40*	*292*	*290*	*1*	*79,0000*	*2,77*
					8274,46	*16,88*			*1*	*0,1632*	*0,01*
7	С114-139-У	Лист оцинкований, товщина 0,5 мм	м2	3,5	852,39	-	2983	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	*КР19-30-5*	*Улаштування каркасу з сітки на плоских та криволінійних поверхнях*	*м2*	*20*	*285,73* *14,23*	*31,40* *13,67*	*5715*	*285*	*628* *273*	*0,1500* *0,1260*	*3* *2,52*
9	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	3,49	15392,03 14213,12	1012,52 400,60	53718	49604	3534 1398	128,0000 3,9000	446,72 13,61
10	С113-3 варіант 2	Труба мідна Д 6,25	м	80	121,79 -	- -	9743	-	- -	- -	- -
11	С113-3 варіант 3	Труба мідна Д 9,52	м	123	121,79 -	- -	14980	-	- -	- -	- -
12	С113-3 варіант 4	Труба мідна Д 12,7	м	51	186,91 -	- -	9532	-	- -	- -	- -
13	С113-3 варіант 5	Труба мідна Д 15,88	м	67	229,57 -	- -	15381	-	- -	- -	- -
14	С113-3 варіант 6	Труба мідна Д 19,05	м	28	229,57 -	- -	6428	-	- -	- -	- -
15	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*	*100м*	*3,21*	*7414,49* *4126,76*	- -	*23801*	*13247*	- -	*39,4000* -	*126,47* -
16	С113-2146 варіант 1	Термоізоляція для труб діам. 6х6,35 мм, K-Flex ST, товщиною 6 мм	м	80	46,42 -	- -	3714	-	- -	- -	- -
17	С113-2146 варіант 2	Термоізоляція для труб діам. 6х9,52 мм, K-Flex ST, товщиною 6 мм	м	123	46,42 -	- -	5710	-	- -	- -	- -
18	С113-2147 варіант 2	Термоізоляція для труб діам. 6х12,7 мм, K-Flex ST, товщиною 6 мм	м	51	118,77 -	- -	6057	-	- -	- -	- -
19	С113-2147 варіант 3	Термоізоляція для труб діам. 6х15,88 мм, K-Flex ST, товщиною 6 мм	м	67	53,30 -	- -	3571	-	- -	- -	- -
20	С113-2147 варіант 4	Термоізоляція для труб діам. 6х19,05 мм, K-Flex ST, товщиною 6 мм	м	28	76,59 -	- -	2145	-	- -	- -	- -
21	*КБ21-2-1 к=1,15*	*Прокладання дренажних труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,95*	*8341,86* *4216,07*	*1097,37* *489,31*	*7925*	*4005*	*1043* *465*	*42,3300* *4,3235*	*40,21* *4,11*
22	С113-2126 варіант 2	Труба дренажна, спіральна, 20мм	м	50,5	17,82 -	- -	900	-	- -	- -	- -
23	С113-2127 варіант 2	Труба дренажна, спіральна, 20мм	м	45,45	25,43 -	- -	1156	-	- -	- -	- -
24	С113-1048 варіант 1	Трійник ПВХ, 90гр., діам. 50мм	шт	13	122,08 -	- -	1587	-	- -	- -	- -
25	С113-2281 варіант 1	Манжет гумовий, діам. 50х25 мм	шт	5	20,53 -	- -	103	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					266434	98164	8407 3261		910,98 30,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					266434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					159863				
		всього заробітна плата, грн.					101425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46422				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13374				
		Всього будівельні роботи, грн.					**312856**				
		Всього по розділу 1					**312856**				
		Розділ 2. Вентиляція									
26	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових	камера	8	10159,52	504,48	81276	65689	4036	78,3955	627,16
	к=1,15	без секції зрошення продуктивністю до 10			8211,14	147,35			1179	1,2827	10,26
		тис.м3/год									
27	КР15-132-2	Установлення фільтрів аерозольних	м2	0,755	926,55	-	700	493	-	6,2300	4,7
					652,53	-			-	-	-
28	С1630-734	Фільтр карманний SCF 400-200	шт	1	2343,06	-	2343	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
29	С1630-734	Фільтруюча вставка F9 SCI 400-200 (F9)	шт	1	2343,06	-	2343	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
30	С1630-735	Фільтр карманний SCF 500-250	шт	3	3664,49	-	10993	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
31	С1630-735	Фільтруюча вставка F9 SCI 500-250 (F9)	шт	3	3664,49	-	10993	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
32	С1630-736	Фільтр карманний SCF 500-300	шт	2	2635,24	-	5270	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
33	С1630-736	Фільтруюча вставка F9 SCI 500-300 (F9)	шт	2	2635,24	-	5270	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
34	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою	шт	10	808,50	13,14	8085	7928	131	7,1400	71,4
		до 0,025 т			792,83	4,05			41	0,0284	0,28
35	С130-59	Вентилятор канальний осьовий N=0,024 кВт,	шт	5	1969,95	-	9850	-	-	-	-
	варіант 7	U=230 1 фазн. 125 ВКО прес			-	-			-	-	-
36	С130-59	Вентилятор канальний осьовий N=0,024 кВт,	шт	2	1969,95	-	3940	-	-	-	-
	варіант 8	U=230 1 фазн. 125 ВКОк			-	-			-	-	-
37	С130-59	Вентилятор канальний осьовий N=0,016 кВт,	шт	3	1969,95	-	5910	-	-	-	-
	варіант 9	U=230 1 фазн., 100 ВКО прес			-	-			-	-	-
38	КР17-17-1	Установлення вентиляторів настінних	шт	9	156,07	42,94	1405	976	386	1,0000	9
		[витяжка]			108,47	38,11			343	0,3330	3
39	С130-59	Вентилятор настінний осьовий N=0,016 кВт,	шт	5	1969,95	-	9850	-	-	-	-
	варіант 10	U=230 1 фазн., 100 М прес			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С130-59 варіант 11	Вентилятор настінний осьовий N=0,016 кВт, U=230 1 фазн., 100 М турбо	шт	1	1969,95 -	- -	1970	-	- -	- -	- -
41	С130-59 варіант 12	Вентилятор настінний осьовий N=0,014 кВт, U=230 1 фазн., 100 М	шт	2	1969,95 -	- -	3940	-	- -	- -	- -
42	С130-59 варіант 13	Вентилятор настінний осьовий N=0,061 кВт, U=230 1 фазн., ОВ 2Е 200	шт	1	4884,78 -	- -	4885	-	- -	- -	- -
43	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	808,50 792,83	13,14 4,05	2426	2378	39 12	7,1400 0,0284	21,42 0,09
44	С130-59 варіант 14	Вентилятор канальний N=0,16 кВт, U=230 1 фазн. RV 250 L	шт	2	9526,92 -	- -	19054	-	- -	- -	- -
45	С130-59 варіант 15	Вентилятор канальний N=0,16 кВт, U=230 1 фазн. RV 200 L	шт	1	8447,35 -	- -	8447	-	- -	- -	- -
46	С130-59 варіант 16	Вентилятор канальний N=0,113 кВт, U=230 1 фазн. БУСТ 200	шт	1	6410,02 -	- -	6410	-	- -	- -	- -
47	КР15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	952,65 936,07	13,14 4,05	953	936	13 4	8,4300 0,0284	8,43 0,03
48	С130-59 варіант 17	Вентилятор канальний SBV 50-30/25-4E шумоізольований з електродвиг. N=0,86 кВт, U=230 1 фазн.	шт	1	40338,68 -	- -	40339	-	- -	- -	- -
49	КБ20-36-1 к=1,15	Установлення агрегатів вентиляційних (повітряна завіса)	шт	1	1388,63 893,53	228,67 85,34	1389	894	229 85	9,4185 0,7439	9,42 0,74
50	*КБ20-26-10* *к=1,15*	*Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 600х300 мм*	*шт*	*1*	*474,18* *363,06*	*22,19* *8,49*	*474*	*363*	*22* *8*	*3,5535* *0,0765*	*3,55* *0,08*
51	С130-253 варіант 1	Глушники шуму, переріз обичайки 600х300 мм	шт	1	4466,13 -	- -	4466	-	- -	- -	- -
52	*КБ20-26-10* *к=1,15*	*Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х300 мм*	*шт*	*2*	*474,18* *363,06*	*22,19* *8,49*	*948*	*726*	*44* *17*	*3,5535* *0,0765*	*7,11* *0,15*
53	С130-253 варіант 2	Глушники шуму, переріз обичайки 500х400 мм	шт	2	4466,13 -	- -	8932	-	- -	- -	- -
54	*КБ20-25-3* *к=1,15*	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 250 мм*	*шт*	*2*	*276,77* *217,37*	*13,32* *5,09*	*554*	*435*	*27* *10*	*2,1275* *0,0459*	*4,26* *0,09*
55	С130-234 варіант 1	Глушники шуму, діаметр обичайки 250 мм	шт	2	2667,48 -	- -	5335	-	- -	- -	- -
56	*КБ20-26-4* *к=1,15*	*Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х250 мм*	*шт*	*3*	*444,95* *363,06*	*22,19* *8,49*	*1335*	*1089*	*67* *25*	*3,5535* *0,0765*	*10,66* *0,23*
57	С130-247 варіант 1	Глушники шуму, переріз обичайки 500х250 мм	шт	3	5591,09 -	- -	16773	-	- -	- -	- -
58	*КБ20-26-3* *к=1,15*	*Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 400х200 мм*	*шт*	*1*	*436,14* *363,06*	*22,19* *8,49*	*436*	*363*	*22* *8*	*3,5535* *0,0765*	*3,55* *0,08*
59	С130-246 варіант 1	Глушники шуму, переріз обичайки 400х200 мм	шт	1	5281,36 -	- -	5281	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	*КБ20-26-3*	*Установлення шумоглушників*	*шт*	*3*	*436,14*	*22,19*	*1308*	*1089*	*67*	*3,5535*	*10,66*
	к=1,15	*вентиляційних перерізом 350х250 мм*			*363,06*	*8,49*			*25*	*0,0765*	*0,23*
61	С130-246	Глушники шуму, переріз обичайки 350х250	шт	3	5281,36	-	15844	-	-	-	-
	варіант 2	мм			-	-			-	-	-
62	*КБ20-26-2*	*Установлення шумоглушників*	*шт*	*1*	*377,89*	*22,19*	*378*	*308*	*22*	*3,0130*	*3,01*
	к=1,15	*вентиляційних перерізом 350х200 мм*			*307,84*	*8,49*			*8*	*0,0765*	*0,08*
63	С130-245	Глушники шуму переріз обичайки 350х200	шт	1	4837,61	-	4838	-	-	-	-
	варіант 1	мм			-	-			-	-	-
64	*КБ20-26-2*	*Установлення шумоглушників*	*шт*	*1*	*377,89*	*22,19*	*378*	*308*	*22*	*3,0130*	*3,01*
	к=1,15	*вентиляційних перерізом 300х250 мм*			*307,84*	*8,49*			*8*	*0,0765*	*0,08*
65	С130-245	Глушники шуму переріз обичайки 300х250	шт	1	4837,61	-	4838	-	-	-	-
	варіант 2	мм			-	-			-	-	-
66	*КБ20-26-2*	*Установлення шумоглушників*	*шт*	*1*	*377,89*	*22,19*	*378*	*308*	*22*	*3,0130*	*3,01*
	к=1,15	*вентиляційних перерізом 300х150 мм*			*307,84*	*8,49*			*8*	*0,0765*	*0,08*
67	С130-245	Глушники шуму переріз обичайки 300х150	шт	1	4837,61	-	4838	-	-	-	-
	варіант 3	мм			-	-			-	-	-
68	*КБ20-26-2*	*Установлення шумоглушників*	*шт*	*1*	*377,89*	*22,19*	*378*	*308*	*22*	*3,0130*	*3,01*
	к=1,15	*вентиляційних перерізом 250х250 мм*			*307,84*	*8,49*			*8*	*0,0765*	*0,08*
69	С130-245	Глушники шуму переріз обичайки 250х250	шт	1	4837,61	-	4838	-	-	-	-
	варіант 4	мм			-	-			-	-	-
70	*КБ20-25-2*	*Установлення шумоглушників*	*шт*	*2*	*276,77*	*13,32*	*554*	*435*	*27*	*2,1275*	*4,26*
	к=1,15	*вентиляційних трубчастих круглого*			*217,37*	*5,09*			*10*	*0,0459*	*0,09*
		перерізу діаметром обичайки 200 мм									
71	С130-233	Глушники шуму, діаметр обичайки 200 мм	шт	2	2543,35	-	5087	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
72	С1630-467	Дросель-клапан, 560х300	шт	1	6214,16	-	6214	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
73	С1630-465	Дросель-клапан, 500х250	шт	1	3796,52	-	3797	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
74	С1630-465	Дросель-клапан, 450х250	шт	1	3796,52	-	3797	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
75	С1630-463	Дросель-клапан, 300х250	шт	1	1762,17	-	1762	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
76	С1630-462	Дросель-клапан, 300х150	шт	1	1469,28	-	1469	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
77	С1630-463	Дросель-клапан, 280х280	шт	1	1762,17	-	1762	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
78	С1630-462	Дросель-клапан, 250х224	шт	1	1469,28	-	1469	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
79	С1630-462	Дросель-клапан, 250х180	шт	1	1469,28	-	1469	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
80	С1630-461	Дросель-клапан, 250х160	шт	1	1264,05	-	1264	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С1630-461 варіант 2	Дросель-клапан, 250х150	шт	3	1264,05 -	- -	3792	-	- -	- -	- -
82	С1630-461 варіант 3	Дросель-клапан, 250х125	шт	1	1264,05 -	- -	1264	-	- -	- -	- -
83	С1630-461 варіант 4	Дросель-клапан, 200х180	шт	1	1264,05 -	- -	1264	-	- -	- -	- -
84	С1630-461 варіант 5	Дросель-клапан, 200х150	шт	8	1264,05 -	- -	10112	-	- -	- -	- -
85	С1630-460 варіант 1	Дросель-клапан, 200х100	шт	2	1006,41 -	- -	2013	-	- -	- -	- -
86	С1630-460 варіант 2	Дросель-клапан, 180х150	шт	2	1006,41 -	- -	2013	-	- -	- -	- -
87	С1630-460 варіант 3	Дросель-клапан, 150х150	шт	4	1006,41 -	- -	4026	-	- -	- -	- -
88	С1630-460 варіант 4	Дросель-клапан, 150х125	шт	4	1006,41 -	- -	4026	-	- -	- -	- -
89	С1630-460 варіант 5	Дросель-клапан, 150х100	шт	4	1006,41 -	- -	4026	-	- -	- -	- -
90	С1630-460 варіант 6	Дросель-клапан, 125х125	шт	1	1006,41 -	- -	1006	-	- -	- -	- -
91	С1630-460 варіант 7	Дросель-клапан, 125х100	шт	2	1006,41 -	- -	2013	-	- -	- -	- -
92	С1630-460 варіант 8	Дросель-клапан, 100х100	шт	6	1006,41 -	- -	6038	-	- -	- -	- -
93	С1630-451 варіант 1	Дросель-клапан, діаметр 224 мм	шт	1	1264,05 -	- -	1264	-	- -	- -	- -
94	С1630-451 варіант 2	Дросель-клапан, діаметр 160 мм	шт	1	1264,05 -	- -	1264	-	- -	- -	- -
95	С1630-451 варіант 3	Дросель-клапан, діаметр 150 мм	шт	4	1264,05 -	- -	5056	-	- -	- -	- -
96	С1630-451 варіант 4	Дросель-клапан, діаметр 125 мм	шт	2	1264,05 -	- -	2528	-	- -	- -	- -
97	С1630-451 варіант 5	Дросель-клапан, діаметр 100 мм	шт	8	1264,05 -	- -	10112	-	- -	- -	- -
98	КБ20-13-1 к=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	8	297,59 205,62	8,88 3,40	2381	1645	71 27	2,0125 0,0306	16,1 0,24
99	С1630-1786 варіант 1	Клапани зворотні, діаметр 125 мм	шт	5	363,97 -	- -	1820	-	- -	- -	- -
100	С1630-1786 варіант 2	Клапани зворотні, діаметр 100 мм	шт	3	661,24 -	- -	1984	-	- -	- -	- -
101	КР15-123-4	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	5	1424,04 1076,92	- -	7120	5385	- -	10,6700 -	53,35 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	С1630-467 варіант 2	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-600x300-O-M-220-T-2F	шт	4	19046,54 -	- -	76186	-	- -	- -	- -
103	С1630-467 варіант 3	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-550x300-O-M-220-T-2F	шт	1	21757,72 -	- -	21758	-	- -	- -	- -
104	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	22	953,56 822,21	- -	20978	18089	- -	7,8500 -	172,7 -
105	С1630-467 варіант 4	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-500x300-O-M-220-T-2F	шт	4	18489,48 -	- -	73958	-	- -	- -	- -
106	С1630-467 варіант 5	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-450x250-O-M-220-T-2F	шт	3	17440,14 -	- -	52320	-	- -	- -	- -
107	С1630-467 варіант 6	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-400x200-O-M-220-T-2F	шт	3	16829,10 -	- -	50487	-	- -	- -	- -
108	С1630-467 варіант 7	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-350x250-O-M-220-T-2F	шт	5	16706,04 -	- -	83530	-	- -	- -	- -
109	С1630-467 варіант 8	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-350x200-O-M-220-T-2F	шт	1	17861,95 -	- -	17862	-	- -	- -	- -
110	С1630-467 варіант 9	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-300x250-O-M-220-T-2F	шт	6	16369,22 -	- -	98215	-	- -	- -	- -
111	С1630-467 варіант 10	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-300x150-O-M-220-T-2F	шт	5	15602,73 -	- -	78014	-	- -	- -	- -
112	С1630-467 варіант 11	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-250x250-O-M-220-T-2F	шт	7	15987,04 -	- -	111909	-	- -	- -	- -
113	С1630-467 варіант 12	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-250x200-O-M-220-T-2F	шт	2	16742,05 -	- -	33484	-	- -	- -	- -
114	С1630-467 варіант 13	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-250x150-O-M-220-T-2F	шт	2	16058,64 -	- -	32117	-	- -	- -	- -
115	С1630-467 варіант 14	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-200x200-O-M-220-T-2F	шт	3	16183,40 -	- -	48550	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	С1630-467 варіант 15	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-200x150-O-M-220-T-2F	шт	3	15525,25 -	- -	46576	-	- -	- -	- -
117	С1630-467 варіант 16	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-150x150-O-M-220-T-2F	шт	6	14987,35 -	- -	89924	-	- -	- -	- -
118	КР15-132-2	Установлення фільтрів аерозольних	м2	0,93025	926,55 652,53	- -	862	607	- -	6,2300 -	5,8 -
119	С1630-1623 варіант 5	Стельовий фільтр-блок фільтром HEPA 14, діфузором, механізмом регулювання потоку та виміру забруднення фільтру, 305x610x150	шт	5	19882,47 -	- -	99412	-	- -	- -	- -
120	КМ38-2-2	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т	шт	3	3562,73 1960,63	207,51 46,68	10688	5882	623 140	18,5000 0,4292	55,5 1,29
121	С130-405 варіант 8	Витяжний канал оцинкований ВП.500, витяжка повітря з верхньої та нижньої зони, з решітками, 500x60	шт	3	36067,65 -	- -	108203	-	- -	- -	- -
122	*КР15-122-2*	*Установлення грат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2*	*грати*	*3*	*366,41* *280,24*	*8,85* *0,44*	*1099*	*841*	*27* *1*	*2,7100* *0,0040*	*8,13* *0,01*
123	С111-1756 варіант 4	Грати зовнішні 5070-1Н 1000x600	шт	1	2789,75 -	- -	2790	-	- -	- -	- -
124	С111-1756 варіант 22	Грати зовнішні 5070-1Н 500x700	шт	1	2263,48 -	- -	2263	-	- -	- -	- -
125	С111-1756 варіант 7	Грати декоративні, накладні RKP-800x330	шт	1	1306,52 -	- -	1307	-	- -	- -	- -
126	*КР15-122-1*	*Установлення грат з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2*	*грати*	*203*	*245,71* *216,13*	*8,85* *0,44*	*49879*	*43874*	*1797* *89*	*2,0900* *0,0040*	*424,27* *0,81*
127	С111-1756 варіант 6	Грати зовнішні 5070-1Н 400x600	шт	2	1522,43 -	- -	3045	-	- -	- -	- -
128	С111-1756 варіант 8	Грати зовнішні SET-500x250-30-ZS-1	шт	1	2788,77 -	- -	2789	-	- -	- -	- -
129	С111-1756 варіант 9	Діфузор 300x300, ПКД-12+R	шт	16	1710,18 -	- -	27363	-	- -	- -	- -
130	С111-1756 варіант 10	Діфузор алюмінієвий ADR 150	шт	30	961,06 -	- -	28832	-	- -	- -	- -
131	С111-1756 варіант 11	Анемостат АМ 150 ВРФ	шт	2	928,67 -	- -	1857	-	- -	- -	- -
132	С111-1756 варіант 12	Анемостат АМ 125 ВРФ	шт	123	384,57 -	- -	47302	-	- -	- -	- -
133	С111-1756 варіант 13	Анемостат АМ 100 ВРФ	шт	21	885,49 -	- -	18595	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	С111-1756 варіант 14	Грати однорядні регульовані 2535-1 150х300	шт	6	777,54 -	- -	4665	-	- -	- -	- -
135	С111-1756 варіант 15	Грати однорядні регульовані 2535-1 150х150	шт	2	755,94 -	- -	1512	-	- -	- -	- -
136	*КР7-32-1*	*Установлення вентиляційних грат в дверях*	*100шт*	*0,18*	*3416,37* *3263,25*	- -	*615*	*587*	- -	*33,1800* -	*5,97* -
137	С111-1756 варіант 16	Грати вентиляційні дверні МВ 350/2	шт	18	671,73 -	- -	12091	-	- -	- -	- -
138	*КР15-122-1*	*Установлення витяжного ковпака з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2*	*грати*	*3*	*245,71* *216,13*	*8,85* *0,44*	*737*	*648*	*27* *1*	*2,0900* *0,0040*	*6,27* *0,01*
139	С111-1756 варіант 17	Витяжний ковпак МВ 102 ВК АСА	шт	3	455,82 -	- -	1367	-	- -	- -	- -
140	КБ20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,256	1176,00 1135,16	8,88 3,40	1477	1426	11 4	11,2470 0,0306	14,13 0,04
141	& С130-231-ВГ варіант 1	Вставки гнучкі 500х300	шт	2	594,41 -	- -	1189	-	- -	- -	- -
142	& С130-231-ВГ варіант 2	Вставки гнучкі Д 250мм	шт	4	594,41 -	- -	2378	-	- -	- -	- -
143	& С130-231-ВГ варіант 3	Вставки гнучкі Д 200	шт	2	562,02 -	- -	1124	-	- -	- -	- -
		ПОВІТРОВОДИ									
144	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,21668	216471,66 30387,00	114,65 87,05	46905	6584	25 19	301,0700 0,7839	65,24 0,17
145	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм ПВ1	100м2	1,1884	202354,66 30387,00	114,65 87,05	240478	36112	136 103	301,0700 0,7839	357,79 0,93
146	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,756	284009,81 24072,81	114,65 87,05	214711	18199	87 66	238,5100 0,7839	180,31 0,59
147	КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,066	288050,02 27822,36	114,65 87,05	19011	1836	8 6	275,6600 0,7839	18,19 0,05
148	КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром 960 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм ПВ2	100м2	0,0384	288050,02 27822,36	114,65 87,05	11061	1068	4 3	275,6600 0,7839	10,59 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,374	284009,81 24072,81	114,65 87,05	106220	9003	43 33	238,5100 0,7839	89,2 0,29
150	КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,576	288050,02 27822,36	114,65 87,05	165917	16026	66 50	275,6600 0,7839	158,78 0,45
151	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,321	257966,02 27822,36	114,65 87,05	82807	8931	37 28	275,6600 0,7839	88,49 0,25
152	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм ПВ3	100м2	0,115	260530,66 30387,00	114,65 87,05	29961	3495	13 10	301,0700 0,7839	34,62 0,09
153	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,204	284009,81 24072,81	114,65 87,05	57938	4911	23 18	238,5100 0,7839	48,66 0,16
154	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 1120 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,224	213919,02 27822,36	114,65 87,05	47918	6232	26 19	275,6600 0,7839	61,75 0,18
155	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,9405	257966,02 27822,36	114,65 87,05	242617	26167	108 82	275,6600 0,7839	259,26 0,74
156	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм ПВ4	100м2	0,9101	260530,66 30387,00	114,65 87,05	237109	27655	104 79	301,0700 0,7839	274 0,71
157	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	1,067	284009,81 24072,81	114,65 87,05	303038	25686	122 93	238,5100 0,7839	254,49 0,84
158	КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,081	288050,02 27822,36	114,65 87,05	23332	2254	9 7	275,6600 0,7839	22,33 0,06
159	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,19172	257966,02 27822,36	114,65 87,05	49457	5334	22 17	275,6600 0,7839	52,85 0,15
160	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм ПВ5	100м2	0,26536	260530,66 30387,00	114,65 87,05	69134	8063	30 23	301,0700 0,7839	79,89 0,21
161	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	1,4444	278106,06 18113,91	56,47 42,87	401696	26164	82 62	179,4700 0,3861	259,23 0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	1,487	284009,81 24072,81	114,65 87,05	422323	35796	170 129	238,5100 0,7839	354,66 1,17
163	КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,072	288050,02 27822,36	114,65 87,05	20740	2003	8 6	275,6600 0,7839	19,85 0,06
164	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,51852	257966,02 27822,36	114,65 87,05	133761	14426	59 45	275,6600 0,7839	142,94 0,41
165	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм П1	100м2	0,6445	260530,66 30387,00	114,65 87,05	167912	19584	74 56	301,0700 0,7839	194,04 0,51
166	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,36	284009,81 24072,81	114,65 87,05	102244	8666	41 31	238,5100 0,7839	85,86 0,28
167	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,4546	257966,02 27822,36	114,65 87,05	117271	12648	52 40	275,6600 0,7839	125,32 0,36
168	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм П2	100м2	0,1735	260530,66 30387,00	114,65 87,05	45202	5272	20 15	301,0700 0,7839	52,24 0,14
169	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,478	284009,81 24072,81	114,65 87,05	135757	11507	55 42	238,5100 0,7839	114,01 0,37
170	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1872	257966,02 27822,36	114,65 87,05	48291	5208	21 16	275,6600 0,7839	51,6 0,15
171	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм П3	100м2	0,004	260530,66 30387,00	114,65 87,05	1042	122	- -	301,0700 0,7839	1,2 -
172	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,995	284009,81 24072,81	114,65 87,05	282590	23952	114 87	238,5100 0,7839	237,32 0,78
173	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1335	257966,02 27822,36	114,65 87,05	34438	3714	15 12	275,6600 0,7839	36,8 0,1
174	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм В2	100м2	0,352	260530,66 30387,00	114,65 87,05	91707	10696	40 31	301,0700 0,7839	105,98 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм В8	100м2	0,136	257966,02 27822,36	114,65 87,05	35083	3784	16 12	275,6600 0,7839	37,49 0,11
176	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм В23	100м2	0,018	260530,66 30387,00	114,65 87,05	4690	547	2 2	301,0700 0,7839	5,42 0,01
177	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм В24	100м2	0,0392	260530,66 30387,00	114,65 87,05	10213	1191	4 3	301,0700 0,7839	11,8 0,03
178	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,534	284009,81 24072,81	114,65 87,05	151661	12855	61 46	238,5100 0,7839	127,36 0,42
179	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0852	257966,02 27822,36	114,65 87,05	21979	2370	10 7	275,6600 0,7839	23,49 0,07
180	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм ВП5, ВП6	100м2	0,024	260530,66 30387,00	114,65 87,05	6253	729	3 2	301,0700 0,7839	7,23 0,02
181	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,096	260530,66 30387,00	114,65 87,05	25011	2917	11 8	301,0700 0,7839	28,9 0,08
182	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,198	257966,02 27822,36	114,65 87,05	51077	5509	23 17	275,6600 0,7839	54,58 0,16
183	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (фаосннi частини)	100м2	1,7	409167,81 24072,81	114,65 87,05	695585	40924	195 148	238,5100 0,7839	405,47 1,33
184	КР15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм (фасонні частини)	100м2	0,04	332340,70 24072,81	114,65 87,05	13294	963	5 3	238,5100 0,7839	9,54 0,03
185	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (фасонниі частини)	100м2	1,43	253069,66 30387,00	114,65 87,05	361890	43453	164 124	301,0700 0,7839	430,53 1,12
186	*КР19-22-1*	*Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами*	*100м2*	*14,59*	*11963,18* *7824,08*	- -	*174543*	*114153*	- -	*74,7000* -	*1089,87* -
187	С111-852 варіант 1	Пінофол фольгований самоклеючий, 10мм	м2	1491,098	248,81 -	- -	371000	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь	10 м2	17,5	698,62	-	12226	12226	-	6,6700	116,73
					698,62	-			-	-	-
189	С111-852 варіант 3	Вогнезахисне покриття повітропроводів FIX-45 нефольгований товщиною 5 мм	м2	178,85	389,15	-	69599	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
190	С111-1643 варіант 1	Клей для вогнезахисного покриття	кг	210	92,49	-	19423	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
191	С130-478 варіант 1	Метал для кріплення повітроводів	т	1,569	108154,52	-	169694	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					7949475	792945	9862		7755,74
									3661		32,52
		Разом будівельні роботи, грн.					7949475				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7146668				
		всього заробітна плата, грн.					796606				
		Загальновиробничі витрати, грн.					417200				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					783,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					134876				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8366675**				
		Всього по розділу 2					**8366675**				
		Розділ 3. Вентиляція приміщенн подвійного призначення									
		П4(І)									
192	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	808,50	13,14	809	793	13	7,1400	7,14
					792,83	4,05			4	0,0284	0,03
193	КР15-147-2	Установлення клапанів противибухових площею понад 0,1 до 0,2 м2	клапан	1	3625,05	-	3625	2542	-	23,1500	23,15
					2541,87	-			-	-	-
194	КР15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,2	898,75	-	180	176	-	8,1000	1,62
					878,61	-			-	-	-
195	КР15-147-1	Установлення клапанів противибухових площею до 0,1 м2	клапан	2	2226,27	-	4453	4208	-	19,1600	38,32
					2103,77	-			-	-	-
		П5(І)									
196	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	808,50	13,14	809	793	13	7,1400	7,14
					792,83	4,05			4	0,0284	0,03
197	КР15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,06	898,75	-	54	53	-	8,1000	0,49
					878,61	-			-	-	-
198	КР15-147-1	Установлення клапанів противибухових площею до 0,1 м2	клапан	2	2226,27	-	4453	4208	-	19,1600	38,32
					2103,77	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	КР15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,27	898,75	-	243	237	-	8,1000	2,19
					878,61	-			-	-	-
200	С1630-1623 варіант 1	Фільтри повітряні чарункові ФЯР 514х514х50 з монтажною рамкою	шт	2	3131,89	-	6264	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
201	С1630-1623 варіант 2	Коробка для встановлення ФЯР (Ду 300мм)	шт	2	3401,78	-	6804	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
202	КБ20-14-6 к=1,15	Установлення клапанів повітряних із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	2	324,56	8,88	649	428	18	2,0700	4,14
					214,06	3,40			7	0,0306	0,06
203	С130-376 варіант 1	Клапан витратомір-відсікач КРО-2	шт	2	5137,88	-	10276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
204	КБ20-14-2 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	4	360,71	8,88	1443	956	36	2,3115	9,25
					239,03	3,40			14	0,0306	0,12
205	С130-376 варіант 3	Клапан герметичний вентиляційний ГК-300	шт	2	21388,62	-	42777	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
206	С130-376 варіант 2	Клапан герметичний вентиляційний ГК-350	шт	2	30794,90	-	61590	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
207	КБ20-14-1 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	303,40	8,88	607	428	18	2,0700	4,14
					214,06	3,40			7	0,0306	0,06
208	С130-376 варіант 4	Клапан герметичний вентиляційний ГК-150	шт	2	27774,26	-	55549	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	КР15-123-3	Установлення пристрою противибухового	клапан	3	953,56	-	2861	2467	-	7,8500	23,55
					822,21	-			-	-	-
210	С130-405 варіант 3	Пристрій противибуховий МЗС	шт	3	17507,72	-	52523	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
211	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	126,83	-	254	183	-	0,8000	1,6
					91,55	-			-	-	-
212	С1514-5 варіант 1	Електропідігрів для МЗС (17 Вт, 220В, 60-65 С)	шт	2	1981,67	-	3963	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
213	КБ20-14-1 к=1,15	Установлення регулюючих заглушок із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	3	303,40	8,88	910	642	27	2,0700	6,21
					214,06	3,40			10	0,0306	0,09
214	С130-376 варіант 5	Регулююча заглушка РГЗ-200	шт	2	2259,03	-	4518	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
215	С130-376 варіант 6	Регулююча заглушка РГЗ-150	шт	1	1381,89	-	1382	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
216	КБ20-13-6 к=1,15	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	2	374,31	13,32	749	512	27	2,5070	5,01
					256,14	5,09			10	0,0459	0,09
217	С130-376 варіант 7	Клапан надлишкового тиску KID-400x400-N	шт	1	5224,25	-	5224	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
218	С130-376 варіант 8	Клапан надлишкового тиску KID-350x200-N	шт	1	4490,14	-	4490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	КБ20-13-5	Установлення клапанів зворотних	клапан	2	297,59	8,88	595	411	18	2,0125	4,03
	к=1,15	периметром до 1000 мм			205,62	3,40			7	0,0306	0,06
220	С130-376	Клапан надлишкового тиску KID-300x200-N	шт	1	4295,82	-	4296	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
221	С130-376	Клапан надлишкового тиску KID-250x200-N	шт	1	4220,25	-	4220	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
222	*КР15-122-1*	*Установлення грат з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2*	*грати*	*39*	*245,71*	*8,85*	*9583*	*8429*	*345*	*2,0900*	*81,51*
					216,13	*0,44*			*17*	*0,0040*	*0,16*
223	С111-1756	Грати однорядні регульовані 2535-1 250x250	шт	8	561,62	-	4493	-	-	-	-
	варіант 18				-	-			-	-	-
224	С111-1756	Грати однорядні регульовані 2535-1 200x200	шт	4	759,80	-	3039	-	-	-	-
	варіант 19				-	-			-	-	-
225	С111-1756	Грати однорядні регульовані радіальні, 3030-	шт	5	993,45	-	4967	-	-	-	-
	варіант 20	1R, 350x150			-	-			-	-	-
226	С111-1756	Грати однорядні регульовані радіальні, 3030-	шт	22	993,45	-	21856	-	-	-	-
	варіант 21	1R, 350x150			-	-			-	-	-
227	С1630-451	Дросель-клапан, діаметр 280 мм	шт	1	959,54	-	960	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
228	С1630-451	Дросель-клапан, діаметр 224 мм	шт	1	1264,05	-	1264	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
229	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0776	135379,25	-	10505	-	-	-	-
	варіант 1	(погрунтовані та пофарбовані)			-	-			-	-	-
230	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою	1т	1,8755	17194,66	3895,54	32249	20710	7306	88,7100	166,38
		до 0,1 т			11042,62	751,02			1409	5,3174	9,97
231	С113-213	Повітропровід сталевий, діаметр 400 мм,	м	10	20273,40	-	202734	-	-	-	-
	варіант 1	товщина стінки 8 мм			-	-			-	-	-
232	С113-198	Повітропровід сталевий, діаметр 350 мм,	м	1,5	17068,90	-	25603	-	-	-	-
	варіант 1	товщина стінки 8 мм			-	-			-	-	-
233	С113-203	Повітропровід сталевий, діаметр 300 мм,	м	4	15256,50	-	61026	-	-	-	-
	варіант 1	товщина стінки 8 мм			-	-			-	-	-
234	С113-186	Повітропровід сталевий, діаметр 150 мм,	м	12	5336,22	-	64035	-	-	-	-
	варіант 1	товщина стінки 8 мм			-	-			-	-	-
235	С130-1146	Фасонні частини зі сталі товщ. 8 мм	м2	6	24832,00	-	148992	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
236	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від	100м2	0,624	284009,81	114,65	177222	15021	72	238,5100	148,83
		1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі			24072,81	87,05			54	0,7839	0,49
		класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм									
237	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800	100м2	0,198	257966,02	114,65	51077	5509	23	275,6600	54,58
		мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н			27822,36	87,05			17	0,7839	0,16
		[нормальна] товщиною 0,5 мм									
238	КР15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад	100м2	0,33912	227730,70	114,65	77228	8164	39	238,5100	80,88
		355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н			24072,81	87,05			30	0,7839	0,27
		[нормальна] товщиною 0,6 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	КР15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,41532	231480,25 27822,36	114,65 87,05	96138	11555	48 36	275,6600 0,7839	114,49 0,33
240	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,15151	202354,66 30387,00	114,65 87,05	30659	4604	17 13	301,0700 0,7839	45,62 0,12
241	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,09898	216471,66 30387,00	114,65 87,05	21426	3008	11 9	301,0700 0,7839	29,8 0,08
242	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (фасонниі частини)	100м2	0,09	253069,66 30387,00	114,65 87,05	22776	2735	10 8	301,0700 0,7839	27,1 0,07
243	КР15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм (фасонні частини)	100м2	0,15	332340,70 24072,81	114,65 87,05	49851	3611	17 13	238,5100 0,7839	35,78 0,12
244	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (фаосні частини)	100м2	0,11	409167,81 24072,81	114,65 87,05	45008	2648	13 10	238,5100 0,7839	26,24 0,09
245	*КР19-22-1*	*Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами*	*100м2*	*0,24*	*11963,18* *7824,08*	- -	*2871*	*1878*	- -	*74,7000* -	*17,93* -
246	С111-852 варіант 1	Пінофол фольгований самоклеючий, 10мм	м2	24,528	248,81 -	- -	6103	-	- -	- -	- -
247	КБ26-27-1 к=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь	10 м2	4	698,62 698,62	- -	2794	2794	- -	6,6700 -	26,68 -
248	С111-852 варіант 3	Вогнезахисне покриття повітропроводів FIX-45 нефольгований товщиною 5 мм	м2	40,88	389,15 -	- -	15908	-	- -	- -	- -
249	С111-1643 варіант 1	Клей для вогнезахисного покриття	кг	48	92,49 -	- -	4440	-	- -	- -	- -
250	*КБ20-18-1 к=1,15*	*Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм*	*зонт*	*2*	*89,77* *74,34*	*12,44* *3,58*	*180*	*149*	*25* *7*	*0,7015* *0,0322*	*1,4* *0,06*
251	С130-296 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, діаметр 200 мм	шт	1	890,05 -	- -	890	-	- -	- -	- -
252	С130-296 варіант 2	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, діаметр 150 мм	шт	1	1189,94 -	- -	1190	-	- -	- -	- -
253	С130-478 варіант 1	Метал для кріплення повітроводів	т	0,225	108154,52 -	- -	24335	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1507972	109852	8096 1686		1033,52 12,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1507972				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1390024				
		всього заробітна плата, грн.					111538				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58566				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					111,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19249				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1566538**				
		Всього по розділу 3					**1566538**				
		Розділ 4. Демонтаж									
254	КР15-115-1	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів до 0, 05 т	шт	3	697,68 697,65	- -	2093	2093	- -	7,2900 -	21,87 -
255	КР15-121-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	1,1775	12203,19 12154,80	45,86 34,82	14369	14312	54 41	120,4280 0,3136	141,8 0,37
256	С1545-104	Брухт металевий	т	0,771	6268,98 -	- -	4833	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					21295	16405	54 41		163,67 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					21295				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4836				
		всього заробітна плата, грн.					16446				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8919				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2964				
		Всього будівельні роботи, грн.					**30214**				
		Всього по розділу 4					**30214**				
		Розділ 5. Пусконалагоджувальні роботи									
257	КП3-54-1	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4	приміщ.	335	2086,42 2086,42	- -	698951	698951	- -	14,0000 -	4690 -
258	КП2-15-1	Система сигналізації проста	система	7	745,15 745,15	- -	5216	5216	- -	5,0000 -	35 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	КП2-16-1	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа	система	22	1341,27 1341,27	- -	29508	29508	- -	9,0000 -	198 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					733675	733675	- -		4923 -
		Разом будівельні роботи, грн.					733675				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					733675				
		Загальновиробничі витрати, грн.					295206				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					428,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					73701				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1028881**				
		Всього по розділу 5					**1028881**				
		Разом прямі витрати по кошторису					10478851	1751041	26419 8649		14786,91 75,37
		Разом будівельні роботи, грн.					10478851				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8701391				
		всього заробітна плата, грн.					1759690				
		Загальновиробничі витрати, грн.					826314				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1418,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					244164				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11305165**				
		Всього по кошторису					**11305165**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**16281,14**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2003854**				

Склав ____________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклінікикомунального некомерційного підприємства "Чернігівськацентральнарайонна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)
206-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на опалення

Трьохповерхова будівля поліклініки комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114

Основа:
креслення (специфікації) № ОВ

Кошторисна вартість	7822,548	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8,45242	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	983,639	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 березня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	*КР15-90-2*	*Установлення опалювальних радіаторів сталевих*	*100кВт*	*2,9295*	*17393,77* *11526,08*	*558,36* *172,26*	*50955*	*33766*	*1636* *505*	*111,4600* *1,2070*	*326,52* *3,54*
2	& С130-557-Р-К варіант 1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Hygiene, 500 х 600 тип 20 PURMO	шт	1	6503,51 -	- -	6504	-	- -	- -	- -
3	& С130-557-Р-К варіант 2	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Hygiene, 500 х 700 тип 20 PURMO	шт	1	6608,66 -	- -	6609	-	- -	- -	- -
4	& С130-557-Р-К варіант 3	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Hygiene, 500 х 800 тип 20 PURMO	шт	2	7506,85 -	- -	15014	-	- -	- -	- -
5	& С130-557-Р-К варіант 4	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Hygiene, 500 х 900 тип 20 PURMO	шт	1	8406,78 -	- -	8407	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С130-557-Р-К варіант 5	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Hygiene, 500 x 1200 тип 20 PURMO	шт	7	9232,44	-	64627	-	-	-	-
7	& С130-557-Р-К варіант 6	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Hygiene, 500 x 1400 тип 20 PURMO	шт	6	8700,43	-	52203	-	-	-	-
8	& С130-557-Р-К варіант 7	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Hygiene, 500 x 1600 тип 20 PURMO	шт	1	13420,30	-	13420	-	-	-	-
9	& С130-557-Р-К варіант 8	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 x 400 тип 22 PURMO	шт	1	6491,63	-	6492	-	-	-	-
10	& С130-557-Р-К варіант 9	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 x 500 тип 22 PURMO	шт	39	6608,66	-	257738	-	-	-	-
11	& С130-557-Р-К варіант 10	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 x 600 тип 22 PURMO	шт	3	5373,20	-	16120	-	-	-	-
12	& С130-557-Р-К варіант 14	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 x 700 тип 22 PURMO	шт	4	5327,86	-	21311	-	-	-	-
13	& С130-557-Р-К варіант 12	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 x 1000 тип 22 PURMO	шт	1	8622,69	-	8623	-	-	-	-
14	& С130-557-Р-К варіант 13	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 x 1200 тип 22 PURMO	шт	4	9664,27	-	38657	-	-	-	-
15	& С130-557-Р-К варіант 15	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 x 1400 тип 22 PURMO	шт	1	10350,00	-	10350	-	-	-	-
16	& С130-557-Р-К варіант 16	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 x 1600 тип 22 PURMO	шт	2	13267,01	-	26534	-	-	-	-
17	& С130-557-Р-К варіант 17	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 x 2000 тип 22 PURMO	шт	1	13778,71	-	13779	-	-	-	-
18	& С130-557-Р-К варіант 18	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 x 500 тип 22 PURMO	шт	46	6503,51	-	299161	-	-	-	-
19	& С130-557-Р-К варіант 19	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 x 600 тип 22 PURMO	шт	18	6698,91	-	120580	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С130-557-Р-К варіант 21	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 x 700 тип 22 PURMO	шт	46	6828,45 -	- -	314109	-	- -	- -	- -
21	& С130-557-Р-К варіант 22	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 x 800 тип 22 PURMO	шт	43	8662,65 -	- -	372494	-	- -	- -	- -
22	& С130-557-Р-К варіант 23	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 x 900 тип 22 PURMO	шт	8	8516,91 -	- -	68135	-	- -	- -	- -
23	& С130-557-Р-К варіант 24	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 x 1000 тип 22 PURMO	шт	10	9065,32 -	- -	90653	-	- -	- -	- -
24	& С130-557-Р-К варіант 25	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 x 1200 тип 22 PURMO	шт	18	10207,51 -	- -	183735	-	- -	- -	- -
25	& С130-557-Р-К варіант 26	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 x 1400 тип 22 PURMO	шт	6	12360,17 -	- -	74161	-	- -	- -	- -
26	& С130-557-Р-К варіант 27	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 x 1600 тип 22 PURMO	шт	1	13638,37 -	- -	13638	-	- -	- -	- -
27	& С130-557-Р-К варіант 28	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 x 2000 тип 22 PURMO	шт	1	13994,62 -	- -	13995	-	- -	- -	- -
28	С130-553 варіант 1	Набір кронштейнів Monclac для радіаторів гігієнічних, двійний комплект МСК-108 h=500 Purmo	шт	18	729,72 -	- -	13135	-	- -	- -	- -
29	С130-553 варіант 2	Набір кронштейнів Monclac для радіаторів гігієнічних, потрійний комплект МСК-108 h=500 Purmo	шт	1	839,26 -	- -	839	-	- -	- -	- -
30	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	5,28	2708,83 2357,00	333,46 125,18	14303	12445	1761 661	22,2400 1,0332	117,43 5,46
31	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	12	6487,03 6377,69	- -	77844	76532	- -	56,5900 -	679,08 -
32	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	6,1	6789,49 6656,06	- -	41416	40602	- -	59,0600 -	360,27 -
33	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	1	7517,61 7343,53	- -	7518	7344	- -	65,1600 -	65,16 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С113-1372-1А варіант 2	Труба Fiber Basalt Plus S 3,2/ SDR 7,4/ Д 20мм	м	1200	241,96	-	290352	-	-	-	-
35	С113-1372-1Б варіант 3	Труба Fiber Basalt Plus S 3,2/ SDR 7,4/ Pn28, Д 25мм	м	610	268,84	-	163992	-	-	-	-
36	С113-1373 варіант 3	Труба Fiber Basalt Plus S 3,2/ SDR 7,4/ Pn28, Д 32мм	м	100	395,17	-	39517	-	-	-	-
37	С113-1705 варіант 1	Коліно PPR 90°, 20мм	шт	794	29,18	-	23169	-	-	-	-
38	С113-1706 варіант 2	Коліно PPR 90°, 25мм	шт	36	38,90	-	1400	-	-	-	-
39	С113-1707 варіант 2	Коліно PPR 90°, 32мм	шт	12	42,13	-	506	-	-	-	-
40	С113-1737 варіант 5	Трійник PPR 20х20х20	шт	144	54,01	-	7777	-	-	-	-
41	С113-1738 варіант 4	Трійник PPR 25х25х25	шт	22	56,17	-	1236	-	-	-	-
42	С113-1739 варіант 2	Трійник PPR 32х32х32	шт	34	60,49	-	2057	-	-	-	-
43	С113-1738 варіант 1	Трійник PPR редукційний 25х20х25	шт	184	58,32	-	10731	-	-	-	-
44	С113-1739 варіант 3	Трійник PPR 32х20х32	шт	44	61,57	-	2709	-	-	-	-
45	С113-1739 варіант 4	Трійник PPR 32х25х32	шт	2	60,49	-	121	-	-	-	-
46	С113-1285-11А варіант 3	Муфта перехідна PP-R 25х20	шт	88	38,93	-	3426	-	-	-	-
47	С113-1285-11А варіант 4	Муфта перехідна PP-R 32х25	шт	48	42,16	-	2024	-	-	-	-
48	С113-1802 варіант 9	Перехід з металевою різьбою зовнішньою PPR, 20х3/4" ВР	шт	544	45,37	-	24681	-	-	-	-
49	С113-1802 варіант 7	Перехід з металевою різьбою внутрішньою PPR, 20х1/2" ВР	шт	14	82,08	-	1149	-	-	-	-
50	С113-1802 варіант 8	Перехід з металевою різьбою внутрішньою PPR, 32х1" ВР	шт	72	213,79	-	15393	-	-	-	-
51	С113-1802 варіант 8	Перехід з металевою різьбою внутрішньою PPR, 32х1" ВР	шт	26	213,79	-	5559	-	-	-	-
52	С113-1823 варіант 5	Муфта PPR, 20мм	шт	110	16,23	-	1785	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С113-1823 варіант 6	Муфта PPR, 25мм	шт	60	16,87 -	- -	1012	-	- -	- -	- -
54	С113-1823 варіант 7	Муфта PPR, 32мм	шт	86	19,46 -	- -	1674	-	- -	- -	- -
55	С113-1879 варіант 3	Опора пластикова, Д 20мм	шт	1330	10,82 -	- -	14391	-	- -	- -	- -
56	С113-1880 варіант 3	Опора пластикова, Д 25мм	шт	610	12,98 -	- -	7918	-	- -	- -	- -
57	С113-1881 варіант 2	Опора пластикова, діам. 32 мм	шт	84	16,23 -	- -	1363	-	- -	- -	- -
58	КР15-83-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	2,4	6388,73 5996,18	192,00 79,13	15333	14391	461 190	54,6100 0,6072	131,06 1,46
59	С113-1 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр умовного проходу 15 мм	м	240	153,72 -	- -	36893	-	- -	- -	- -
60	КР15-83-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	4,2	6466,49 6058,76	192,00 79,13	27159	25447	806 332	55,1800 0,6072	231,76 2,55
61	С113-2 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм	м	420	108,98 -	- -	45772	-	- -	- -	- -
62	КР15-83-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	3,8	6608,53 6141,11	192,00 79,13	25112	23336	730 301	55,9300 0,6072	212,53 2,31
63	С113-3 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25 мм	м	380	136,80 -	- -	51984	-	- -	- -	- -
64	КР15-83-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	4,4	6729,26 6151,00	192,00 79,13	29609	27064	845 348	56,0200 0,6072	246,49 2,67
65	С113-4 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 32 мм	м	440	246,72 -	- -	108557	-	- -	- -	- -
66	С1534-7 варіант 6	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 15 мм	шт	194	25,96 -	- -	5036	-	- -	- -	- -
67	С1534-7 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 20 мм	шт	72	54,03 -	- -	3890	-	- -	- -	- -
68	С1534-7 варіант 5	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 25 мм	шт	58	47,55 -	- -	2758	-	- -	- -	- -
69	С1534-7 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 32 мм	шт	72	429,95 -	- -	30956	-	- -	- -	- -
70	С1534-7 варіант 8	Трійник із сталі, діаметр 15 мм	шт	22	64,82 -	- -	1426	-	- -	- -	- -
71	С1534-7 варіант 4	Трійник із сталі, діаметр 20 мм	шт	12	161,99 -	- -	1944	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С1534-7 варіант 7	Трійник із сталі, діаметр 25 мм	шт	12	118,80 -	- -	1426	-	- -	- -	- -
73	С1534-7 варіант 9	Трійник із сталі, діаметр 32 мм	шт	6	151,19 -	- -	907	-	- -	- -	- -
74	С1534-137 варіант 1	Трійник стальний різнопрохідний, 20х15х20	шт	30	106,64 -	- -	3199	-	- -	- -	- -
75	С1534-137 варіант 2	Трійник стальний різнопрохідний, 25х15х25	шт	2	106,64 -	- -	213	-	- -	- -	- -
76	С1534-137 варіант 3	Трійник стальний різнопрохідний, 32х20х32	шт	4	106,97 -	- -	428	-	- -	- -	- -
77	С1534-137 варіант 4	Трійник стальний різнопрохідний, 32х25х32	шт	4	108,04 -	- -	432	-	- -	- -	- -
78	С1534-7 варіант 3	Перехід із сталі, діаметр 20х15 мм	шт	28	118,80 -	- -	3326	-	- -	- -	- -
79	С1534-7 варіант 10	Перехід із сталі, діаметр 25х20 мм	шт	24	161,99 -	- -	3888	-	- -	- -	- -
80	С1534-7 варіант 11	Перехід із сталі, діаметр 32х20 мм	шт	2	124,21 -	- -	248	-	- -	- -	- -
81	С1534-7 варіант 12	Перехід із сталі, діаметр 32х25 мм	шт	4	131,75 -	- -	527	-	- -	- -	- -
82	С1630-126 варіант 1	Коротка різьба приварна, діаметр 1/2"	шт	36	16,30 -	- -	587	-	- -	- -	- -
83	С1630-126 варіант 2	Коротка різьба приварна, діаметр 3/4"	шт	66	22,78 -	- -	1503	-	- -	- -	- -
84	С1630-126 варіант 3	Коротка різьба приварна, діаметр 1"	шт	26	36,80 -	- -	957	-	- -	- -	- -
85	С1630-126 варіант 4	Коротка різьба приварна, діаметр 1 1/4"	шт	6	79,99 -	- -	480	-	- -	- -	- -
86	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	14,8	1628,17 1501,03	- -	24097	22215	- -	11,1800 -	165,46 -
87	КБ13-16-6 к=2, к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	2,21	5054,49 1350,28	190,14 18,23	11170	2984	420 40	10,9940 0,1656	24,3 0,37
88	КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	2,21	17332,12 12799,23	1,43 1,27	38304	28286	3 3	122,2000 0,0111	270,06 0,02
89	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками*	*100м*	*33,9*	*6215,10* *4126,76*	- -	*210692*	*139897*	- -	*39,4000* -	*1335,66* -
90	С113-2127 варіант 3	Трубна теплоізоляція із вспіненогополіетилену б=20 мм., N-22	м	1471,68	107,99 -	- -	158927	-	- -	- -	- -
91	С113-2128 варіант 4	Трубна теплоізоляція із вспіненогополіетилену б=20 мм., N-28	м	1052,66	118,78 -	- -	125035	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С113-2128 варіант 5	Трубна теплоізоляція із вспіненогополіетилену б=30 мм., S-35	м	490,56	250,49	-	122880	-	-	-	-
93	С113-2128 варіант 6	Трубна теплоізоляція із вспіненогополіетилену б=30 мм., S-42	м	449,68	321,75	-	144685	-	-	-	-
94	*КР19-22-1*	*Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами тепловідбивної плівки*	*100м2*	*1,16*	*19399,25* *7824,08*	-	*22503*	*9076*	-	*74,7000*	*86,65*
95	С113-1878 варіант 5	Хомут металевий з шурупом Д 15	шт	240	37,81	-	9074	-	-	-	-
96	С113-1878 варіант 6	Хомут металевий з шурупом Д 20	шт	398	44,30	-	17631	-	-	-	-
97	С113-1878 варіант 7	Хомут металевий з шурупом Д 25	шт	298	59,40	-	17701	-	-	-	-
98	С113-1878 варіант 3	Хомут металевий з шурупом Д 32	шт	300	81,00	-	24300	-	-	-	-
99	С111-829-1 варіант 1	Профіль монтажний з перфорацією	м	597	151,16	-	90243	-	-	-	-
100	С111-829-1 варіант 2	Стрижень різьбовий (шпилька), М8	м	714	84,23	-	60140	-	-	-	-
101	С1545-1 варіант 1	Анкер розпірний сталевий М8, довж. 30мм	100шт	11,96	31,84	-	381	-	-	-	-
102	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	544	231,69 173,55	9,42 4,10	126039	94411	5124 2230	1,6000 0,0378	870,4 20,56
103	С1630-537 варіант 18	Термостатичний елемент RAW-K 5030	шт	216	950,09	-	205219	-	-	-	-
104	С1630-537 варіант 19	Комплект нижнього підключення, прямий RLV-KDV	шт	216	3698,67	-	798913	-	-	-	-
105	С1630-537 варіант 12	Кран шаровий, D=1/2" ВР	шт	62	340,14	-	21089	-	-	-	-
106	С1630-537 варіант 5	Термостатична головка з кожухом, що захищає від несанкціонованого втручання, RA 2920	шт	56	2131,14	-	119344	-	-	-	-
107	С1630-537 варіант 20	Балансувальний клапан Dynamic Valve	шт	56	4420,90	-	247570	-	-	-	-
108	С1630-537 варіант 28	Кран шаровий, D=1/2" ЗР	шт	18	340,14	-	6123	-	-	-	-
109	С1630-537 варіант 8	Кран шаровий з американкою, D=1/2" ЗР	шт	56	485,88	-	27209	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СПУСК ВОДИ									
110	С130-606 варіант 1	Шланг гумовий, діаметр 15 мм	м	10	232,33 -	- -	2323	-	- -	- -	- -
111	С1630-1614 варіант 1	Насос Гном	шт	1	14578,03 -	- -	14578	-	- -	- -	- -
112	290518-6130-2 варіант 1	Інвентарна ємність (відро)	шт	1	637,50 -	- -	638	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5998359	557796	11786 4610		5122,83 38,94
		Разом устаткування, грн.					638				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					25				
		Всього устаткування, грн.					**663**				
		Разом будівельні роботи, грн.					5997721				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5428139				
		всього заробітна плата, грн.					562406				
		Загальновиробничі витрати, грн.					278491				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					505,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					87031				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 662,54 x 0,007, грн.					5				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6276217**				
		Всього по розділу 1					**6276880**				
		Розділ 2. Контрольно-вимірювальні прилади									
113	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	52	71,99 46,21	- -	3743	2403	- -	0,4100 -	21,32 -
114	КР15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	15	73,26 64,00	- -	1099	960	- -	0,5900 -	8,85 -
115	С1630-113 варіант 3	Манометри загального призначення, ДМ 05-100	комплект	52	2031,15 -	- -	105620	-	- -	- -	- -
116	280222-2085 варіант 1	Кран 3-х ходовий під манометр	шт	38	794,21 -	- -	30180	-	- -	- -	- -
117	С1630-986 варіант 1	Термометр показуючий	шт	15	2142,10 -	- -	32132	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	*КМ12-698-1*	*Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]*	*10 шт*	*1,5*	*1439,39*	*231,93*	*2159*	*1549*	*348*	*9,3000*	*13,95*
					1032,67	*11,10*			*17*	*0,1000*	*0,15*
119	С1545-8 варіант 1	Закладна детель для установки термоманометра з захисним кожухом	шт	15	809,79	-	12147	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,08	71762,38	4132,26	5741	3370	331	392,8500	31,43
					42125,31	331,91			27	2,9544	0,24
121	КР15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,02	45192,17	2526,17	904	601	51	277,1500	5,54
					30062,46	196,22			4	1,7478	0,03
122	С130-1175 варіант 3	Вентиль запорний фланцевий Ду 100, Ру16, Zetkama	шт	2	16438,33	-	32877	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	С1630-154 варіант 1	Вентиль запорний фланцевий Ду 80, Ру16, Zetkama	шт	2	13838,93	-	27678	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	С1630-249 варіант 1	Вентиль запорний фланцевий Ду 65, Ру16, Zetkama	шт	4	12743,39	-	50974	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	С1630-153 варіант 1	Вентиль запорний фланцевий Ду 50, Ру16, Zetkama	шт	2	8143,55	-	16287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	С130-986 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 100 мм	шт	4	759,36	-	3037	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	С130-985 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 80 мм	шт	4	672,25	-	2689	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	С130-984 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 65 мм	шт	8	639,24	-	5114	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	С130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 50 мм	шт	4	471,17	-	1885	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	КР15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,2	14343,83	1446,31	2869	2351	289	104,2900	20,86
					11753,48	162,01			32	1,3339	0,27
131	С113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	20	261,57	-	5231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	КР15-85-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,06	16524,18	1251,89	991	837	75	123,7200	7,42
					13943,24	165,84			10	1,3359	0,08
133	С113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	6	342,80	-	2057	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	КР15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,08	19059,88	1703,33	1525	1233	136	136,7400	10,94
					15410,60	220,73			18	1,7533	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	С113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	8	401,51 -	- -	3212	-	- -	- -	- -
136	С1534-365 варіант 1	Заглушки, діаметр умовного проходу 80 мм	шт	4	154,18 -	- -	617	-	- -	- -	- -
137	КР15-85-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,96	19386,78 15410,60	1703,33 220,73	18611	14794	1635 212	136,7400 1,7533	131,27 1,68
138	С113-160	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	96	491,62 -	- -	47196	-	- -	- -	- -
139	КР15-85-7	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	0,02	27628,54 21275,31	2146,09 314,21	553	426	43 6	196,1400 2,4251	3,92 0,05
140	С113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	2	829,95 -	- -	1660	-	- -	- -	- -
141	С1534-371 варіант 1	Заглушки, діаметр умовного проходу 150 мм	шт	4	207,42 -	- -	830	-	- -	- -	- -
142	*КБ16-10-8 к=1,15*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 200 мм*	*100м*	*0,04*	*47456,70* *34375,74*	*8439,10* *2516,39*	*1898*	*1375*	*338* *101*	*313,0760* *22,2938*	*12,52* *0,89*
143	С113-187	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,72	1177,09 -	- -	4379	-	- -	- -	- -
144	С1534-41 варіант 1	Заглушки, діаметр умовного проходу 200 мм	шт	4	1474,67 -	- -	5899	-	- -	- -	- -
145	С1534-18 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 100 мм	шт	14	256,23 -	- -	3587	-	- -	- -	- -
146	С1534-15 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 80 мм	шт	8	179,01 -	- -	1432	-	- -	- -	- -
147	С1534-10 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 50 мм	шт	4	84,05 -	- -	336	-	- -	- -	- -
148	КР15-83-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,22	6729,26 6151,00	192,00 79,13	1480	1353	42 17	56,0200 0,6072	12,32 0,13
149	С113-4 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 32 мм	м	22	246,72 -	- -	5428	-	- -	- -	- -
150	С1534-10 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 32 мм	шт	6	60,60 -	- -	364	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,42	1628,17 1501,03	- -	684	630	- -	11,1800 -	4,7 -
152	КР15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	1,1	1859,31 1501,03	- -	2045	1651	- -	11,1800 -	12,3 -
153	КР15-30-3	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 100 до 200 мм	100м	0,06	2693,76 1268,76	58,72 3,62	162	76	4 -	9,4500 0,0345	0,57 -
154	КБ13-16-6 к=2, к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,6292	5054,49 1350,28	190,14 18,23	3180	850	120 11	10,9940 0,1656	6,92 0,1
155	КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0916	17332,12 12799,23	1,43 1,27	1588	1172	- -	122,2000 0,0111	11,19 -
156	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,5376	11825,94 7293,05	1,43 1,27	6358	3921	1 1	69,6300 0,0111	37,43 0,01
157	С1630-537 варіант 10	Кран шаровий з американкою, D=1 1/4" ЗР	шт	20	1943,29 -	- -	38866	-	- -	- -	- -
158	С1630-537 варіант 21	Кран шаровий з американкою, D=1" ЗР	шт	12	809,75 -	- -	9717	-	- -	- -	- -
159	С1630-537 варіант 9	Кран шаровий з американкою, D=3/4" ЗР	шт	6	696,39 -	- -	4178	-	- -	- -	- -
160	С1630-537 варіант 12	Кран шаровий, D=1/2" ВР	шт	62	340,14 -	- -	21089	-	- -	- -	- -
161	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	62	33,53 27,08	- -	2079	1679	- -	0,2300 -	14,26 -
162	С1630-537 варіант 11	Повітрявідвідник автоматичний, D=1/2"	шт	62	356,33 -	- -	22092	-	- -	- -	- -
163	КР19-2-3	Ізоляція трубопроводу діаметром 42 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 30 мм	100м	0,22	12627,79 11547,00	536,99 233,71	2778	2540	118 51	100,9000 2,1546	22,2 0,47
164	С113-2446 варіант 1	Базальтові циліндри з фольгою Д 42мм., товщ. 30мм	м	22	120,91 -	- -	2660	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	КР19-2-7	Ізоляція трубопроводу діаметром 57 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 50 мм	100м	0,2	16027,48 14274,10	536,99 233,71	3205	2855	107 47	124,7300 2,1546	24,95 0,43
166	С113-2446 варіант 2	Базальтові циліндри з фольгою Д 57мм., товщ. 50мм	м	20	164,10 -	- -	3282	-	- -	- -	- -
167	КР19-2-10	Ізоляція трубопроводу діаметром 76 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 70 мм	100м	0,06	19515,12 16810,09	536,99 233,71	1171	1009	32 14	146,8900 2,1546	8,81 0,13
168	С113-2446 варіант 3	Базальтові циліндри з фольгою Д 76мм., товщ. 70мм	м	6	218,08 -	- -	1308	-	- -	- -	- -
169	КР19-2-12	Ізоляція трубопроводу діаметром 89 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 80 мм	100м	0,08	24384,90 21500,99	536,99 233,71	1951	1720	43 19	187,8800 2,1546	15,03 0,17
170	С113-2446 варіант 4	Базальтові циліндри з фольгою Д 89мм., товщ. 80мм	м	8	293,64 -	- -	2349	-	- -	- -	- -
171	КР19-2-14	Ізоляція трубопроводу діаметром 108 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 100 мм	100м	0,96	24929,47 22474,87	536,99 233,71	23932	21576	516 224	196,3900 2,1546	188,53 2,07
172	С113-2446 варіант 5	Базальтові циліндри з фольгою Д 108мм., товщ. 100мм	м	96	380,01 -	- -	36481	-	- -	- -	- -
173	КР19-2-18	Ізоляція трубопроводу діаметром 159 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 100 мм	100м	0,02	24647,00 21677,22	536,99 233,71	493	434	11 5	189,4200 2,1546	3,79 0,04
174	С113-2446 варіант 6	Базальтові циліндри з фольгою Д 159мм., товщ. 100мм	м	2	444,78 -	- -	890	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	КР19-2-20	Ізоляція трубопроводу діаметром 219 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 80 мм	100м	0,04	26763,95 22069,75	536,99 233,71	1071	883	21 9	192,8500 2,1546	7,71 0,09
176	С113-2446 варіант 7	Базальтові циліндри з фольгою Д 219мм., товщ. 100мм	м	4	660,69 -	- -	2643	-	- -	- -	- -
177	& С101-53-91-9С варіант 2	Стрічка самоклеюча ізоляційна	м	290	16,20 -	- -	4698	-	- -	- -	- -
178	С113-1878 варіант 3	Хомут металевий з шурупом Д 32	шт	12	81,00 -	- -	972	-	- -	- -	- -
179	С113-1883 варіант 2	Хомут металічний з шурупом 50мм	шт	10	81,00 -	- -	810	-	- -	- -	- -
180	С113-1885 варіант 2	Хомут металічний з шурупом 89мм	шт	4	93,88 -	- -	376	-	- -	- -	- -
181	С113-1885 варіант 3	Хомут металічний з шурупом 108мм	шт	48	104,71 -	- -	5026	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					652555	72248	4261 825		638,73 7,17
		Разом будівельні роботи, грн.					652555				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					576046				
		всього заробітна плата, грн.					73073				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35821				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11099				
		Всього будівельні роботи, грн.					**688376**				
		Всього по розділу 2					**688376**				
		Розділ 3. Вузол проходу через стіну (футляри)									
182	С113-136 варіант 1	Футляр із сталевої труби Д 45х3,0 мм	м	72,4	234,43 -	- -	16973	-	- -	- -	- -
183	С113-139 варіант 2	Футляр з труби сталевої, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	81,8	693,78 -	- -	56751	-	- -	- -	- -
184	С113-144 варіант 1	Футляр з труби сталевої, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	8,5	759,13 -	- -	6453	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	С113-187 варіант 1	Футляр з труби сталевої, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,3	1202,42 -	- -	3968	-	- -	- -	- -
186	С111-309 варіант 1	Канат просмолений (кабалка)	т	0,0287	237650,55 -	- -	6821	-	- -	- -	- -
187	С111-1597 варіант 1	Азбестоцементний розчин	м3	1,18	28843,86 -	- -	34036	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					125002	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					125002				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125002				
		Всього будівельні роботи, грн.					**125002**				
		Всього по розділу 3					**125002**				
		Розділ 4. Демонтаж									
188	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	3,06	11142,12 10177,86	964,26 493,91	34095	31144	2951 1511	105,3500 4,1874	322,37 12,81
189	КР15-83-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	13	2477,60 2398,47	76,80 31,65	32209	31180	998 411	21,8440 0,2429	283,97 3,16
190	КР15-83-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	9,5	2502,44 2423,51	76,80 31,65	23773	23023	730 301	22,0720 0,2429	209,68 2,31
191	КР15-83-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	4,4	2535,38 2456,45	76,80 31,65	11156	10808	338 139	22,3720 0,2429	98,44 1,07
192	КР15-83-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	4,2	2538,89 2460,40	76,80 31,65	10663	10334	323 133	22,4080 0,2429	94,11 1,02
		Разом прямі витрати по розділу 4					111896	106489	5340 2495		1008,57 20,37
		Разом будівельні роботи, грн.					111896				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67				
		всього заробітна плата, грн.					108984				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57301				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**169197**				
		Всього по розділу 4					**169197**				
		Розділ 5. Теплопостачання вентиляційних установок									
193	КР15-83-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,04	6466,49 6058,76	192,00 79,13	259	242	8 3	55,1800 0,6072	2,21 0,02
194	С113-2 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм	м	4	108,98 -	- -	436	-	- -	- -	- -
195	КР15-83-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,94	6608,53 6141,11	192,00 79,13	6212	5773	180 74	55,9300 0,6072	52,57 0,57
196	С113-3 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25 мм	м	94	136,80 -	- -	12859	-	- -	- -	- -
197	КР15-83-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,48	6729,26 6151,00	192,00 79,13	3230	2952	92 38	56,0200 0,6072	26,89 0,29
198	С113-4 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 32 мм	м	48	246,72 -	- -	11843	-	- -	- -	- -
199	КР15-83-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,04	8219,95 7532,28	192,00 79,13	329	301	8 3	68,6000 0,6072	2,74 0,02
200	С113-5 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 40 мм	м	4	484,43 -	- -	1938	-	- -	- -	- -
201	КР15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,06	14343,83 11753,48	1446,31 162,01	861	705	87 10	104,2900 1,3339	6,26 0,08
202	С113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	6	261,57 -	- -	1569	-	- -	- -	- -
203	КР15-85-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,66	16524,18 13943,24	1251,89 165,84	10906	9203	826 109	123,7200 1,3359	81,66 0,88
204	С113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	66	342,80 -	- -	22625	-	- -	- -	- -
205	С1534-7 варіант 5	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 25 мм	шт	16	47,55 -	- -	761	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	С1534-7 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 20 мм	шт	16	54,03 -	- -	864	-	- -	- -	- -
207	С1534-12 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 65 мм	шт	18	141,84 -	- -	2553	-	- -	- -	- -
208	С1534-137 варіант 5	Трійники із сталі, діаметр умовного проходу 32 мм	шт	2	106,64 -	- -	213	-	- -	- -	- -
209	С1534-137 варіант 4	Трійник стальний різнопрохідний, 32х25х32	шт	4	108,04 -	- -	432	-	- -	- -	- -
210	С1534-139 варіант 1	Трійник стальний різнопрохідний, 50х40х50мм	шт	2	135,92 -	- -	272	-	- -	- -	- -
211	С1534-141 варіант 1	Трійник стальний різнопрохідний 65х50х65	шт	2	203,22 -	- -	406	-	- -	- -	- -
212	С1534-7 варіант 12	Перехід із сталі, діаметр 32х25 мм	шт	8	131,75 -	- -	1054	-	- -	- -	- -
213	С1534-256 варіант 1	Перехід стальний 50х32	шт	2	131,72 -	- -	263	-	- -	- -	- -
214	С1534-258 варіант 1	Перехід стальний 65х32	шт	2	136,28 -	- -	273	-	- -	- -	- -
215	С1534-7 варіант 3	Перехід із сталі, діаметр 20х15 мм	шт	2	118,80 -	- -	238	-	- -	- -	- -
216	С1534-7 варіант 13	Перехід із сталі, діаметр 25х15 мм	шт	6	119,89 -	- -	719	-	- -	- -	- -
217	С1534-7 варіант 14	Перехід із сталі, діаметр 25х20 мм	шт	2	125,29 -	- -	251	-	- -	- -	- -
218	С1534-7 варіант 11	Перехід із сталі, діаметр 32х20 мм	шт	2	124,21 -	- -	248	-	- -	- -	- -
219	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий Y-подібний з корпусом з латуні, Y222, діаметром 20 мм	шт	1	1786,35 -	- -	1786	-	- -	- -	- -
220	С1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий Y-подібний з корпусом з латуні, Y222, діаметром 25 мм	шт	4	2015,45 -	- -	8062	-	- -	- -	- -
221	С1630-103 варіант 3	Фільтр сітчастий Y-подібний з корпусом з латуні, Y222, діаметром 32 мм	шт	3	2590,85 -	- -	7773	-	- -	- -	- -
222	С1630-126 варіант 1	Коротка різьба приварна, діаметр 1/2"	шт	24	16,30 -	- -	391	-	- -	- -	- -
223	С1630-126 варіант 2	Коротка різьба приварна, діаметр 3/4"	шт	4	22,78 -	- -	91	-	- -	- -	- -
224	С1630-126 варіант 3	Коротка різьба приварна, діаметр 1"	шт	16	36,80 -	- -	589	-	- -	- -	- -
225	С1630-126 варіант 4	Коротка різьба приварна, діаметр 1 1/4"	шт	12	79,99 -	- -	960	-	- -	- -	- -
226	С1630-126 варіант 6	Ніпель, діаметр 3/4"	шт	1	195,50 -	- -	196	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	С1630-126 варіант 7	Нвпель, діаметр 1"	шт	4	252,72 -	- -	1011	-	- -	- -	- -
228	С1630-126 варіант 8	Ніпель, діаметр 1 1/4"	шт	3	285,10 -	- -	855	-	- -	- -	- -
229	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	1,5	1628,17 1501,03	- -	2442	2252	- -	11,1800 -	16,77 -
230	КР15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,72	1859,31 1501,03	- -	1339	1081	- -	11,1800 -	8,05 -
231	КБ13-16-6 к=2, к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,4706	5054,49 1350,28	190,14 18,23	2379	635	89 9	10,9940 0,1656	5,17 0,08
232	КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,2504	17332,12 12799,23	1,43 1,27	4340	3205	- -	122,2000 0,0111	30,6 -
233	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,2202	11825,94 7293,05	1,43 1,27	2604	1606	- -	69,6300 0,0111	15,33 -
234	КР19-2-3	Ізоляція трубопроводу діаметром 48 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 40 мм	100м	0,04	12627,79 11547,00	536,99 233,71	505	462	21 9	100,9000 2,1546	4,04 0,09
235	С113-2446 варіант 8	Базальтові циліндри з фольгою Д 48мм., товщ. 40мм	м	4	142,50 -	- -	570	-	- -	- -	- -
236	КР19-2-7	Ізоляція трубопроводу діаметром 57 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 50 мм	100м	0,06	16027,48 14274,10	536,99 233,71	962	856	32 14	124,7300 2,1546	7,48 0,13
237	С113-2446 варіант 2	Базальтові циліндри з фольгою Д 57мм., товщ. 50мм	м	6	164,10 -	- -	985	-	- -	- -	- -
238	КР19-2-10	Ізоляція трубопроводу діаметром 76 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 70 мм	100м	0,66	19515,12 16810,09	536,99 233,71	12880	11095	354 154	146,8900 2,1546	96,95 1,42
239	С113-2446 варіант 3	Базальтові циліндри з фольгою Д 76мм., товщ. 70мм	м	66	218,08 -	- -	14393	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками*	*100м*	*1,46*	*6215,10*	*-*	*9074*	*6025*	*-*	*39,4000*	*57,52*
					4126,76	-			-	-	-
241	С113-2128 варіант 4	Трубна теплоізоляція із вспіненогополіетилену б=20 мм., N-28	м	4,09	118,78	-	486	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
242	С113-2128 варіант 5	Трубна теплоізоляція із вспіненогополіетилену б=30 мм., S-35	м	96,07	250,49	-	24065	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
243	С113-2128 варіант 6	Трубна теплоізоляція із вспіненогополіетилену б=30 мм., S-42	м	49,06	321,75	-	15785	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
244	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	2	231,69	9,42	463	347	19	1,6000	3,2
					173,55	4,10			8	0,0378	0,08
245	С1630-537 варіант 22	Ручний запірний клапан MSV-S Ду 20мм	шт	2	2698,99	-	5398	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
246	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	14	250,13	9,42	3502	2430	132	1,6000	22,4
					173,55	4,10			57	0,0378	0,53
247	С1630-537 варіант 23	Ручний запірний клапан MSV-S Ду 25мм	шт	8	3130,82	-	25047	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
248	С1630-537 варіант 24	Ручний запірний клапан MSV-S Ду 32мм	шт	6	4201,75	-	25211	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
249	КР15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,02	45192,17	2526,17	904	601	51	277,1500	5,54
					30062,46	196,22			4	1,7478	0,03
250	С1630-540 варіант 1	Ручной балансувальний клапан MSV-F2 PN16, діаметр 50 мм	шт	2	19944,16	-	39888	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
251	С130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 50 мм	шт	4	471,17	-	1885	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
252	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	6	231,69	9,42	1390	1041	57	1,6000	9,6
					173,55	4,10			25	0,0378	0,23
253	С1630-537 варіант 25	Клапан балансувальний AB-QM PLUS IV Д15	шт	4	7394,03	-	29576	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
254	С1630-537 варіант 26	Клапан балансувальний AB-QM PLUS IV Д20	шт	2	9212,03	-	18424	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	2	250,13 173,55	9,42 4,10	500	347	19 8	1,6000 0,0378	3,2 0,08
256	С1630-537 варіант 27	Клапан балансувальний AB-QM PLUS IV Д25	шт	2	9643,86 -	- -	19288	-	- -	- -	- -
257	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	32	33,53 27,08	- -	1073	867	- -	0,2300 -	7,36 -
258	С1630-537 варіант 11	Повітрявідвідник автоматичний, D=1/2"	шт	32	356,33 -	- -	11403	-	- -	- -	- -
259	С1630-537 варіант 12	Кран шаровий, D=1/2" ВР	шт	24	340,14 -	- -	8163	-	- -	- -	- -
260	С113-1878 варіант 6	Хомут металевий з шурупом Д 20	шт	4	44,30 -	- -	177	-	- -	- -	- -
261	С113-1878 варіант 7	Хомут металевий з шурупом Д 25	шт	92	59,40 -	- -	5465	-	- -	- -	- -
262	С113-1878 варіант 3	Хомут металевий з шурупом Д 32	шт	40	81,00 -	- -	3240	-	- -	- -	- -
263	С113-1878 варіант 8	Хомут металевий з шурупом Д 40	шт	2	87,48 -	- -	175	-	- -	- -	- -
264	С113-1878 варіант 9	Хомут металевий з шурупом Д 50	шт	40	95,03 -	- -	3801	-	- -	- -	- -
265	С113-1878 варіант 10	Хомут металевий з шурупом Д 65	шт	2	100,43 -	- -	201	-	- -	- -	- -
266	С111-829-1 варіант 1	Профіль монтажний з перфорацією	м	44	151,16 -	- -	6651	-	- -	- -	- -
267	С111-829-1 варіант 2	Стрижень різьбовий (шпилька), М8	м	54	84,23 -	- -	4548	-	- -	- -	- -
268	С1545-1 варіант 1	Анкер розпірний сталевий М8, довж. 30мм	100шт	1,08	31,84 -	- -	34	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					412544	52026	1975 525		465,54 4,53
		Разом будівельні роботи, грн.					412544				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					358543				
		всього заробітна плата, грн.					52551				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					25848				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8047				
		Всього будівельні роботи, грн.					**438392**				
		Всього по розділу 5					**438392**				
		Розділ 6. Пусконалагоджувальні роботи									
269	КП7-61-1	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	система	4	12816,58 12816,58	- -	51266	51266	- -	86,0000 -	344 -
		Разом прямі витрати по розділу 6					51266	51266	- -		344 -
		Разом будівельні роботи, грн.					51266				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					51266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20628				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5150				
		Всього будівельні роботи, грн.					**71894**				
		Всього по розділу 6					**71894**				
		Розділ 7. Ультразвуковий лічильник тепла									
270	*КР15-27-2*	*Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром до 100 мм*	*шт*	*1*	*1047,15* *415,29*	*39,83* *2,00*	*1047*	*415*	*40* *2*	*3,7400* *0,0180*	*3,74* *0,02*
271	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	2	168,88 51,50	- -	338	103	- -	0,4500 -	0,9 -
272	КМ11-30-3	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового	шт	2	366,21 366,21	- -	732	732	- -	3,2000 -	6,4 -
273	КМ11-202-1	Вузли обв'язування приладів	шт	1	217,40 193,86	16,90 3,27	217	194	17 3	1,6000 0,0300	1,6 0,03
274	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, фільтрів на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,03	71762,38 42125,31	4132,26 331,91	2153	1264	124 10	392,8500 2,9544	11,79 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	С1630-154 варіант 1	Вентиль запорний фланцевий Ду 80, Ру16, Zetkama	шт	2	13838,93 -	- -	27678	-	- -	- -	- -
276	С1630-108	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт	1	2162,03 -	- -	2162	-	- -	- -	- -
277	КР15-98-3	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 89 мм	шт	1	1416,01 723,80	120,48 14,53	1416	724	120 15	6,7500 0,1106	6,75 0,11
278	С130-256 варіант 1	Грязьовики із сталевих труб,діаметр 80мм	шт	1	2550,53 -	- -	2551	-	- -	- -	- -
279	С130-985 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 80 мм	шт	8	672,25 -	- -	5378	-	- -	- -	- -
280	КР15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,08	19059,88 15410,60	1703,33 220,73	1525	1233	136 18	136,7400 1,7533	10,94 0,14
281	С113-153 варіант 2	Труби сталеві електрозварні із сталі, діаметр 80 мм	м	8	658,40 -	- -	5267	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					50464	4665	437 48		42,12 0,39
		Разом будівельні роботи, грн.					50464				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45362				
		всього заробітна плата, грн.					4713				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2343				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					728				
		Всього будівельні роботи, грн.					**52807**				
		Всього по розділу 7					**52807**				
		Разом прямі витрати по кошторису					7402086	844490	23799 8503		7621,79 71,4
		Разом устаткування, грн.					638				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					25				
		Всього устаткування, грн.					**663**				
		Разом будівельні роботи, грн.					7401448				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6533159				
		всього заробітна плата, грн.					852993				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					420432				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					759,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					130646				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 662,54 x 0,007, грн.					5				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7821885**				
		Всього по кошторису					**7822548**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8452,42**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**983639**				

Склав ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклінікикомунального некомерційного підприємства "Чернігівськацентральнарайонна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)
206-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на димовидалення

Трьохповерхова будівля поліклініки комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114

Основа:
креслення (специфікації) № ОВ

Кошторисна вартість	789,763	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,50269	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	55,186	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 березня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-130-2	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт	2	1622,82 1505,70	26,28 8,11	3246	3011	53 16	12,6000 0,0568	25,2 0,11
2	С130-59 варіант 18	Вентилятор радіальний UKROS61-063-DUF400-N-00400/4-Y1	шт	1	44955,99 -	- -	44956	-	- -	- -	- -
3	С130-59 варіант 19	Вентилятор радіальний VRAN9-056-DUF400-N-00300/4-Y2-1-R0-0	шт	1	33831,04 -	- -	33831	-	- -	- -	- -
4	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,066	17194,66 11042,62	3895,54 751,02	1135	729	257 50	88,7100 5,3174	5,85 0,35
5	С1115-2349 варіант 1	Стакан монтажний з вбудованим клапаном STAM 402-63-N	шт	1	10052,30 -	- -	10052	-	- -	- -	- -
6	КБ20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,56	1176,00 1135,16	8,88 3,40	659	636	5 2	11,2470 0,0306	6,3 0,02
7	& С130-231-ВГ варіант 4	Гнучка вставка COM 400-VRAN-056A-ZS	шт	1	1754,94 -	- -	1755	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С130-231-ВГ варіант 5	Гнучка вставка COM 400-VRAN-056Б-ZS	шт	1	2192,16 -	- -	2192	-	- -	- -	- -
9	КБ20-15-9 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	1	1372,64 630,28	53,27 20,38	1373	630	53 20	6,0950 0,1835	6,1 0,18
10	С130-396 варіант 1	Клапан димовидалення з приводом KPD-4-03-900x400-2*f-MP220-out-RES-MRP	шт	1	18988,20 -	- -	18988	-	- -	- -	- -
11	КБ20-15-8 к=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	757,95 404,33	22,19 8,49	758	404	22 8	3,9100 0,0765	3,91 0,08
12	С130-396 варіант 2	Клапан димовидалення з приводом KPD-4-03-600x350-2*f-MP220-out-RES-MRP	шт	1	16073,36 -	- -	16073	-	- -	- -	- -
13	*КР15-134-1*	*Установлення віброізоляторів*	*10шт*	*0,4*	*1069,60* *827,40*	- -	*428*	*331*	- -	*7,2300* -	*2,89* -
14	С130-144 варіант 1	Віброізолятори KIV-3 (комплект 4 шт.)	шт	1	728,79 -	- -	729	-	- -	- -	- -
15	*КР19-30-5*	*Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та криволінійних поверхнях*	*м2*	*13,86*	*45,63* *14,23*	*31,40* *13,67*	*632*	*197*	*435* *189*	*0,1500* *0,1260*	*2,08* *1,75*
16	С111-1756 варіант 23	Антивандальна сітка SET-1200x350-40-CS	шт	1	6315,72 -	- -	6316	-	- -	- -	- -
17	С111-1756 варіант 24	Антивандальна сітка SET-400x300-40-CS	шт	12	1592,61 -	- -	19111	-	- -	- -	- -
18	С111-1844-1 варіант 1	Кутник 40x40x3 для антивандальної сітки	м	20	71,29 -	- -	1426	-	- -	- -	- -
19	С1630-967 варіант 1	Сітки металеві антивандальні для кришного вентилятора	м2	12	2149,82 -	- -	25798	-	- -	- -	- -
20	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,9 мм	100м2	0,735	277387,06 18113,91	56,47 42,87	203879	13314	42 32	179,4700 0,3861	131,91 0,28
21	КР15-121-12	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	1,006	273430,39 14640,91	56,47 42,87	275071	14729	57 43	145,0600 0,3861	145,93 0,39
22	С1111-65 варіант 1	Метал для кріплення	т	0,158	135208,10 -	- -	21363	-	- -	- -	- -
23	*КР19-22-1*	*Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь*	*100м2*	*1,65*	*8075,69* *7824,08*	- -	*13325*	*12910*	- -	*74,7000* -	*123,26* -
24	& С111-3000-82 варіант 5	Вогнезахистне покриття повітроводів FIX-45 фольгований товщиною 5 мм	м2	168,63	368,36 -	- -	62117	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					765213	46891	924 360		453,43 3,16
		Разом будівельні роботи, грн.					765213				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					717398				
		всього заробітна плата, грн.					47251				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24550				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7935				
		Всього будівельні роботи, грн.					**789763**				
		Всього по кошторису					**789763**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**502,69**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**55186**				

Склав ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклінікикомунального некомерційного підприємства "Чернігівськацентральнарайонна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)
206-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на електротехнічні рішення

Трьохповерхова будівля поліклініки комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114

Основа:
креслення (специфікації) № ЕТР

Кошторисна вартість	10269,412	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	22,88361	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2498,666	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 березня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв ЩРП.1	1 шафа	2	1698,91 1359,55	165,09 8,28	3398	2719	330 17	11,8800 0,0746	23,76 0,15
2	*КР17-14-3*	*Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні*	*шт*	*1*	*884,96* *455,57*	*18,74* *12,93*	*885*	*456*	*19* *13*	*4,2000* *0,1130*	*4,2* *0,11*
3	С1514-4 варіант 3	Корпус модульний ЩРв-36з-1 36 IP31	шт	1	5831,82 -	- -	5832	-	- -	- -	- -
4	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	38710,70 32160,42	- -	387	322	- -	299,9200 -	3 -
5	С1547-16 варіант 15	Вимикач навантаження, LAS32 3P 32A	шт	1	885,41 -	- -	885	-	- -	- -	- -
6	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,21	27975,49 23057,01	- -	5875	4842	- -	217,5600 -	45,69 -
7	С1547-16 варіант 30	Контактор магнітний КМИ 11810	шт	2	852,90 -	- -	1706	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1547-16 варіант 4	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 3P Iн=16A	шт	2	647,90 -	- -	1296	-	- -	- -	- -
9	С1547-16 варіант 10	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=10A	шт	9	205,29 -	- -	1848	-	- -	- -	- -
10	С1547-16 варіант 8	Диференційний вимикач Iн=25A, 2P Iвит=30мА KZS-2M	шт	8	2526,36 -	- -	20211	-	- -	- -	- -
11	1503-8862 варіант 3	Шина нульова ШНИ-6х9-12-К-3	шт	2	163,63 -	- -	327	-	- -	- -	- -
12	КМ8-419-1	Шинопровід освітлювальний на установлених конструкціях	100 м	0,006	34576,40 8851,15	18207,57 5071,72	207	53	109 30	81,6000 45,8528	0,49 0,28
13	1503-8862 варіант 2	DIN-рейка, YDN10-0030	шт	2	109,65 -	- -	219	-	- -	- -	- -
		ЩРП.2									
14	*КР17-14-3*	*Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні*	*шт*	*1*	*884,96 455,57*	*18,74 12,93*	*885*	*456*	*19 13*	*4,2000 0,1130*	*4,2 0,11*
15	С1514-4 варіант 3	Корпус модульний ЩРв-36з-1 36 IP31	шт	1	5831,82 -	- -	5832	-	- -	- -	- -
16	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	38710,70 32160,42	- -	387	322	- -	299,9200 -	3 -
17	С1547-16 варіант 15	Вимикач навантаження, LAS32 3P 32A	шт	1	885,41 -	- -	885	-	- -	- -	- -
18	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,17	27975,49 23057,01	- -	4756	3920	- -	217,5600 -	36,99 -
19	С1547-16 варіант 10	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=10A	шт	6	205,29 -	- -	1232	-	- -	- -	- -
20	С1547-16 варіант 16	Диференційний вимикач Iн=32A, 2P Iвит=30мА KZS-2M	шт	1	3605,92 -	- -	3606	-	- -	- -	- -
21	С1547-16 варіант 8	Диференційний вимикач Iн=25A, 2P Iвит=30мА KZS-2M	шт	10	2526,36 -	- -	25264	-	- -	- -	- -
22	1503-8862 варіант 3	Шина нульова ШНИ-6х9-12-К-3	шт	2	163,63 -	- -	327	-	- -	- -	- -
23	КМ8-419-1	Шинопровід освітлювальний на установлених конструкціях	100 м	0,006	34576,40 8851,15	18207,57 5071,72	207	53	109 30	81,6000 45,8528	0,49 0,28
24	1503-8862 варіант 2	DIN-рейка, YDN10-0030	шт	2	109,65 -	- -	219	-	- -	- -	- -
		ЩРП.3									
25	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	656,67 383,98	18,74 12,93	657	384	19 13	3,5400 0,1130	3,54 0,11
26	С1514-4 варіант 2	Корпус модульний ЩРв-24з-1 36 IP31	шт	1	4396,00 -	- -	4396	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	38710,70 32160,42	- -	387	322	- -	299,9200 -	3 -
28	С1547-16 варіант 15	Вимикач навантаження, LAS32 3Р 32А	шт	1	885,41 -	- -	885	-	- -	- -	- -
29	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	27975,49 23057,01	- -	2798	2306	- -	217,5600 -	21,76 -
30	С1547-16 варіант 10	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=10A	шт	6	205,29 -	- -	1232	-	- -	- -	- -
31	С1547-16 варіант 8	Диференційний вимикач Iн=25А, 2Р Iвит=30мА KZS-2M	шт	4	2526,36 -	- -	10105	-	- -	- -	- -
32	1503-8862 варіант 3	Шина нульова ШНИ-6х9-12-К-3	шт	2	163,63 -	- -	327	-	- -	- -	- -
33	КМ8-419-1	Шинопровід освітлювальний на установлених конструкціях	100 м	0,006	34576,40 8851,15	18207,57 5071,72	207	53	109 30	81,6000 45,8528	0,49 0,28
34	1503-8862 варіант 2	DIN-рейка, YDN10-0030 ЩР1.1	шт	2	109,65 -	- -	219	-	- -	- -	- -
35	КР17-14-4	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	961,21 595,50	25,90 19,28	961	596	26 19	5,4900 0,1685	5,49 0,17
36	С1514-4 варіант 4	Корпус модульний металевий ЩРв-2х48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	1	8714,27 -	- -	8714	-	- -	- -	- -
37	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	38710,70 32160,42	- -	387	322	- -	299,9200 -	3 -
38	С1547-16 варіант 7	Вимикач навантаження, LAS63 3Р 63А	шт	1	2427,04 -	- -	2427	-	- -	- -	- -
39	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,55	27975,49 23057,01	- -	15387	12681	- -	217,5600 -	119,66 -
40	С1547-16 варіант 29	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=16A	шт	2	265,74 -	- -	531	-	- -	- -	- -
41	С1547-16 варіант 10	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=10A	шт	13	205,29 -	- -	2669	-	- -	- -	- -
42	С1547-16 варіант 8	Диференційний вимикач Iн=25А, 2Р Iвит=30мА KZS-2M	шт	40	2526,36 -	- -	101054	-	- -	- -	- -
43	1503-8862 варіант 3	Шина нульова ШНИ-6х9-12-К-3	шт	6	163,63 -	- -	982	-	- -	- -	- -
44	КМ8-419-1	Шинопровід освітлювальний на установлених конструкціях	100 м	0,006	34576,40 8851,15	18207,57 5071,72	207	53	109 30	81,6000 45,8528	0,49 0,28
45	1503-8862 варіант 2	DIN-рейка, YDN10-0030 ЩР1.2	шт	2	109,65 -	- -	219	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КР17-14-4	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	961,21 595,50	25,90 19,28	961	596	26 19	5,4900 0,1685	5,49 0,17
47	С1514-4 варіант 4	Корпус модульний металевий ЩРв-2х48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	1	8714,27 -	- -	8714	-	- -	- -	- -
48	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	38710,70 32160,42	- -	387	322	- -	299,9200 -	3 -
49	С1547-16 варіант 17	Вимикач навантаження, LAS40 3P 40A	шт	1	3368,42 -	- -	3368	-	- -	- -	- -
50	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,35	27975,49 23057,01	- -	9791	8070	- -	217,5600 -	76,15 -
51	С1547-16 варіант 29	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=16A	шт	1	265,74 -	- -	266	-	- -	- -	- -
52	С1547-16 варіант 10	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=10A	шт	10	205,29 -	- -	2053	-	- -	- -	- -
53	С1547-16 варіант 8	Диференційний вимикач Iн=25A, 2P Iвит=30мА KZS-2M	шт	24	2526,36 -	- -	60633	-	- -	- -	- -
54	1503-8862 варіант 3	Шина нульова ШНИ-6х9-12-К-3	шт	4	163,63 -	- -	655	-	- -	- -	- -
55	КМ8-419-1	Шинопровід освітлювальний на установлених конструкціях	100 м	0,006	34576,40 8851,15	18207,57 5071,72	207	53	109 30	81,6000 45,8528	0,49 0,28
56	1503-8862 варіант 2	DIN-рейка, YDN10-0030 ЩР1.3	шт	2	109,65 -	- -	219	-	- -	- -	- -
57	КР17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	811,56 455,57	18,74 12,93	812	456	19 13	4,2000 0,1130	4,2 0,11
58	С1514-4 варіант 5	Корпус модульний металевий ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	1	5159,25 -	- -	5159	-	- -	- -	- -
59	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	38710,70 32160,42	- -	387	322	- -	299,9200 -	3 -
60	С1547-16 варіант 17	Вимикач навантаження, LAS40 3P 40A	шт	1	3368,42 -	- -	3368	-	- -	- -	- -
61	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,25	27975,49 23057,01	- -	6994	5764	- -	217,5600 -	54,39 -
62	С1547-16 варіант 10	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=10A	шт	6	205,29 -	- -	1232	-	- -	- -	- -
63	С1547-16 варіант 8	Диференційний вимикач Iн=25A, 2P Iвит=30мА KZS-2M	шт	19	2526,36 -	- -	48001	-	- -	- -	- -
64	1503-8862 варіант 3	Шина нульова ШНИ-6х9-12-К-3	шт	3	163,63 -	- -	491	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КМ8-419-1	Шинопровід освітлювальний на установлених конструкціях	100 м	0,006	34576,40 8851,15	18207,57 5071,72	207	53	109 30	81,6000 45,8528	0,49 0,28
66	1503-8862 варіант 2	DIN-рейка, YDN10-0030	шт	2	109,65 -	- -	219	-	- -	- -	- -
		ЩР2.1									
67	КР17-14-4	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	961,21 595,50	25,90 19,28	961	596	26 19	5,4900 0,1685	5,49 0,17
68	С1514-4 варіант 4	Корпус модульний металевий ЩРв-2х48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	1	8714,27 -	- -	8714	-	- -	- -	- -
69	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	38710,70 32160,42	- -	387	322	- -	299,9200 -	3 -
70	С1547-16 варіант 17	Вимикач навантаження, LAS40 3P 40A	шт	1	3368,42 -	- -	3368	-	- -	- -	- -
71	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,41	27975,49 23057,01	- -	11470	9453	- -	217,5600 -	89,2 -
72	С1547-16 варіант 10	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=10A	шт	7	205,29 -	- -	1437	-	- -	- -	- -
73	С1547-16 варіант 8	Диференційний вимикач Iн=25A, 2P Iвит=30мА KZS-2M	шт	34	2526,36 -	- -	85896	-	- -	- -	- -
74	1503-8862 варіант 3	Шина нульова ШНИ-6х9-12-К-3	шт	5	163,63 -	- -	818	-	- -	- -	- -
75	КМ8-419-1	Шинопровід освітлювальний на установлених конструкціях	100 м	0,006	34576,40 8851,15	18207,57 5071,72	207	53	109 30	81,6000 45,8528	0,49 0,28
76	1503-8862 варіант 2	DIN-рейка, YDN10-0030	шт	2	109,65 -	- -	219	-	- -	- -	- -
		ЩР2.2									
77	КР17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	811,56 455,57	18,74 12,93	812	456	19 13	4,2000 0,1130	4,2 0,11
78	С1514-4 варіант 6	Корпус модульний металевий ЩРв-2х36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	1	7534,30 -	- -	7534	-	- -	- -	- -
79	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	38710,70 32160,42	- -	387	322	- -	299,9200 -	3 -
80	С1547-16 варіант 17	Вимикач навантаження, LAS40 3P 40A	шт	1	3368,42 -	- -	3368	-	- -	- -	- -
81	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,33	27975,49 23057,01	- -	9232	7609	- -	217,5600 -	71,79 -
82	С1547-16 варіант 10	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=10A	шт	7	205,29 -	- -	1437	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С1547-16 варіант 16	Диференційний вимикач Ін=32А, 2Р Івит=30мА KZS-2M	шт	1	3605,92 -	- -	3606	-	- -	- -	- -
84	С1547-16 варіант 8	Диференційний вимикач Ін=25А, 2Р Івит=30мА KZS-2M	шт	25	2526,36 -	- -	63159	-	- -	- -	- -
85	1503-8862 варіант 3	Шина нульова ШНИ-6х9-12-К-3	шт	4	163,63 -	- -	655	-	- -	- -	- -
86	КМ8-419-1	Шинопровід освітлювальний на установлених конструкціях	100 м	0,006	34576,40 8851,15	18207,57 5071,72	207	53	109 30	81,6000 45,8528	0,49 0,28
87	1503-8862 варіант 2	DIN-рейка, YDN10-0030	шт	2	109,65 -	- -	219	-	- -	- -	- -
		ЩР2.3									
88	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	656,67 383,98	18,74 12,93	657	384	19 13	3,5400 0,1130	3,54 0,11
89	С1514-4 варіант 7	Корпус модульний ЩРв-36з-1 УХЛ3 36 IP31	шт	1	5615,91 -	- -	5616	-	- -	- -	- -
90	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	38710,70 32160,42	- -	387	322	- -	299,9200 -	3 -
91	С1547-16 варіант 17	Вимикач навантаження, LAS40 3P 40A	шт	1	3368,42 -	- -	3368	-	- -	- -	- -
92	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,26	27975,49 23057,01	- -	7274	5995	- -	217,5600 -	56,57 -
93	С1547-16 варіант 10	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Ін=10A	шт	6	205,29 -	- -	1232	-	- -	- -	- -
94	С1547-16 варіант 16	Диференційний вимикач Ін=32А, 2Р Івит=30мА KZS-2M	шт	2	3605,92 -	- -	7212	-	- -	- -	- -
95	С1547-16 варіант 8	Диференційний вимикач Ін=25А, 2Р Івит=30мА KZS-2M	шт	18	2526,36 -	- -	45474	-	- -	- -	- -
96	1503-8862 варіант 3	Шина нульова ШНИ-6х9-12-К-3	шт	3	163,63 -	- -	491	-	- -	- -	- -
97	КМ8-419-1	Шинопровід освітлювальний на установлених конструкціях	100 м	0,006	34576,40 8851,15	18207,57 5071,72	207	53	109 30	81,6000 45,8528	0,49 0,28
98	1503-8862 варіант 2	DIN-рейка, YDN10-0030	шт	2	109,65 -	- -	219	-	- -	- -	- -
		ЩР3.1									
99	КР17-14-4	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	961,21 595,50	25,90 19,28	961	596	26 19	5,4900 0,1685	5,49 0,17
100	С1514-4 варіант 4	Корпус модульний металевий ЩРв-2х48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	1	8714,27 -	- -	8714	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	38710,70 32160,42	- -	387	322	- -	299,9200 -	3 -
102	С1547-16 варіант 17	Вимикач навантаження, LAS40 3P 40A	шт	1	3368,42 -	- -	3368	-	- -	- -	- -
103	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,4	27975,49 23057,01	- -	11190	9223	- -	217,5600 -	87,02 -
104	С1547-16 варіант 10	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=10A	шт	8	205,29 -	- -	1642	-	- -	- -	- -
105	С1547-16 варіант 8	Диференційний вимикач Iн=25A, 2P Iвит=30мА KZS-2M	шт	32	2526,36 -	- -	80844	-	- -	- -	- -
106	1503-8862 варіант 3	Шина нульова ШНИ-6х9-12-К-3	шт	5	163,63 -	- -	818	-	- -	- -	- -
107	КМ8-419-1	Шинопровід освітлювальний на установлених конструкціях	100 м	0,006	34576,40 8851,15	18207,57 5071,72	207	53	109 30	81,6000 45,8528	0,49 0,28
108	1503-8862 варіант 2	DIN-рейка, YDN10-0030 ЩР3.2	шт	2	109,65 -	- -	219	-	- -	- -	- -
109	КР17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	811,56 455,57	18,74 12,93	812	456	19 13	4,2000 0,1130	4,2 0,11
110	С1514-4 варіант 6	Корпус модульний металевий ЩРв-2х36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	1	7534,30 -	- -	7534	-	- -	- -	- -
111	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	38710,70 32160,42	- -	387	322	- -	299,9200 -	3 -
112	С1547-16 варіант 17	Вимикач навантаження, LAS40 3P 40A	шт	1	3368,42 -	- -	3368	-	- -	- -	- -
113	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,32	27975,49 23057,01	- -	8952	7378	- -	217,5600 -	69,62 -
114	С1547-16 варіант 10	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=10A	шт	8	205,29 -	- -	1642	-	- -	- -	- -
115	С1547-16 варіант 8	Диференційний вимикач Iн=25A, 2P Iвит=30мА KZS-2M	шт	24	2526,36 -	- -	60633	-	- -	- -	- -
116	1503-8862 варіант 3	Шина нульова ШНИ-6х9-12-К-3	шт	4	163,63 -	- -	655	-	- -	- -	- -
117	КМ8-419-1	Шинопровід освітлювальний на установлених конструкціях	100 м	0,006	34576,40 8851,15	18207,57 5071,72	207	53	109 30	81,6000 45,8528	0,49 0,28
118	1503-8862 варіант 2	DIN-рейка, YDN10-0030 ЩР3.3	шт	2	109,65 -	- -	219	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	656,67 383,98	18,74 12,93	657	384	19 13	3,5400 0,1130	3,54 0,11
120	С1514-4 варіант 7	Корпус модульний ЩРв-36з-1 УХЛ3 36 IP31	шт	1	5615,91 -	- -	5616	-	- -	- -	- -
121	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	38710,70 32160,42	- -	387	322	- -	299,9200 -	3 -
122	С1547-16 варіант 7	Вимикач навантаження, LAS63 3P 63A	шт	1	2427,04 -	- -	2427	-	- -	- -	- -
123	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,36	27975,49 23057,01	- -	10071	8301	- -	217,5600 -	78,32 -
124	С1547-16 варіант 10	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=10A	шт	8	205,29 -	- -	1642	-	- -	- -	- -
125	С1547-16 варіант 8	Диференційний вимикач Iн=25A, 2P Iвит=30мА KZS-2M	шт	28	2526,36 -	- -	70738	-	- -	- -	- -
126	1503-8862 варіант 3	Шина нульова ШНИ-6х9-12-К-3	шт	3	163,63 -	- -	491	-	- -	- -	- -
127	КМ8-419-1	Шинопровід освітлювальний на установлених конструкціях	100 м	0,006	34576,40 8851,15	18207,57 5071,72	207	53	109 30	81,6000 45,8528	0,49 0,28
128	1503-8862 варіант 2	DIN-рейка, YDN10-0030	шт	2	109,65 -	- -	219	-	- -	- -	- -
		ЩВП.1									
129	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	656,67 383,98	18,74 12,93	657	384	19 13	3,5400 0,1130	3,54 0,11
130	С1514-4 варіант 7	Корпус модульний ЩРв-36з-1 УХЛ3 36 IP31	шт	1	5615,91 -	- -	5616	-	- -	- -	- -
131	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	38710,70 32160,42	- -	387	322	- -	299,9200 -	3 -
132	С1547-16 варіант 17	Вимикач навантаження, LAS40 3P 40A	шт	1	3368,42 -	- -	3368	-	- -	- -	- -
133	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,15	27975,49 23057,01	- -	4196	3459	- -	217,5600 -	32,63 -
134	С1547-16 варіант 4	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 3P Iн=16A	шт	1	647,90 -	- -	648	-	- -	- -	- -
135	С1547-16 варіант 13	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 3P Iн=10A	шт	1	712,67 -	- -	713	-	- -	- -	- -
136	С1547-16 варіант 18	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=25A	шт	3	313,24 -	- -	940	-	- -	- -	- -
137	С1547-16 варіант 19	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=16A	шт	3	259,26 -	- -	778	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	С1547-16 варіант 10	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=10A	шт	5	205,29	-	1026	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	С1547-16 варіант 8	Диференційний вимикач Iн=25A, 2P Iвит=30мA KZS-2M	шт	1	2526,36	-	2526	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	С1547-16 варіант 14	Контактор магнітний КМИ-10910 9A	шт	1	960,98	-	961	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	1503-8862 варіант 3	Шина нульова ШНИ-6х9-12-К-3	шт	2	163,63	-	327	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
142	КМ8-419-1	Шинопровід освітлювальний на установлених конструкціях	100 м	0,006	34576,40	18207,57	207	53	109	81,6000	0,49
					8851,15	5071,72			30	45,8528	0,28
143	1503-8862 варіант 2	DIN-рейка, YDN10-0030	шт	2	109,65	-	219	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЩВП.2									
144	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	656,67	18,74	657	384	19	3,5400	3,54
					383,98	12,93			13	0,1130	0,11
145	С1514-4 варіант 8	Корпус модульний металевий ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	1	5507,95	-	5508	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	38710,70	-	387	322	-	299,9200	3
					32160,42	-			-	-	-
147	С1547-16 варіант 20	Вимикач навантаження, LAS25 3P 25A	шт	1	1964,98	-	1965	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	27975,49	-	2238	1845	-	217,5600	17,4
					23057,01	-			-	-	-
149	С1547-16 варіант 18	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=25A	шт	2	313,24	-	626	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	С1547-16 варіант 10	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=10A	шт	3	205,29	-	616	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	С1547-16 варіант 11	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=6A	шт	2	205,29	-	411	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	С1547-16 варіант 8	Диференційний вимикач Iн=25A, 2P Iвит=30мA KZS-2M	шт	1	2526,36	-	2526	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	1503-8862 варіант 3	Шина нульова ШНИ-6х9-12-К-3	шт	2	163,63	-	327	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
154	КМ8-419-1	Шинопровід освітлювальний на установлених конструкціях	100 м	0,006	34576,40	18207,57	207	53	109	81,6000	0,49
					8851,15	5071,72			30	45,8528	0,28
155	1503-8862 варіант 2	DIN-рейка, YDN10-0030	шт	2	109,65	-	219	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЩВП.3									
156	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	656,67	18,74	657	384	19	3,5400	3,54
					383,98	12,93			13	0,1130	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	С1514-4	Корпус модульний металевий ЩРв-24з-1 36	шт	1	5507,95	-	5508	-	-	-	-
	варіант 8	УХЛ3 IP31			-	-			-	-	-
158	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів	100шт	0,09	27975,49	-	2518	2075	-	217,5600	19,58
		пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А			23057,01	-			-	-	-
159	С1547-16	Вимикач навантаження, LAS25 3P 25A	шт	1	1964,98	-	1965	-	-	-	-
	варіант 20				-	-			-	-	-
160	С1547-16	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 3P Iн=10A	шт	1	647,90	-	648	-	-	-	-
	варіант 21				-	-			-	-	-
161	С1547-16	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=32A	шт	1	388,80	-	389	-	-	-	-
	варіант 22				-	-			-	-	-
162	С1547-16	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=25A	шт	1	313,24	-	313	-	-	-	-
	варіант 18				-	-			-	-	-
163	С1547-16	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=10A	шт	2	205,29	-	411	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
164	С1547-16	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=6A	шт	1	205,29	-	205	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
165	С1547-16	Диференційний вимикач Iн=25A, 2P	шт	1	2526,36	-	2526	-	-	-	-
	варіант 8	Iвит=30мА KZS-2M			-	-			-	-	-
166	С1547-16	Контактор магнітний КМИ-10910 9А	шт	1	960,98	-	961	-	-	-	-
	варіант 14				-	-			-	-	-
167	1503-8862	Шина нульова ШНИ-6х9-12-К-3	шт	2	163,63	-	327	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
168	КМ8-419-1	Шинопровід освітлювальний на	100 м	0,006	34576,40	18207,57	207	53	109	81,6000	0,49
		установлених конструкціях			8851,15	5071,72			30	45,8528	0,28
169	1503-8862	DIN-рейка, YDN10-0030	шт	2	109,65	-	219	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		ЩВ1.1									
170	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних	шт	1	656,67	18,74	657	384	19	3,5400	3,54
		групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій			383,98	12,93			13	0,1130	0,11
		ніші або на стіні									
171	С1514-4	Корпус модульний металевий ЩРв-18з-1 36	шт	1	3348,81	-	3349	-	-	-	-
	варіант 9	УХЛ3 IP31			-	-			-	-	-
172	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів	100шт	0,1	27975,49	-	2798	2306	-	217,5600	21,76
		пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А			23057,01	-			-	-	-
173	С1547-16	Вимикач навантаження, LAS16 3P 16A	шт	1	708,36	-	708	-	-	-	-
	варіант 23				-	-			-	-	-
174	С1547-16	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=16A	шт	1	259,26	-	259	-	-	-	-
	варіант 19				-	-			-	-	-
175	С1547-16	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=6A	шт	8	205,29	-	1642	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
176	1503-8862	Шина нульова ШНИ-6х9-12-К-3	шт	2	163,63	-	327	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	КМ8-419-1	Шинопровід освітлювальний на установлених конструкціях	100 м	0,006	34576,40 8851,15	18207,57 5071,72	207	53	109 30	81,6000 45,8528	0,49 0,28
178	1503-8862 варіант 2	DIN-рейка, YDN10-0030 ЩВ1.2	шт	2	109,65 -	- -	219	-	- -	- -	- -
179	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	536,15 322,16	18,74 12,93	536	322	19 13	2,9700 0,1130	2,97 0,11
180	С1514-4 варіант 10	Корпус модульний металевий ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	1	3132,90 -	- -	3133	-	- -	- -	- -
181	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	27975,49 23057,01	- -	2238	1845	- -	217,5600 -	17,4 -
182	С1547-16 варіант 23	Вимикач навантаження, LAS16 3P 16A	шт	1	708,36 -	- -	708	-	- -	- -	- -
183	С1547-16 варіант 19	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=16A	шт	4	259,26 -	- -	1037	-	- -	- -	- -
184	С1547-16 варіант 11	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=6A	шт	3	205,29 -	- -	616	-	- -	- -	- -
185	1503-8862 варіант 3	Шина нульова ШНИ-6х9-12-К-3	шт	2	163,63 -	- -	327	-	- -	- -	- -
186	КМ8-419-1	Шинопровід освітлювальний на установлених конструкціях	100 м	0,006	34576,40 8851,15	18207,57 5071,72	207	53	109 30	81,6000 45,8528	0,49 0,28
187	1503-8862 варіант 2	DIN-рейка, YDN10-0030 ЩВ2.1	шт	2	109,65 -	- -	219	-	- -	- -	- -
188	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	536,15 322,16	18,74 12,93	536	322	19 13	2,9700 0,1130	2,97 0,11
189	С1514-4 варіант 10	Корпус модульний металевий ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	1	3132,90 -	- -	3133	-	- -	- -	- -
190	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	27975,49 23057,01	- -	2518	2075	- -	217,5600 -	19,58 -
191	С1547-16 варіант 23	Вимикач навантаження, LAS16 3P 16A	шт	1	708,36 -	- -	708	-	- -	- -	- -
192	С1547-16 варіант 11	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=6A	шт	8	205,29 -	- -	1642	-	- -	- -	- -
193	1503-8862 варіант 3	Шина нульова ШНИ-6х9-12-К-3	шт	2	163,63 -	- -	327	-	- -	- -	- -
194	КМ8-419-1	Шинопровід освітлювальний на установлених конструкціях	100 м	0,006	34576,40 8851,15	18207,57 5071,72	207	53	109 30	81,6000 45,8528	0,49 0,28
195	1503-8862 варіант 2	DIN-рейка, YDN10-0030 ЩВ3.1	шт	2	109,65 -	- -	219	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	656,67 383,98	18,74 12,93	657	384	19 13	3,5400 0,1130	3,54 0,11
197	С1514-4 варіант 8	Корпус модульний металевий ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	1	5507,95 -	- -	5508	-	- -	- -	- -
198	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	27975,49 23057,01	- -	3077	2536	- -	217,5600 -	23,93 -
199	С1547-16 варіант 20	Вимикач навантаження, LAS25 3P 25A	шт	1	1964,98 -	- -	1965	-	- -	- -	- -
200	С1547-16 варіант 4	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 3P Iн=16A	шт	1	647,90 -	- -	648	-	- -	- -	- -
201	С1547-16 варіант 18	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=25A	шт	1	313,24 -	- -	313	-	- -	- -	- -
202	С1547-16 варіант 19	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=16A	шт	1	259,26 -	- -	259	-	- -	- -	- -
203	С1547-16 варіант 10	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=10A	шт	1	205,29 -	- -	205	-	- -	- -	- -
204	С1547-16 варіант 11	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=6A	шт	6	205,29 -	- -	1232	-	- -	- -	- -
205	1503-8862 варіант 3	Шина нульова ШНИ-6х9-12-К-3	шт	2	163,63 -	- -	327	-	- -	- -	- -
206	КМ8-419-1	Шинопровід освітлювальний на установлених конструкціях	100 м	0,006	34576,40 8851,15	18207,57 5071,72	207	53	109 30	81,6000 45,8528	0,49 0,28
207	1503-8862 варіант 2	DIN-рейка, YDN10-0030 ЩАОП1, ЩАОП3, ЩАО1.1, ЩАО1.2	шт	2	109,65 -	- -	219	-	- -	- -	- -
208	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	4	536,15 322,16	18,74 12,93	2145	1289	75 52	2,9700 0,1130	11,88 0,45
209	С1514-4 варіант 11	Корпус модульний металевий ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	4	3348,81 -	- -	13395	-	- -	- -	- -
210	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,2	27975,49 23057,01	- -	5595	4611	- -	217,5600 -	43,51 -
211	С1547-16 варіант 24	Вимикач навантаження, SV 116	шт	4	302,44 -	- -	1210	-	- -	- -	- -
212	С1547-16 варіант 11	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=6A	шт	12	205,29 -	- -	2463	-	- -	- -	- -
213	С1547-16 варіант 11	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=6A	шт	4	205,29 -	- -	821	-	- -	- -	- -
214	1503-8862 варіант 3	Шина нульова ШНИ-6х9-12-К-3	шт	4	163,63 -	- -	655	-	- -	- -	- -
215	КМ8-419-1	Шинопровід освітлювальний на установлених конструкціях	100 м	0,012	34576,40 8851,15	18207,57 5071,72	415	106	218 61	81,6000 45,8528	0,98 0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	1503-8862 варіант 2	DIN-рейка, YDN10-0030	шт	4	109,65	-	439	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ШАОП.2, ШАО1.3, ШАО2.1, 2.2, 2.3, ШАО3.1, 3.2, 3.3									
217	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	8	536,15	18,74	4289	2577	150	2,9700	23,76
					322,16	12,93			103	0,1130	0,9
218	С1514-4 варіант 11	Корпус модульний металевий ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	8	3348,81	-	26790	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
219	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,32	27975,49	-	8952	7378	-	217,5600	69,62
					23057,01	-			-	-	-
220	С1547-16 варіант 24	Вимикач навантаження, SV 116	шт	8	302,44	-	2420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
221	С1547-16 варіант 11	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=6A	шт	16	205,29	-	3285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
222	С1547-16 варіант 11	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=6A	шт	2	205,29	-	411	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
223	1503-8862 варіант 3	Шина нульова ШНИ-6х9-12-К-3	шт	8	163,63	-	1309	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
224	КМ8-419-1	Шинопровід освітлювальний на установлених конструкціях	100 м	0,024	34576,40	18207,57	830	212	437	81,6000	1,96
					8851,15	5071,72			122	45,8528	1,1
225	1503-8862 варіант 2	DIN-рейка, YDN10-0030	шт	8	109,65	-	877	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ПОВТОРНЕ ЗАЗЕМЛЕННЯ									
226	*КМ8-472-1*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2*	*100 м*	*0,67*	*3323,21*	*398,95*	*2227*	*1860*	*267*	*25,6000*	*17,15*
					2776,83	*82,95*			*56*	*0,6639*	*0,44*
227	& С124-2-А8 варіант 1	Сталь кругла, діаметр 10 мм	м.п.	67	47,53	-	3185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
228	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм*	*10 шт*	*1*	*4948,11*	*3578,76*	*4948*	*1215*	*3579*	*11,2000*	*11,2*
					1214,86	*733,98*			*734*	*6,1915*	*6,19*
229	& С124-2-А8 варіант 2	Сталь кругла, діаметр 20 мм	м.п.	67	90,71	-	6078	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
230	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	1,15	9608,02	472,46	11049	3193	543	25,6000	29,44
					2776,83	104,62			120	0,8353	0,96
231	& С124-2-А8 варіант 3	Штаба сталева, 40х4 мм	м.п.	67	79,92	-	5355	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЕЛЕКТРООСВІТЛЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ									
232	КБ21-17-12 к=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	1,05	17589,78	2027,76	18469	15765	2129	131,2000	137,76
					15014,53	670,39			704	5,2862	5,55
233	С1547-7 варіант 1	Світильник аварійного освітлення з вбудованим акумулятором, світлодіодний, 8W, 230V, IP20 ДБО01ВСП-6-а-101	шт	105	453,65	-	47633	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	290116-5433 варіант 1	Піктограма "ВИХІД" (клеюча плівка на світильник)	шт	80	220,07 -	- -	17606	-	- -	- -	- -
235	290116-5433 варіант 2	Піктрограма "Покажчик напрямку руху" (клеюча плівка на світильник)	шт	25	54,27 -	- -	1357	-	- -	- -	- -
236	КР17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	8,1	41168,91 39851,41	379,29 336,63	333468	322796	3072 2727	390,0500 2,9415	3159,41 23,83
237	С1547-7 варіант 7	Світильник LED OPAL-595-20 36W 3000/6000	шт	810	971,84 -	- -	787190	-	- -	- -	- -
238	КР17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	3,48	44407,23 29369,34	379,29 336,63	154537	102205	1320 1171	270,7600 2,9415	942,24 10,24
239	С1547-7 варіант 2	Світильник LED-PANEL-595-45-5000K-30W - 3300L-IP54 PRO-LINE TNSy	шт	348	2658,12 -	- -	925026	-	- -	- -	- -
240	С1547-7 варіант 6	Накладна рамка для світильника, 600*600 Panel PRO-LINE (металл) TNSy	шт	348	477,39 -	- -	166132	-	- -	- -	- -
241	КБ21-17-18 к=1,15	Монтаж світильників із лампами місцевого освітлення	100шт	0,39	13904,02 11747,38	545,50 212,07	5423	4581	213 83	113,6000 1,7717	44,3 0,69
242	С1547-7 варіант 8	Світильник 1-MCL-1841-01-S	шт	18	1295,71 -	- -	23323	-	- -	- -	- -
243	С1547-7 варіант 9	Світильник 1 GLOBAL GBH 08 20W	шт	21	971,84 -	- -	20409	-	- -	- -	- -
		ЕЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЕ ОБЛАДНАННЯ									
244	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	406,34 225,45	21,98 7,33	406	225	22 7	1,9700 0,0585	1,97 0,06
245	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25	шт	1	2262,90 -	- -	2263	-	- -	- -	- -
246	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	3,6	3542,73 3467,82	- -	12754	12484	- -	35,2600 -	126,94 -
247	С1547-6 варіант 1	Вимикач для прихованої установки, одноклавішний, 10А, 250В, IP20	шт	360	151,23 -	- -	54443	-	- -	- -	- -
248	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних (прохідний)	100шт	0,34	3764,02 3689,11	- -	1280	1254	- -	37,5100 -	12,75 -
249	С1547-6 варіант 2	Вимикач для прихованої установки, одноклавішний прохідний, 10А, 250В, IP20	шт	34	226,79 -	- -	7711	-	- -	- -	- -
250	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,98	3764,02 3689,11	- -	3689	3615	- -	37,5100 -	36,76 -
251	С1547-6 варіант 3	Вимикач для прихованої установки, двохклавішний, 10А, 250В, IP20	шт	90	208,44 -	- -	18760	-	- -	- -	- -
252	С1547-6 варіант 5	Вимикач для прихованої установки, двохклавішний, прохідний, 10А, 250В, IP20	шт	8	284,01 -	- -	2272	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	1	5198,13 5149,61	- -	5198	5150	- -	52,3600 -	52,36 -
254	1504-17078 варіант 1	Розетка для прихованої установки штепсельна одинарна з кришкой, 250В, 16А, IP44	шт	100	213,76 -	- -	21376	-	- -	- -	- -
255	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	19	3531,09 3482,57	- -	67091	66169	- -	35,4100 -	672,79 -
256	1504-17078 варіант 2	Розетка для прихованої установки штепсельна одинарна, 250В, 16А, IP20	шт	1900	194,32 -	- -	369208	-	- -	- -	- -
257	& С1545-2153-27 варіант 1	Рамка 1-м горизонтальна біла	шт	592	61,08 -	- -	36159	-	- -	- -	- -
258	& С1545-2153-27 варіант 2	Рамка 2-м горизонтальна біла	шт	232	115,06 -	- -	26694	-	- -	- -	- -
259	& С1545-2153-27 варіант 3	Рамка 4-м горизонтальна біла	шт	211	223,01 -	- -	47055	-	- -	- -	- -
260	2405-1364 варіант 1	Коробка установочна для твердих стін D65x40	шт	2492	18,38 -	- -	45803	-	- -	- -	- -
261	2405-1364 варіант 2	Коробка розпаєчна для твердих стін, з кришкою	шт	2500	18,38 -	- -	45950	-	- -	- -	- -
262	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	38	2844,49 1841,47	340,88 98,78	108091	69976	12953 3754	14,4000 0,8896	547,2 33,8
263	1504-13245 варіант 1	Блок аварійного живлення БАП40-1,0	шт	38	5053,08 -	- -	192017	-	- -	- -	- -
264	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	2	414,88 222,08	15,90 3,82	830	444	32 8	2,0000 0,0305	4 0,06
265	С1547-6 варіант 4	Пост кнопковий 2-х позиційний XAL-B213 нажимний 1р+1з	шт	2	485,89 -	- -	972	-	- -	- -	- -
266	КМ8-531-2	Пускач ручний загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	3	595,37 233,18	15,90 3,82	1786	700	48 11	2,1000 0,0305	6,3 0,09
267	КМ8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	3	984,07 532,99	15,90 3,82	2952	1599	48 11	4,8000 0,0305	14,4 0,09
268	С1547-6 варіант 6	Регулятор швидкості вентилятора РС-1-300	шт	2	856,02 -	- -	1712	-	- -	- -	- -
269	С1547-6 варіант 7	Регулятор швидкості вентилятора RTTO 5,2	шт	3	1025,67 -	- -	3077	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	С1547-6 варіант 8	Регулятор швидкості вентилятора П-3-5,0	шт	1	1025,67 -	- -	1026	-	- -	- -	- -
271	КБ21-14-1 к=1,15	Прокладання лотків	100м	0,39	7392,93 5120,87	1476,20 677,10	2883	1997	576 264	47,2100 5,6658	18,41 2,21
272	С1545-89 варіант 1	Лоток кабельний неперфорований 200х50х3000	шт	13	760,18 -	- -	9882	-	- -	- -	- -
273	С1545-89 варіант 2	Кришка лотка кабельного неперфорованого 200х50х3000	шт	13	760,18 -	- -	9882	-	- -	- -	- -
274	С111-1867 варіант 1	Кріплення для лотків	шт	26	83,21 -	- -	2163	-	- -	- -	- -
		КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ ТА ТРУБИ									
275	КМ8-147-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,63	5307,35 2256,18	1278,75 391,62	3344	1421	806 247	20,8000 3,3042	13,1 2,08
276	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,15	4361,86 1735,52	881,38 261,30	13740	5467	2776 823	16,0000 2,2584	50,4 7,11
277	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	208,69	3352,47 3097,79	- -	699627	646478	- -	30,3200 -	6327,48 -
278	15093-35173 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-1кВ, перерізом 5х25мм2	1000м	0,16626	928460,83 -	- -	154366	-	- -	- -	- -
279	15093-35063 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 5х10мм2	1000м	0,23256	375355,49 -	- -	87293	-	- -	- -	- -
280	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	1,34	2263,32 1975,07	50,10 44,46	3033	2647	67 60	19,8300 0,3885	26,57 0,52
281	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	58,42	1156,17 960,14	11,45 10,16	67543	56091	669 594	9,6400 0,0888	563,17 5,19
282	15093-35063 варіант 2	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 5х6мм2	1000м	0,41718	232874,11 -	- -	97150	-	- -	- -	- -
283	15093-35053 варіант 2	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 5х4мм2	1000м	0,23562	158008,01 -	- -	37230	-	- -	- -	- -
284	15093-35053 варіант 3	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 5х2,5мм2	1000м	0,25704	104823,63 -	- -	26944	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	15093-35053 варіант 4	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 5х1,5мм2	1000м	0,06324	66701,60 -	- -	4218	-	- -	- -	- -
286	15093-35053 варіант 5	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 3х4мм2	1000м	0,17748	96728,81 -	- -	17167	-	- -	- -	- -
287	15093-35023 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 3х2,5мм2	1000м	12,32364	63043,85 -	- -	776930	-	- -	- -	- -
288	15093-35013 варіант 3	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 3х1,5мм2	1000м	10,07046	40107,92 -	- -	403905	-	- -	- -	- -
289	15093-35053 варіант 6	Кабель з мідними жилами вогнетривкий, (N)HXHFE180/E30, перерізом 3х2,5мм2	1000м	0,5763	93747,69 -	- -	54027	-	- -	- -	- -
290	15093-35013 варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнетривкий, (N)HXHFE180/E30, перерізом 3х1,5мм2	1000м	3,15792	64824,52 -	- -	204711	-	- -	- -	- -
291	15093-35053 варіант 7	Кабель з мідними жилами вогнетривкий, (N)HXHFE180/E90, перерізом 5х2,5мм2	1000м	0,02856	155894,96 -	- -	4452	-	- -	- -	- -
292	*КБ21-2-1 к=1,15*	*Прокладання гофрованих труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр 20 мм*	*100м*	*75,71*	*7793,34* *4216,07*	*1097,37* *489,31*	*590034*	*319199*	*83082* *37046*	*42,3300* *4,3235*	*3204,8* *327,34*
293	С113-2126 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 20 мм	м	7646,71	16,86 -	- -	128924	-	- -	- -	- -
294	*КБ21-2-2*	*Прокладання гофрованих труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм*	*100м*	*1,34*	*8291,27* *4621,44*	*1339,17* *558,13*	*11110*	*6193*	*1794* *748*	*46,4000* *4,8230*	*62,18* *6,46*
295	С113-2128	Захисна трубка /гофрована/ 32х3 мм	м	135,34	33,93 -	- -	4592	-	- -	- -	- -
296	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	1,38	2022,88 1841,47	- -	2792	2541	- -	14,4000 -	19,87 -
297	15095-1264 варіант 1	Провід монтажний з мідними жилами перерізом 50мм2 ПВ3	1000м	0,01854	361380,27 -	- -	6700	-	- -	- -	- -
298	15095-1064 варіант 1	Провід монтажний з мідними жилами перерізом 4мм2 ПВ3	1000м	0,0515	45768,97 -	- -	2357	-	- -	- -	- -
299	15095-1054 варіант 1	Провід монтажний з мідними жилами перерізом 2,5мм2 ПВ3	1000м	0,0515	18730,05 -	- -	965	-	- -	- -	- -
300	15095-1214 варіант 1	Провід монтажний з мідними жилами перерізом 6мм2 ПВ3	1000м	0,0816	46854,77 -	- -	3823	-	- -	- -	- -
		АВТОМАТИКА КОНТРОЛЮ ЗАГАЗОВАНОСТІ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4074,27 3854,43	1,63 0,25	4074	3854	2 -	36,8000 0,0026	36,8 -
302	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	9	410,60 314,72	1,63 0,25	3695	2832	15 2	3,2000 0,0026	28,8 0,02
303	КМ10-669-5	Прилад оптико-електричний в одноблочному виконанні	шт	7	2273,59 1340,67	54,46 1,15	15915	9385	381 8	12,8000 0,0106	89,6 0,07
304	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	11	3352,47 3097,79	- -	36877	34076	- -	30,3200 -	333,52 -
305	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	3,29	1156,17 960,14	11,45 10,16	3804	3159	38 33	9,6400 0,0888	31,72 0,29
306	15095-46041 варіант 1	Провід з мідними жилами з ізоляцією ПВХ пластикат, не пош. горіння, ПВСнг-2х1.5мм2	1000м	1,47187	29049,70 -	- -	42757	-	- -	- -	- -
		АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОЖЕЖНОЇ ЗАСУВКИ									
307	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	36	414,88 222,08	15,90 3,82	14936	7995	572 138	2,0000 0,0305	72 1,1
308	1504-18001 варіант 1	Пост кнопковий 1 містн. «Старт», XAL-B103	шт	36	678,00 -	- -	24408	-	- -	- -	- -
309	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	536,15 322,16	18,74 12,93	536	322	19 13	2,9700 0,1130	2,97 0,11
310	С1514-4 варіант 12	Бокс монтажний ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ 3 IP31	шт	1	3869,32 -	- -	3869	-	- -	- -	- -
311	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	27975,49 23057,01	- -	1119	922	- -	217,5600 -	8,7 -
312	С1547-16 варіант 25	Автоматичний вимикач 3Р, Іном=2А ВА 47-29	шт	1	538,87 -	- -	539	-	- -	- -	- -
313	С1547-16 варіант 26	Автоматичний вимикач 1Р, Іном=1А ВА 47-29	шт	1	506,48 -	- -	506	-	- -	- -	- -
314	С1547-16 варіант 28	Приставка доп.контакти 1NO + 1NC, ПКИ-11	шт	2	1262,18 -	- -	2524	-	- -	- -	- -
315	КМ8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	2	984,07 532,99	15,90 3,82	1968	1066	32 8	4,8000 0,0305	9,6 0,06
316	С1547-16 варіант 27	Пускач магнітний 3Р, Іном=9А, 220В	шт	2	1370,14 -	- -	2740	-	- -	- -	- -
317	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	199,68 177,66	- -	200	178	- -	1,6000 -	1,6 -
318	С1547-12 варіант 1	Реле теплове РТИ 1306 (1-1,6А)	шт	1	431,61 -	- -	432	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	3	198,49	-	595	533	-	1,6000	4,8
					177,66	-			-	-	-
320	1517-1756 варіант 3	Кнопка «Старт» чорна, NOXB2-BA21	шт	1	177,38	-	177	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
321	1517-1756 варіант 2	Кнопка «Стоп» червона, NOXB2-BA22	шт	1	177,38	-	177	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
322	1517-1756 варіант 1	Кнопка безпеки «Аварійний стоп» XB2-BS542	шт	1	181,37	-	181	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
323	1503-8862 варіант 2	DIN-рейка, YDN10-0030	шт	1	109,65	-	110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
324	1503-8862 варіант 4	Приставка контактная, КРЛ-1 0 4Б	шт	1	131,24	-	131	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
325	КР17-10-1	Монтаж лампи сигнальної	100шт	0,02	23371,70	14,31	467	188	-	82,3200	1,65
					9420,70	12,70			-	0,1110	-
326	С1547-1 варіант 1	Лампа сигнальна світлодіодна червона, 220В, AD22-22DS	шт	1	151,30	-	151	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
327	С1547-1 варіант 2	Лампа сигнальна світлодіодна зелена, 220BAD22-22DS	шт	1	151,30	-	151	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
328	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	10,96	3352,47	-	36743	33952	-	30,3200	332,31
					3097,79	-			-	-	-
329	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	14	1156,17	11,45	16186	13442	160	9,6400	134,96
					960,14	10,16			142	0,0888	1,24
330	15093-35053 варіант 8	Кабель з мідними жилами вогнетривкий, (N)HXHFE180/E90, перерізом 2х1,5мм2 ДЕМОНТАЖ	1000м	2,54592	80929,34	-	206040	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
331	КР17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	45	528,99	-	23805	23805	-	5,6300	253,35
					528,99	-			-	-	-
332	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,12	3976,29	-	477	477	-	40,4300	4,85
					3976,29	-			-	-	-
333	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	9,5	814,34	-	7736	7736	-	8,2800	78,66
					814,34	-			-	-	-
		Розділ 1. иавиваивт									
334	КМ8-523-1	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А	шт	3	198,70	12,93	596	433	39	1,3000	3,9
					144,35	4,06			12	0,0330	0,1
335	1503-11001 варіант 1	Запобіжник плавкий ПН-2 80А ГРЩ	шт	3	1008,06	-	3024	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
336	*КР17-14-6*	*Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 40 кг до 50 кг у готовій ніші або на стіні*	*шт*	*1*	*1378,29*	*47,37*	*1378*	*929*	*47*	*8,5600*	*8,56*
					928,50	*38,33*			*38*	*0,3350*	*0,34*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	С1514-4 варіант 1	Шафа металева з монтажною панеллю, ЩМП-7-0 У1 1400х650х275, IP65	шт	1	17275,24 -	- -	17275	-	- -	- -	- -
338	КМ8-521-1	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	293,47 130,16	11,73 3,82	293	130	12 4	1,2000 0,0307	1,2 0,03
339	1504-2002 варіант 1	Рубильник розривний ВР32-31 В31250 IP31 100А	шт	1	2483,06 -	- -	2483	-	- -	- -	- -
340	С1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний, ETIMAT 10 3P Iн=63A	шт	1	1619,52 -	- -	1620	-	- -	- -	- -
341	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	27975,49 23057,01	- -	2238	1845	- -	217,5600 -	17,4 -
342	С1547-16 варіант 3	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 3P Iн=25A	шт	1	680,29 -	- -	680	-	- -	- -	- -
343	С1547-16 варіант 4	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 3P Iн=16A	шт	4	647,90 -	- -	2592	-	- -	- -	- -
344	С1547-16 варіант 5	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=4A	шт	2	324,03 -	- -	648	-	- -	- -	- -
345	С1547-16 варіант 6	Розчеплювач незалежний, DA ETIMAT 10 230V AC/DC	шт	1	453,58 -	- -	454	-	- -	- -	- -
346	1503-8862 варіант 1	Шина нульова N та PE на 18 груп	шт	1	120,44 -	- -	120	-	- -	- -	- -
347	КМ8-419-1	Шинопровід освітлювальний на установлених конструкціях	100 м	0,02	34576,40 8851,15	18207,57 5071,72	692	177	364 101	81,6000 45,8528	1,63 0,92
348	1503-8862 варіант 2	DIN-рейка, YDN10-0030 ЩС	шт	1	109,65 -	- -	110	-	- -	- -	- -
349	*КР17-14-6*	*Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 40 кг до 50 кг у готовій ніші або на стіні*	*шт*	*1*	*1378,29* *928,50*	*47,37* *38,33*	*1378*	*929*	*47* *38*	*8,5600* *0,3350*	*8,56* *0,34*
350	С1514-4 варіант 1	Шафа металева з монтажною панеллю, ЩМП-7-0 У1 1400х650х275, IP65	шт	1	17275,24 -	- -	17275	-	- -	- -	- -
351	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	38710,70 32160,42	- -	387	322	- -	299,9200 -	3 -
352	С1547-16 варіант 7	Вимикач навантаження, LAS63 3P 63A	шт	1	2427,04 -	- -	2427	-	- -	- -	- -
353	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,3	27975,49 23057,01	- -	8393	6917	- -	217,5600 -	65,27 -
354	С1547-16 варіант 8	Диференційний вимикач Iн=25A, 2P Iвит=30мА KZS-2M	шт	30	2526,36 -	- -	75791	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	1503-8862	Шина нульова ШНИ-6х9-12-К-3	шт	4	163,63	-	655	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
356	КМ8-419-1	Шинопровід освітлювальний на	100 м	0,04	34576,40	18207,57	1383	354	728	81,6000	3,26
		установлених конструкціях			8851,15	5071,72			203	45,8528	1,83
357	1503-8862	DIN-рейка, YDN10-0030	шт	2	109,65	-	219	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		ЕЛЕКТРООСВІТЛЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ									
358	КБ21-17-18	Монтаж світильників місцевого освітлення	100шт	0,06	13904,02	545,50	834	705	33	113,6000	6,82
	к=1,15				11747,38	212,07			13	1,7717	0,11
359	С1547-7	Світильник 1-GCL-1841-01-С	шт	6	524,59	-	3148	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
360	КР17-11-9	Монтаж світильників які встановлюються в	100шт	0,23	20196,72	264,79	4645	4382	61	186,4800	42,89
		підвісних стелях, кількість ламп 1 шт			19052,66	235,01			54	2,0535	0,47
361	С1547-7	Світильник вбудований ACQUA S 12 WH	шт	23	1438,21	-	33079	-	-	-	-
	варіант 5	4000K			-	-			-	-	-
362	КР17-10-1	Монтаж світильника накладного	100шт	0,03	23371,70	14,31	701	283	-	82,3200	2,47
					9420,70	12,70			-	0,1110	-
363	С1547-7	Світильник накладний 1 GLOBAL GBH 08	шт	3	518,42	-	1555	-	-	-	-
	варіант 4	20W			-	-			-	-	-
		ЕЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЕ ОБЛАДНАННЯ									
		КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ, ТРУБИ									
364	КМ8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з	100 м	0,1	16688,44	5202,26	1669	278	520	25,6000	2,56
		кріпленням накладними скобами, маса 1 м			2776,83	1484,51			148	13,2814	1,33
		до 2 кг									
365	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з	100 м	0,13	15511,60	4391,94	2017	316	571	22,4000	2,91
		кріпленням накладними скобами, маса 1 м			2429,73	1243,98			162	11,1815	1,45
		до 1 кг									
366	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10	100м	0,42	11164,47	64,41	4689	3417	27	74,0900	31,12
		мм2 до 16 мм2 на скобах			8135,08	57,16			24	0,4995	0,21
367	*КР17-5-3*	*Прокладання проводів при схованій*	*100м*	*45,31*	*3471,92*	-	*157313*	*140361*	-	*30,3200*	*1373,8*
		проводці в борознах			*3097,79*	-			-	-	-
368	15093-35053	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією,	1000м	0,02244	158008,01	-	3546	-	-	-	-
	варіант 2	яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ,			-	-			-	-	-
		перерізом 5х4мм2									
369	15093-35013	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією,	1000м	1,6932	70645,55	-	119617	-	-	-	-
	варіант 2	яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ,			-	-			-	-	-
		перерізом 5х1,5мм2									
370	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом	100м	0,5	1156,17	11,45	578	480	6	9,6400	4,82
		понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби			960,14	10,16			5	0,0888	0,04
371	15095-1214	Провід монтажний з мідними жилами	1000м	0,0515	46854,77	-	2413	-	-	-	-
	варіант 1	перерізом 6мм2 ПВ3			-	-			-	-	-
		ДОВОДЧИК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	КМ4-292-4 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж привода двері	шт	4	2300,00 868,64	1403,81 464,77	9200	3475	5615 1859	8,4000 3,4380	33,6 13,75
373	15011-4037 варіант 2	Доводчик електричний	шт	4	15050,00 -	- -	60200	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					547315	165733	8070 2661		1613,77 20,92
		Разом устаткування, грн.					60200				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2364				
		Всього устаткування, грн.					**62564**				
		Разом будівельні роботи, грн.					487115				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					313312				
		всього заробітна плата, грн.					168394				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85203				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					157,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27140				
		Всього будівельні роботи, грн.					**572318**				
		Всього по розділу 1					**634882**				
		Разом прямі витрати по кошторису					9178618	2099390	126955 53369		20406,05 467,52
		Разом устаткування, грн.					84608				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3322				
		Всього устаткування, грн.					**87930**				
		Разом будівельні роботи, грн.					9094010				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6867665				
		всього заробітна плата, грн.					2152759				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1087471				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2010,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					345907				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10181481**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– **Всього по кошторису**					**10269412**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**22883,61** **2498666**				

Склав ____________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклінікикомунального некомерційного підприємства "Чернігівськацентральнарайонна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)
206-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на зовнішня система блискавкозахисту

Трьохповерхова будівля поліклініки комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	331,380	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,15834	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	132,382	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 березня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,424	22925,83 22925,83	- -	9721	9721	- -	261,8000 -	111 -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,424	12976,31 12976,31	- -	5502	5502	- -	150,4500 -	63,79 -
3	*КР1-14-1*	*Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2*	*100 м3*	*0,424*	*2073,22* *2073,22*	- -	*879*	*879*	- -	*21,0800* -	*8,94* -
4	КР18-9-1	Ямковий ремонт асфальтобетонних тротуарів	100м2	0,12	27831,47 17245,42	2614,95 963,71	3340	2069	314 116	183,5400 8,8533	22,02 1,06
5	& С1421-9941-1 варіант 1	Холодний асфальт Рокфальт	кг	600	11,92 -	- -	7152	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					26594	18171	314 116		205,75 1,06
		Разом будівельні роботи, грн.					26594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8109				
		всього заробітна плата, грн.					18287				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11079				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4271				
		Всього будівельні роботи, грн.					**37673**				
		— —									
		Всього по розділу 1					**37673**				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
6	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*7,2*	*4605,09* *1214,86*	*3282,05* *681,55*	*33157*	*8747*	*23631* *4907*	*11,2000* *5,8086*	*80,64* *41,82*
7	& С111-1809-2 варіант 1	Комплект стержневого уземлювача д16, 3 м ОС	шт	72	702,35 -	- -	50569	-	- -	- -	- -
8	& С1545-58-3	Злучник для стержня D16 та дроту/смуги ST	шт	24	57,82 -	- -	1388	-	- -	- -	- -
9	& С113-948-Н3	Насадка SDS-MAX для вібромолота	шт	2	399,47 -	- -	799	-	- -	- -	- -
10	*КМ8-472-6*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2*	*100 м*	*0,12*	*4716,70* *2776,83*	*84,79* *36,90*	*566*	*333*	*10* *4*	*25,6000* *0,3402*	*3,07* *0,04*
11	& С111-1062-1	Полоса TSO 25x4 мм	кг	9,6	106,66 -	- -	1024	-	- -	- -	- -
12	& С1545-38-2 варіант 1	Тримач полоси металевий з дюбелем A=100 mm ОС	шт	24	37,54 -	- -	901	-	- -	- -	- -
13	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової*	*100 м*	*1,88*	*2733,99* *2429,73*	*100,49* *43,73*	*5140*	*4568*	*189* *82*	*22,4000* *0,4032*	*42,11* *0,76*
14	& С111-1062-1	Полоса TSO 25x4 мм	кг	150,4	106,66 -	- -	16042	-	- -	- -	- -
15	& С1545-47-3 варіант 1	Злучник для полоси хрестовий ST	шт	24	45,70 -	- -	1097	-	- -	- -	- -
16	*КБ22-23-1*	*Нанесення нормальної антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на стики і фасонні частини*	*1000м*	*0,04*	*6170,60* *6170,60*	- -	*247*	*247*	- -	*53,9200* -	*2,16* -
17	& С1546-7-В1	Вазелін технічний 0,5кг	шт	2	101,58 -	- -	203	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С1545-181-1 варіант 1	Стрічка антикорозійна , шир.100мм, довж. 10м	шт	8	261,34 -	- -	2091	-	- -	- -	- -
19	*КР8-23-3*	*Покриття м'яких покрівель мастикою*	*100м2*	*0,02*	*1599,53* *1588,03*	*11,50* *10,55*	*32*	*32*	- -	*17,2200* *0,1020*	*0,34* -
20	С111-593 варіант 1	Мастика бітумно-полімерна холодна (відро 10л., (10кг))	т	0,01	75790,54 -	- -	758	-	- -	- -	- -
21	& С1545-38-3 варіант 2	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з кришкою заповнений бетоном	шт	20	32,84 -	- -	657	-	- -	- -	- -
22	*КМ8-82-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1*	*Монтаж затискача наборного [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]*	*100 шт*	*1,95*	*7867,46* *7817,22*	*50,24* *21,87*	*15342*	*15244*	*98* *43*	*70,4000* *0,2016*	*137,28* *0,39*
23	& С1545-38-3 варіант 1	Тримач дроту Niro з дюбелем A=90 мм	шт	150	32,14 -	- -	4821	-	- -	- -	- -
24	& С1545-47-2	Злучник для дроту універсальний ST	шт	45	30,56 -	- -	1375	-	- -	- -	- -
25	*КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]*	*100 м*	*7,2*	*3658,55* *3245,42*	*50,24* *21,87*	*26342*	*23367*	*362* *157*	*29,9200* *0,2016*	*215,42* *1,45*
26	& С111-1809-1	Дріт алюмінієвий d8мм	м	720	24,81 -	- -	17863	-	- -	- -	- -
27	С1545-44 варіант 1	Гвинт з дюбелем розпірний	100шт	1	149,14 -	- -	149	-	- -	- -	- -
28	& С1545-38-3 варіант 4	Тримач коніковий прямий з Niro NI	шт	40	50,76 -	- -	2030	-	- -	- -	- -
29	& С1545-38-3 варіант 5	Тримач дроту Niro з шурупом та підкладкою	шт	260	27,55 -	- -	7163	-	- -	- -	- -
30	& С1545-38-3 варіант 3	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем A=100 mm	шт	220	41,59 -	- -	9150	-	- -	- -	- -
31	С1545-44 варіант 2	Шуруп даховий з 2-ма підкладками	100шт	2	178,30 -	- -	357	-	- -	- -	- -
32	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	24	669,50 629,44	- -	16068	15107	- -	6,4000 -	153,6 -
33	& С1545-90-2	Корпус для контрольного фасадного з'єднання, 140x60 мм	шт	24	233,00 -	- -	5592	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& С1545-47-2 варіант 1	Злучник контрольний ST	шт	24	49,47 -	- -	1187	-	- -	- -	- -
35	КМ10-512-1 стос	Монтаж блискавкоприймачів	шт	4	1019,55 1005,50	- -	4078	4022	- -	9,6000 -	38,4 -
36	& 1601-2472-1 варіант 2	Блискавкоприймач коньковий прямий 2 м AL	комплект	2	804,58 -	- -	1609	-	- -	- -	- -
37	& 1601-2472-1 варіант 1	Блискавкоприймач для комину 2.5 м AL	комплект	2	615,65 -	- -	1231	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					229028	71667	24290 5193		673,02 44,46
		Разом будівельні роботи, грн.					229028				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133071				
		всього заробітна плата, грн.					76860				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37091				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11316				
		Всього будівельні роботи, грн.					**266119**				
		Всього по розділу 2					**266119**				
		Розділ 3. Пусконалагоджувальні роботи									
38	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	24	223,55 223,55	- -	5365	5365	- -	1,5000 -	36 -
39	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	24	596,12 596,12	- -	14307	14307	- -	4,0000 -	96 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					19672	19672	- -		132 -
		Разом будівельні роботи, грн.					19672				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					19672				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7916				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1976				
		Всього будівельні роботи, грн.					**27588**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 3					**27588**				
		Разом прямі витрати по кошторису					275294	109510	24604		1010,77
									5309		45,52
		Разом будівельні роботи, грн.					275294				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					141180				
		всього заробітна плата, грн.					114819				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56086				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					102,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17563				
		Всього будівельні роботи, грн.					**331380**				
		Всього по кошторису					**331380**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1158,34**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**132382**				

Склав ____________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклінікикомунального некомерційного підприємства "Чернігівськацентральнарайонна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)
206-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на пожзахист

Трьохповерхова будівля поліклініки комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1961,312	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,70338	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	678,705	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 березня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КМ10-667-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75*	*Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС*	*шт*	*5*	*2890,82* / *2890,82*	- / -	*14454*	*14454*	- / -	*27,6000* / -	*138* / -
2	& 15171-1417-12 варіант 4	Прилад приймально-контрольний з ВПК Тірас 16 128П	шт	1	28326,00 / -	- / -	28326	-	- / -	- / -	- / -
3	& 15171-1417-12 варіант 3	Прилад приймально-контрольний Тірас 16 П	шт	2	29456,00 / -	- / -	58912	-	- / -	- / -	- / -
4	& 15171-1417-12 варіант 5	Пристрій керування пожежогасінням Пуїз "Тірас 1"	шт	2	12998,00 / -	- / -	25996	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КМ8-125-1*	*Монтаж акумулятора*	*шт*	*5*	*50,28*	*-*	*251*	*251*	*-*	*0,4800*	*2,4*
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75				*50,28*	-			-	-	-
6	& 15171-1417-80 варіант 2	Акумулятор 12В, 18А/h	шт	5	4989,00	-	24945	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	*КМ10-667-11*	*Пристрій проміжний*	*шт*	*1*	*2204,36*	*1,32*	*2204*	*2203*	*1*	*22,4000*	*22,4*
					2203,04	*0,21*			-	*0,0021*	-
8	& 15171-1417-209 варіант 1	Виносний модуль розширення релейних виходів- 8 M-OUT8R	шт	1	4012,00	-	4012	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	*КМ11-96-3*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 20 кг*	*шт*	*3*	*514,70*	*-*	*1544*	*1544*	*-*	*4,8000*	*14,4*
					514,70	-			-	-	-
10	2402-3022 варіант 1	Модуль газового пожежогасіння МГП "Імпульс-20-ВЗ" вибухозахищене виконання вг. речовина FK-5-1-12/ 14,6 кг [МГП.І-20. ВЗ. С]	шт	3	34728,21	-	104185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	*КМ11-96-4*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 30 кг*	*шт*	*2*	*514,70*	*-*	*1029*	*1029*	*-*	*4,8000*	*9,6*
					514,70	-			-	-	-
12	2402-3022 варіант 2	Модуль газового пожежогасіння МГП "Імпульс-20" вогнегасна речовина FK-5-1-12/ 20,30 кг [МГП.І-20. Е. С]	шт	2	44093,07	-	88186	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	*КМ10-667-13*	*Пристрій проміжний*	*шт*	*4*	*630,76*	*1,32*	*2523*	*2518*	*5*	*6,4000*	*25,6*
					629,44	*0,21*			*1*	*0,0021*	*0,01*
14	& 1602-30094-3 варіант 1	Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння	шт	1	1689,00	-	1689	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& 1602-30094-3 варіант 2	Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння для вибухонебезпечних приміщень	шт	1	1568,00	-	1568	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& 1602-30094-3 варіант 3	Пристрій ручного запуску пожежогасіння	шт	2	1748,00	-	3496	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	*КМ10-668-3*	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні*	*шт*	*2*	*316,60*	*1,88*	*633*	*629*	*4*	*3,2000*	*6,4*
					314,72	*0,29*			*1*	*0,0030*	*0,01*
18	& 15171-1417-205 варіант 3	Неадресний протипожежний тепловий сповіщувач для вибухонебезпечних приміщень	шт	2	1876,00	-	3752	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	*КМ10-667-13*	*Пристрій проміжний*	*шт*	*2*	*630,76* *629,44*	*1,32* *0,21*	*1262*	*1259*	*3* -	*6,4000* *0,0021*	*12,8* -
20	& 1602-30094-3 варіант 4	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2	шт	2	1988,00 -	- -	3976	-	- -	- -	- -
21	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні*	*шт*	*289*	*316,35* *314,72*	*1,63* *0,25*	*91425*	*90954*	*471* *72*	*3,2000* *0,0026*	*924,8* *0,75*
22	& 15171-1417-205 варіант 2	Сповіщувач димовий СПД 3	шт	289	448,00 -	- -	129472	-	- -	- -	- -
23	С118-80 варіант 1	Резистор 0,5 кОМ	10шт	33	4,50 -	- -	149	-	- -	- -	- -
24	*КМ10-309-3*	*Кнопка, установлювана на пультах і панелях*	*шт*	*31*	*177,66* *177,66*	- -	*5507*	*5507*	- -	*1,6000* -	*49,6* -
25	& 15171-1417-207 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	31	412,00 -	- -	12772	-	- -	- -	- -
26	*КМ10-668-1*	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні*	*шт*	*6*	*163,70* *157,36*	*6,34* *0,99*	*982*	*944*	*38* *6*	*1,6000* *0,0101*	*9,6* *0,06*
27	& 15171-1417-206 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3	шт	4	442,00 -	- -	1768	-	- -	- -	- -
28	& 15171-1417-206 варіант 3	Сповіщувач магнітоконтактний (пара) СОМК-1-9	шт	2	122,00 -	- -	244	-	- -	- -	- -
29	*КМ10-667-10*	*Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь*	*шт*	*1*	*1799,51* *1798,19*	*1,32* *0,21*	*1800*	*1798*	*2* -	*17,6000* *0,0021*	*17,6* -
30	& 15171-1417-208 варіант 2	Модуль цифрового автодозвону MLIA-GSM	шт	1	6789,00 -	- -	6789	-	- -	- -	- -
31	*КМ10-667-1*	*Комплекс оповіщення: моноблоки типу Веллез*	*шт*	*1*	*3856,06* *3854,43*	*1,63* *0,25*	*3856*	*3854*	*2* -	*36,8000* *0,0026*	*36,8* -
32	& 1602-30010-1446 варіант 2	Обладнання оповіщення в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-400	шт	1	82456,00 -	- -	82456	-	- -	- -	- -
33	*КМ10-668-1*	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні*	*шт*	*157*	*163,70* *157,36*	*6,34* *0,99*	*25701*	*24706*	*995* *155*	*1,6000* *0,0101*	*251,2* *1,59*
34	& 15171-1417-89 варіант 5	ВУОС	шт	157	386,00 -	- -	60602	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	*КМ10-386-15*	*Монтаж транспаранта світлового [табло]*	*шт*	*49*	*355,33*	-	*17411*	*17411*	-	*3,2000*	*156,8*
					355,33	-			-	-	-
36	& 15171-1417-89 варіант 6	Светильник аккумуляторный	шт	2	542,50	-	1085	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& 15171-1417-90 варіант 3	Світловий оповіщувач "Вихід" ОС-1	шт	19	1678,00	-	31882	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& 15171-1417-89 варіант 4	Покажчик світловий "Стрілка" "Грінлайт"	шт	23	4022,00	-	92506	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& 15171-1417-90 варіант 4	Світлозвуковий оповіщувач "Джміль-1" 12В	шт	1	1623,00	-	1623	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& 15171-1417-90 варіант 5	Світлозвуковий сповіщувач в пластиковому корпусі, сповіщає про тривожний стан об'єкту ОСЗ-3 ГАЗ НЕ ВХОДИТИ	шт	2	1689,00	-	3378	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& 15171-1417-90 варіант 6	Світлозвуковий сповіщувач в пластиковому корпусі, сповіщає про тривожний стан об'єкту ОСЗ-4 ГАЗ ВИХОДЬ! ЕХ	шт	1	1612,00	-	1612	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& 15171-1417-90 варіант 7	Світлозвуковий сповіщувач в пластиковому корпусі, сповіщає про тривожний стан об'єкту ОСЗ-4 ГАЗ ВИХОДЬ!	шт	1	1612,00	-	1612	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& С157-318-8-1 варіант 2	Ланцюг коротколанковий оцинкований (для грінлайту) 2 мм	м	46	15,39	-	708	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	*КМ10-99-6*	*Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо*	*шт*	*2*	*1841,47*	-	*3683*	*3683*	-	*14,4000*	*28,8*
					1841,47	-			-	-	-
45	& 15171-1417-215 варіант 1	Блок живлення 12 В з максимальним струмом навантаження 3 А БЖ1230	шт	2	8678,00	-	17356	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	*КМ10-386-7*	*Гучномовець або звукова колонка у приміщенні*	*шт*	*46*	*335,17*	-	*15418*	*15418*	-	*3,2000*	*147,2*
					335,17	-			-	-	-
47	& 15171-1417-82 варіант 4	Гучномовець настінного монтажу 3Вт 6АС100ПН-2 (3)	шт	18	1412,00	-	25416	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	& 15171-1417-82 варіант 5	Гучномовець настінного монтажу 6Вт 6АС100ПН-2 (6)	шт	28	1566,00	-	43848	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	*КМ10-386-8*	*Гучномовець або звукова колонка на стовпі або покрівлі, потужність до 10 кВ*	*шт*	*1*	*670,34*	-	*670*	*670*	-	*6,4000*	*6,4*
					670,34	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& 15171-1417-82 варіант 6	Гучномовець настінного монтажу 10Вт вуличний 10АСП100П	шт	1	1418,00	-	1418	-	-	-	-
51	*КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]*	*100 м*	*64,26*	*1822,30*	-	*117101*	*117101*	-	*16,8000*	*1079,57*
52	& С1545-64-17 варіант 2	Кабель вогнестійкий KOPkHC FRHE FE 180/E30 3х1,5 мм2	1000м	0,09	50890,02	-	4580	-	-	-	-
53	& С1545-64-88 варіант 4	Кабель ПСВВнг -(J-YY-U) Псввнг 4х0,4	1000м	4,03	5728,10	-	23084	-	-	-	-
54	& С1545-64-88 варіант 7	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 2х2х0,8	1000м	0,095	38074,01	-	3617	-	-	-	-
55	& С1545-64-88 варіант 5	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 1х2х0,8	1000м	1,567	21641,44	-	33912	-	-	-	-
56	& С1545-64-88 варіант 6	Кабель ПСВВнг -(J-YY-U) 2х0,4	1000м	0,644	12048,71	-	7759	-	-	-	-
57	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*19,2*	*4602,72*	-	*88372*	*88171*	-	*45,4992*	*873,58*
					4592,23	-			-	-	-
58	& С1545-64-49 варіант 4	Короб кабельний 30х25	м	818,1	52,44	-	42901	-	-	-	-
59	& С1545-64-49 варіант 5	Короб кабельний 17х17	м	1080,7	34,03	-	36776	-	-	-	-
60	& С1545-64-49 варіант 6	Короб кабельний 40х40	м	40,4	108,43	-	4381	-	-	-	-
61	& С1630-114-2-1 варіант 1	Дюбель ф6	шт	8675	0,30	-	2603	-	-	-	-
62	& С1630-114-2-1 варіант 2	Саморіз 3,5х35	шт	6000	0,21	-	1260	-	-	-	-
63	& С1630-114-2-1 варіант 3	Саморіз 3,5х25	шт	2675	0,15	-	401	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	*КМ8-407-2*	*Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 40 мм*	*100 м*	*0,5*	*7802,25* *7802,25*	*-* -	*3901*	*3901*	*-* -	*71,9300* -	*35,97* -
65	& С1551-36-106 варіант 3	Труба ДУ 15х2,5	м	48	38,69 -	- -	1857	-	- -	- -	- -
66	& С1551-36-106 варіант 4	Труба ДУ 40х2,5	м	2	80,13 -	- -	160	-	- -	- -	- -
67	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	1,6	13973,61 13621,30	352,31 54,98	22358	21794	564 88	115,6700 0,5610	185,07 0,9
68	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм (віднімати до загального діаметру 20 мм)	100шт	-1,6	2945,12 2868,63	76,49 11,94	-4712	-4590	-122 -19	24,3600 0,1218	-38,98 -0,19
69	КР20-27-8 к=1	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (до загальної товщини 300мм)	100шт	1,6	2561,40 2490,62	70,78 11,04	4098	3985	113 18	21,1500 0,1127	33,84 0,18
70	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,05	13973,61 13621,30	352,31 54,98	699	681	18 3	115,6700 0,5610	5,78 0,03
71	КР20-27-9 к=0,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм (віднімати до загального діаметру 40 мм)	100шт	-0,05	2103,66 2049,02	54,64 8,53	-105	-102	-3 -	17,4000 0,0870	-0,87 -
72	КР20-27-8 к=2	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (до загальної товщини 400мм)	100шт	0,05	5122,80 4981,25	141,55 22,09	256	249	7 1	42,3000 0,2254	2,12 0,01
73	*КР17-12-7*	*Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,02*	*23057,01* *23057,01*	*-* -	*461*	*461*	*-* -	*217,5600* -	*4,35* -
74	С1512-13 варіант 3	Автоматичний вимикач IEK ВА47-29 1Р 6 А 4,5кА С MVA20-1-006-C	шт	6	80,99 -	- -	486	-	- -	- -	- -
75	*КР17-14-1*	*Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні*	*шт*	*1*	*322,57* *322,16*	*-* -	*323*	*322*	*-* -	*2,9700* -	*2,97* -
76	С1512-13 варіант 4	Щит пластиковий Luxray ЩРН-П-6 на 6 модулів	шт	1	143,07 -	- -	143	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. Резерв 10%									
77	& 15171-1417-205 варіант 2	Сповіщувач димовий СПД 3	шт	29	448,00 -	- -	12992	-	- -	- -	- -
78	& 15171-1417-207 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	3	412,00 -	- -	1236	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& 15171-1417-206 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3	шт	1	442,00 -	- -	442	-	- -	- -	- -
80	& 1602-30094-3 варіант 1	Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння	шт	1	1689,00 -	- -	1689	-	- -	- -	- -
81	& 1602-30094-3 варіант 2	Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння для вибухонебезпечних приміщень	шт	1	1568,00 -	- -	1568	-	- -	- -	- -
82	& 1602-30094-3 варіант 3	Пристрій ручного запуску пожежогасіння	шт	1	1748,00 -	- -	1748	-	- -	- -	- -
83	& 15171-1417-205 варіант 3	Неадресний протипожежний тепловий сповіщувач для вибухонебезпечних приміщень	шт	1	1876,00 -	- -	1876	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					21551	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					21551				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					845				
		Всього устаткування, грн.					**22396**				
		Всього по розділу 1					**22398**				
		Розділ 2. Пусконалагоджувальні роботи									
84	КП1-58-1	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	595	298,06 298,06	- -	177346	177346	- -	2,0000 -	1190 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					177346	177346	- -		1190 -
		Разом будівельні роботи, грн.					177346				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					177346				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71357				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					103,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17814				
		Всього будівельні роботи, грн.					**248703**				
		Всього по розділу 2					**248703**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1651661	598151	2098 326		5233,8 3,35
		Разом устаткування, грн.					886433				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					34807				
		Всього устаткування, грн.					**921240**				
		Разом будівельні роботи, грн.					765228				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					164979				
		всього заробітна плата, грн.					598477				
		Загальновиробничі витрати, грн.					274839				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					466,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					80228				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1040067**				
		– –									
		Всього по кошторису					**1961312**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**5703,38**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**678705**				

Склав ____________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклінікикомунального некомерційного підприємства "Чернігівськацентральнарайонна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)
206-2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на монтаж обладнання подвійного призначення

Трьохповерхова будівля поліклініки комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114

Основа:
креслення (специфікації) № ІТЗ ЦЗ

Кошторисна вартість	38,438	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,25204	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	29,051	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 березня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Засоби зв'язку									
1	КМ10-100-2	Пристрої телефонні	шт	5	5173,17	-	25866	24873	-	44,8000	224
					4974,59	-			-	-	-
2	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	3	389,13	-	1167	1006	-	3,2000	9,6
					335,17	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					27033	25879	-		233,6
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					27033				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1154				
		всього заробітна плата, грн.					25879				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11405				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**38438**				
		Всього по розділу 1					**38438**				
		Разом прямі витрати по кошторису					27033	25879	-		233,6
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					27033				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1154				
		всього заробітна плата, грн.					25879				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11405				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3172				
		Всього будівельні роботи, грн.					**38438**				
		Всього по кошторису					**38438**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**252,04**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**29051**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі
поліклінікикомунального некомерційного підприємства
"Чернігівськацентральнарайонна лікарня" Чернігівської районної ради
Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

опалення та вентиляцію

Трьохповерхова будівля поліклініки комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради
Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114

Основа: креслення (специфікації) № ОВ відомості тощо
Кошторисна вартість 8036,223 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “7 березня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Кондиціонування				
1	2302-1048 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок Qх= 16,0 кВт, N=5,7 кВт з комплектом підключення, ASYS Basicfreeze AU-60-A	шт	2	88164,58	176329
2	2302-1048 варіант 2	Компресорно-конденсаторний блок Qх= 10,5 кВт, N=4,3 кВт, з комплектотм підключення, ASYS Basicfreeze AU-36CR1-A	шт	6	64211,75	385271
3	2308-4001 варіант 1	Настінний кондиціонер Qхол=3,4 кВт, Qтеп=3,4 кВт, N=1,06/0,94 кВт, Tibio Super Cooling HSU-12HT103/R2 / HSU-12HUN103/R2-A	шт	2	34642,00	69284
4	2308-4001 варіант 2	Настінний кондиціонер Qхол=5,2 кВт, Qтеп=5,3 кВт, N=1,61/1,46 кВт, Tibio Super Cooling HSU-18HT103/R2 / HSU-18HUN103/R2-A	шт	3	24000,00	72000
		Разом по розділу 1				702884
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				27602
		Всього по розділу 1				**730486**
		Розділ 2. Вентиляція				
5	17064-1803-1 варіант 1	Припливно-витяжна установка підвісна SkyStar-2 (h450) з автоматикою L=+2250 м3/год, L=-2250 м3/год у комплекті: пластинчатий рекуператор, регулюючі клапани, фільтри, гнучкі вставки, нагрівач водяний Q=10,41 кВт, фреоновий охолоджувач Q=10,7 кВт, вентилятори з електродвигунами N=2, 5/2,5 кВт, U=380 3-х фазн	шт	1	402051,10	402051

1	2	3	4	5	6	7
6	17064-1803-1 варіант 2	Припливно-витяжна установка підвісна SkyStar-2 з автоматикою L=+1165 м3/год, L=-715 м3/год у комплекті: пластинчатий рекуператор, регулюючі клапани, фільтри, гнучкі вставки, нагрівач водяний Q=9,54 кВт, фреоновий охолоджувач Q=9,14 кВт, вентилятори з електродвигунами N=0,75/0,75 кВт, U=220 1 фазн	шт	1	386171,70	386172
7	17064-1803-1 варіант 3	Припливно-витяжна установка напольна з автоматикою Green STR-3 L=+1975 м3/год, L=-1115 м3/год у комплекті: пластинчатий рекуператор, регулюючі клапани, фільтри, гнучкі вставки, нагрівач водяний Q=17,73 кВт, фреоновий охолоджувач Q=11,5 кВт, вентилятори з електродвигунами N=1,35/0,44 кВт, U=220 1 фазн	шт	1	481114,66	481115
8	17064-1803-1 варіант 4	Припливно-витяжна установка напольна з автоматикою Green STR-3 L=+1490 м3/год, L=-1250 м3/год у комплекті: пластинчатий рекуператор, регулюючі клапани, фільтри, гнучкі вставки, нагрівач водяний Q=11,53 кВт, фреоновий охолоджувач Q=9,68 кВт, вентилятори з електродвигунами N=0,78/0,44 кВт, U=220 1 фазн.	шт	1	463212,88	463213
9	17064-1803-1 варіант 5	Припливно-витяжна установка напольна з автоматикою Green STR-4 L=+2260 м3/год, L=-3410 м3/год у комплекті: пластинчатий рекуператор, регулюючі клапани, фільтри, гнучкі вставки, нагрівач водяний Q=11,2 кВт, фреоновий охолоджувач Q=11,54 кВт, вентилятори з електродвигунами N=0,78/1,3 кВт, U=220 1 фазн.	шт	1	532055,28	532055
10	17064-1803-1 варіант 6	Припливно-витяжна установка підвісна з автоматикою SkyStar-2 L= м3/год, L=-3410 м3/год у комплекті: регулюючій клапани, фільтр, гнучкі вставки, нагрівач водяний Q= 20,6 кВт, фреоновий охолоджувач Q=9,16 кВт, вентилятори з електродвигунами N=3,0 кВт, U=400 3-х фазн.	шт	1	227931,46	227931
11	17064-1803-1 варіант 7	Припливно-витяжна установка напольна з автоматикою Green STR-3 L=2500 м3/год у комплекті: регулюючий клапан, фільтр, гнучкі вставки, нагрівач водяний Q=37,91 кВт, фреоновий охолоджувач Q=15,47 кВт, вентилятор з електродвигуном N=2,5кВт, U=400 3-х фазн.	шт	1	299774,60	299775
12	17064-1803-1 варіант 8	Припливно-витяжна установка напольна з автоматикою Green STR-4 L=2720 м3/год у комплекті: регулюючий клапан, фільтр, гнучкі вставки, нагрівач водяний Q=37,82 кВт, фреоновий охолоджувач Q=16,66 кВт, вентилятор з електродвигуном N=2,5кВт, U=400 3-х фазн.	шт	1	325044,84	325045
13	15011-3044 варіант 1	Повітряна завіса N=0,12 кВт, U=230 1 фазн. Standard C44 Neoclima	шт	2	24416,62	48833
		Разом по розділу 2				3166190
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				124337
		Всього по розділу 2				**3290527**
		Розділ 3. Вентиляція приміщень подвійного призначення				

1	2	3	4	5	6	7
14	290220-3270 варіант 1	Електроручний вентилятор EPB-72-2	шт	2	48444,00	96888
15	17064-1803-1 варіант 9	Фільтровентиляційна установка BSM 450 (у складі: противибуховий клапан з передфільтром ABV 600 – 1 шт.; вентилятор електричний з ручним приводом EBL 600-1200 – 1 шт.; фільтр-поглинач AFU 450 – 1 шт.; противибуховий клапан надлишкового тиску OPV 180-600 – 2 шт.; комплект з'єднувальних повітроводів – 1 к-т.)	шт	1	471875,00	471875
16	17064-1803-1 варіант 10	Фільтровентиляційна установка BSM 240 (у складі: противибуховий клапан з передфільтром ABV 300 – 1 шт.; вентилятор електричний з ручним приводом EBL 300-400 – 1 шт.; фільтр-поглинач AFU 240 – 1 шт.; противибуховий клапан надлишкового тиску OPV 180-600 – 1 шт.; комплект з'єднувальних повітроводів – 1 к-т.	шт	1	296410,83	296411
		Разом по розділу 3				865174
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				33976
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	100693	0,007	705
		Всього по розділу 3				**899855**
		Розділ 4. Опалення та тепловий пункт				
17	2407-201 варіант 2	Тепловий пункт SH-AC-Y23-2174-280423 (Danfoss)	шт	1	2832334,00	2832334
18	1517-1867 варіант 1	Ультразвуковий лічильник тепла в комплекті: теплолічильник з ультразвуковим витратоміром термоперетворювач опору з захисними гільзами і приварними втулками кабель для підключення, T550/Uh50-B -70D	шт	1	34568,00	34568
19	15011-4037 варіант 1	Редукторний електропривід AME110NL 082H8057 Danfoss	шт	8	16342,00	130736
		Разом по розділу 4				2997638
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				117717
		Всього по розділу 4				**3115355**
		Разом				**7731886**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				303632
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	100693	0,007	705

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість устаткування				**8035518**
		Всього вартість будівельних робіт				**705**
		Всього по кошторису				**8036223**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі
поліклінікикомунального некомерційного підприємства
"Чернігівськацентральнарайонна лікарня" Чернігівської районної ради
Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

електротехнічні рішення

Трьохповерхова будівля поліклініки комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради
Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114

Основа: креслення (специфікації) № ЕТР відомості тощо
Кошторисна вартість 465,304 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “7 березня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-8618 варіант 1	Вводно-розподільчий пристрій ГРЩ-1	шт	1	98950,00	98950
2	1503-8619 варіант 1	Вводно-розподільчий пристрій ГРЩ-2	шт	1	298788,00	298788
		АВТОМАТИКА КОНТРОЛЮ ЗАГАЗОВАНОСТІ				
3	1504-10276 варіант 1	Прилад передачі сигналу клапану та сигналізації загазованості, УПСК-1	шт	1	7688,00	7688
4	1602-30067 варіант 1	Газосигналізатор побутовий з резервним джерелом живлення, СГБ-1-2Г	шт	9	4012,00	36108
5	1602-30067 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий "Аварійний витік газу", 12В, Страж СЗУ 12В	шт	7	884,00	6188
		Разом				**447722**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17582

		Всього по кошторису				**465304**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі
поліклінікикомунального некомерційного підприємства
"Чернігівськацентральнарайонна лікарня" Чернігівської районної ради
Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

обладнання для СПП

Трьохповерхова будівля поліклініки комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради
Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114

Основа: креслення (специфікації) № ІТЗ ЦЗ відомості тощо
Кошторисна вартість 388,236 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “7 березня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1507-2031 варіант 1	Ліхтарь акумуляторний переносний	шт	6	990,00	5940
2	2303-5658 варіант 1	Шафа металева велика (контейнер)	шт	10	15600,00	156000
3	17064-1538 варіант 1	Термометр кімнатний	шт	5	444,00	2220
4	17141-5025 варіант 1	Психометр з психометричними таблицями	шт	5	896,00	4480
5	17064-1589 варіант 1	Газаоналізатор - сигналізатор на кисень	шт	5	21980,00	109900
6	17064-1589 варіант 2	Вимірювач ІМД-21с	шт	5	986,00	4930
7	170328-1001 варіант 1	Компас	шт	5	1785,00	8925
8	1604-5001 варіант 1	Апарат телефонний	шт	5	4234,00	21170
9	8401-151 варіант 1	Гучномовець	шт	3	1332,00	3996
10	1601-2109 варіант 1	Радіоприймач	комплект	6	3686,00	22116
11	2202-2141 варіант 1	Кувалда	шт	2	2248,00	4496
12	2202-2141 варіант 2	Лом	шт	2	2038,00	4076

1	2	3	4	5	6	7
13	2202-2141 варіант 3	Пила - ножівка по металу з запасними полотнами	шт	2	1423,00	2846
14	2202-2141 варіант 4	Плоскогубці	шт	2	334,00	668
15	2202-2141 варіант 5	Молоток	шт	4	698,00	2792
16	2202-2141 варіант 6	Сокира	шт	4	1699,00	6796
17	2202-2141 варіант 7	Пила-ножівка по дереву	шт	4	988,00	3952
18	2202-2141 варіант 3	Пила - ножівка по металу з запасними полотнами	шт	4	1423,00	5692
		Разом				**370995**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				14571
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	381413	0,007	2670
		Всього вартість устаткування				**385566**
		Всього вартість будівельних робіт				**2670**
		Всього по кошторису				**388236**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі
поліклінікикомунального некомерційного підприємства
"Чернігівськацентральнарайонна лікарня" Чернігівської районної ради
Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014

технологічне обладнання

Трьохповерхова будівля поліклініки комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради
Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114

Основа: креслення (специфікації) № ТХ відомості тощо
Кошторисна вартість 35500,336 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “7 березня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Підвал				
1	560110-170 варіант 3	Лава 1500x600x800(h)	шт	3	4968,00	14904
2	280222-52-1 варіант 3	Кушетка, 2000x600x500	шт	30	23583,33	707500
3	560110-170 варіант 4	Стілець офісний, 500x600x1050 (h)	шт	41	7220,00	296020
4	241996-19013-6 варіант 3	Шафа для одягу, 900x600x2000(h)	шт	27	9820,00	265140
5	560110-214 варіант 1	Стіл, 1200x800x750(h)	шт	10	9950,00	99500
6	560110-170 варіант 8	Стільці, 450x570x650(h)	шт	60	1900,00	114000
7	560110-214 варіант 5	Стіл великий, 3000x600x750(h)	шт	2	9350,00	18700
8	560110-68 варіант 2	Стелаж, 1200x500x2000(h)	шт	234	16124,00	3773016
9	1514-14027 варіант 1	Бойлер Atlantic Opro Classic VM 50 N4 1500Вт, 450x400x610(h)	шт	2	12750,00	25500
10	2406-15018 варіант 1	Сушилка для рук 2300 Вт Lidz	шт	7	13828,00	96796
11	280222-16057 варіант 3	Дозатор для антисептика з тримачем	шт	7	3224,00	22568

1	2	3	4	5	6	7
12	280222-16057 варіант 4	Диспенсер паперових рушників	шт	7	3890,00	27230
13	280222-16057 варіант 6	Тримач для паперу	шт	7	412,00	2884
14	280222-16057 варіант 7	Тримач для рушників	шт	7	564,00	3948
15	280222-16057 варіант 8	Дозатор для мила з тримачем	шт	7	290,00	2030
16	1517-1151 варіант 2	Поручень в с/у для МГН	шт	1	8414,00	8414
17	15062-6048 варіант 1	Кулер для води	шт	2	9678,00	19356
		Разом по розділу 1				5497506
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				215885
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	5678146	0,007	39747
		Всього по розділу 1				**5753138**
		Розділ 2. І-й поверх				
18	15062-6048 варіант 1	Кулер для води	шт	2	9678,00	19356
19	560110-170 варіант 3	Лава 1500х600х800(h)	шт	45	4968,00	223560
20	560110-214 варіант 6	Стіл офісний, 1250х700х750(h)	шт	5	10200,00	51000
21	560110-214 варіант 3	Стіл офісний, 1550х600х750(h)	шт	25	12450,00	311250
22	560110-214 варіант 7	Стіл офісний, 1400х600х750(h)	шт	4	11350,00	45400
23	560110-214 варіант 8	Стіл офісний кутовий (праворуч), 1250х1500х750(h)	шт	3	14350,00	43050
24	560110-214 варіант 9	Стіл офісний кутовий (ліворуч), 1250х1500х750(h)	шт	8	14350,00	114800
25	560110-214 варіант 10	Стіл офісний кутовий, 1250х1250х750(h	шт	13	14450,00	187850
26	280222-52-1 варіант 3	Кушетка, 2000х600х500	шт	34	23583,33	801833
27	241996-20309 варіант 1	Крісло офісне, 510х570х1250(h)	шт	48	9510,34	456496

1	2	3	4	5	6	7
28	560110-170 варіант 4	Стілець офісний, 500x600x1050 (h)	шт	86	7220,00	620920
29	560110-206 варіант 1	Диван дермантиновий, 1800x800x900(h)	шт	1	25500,00	25500
30	560110-206 варіант 2	Диван дермантиновий, 1300x800x900(h)	шт	1	25500,00	25500
31	241996-19013-6 варіант 3	Шафа для одягу, 900x600x2000(h)	шт	21	9820,00	206220
32	241996-19013-6 варіант 4	Шафа для змінного одягу, 1200x600x2000(h)	шт	15	16222,00	243330
33	241996-19013-6 варіант 5	Шафа для одягу, 1500x600x2000(h)	шт	4	9500,00	38000
34	241996-19013-6 варіант 6	Шафа для документів, 800x400x2000(h)	шт	12	8000,00	96000
35	241996-19013-6 варіант 7	Шафа для документів, 900x400x2000(h)	шт	6	8700,00	52200
36	241996-19013-6 варіант 8	Шафа для документів, 1000x400x2000(h)	шт	11	12418,00	136598
37	241996-20220 варіант 2	Вішалка для одягу, 1200x300x2000(h)	шт	3	2134,00	6402
38	1507-5134 варіант 1	Бактерицидна лампа відкрита ОБН 150	шт	10	3816,00	38160
39	2402-3003 варіант 3	Вогнегасник порошковий ВП-5	шт	4	1360,00	5440
40	560110-68 варіант 3	Стеллаж для паперів, 1200x300x2000(h)	шт	38	10236,00	388968
41	1507-5134 варіант 2	Бактерицидна лампа екранована з жалюзями, 90x510x75(h)	шт	33	2980,00	98340
42	560110-68 варіант 2	Стелаж, 1200x500x2000(h)	шт	4	16124,00	64496
43	2406-15018 варіант 1	Сушилка для рук 2300 Вт Lidz	шт	44	13828,00	608432
44	280222-16057 варіант 3	Дозатор для антисептика з тримачем	шт	44	3224,00	141856
45	280222-16057 варіант 4	Диспенсер паперових рушників	шт	6	3890,00	23340

1	2	3	4	5	6	7
46	280222-16057 варіант 6	Тримач для паперу	шт	6	412,00	2472
47	280222-16057 варіант 7	Тримач для рушників	шт	6	564,00	3384
48	280222-16057 варіант 8	Дозатор для мила з тримачем	шт	6	290,00	1740
49	241996-20220 варіант 3	Вішалка для відвідувачів	шт	10	2342,00	23420
50	280222-17021 варіант 1	Бактерицидна лампа відкрита ОБН-300	комплект	2	6980,00	13960
51	280222-17021 варіант 2	Бактерицидна лампа ОБН-75, 56В	комплект	2	6080,00	12160
52	1906-15001 варіант 1	Ліфтова кабіна "OTIS Gen 2 Life" (Іспанія) 6 тон, силовий ланцюг 380В, 50Гц, 7.9КвТ ланцюг освітлення шахти 220В, 50Гц	шт	2	6384442,00	12768884
53	1517-1151 варіант 1	Горизонтальна стійка з відкидною дверцятою, 1960х400х1100	шт	1	6711,59	6712
54	2403-11007 варіант 1	Підйомник сходовий пристінний, поворотний, складний з напрямною рейкою 500х900, довжиною 28,3 м.п.	шт	1	1244286,00	1244286
55	1517-1151 варіант 2	Поручень в с/у для МГН	шт	2	8414,00	16828
		Разом по розділу 2				19168143
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				752736
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	5982666	0,007	41879
		Всього по розділу 2				**19962758**
		Розділ 3. II-й поверх				
56	15062-6048 варіант 1	Кулер для води	шт	2	9678,00	19356
57	560110-170 варіант 3	Лава 1500х600х800(h)	шт	45	4968,00	223560
58	560110-214 варіант 6	Стіл офісний, 1250х700х750(h)	шт	26	10200,00	265200
59	560110-214 варіант 3	Стіл офісний, 1550х600х750(h)	шт	10	12450,00	124500
60	560110-214 варіант 7	Стіл офісний, 1400х600х750(h)	шт	4	11350,00	45400
61	560110-214 варіант 19	Стіл офісний кутовий (ліворуч), 1500х1250х750(h)	шт	1	15350,00	15350

1	2	3	4	5	6	7
62	560110-214 варіант 10	Стіл офісний кутовий, 1250x1250x750(h	шт	18	14450,00	260100
63	280222-52-1 варіант 3	Кушетка, 2000x600x500	шт	35	23583,33	825417
64	241996-20309 варіант 1	Крісло офісне, 510x570x1250(h)	шт	60	9510,34	570620
65	560110-170 варіант 4	Стілець офісний, 500x600x1050 (h)	шт	96	7220,00	693120
66	560110-206 варіант 1	Диван дермантиновий, 1800x800x900(h)	шт	2	25500,00	51000
67	560110-206 варіант 2	Диван дермантиновий, 1300x800x900(h)	шт	2	25500,00	51000
68	241996-19013-6 варіант 3	Шафа для одягу, 900x600x2000(h)	шт	41	9820,00	402620
69	241996-19013-6 варіант 6	Шафа для документів, 800x400x2000(h)	шт	4	8000,00	32000
70	241996-19013-6 варіант 7	Шафа для документів, 900x400x2000(h)	шт	25	8700,00	217500
71	560110-206 варіант 3	Диван дермантиновий, 2200x800x900(h)	шт	1	28500,00	28500
72	241996-19013-6 варіант 8	Шафа для документів, 1000x400x2000(h)	шт	1	12418,00	12418
73	241996-19013-6 варіант 14	Шафа для документів, 1200x400x2000(h)	шт	5	9500,00	47500
74	241996-20220 варіант 2	Вішалка для одягу, 1200x300x2000(h)	шт	5	2134,00	10670
75	560110-214 варіант 12	Стіл офісний без шухляд, 1000x600x750(h)	шт	8	9350,00	74800
76	560110-214 варіант 1	Стіл, 1200x800x750(h)	шт	2	9950,00	19900
77	560110-214 варіант 13	Стіл, 1200x600x750(h)	шт	2	9350,00	18700
78	560110-214 варіант 14	Стіл, 1500x600x750(h)	шт	1	11350,00	11350
79	1507-5134 варіант 1	Бактерицидна лампа відкрита ОБН 150	шт	10	3816,00	38160
80	2402-3003 варіант 3	Вогнегасник порошковий ВП-5	шт	4	1360,00	5440

1	2	3	4	5	6	7
81	1507-5134 варіант 2	Бактерицидна лампа екранована з жалюзями, 90x510x75(h)	шт	40	2980,00	119200
82	560110-68 варіант 2	Стелаж, 1200x500x2000(h)	шт	5	16124,00	80620
83	280222-17031 варіант 1	Душова кабіна	комплект	1	17600,00	17600
84	280222-16057 варіант 3	Дозатор для антисептика з тримачем	шт	44	3224,00	141856
85	280222-16057 варіант 4	Диспенсер паперових рушників	шт	4	3890,00	15560
86	280222-16057 варіант 6	Тримач для паперу	шт	4	412,00	1648
87	280222-16057 варіант 7	Тримач для рушників	шт	4	564,00	2256
88	280222-16057 варіант 8	Дозатор для мила з тримачем	шт	4	290,00	1160
89	1517-1151 варіант 2	Поручень в с/у для МГН	шт	2	8414,00	16828
90	1514-14027 варіант 6	Бойлер BOSCH TR2000T 15 T 1500Вт	шт	4	10420,00	41680
91	1514-14027 варіант 7	Бойлер Atlantic Opro Classic VM 50 N4 1500Вт	шт	1	8890,00	8890
		Разом по розділу 3				4511479
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3843742	0,007	177167 26906
		Всього по розділу 3				**4715552**
		Розділ 4. III-й поверх				
92	15062-6048 варіант 1	Кулер для води	шт	2	9678,00	19356
93	560110-170 варіант 3	Лава 1500x600x800(h)	шт	45	4968,00	223560
94	560110-214 варіант 6	Стіл офісний, 1250x700x750(h)	шт	4	10200,00	40800
95	560110-214 варіант 3	Стіл офісний, 1550x600x750(h)	шт	41	12450,00	510450
96	560110-214 варіант 8	Стіл офісний кутовий (праворуч), 1250x1500x750(h)	шт	7	14350,00	100450

1	2	3	4	5	6	7
97	560110-214 варіант 19	Стіл офісний кутовий (ліворуч), 1500x1250x750(h)	шт	4	15350,00	61400
98	560110-214 варіант 16	Стіл офісний кутовий, 1800x1500x750(h	шт	3	16350,00	49050
99	280222-52-1 варіант 3	Кушетка, 2000x600x500	шт	29	23583,33	683917
100	241996-20309 варіант 1	Крісло офісне, 510x570x1250(h)	шт	52	9510,34	494538
101	560110-170 варіант 4	Стілець офісний, 500x600x1050 (h)	шт	123	7220,00	888060
102	560110-206 варіант 1	Диван дермантиновий, 1800x800x900(h)	шт	6	25500,00	153000
103	560110-206 варіант 2	Диван дермантиновий, 1300x800x900(h)	шт	1	25500,00	25500
104	241996-19013-6 варіант 3	Шафа для одягу, 900x600x2000(h)	шт	35	9820,00	343700
105	241996-19013-6 варіант 13	Шафа для одягу, 1200x600x2000(h)	шт	14	11500,00	161000
106	241996-19013-6 варіант 5	Шафа для одягу, 1500x600x2000(h)	шт	2	9500,00	19000
107	241996-19013-6 варіант 6	Шафа для документів, 800x400x2000(h)	шт	8	8000,00	64000
108	241996-19013-6 варіант 7	Шафа для документів, 900x400x2000(h)	шт	23	8700,00	200100
109	241996-19013-6 варіант 8	Шафа для документів, 1000x400x2000(h)	шт	3	12418,00	37254
110	241996-19013-6 варіант 14	Шафа для документів, 1200x400x2000(h)	шт	3	9500,00	28500
111	241996-20220 варіант 2	Вішалка для одягу, 1200x300x2000(h)	шт	3	2134,00	6402
112	560110-170 варіант 6	Стіл круглий, 1200x1200x750	шт	2	11900,00	23800
113	560110-214 варіант 12	Стіл офісний без шухляд, 1000x600x750(h)	шт	3	9350,00	28050
114	560110-214 варіант 13	Стіл, 1200x600x750(h)	шт	3	9350,00	28050

1	2	3	4	5	6	7
115	560110-214 варіант 14	Стіл, 1500x600x750(h)	шт	9	11350,00	102150
116	560110-214 варіант 17	Стіл, 1600x600x750(h)	шт	3	14350,00	43050
117	2402-3003 варіант 3	Вогнегасник порошковий ВП-5	шт	4	1360,00	5440
118	1507-5134 варіант 7	Бактерицидна лампа екранована з жалюзями, 300x50x100(h)	шт	33	3980,00	131340
119	280222-9098 варіант 3	Крісло офісне	шт	2	11360,00	22720
120	280222-16057 варіант 3	Дозатор для антисептика з тримачем	шт	44	3224,00	141856
121	280222-16057 варіант 4	Диспенсер паперових рушників	шт	6	3890,00	23340
122	280222-16057 варіант 6	Тримач для паперу	шт	6	412,00	2472
123	280222-16057 варіант 7	Тримач для рушників	шт	6	564,00	3384
124	280222-16057 варіант 8	Дозатор для мила з тримачем	шт	6	290,00	1740
125	1517-1151 варіант 2	Поручень в с/у для МГН	шт	4	8414,00	33656
126	280222-17021 варіант 1	Бактерицидна лампа відкрита ОБН-300	комплект	15	6980,00	104700
127	1514-14027 варіант 1	Бойлер Atlantic Opro Classic VM 50 N4 1500Вт, 450x400x610(h)	шт	1	12750,00	12750
128	1507-5134 варіант 1	Бактерицидна лампа відкрита ОБН 150	шт	8	3816,00	30528
		Разом по розділу 4				4849063
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				190423
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	4200262	0,007	29402
		Всього по розділу 4				**5068888**
		Разом				**34026191**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1336211
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	19704816	0,007	137934

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість устаткування				**35362402**
		Всього вартість будівельних робіт				**137934**
		Всього по кошторису				**35500336**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклінікикомунального некомерційного підприємства "Чернігівськацентральнарайонна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

на архітектурно-будівельні рішення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	137114,22	104,69			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	4197,32	107,54			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3590,24	111,96			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	189,89	122,80			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	536	143,74			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	16869,34	172,08			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	162497,01				
	Середній розряд робіт		розряд	3,5				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	472,62451	385,99			
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	520,74192	342,55			
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	209,70608	396,98			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	496,7468	143,13			
14	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	624,86755	112,42			
15	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	124,4	451,18			
16	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	122,81642	404,89			
17	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	53,2628095	657,34			
18	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	67,94179	457,24			
19	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	68,31365	391,69			
20	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	48,95407	503,21			
21	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	104,45182	115,01			
22	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	20,307389	532,63			
23	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	15,92242	656,89			
24	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	526,5216	6,21			
25	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,4	675,22			
26	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	4,4	504,07			
27	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	30,02848	44,26			
28	КБМ203-99	Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	2,225222	476,53			
29	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	1,56385	555,30			
30	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	2,68586	200,45			
31	КБМ233-335	Прес кривошипний простої дії	маш. год	4,63588	105,67			
32	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,4039	343,00			
33	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	7,68	54,89			
34	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,64378	414,68			
35	КБМ204-502-П4	Автоматичний зварювальній апарат гарячого повітря Varimat V2, потужність 4,6 кВт	маш. год	7,84	18,71			
36	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,29738	101,31			
37	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	1179,45	129,59			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	3167,5985312				
39	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3428,751441375				
40	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	2213,994982175				
41	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	156,36096				
42	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	880,3889291				
43	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	44,84				
44	КБМ270-135 варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год	433,15960996				
45	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	150,0840293				
46	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	84,3217352				
47	КБМ270-119 варіант 1	Шуруповерти	маш. год	243,07132619				
48	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	34,04				
49	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	36,76358088				
50	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	108,7202507				
51	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	217,0657476				
52	КБМ270-124-П4	Ручний зварювальний апарат гарячого повітря Triac S, потужність 1,6 кВт	маш. год	2,8				
53	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	44,84				
54	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,017606				
55	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	55,2330039				
56	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	248,898				
57	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	634,347604				
58	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	11,486238				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
59	+&С111-32-1-7Т варіант 1	Металевий сайдинг	м2	3431,2866	4734,83	4640,09	1,90	92,84
60	+&С111-1911	Профілі напрямний	м	15383,976	604,57	592,70	0,02	11,85
61	+С111-2002-5 варіант 1	Емаль епоксиполіуретанова	кг	4668,23	1845,08	1808,69	0,21	36,18
62	+&С111-32-1-7Т варіант 2	Керамограніт	м2	1106,98632	6744,68	6610,53	1,90	132,25
63	+С1630-85 варіант 1	Кронштейни вирівнювальні	100шт	153,83976	45402,56	44493,96	18,35	890,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	+&C121-239-Д1 варіант 1	Двері алюмінієві, скло матове, протиударне, 2000х900	шт	170	39111,18	38808,00	12,03	291,15
65	+C188888-27	Ролети металеві з ручним приводом	м2	745,54	8164,49	8004,40	-	160,09
66	+&C123-272-5-1 варіант 1	Фасадна система у комплекті з тонованим склом	м2	328,5	13941,19	13655,38	12,45	273,36
67	+C111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	10463,26816	291,65	285,77	0,16	5,72
68	+C188888-1 варіант 1	Блоки газобетонні D400 кг/м3, товщ. 200мм	м3	607,6422	4547,79	4256,00	202,62	89,17
69	+C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш	кг	123347,52	21,80	21,17	0,20	0,43
70	+&C1545-204-4 варіант 1	Плита підвісної стелі 600х600	шт	10992,8	237,61	232,85	0,10	4,66
71	+&C111-3000-82 варіант 4	Утеплювач FRONTROCK S мінераловатний, Y= 150 кг/м3	м2	4038,2937	646,75	633,92	0,15	12,68
72	+C111-1692	Мастика "Ізол"	т	12,285504	167562,39	164060,40	216,45	3285,54
73	+C111-1724	Плитки плінтусні	м	4612,0842	438,21	429,20	0,42	8,59
74	+&C111-1911 варіант 1	Полімерні панелі (комплект з каркасом та кріпленням)	м	1225,7	1645,59	1613,30	0,02	32,27
75	+C111-1717 варіант 1	Плівка броньована	1000м2	0,5671	3164583,25	3102400,00	132,60	62050,65
76	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	317,612152	5580,95	5186,16	285,36	109,43
77	+&C111-3000-82 варіант 3	Утеплювач FRONTROCK S мінераловатний, щільністьY= 110 кг/м3	м2	4038,2937	431,98	423,36	0,15	8,47
78	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	1478,3706	982,65	963,14	0,24	19,27
79	+C111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсіна	кг	4029,839	324,12	317,52	0,24	6,36
80	+&C121-239-Д1 варіант 8	Двері алюмінієві, двостулкові, скло протиударне, 2000х1400	шт	21	49276,94	48898,08	12,03	366,83
81	+&2403-5102-Е	Ролети рулонні (у комплекті з кріпленням)	шт	445	2052,57	2012,14	0,18	40,25
82	+C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення до емалі	л	2161,86	406,28	398,00	0,31	7,97
83	+&C111-3000-82 варіант 1	Пінополістерол, 50мм	м2	1627,4304	496,75	486,86	0,15	9,74
84	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	162,742224	4933,21	4551,12	285,36	96,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	+&C123-200-3 варіант 1	Перегородки дверні алюмінієві	м2	36,333	21586,03	21155,30	7,47	423,26
86	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	130,194452	5715,37	5292,00	311,30	112,07
87	+&C121-239-Д1 варіант 19	Рентгенозахисні двері одностулкові, металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва, захист в еквіваленті Pb=1,7мм, 2000х900	шт	7	104513,24	103723,20	12,03	778,01
88	+&C111-1820-2 варіант 1	Кут зовнішній, внутрішній з оцинкованої сталі зполімерним покриттям	пог.м	2115,2967	339,58	194,74	142,31	2,53
89	+C188888-4 варіант 1	Дюбелі фасадні	шт	30767,952	22,40	21,96	-	0,44
90	+&C1110-182-3 варіант 1	Профіль поперчний, 1,2 м.п.	м	7161	95,14	93,14	0,13	1,87
91	+&C121-239-Д1 варіант 3	Двері алюмінієві, глухі 2000х900	шт	18	34134,94	33868,80	12,03	254,11
92	+C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу	м3	102	5834,45	5715,36	4,69	114,40
93	+C111-1564	Гідроізол	м2	3573,9648	151,31	148,18	0,16	2,97
94	+&C121-239-Д1 варіант 17	Двері металопластикові, глухі, 2000х700	шт	29	18054,56	17908,13	12,03	134,40
95	+C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог, рельефна	м2	482,052	978,05	952,56	6,31	19,18
96	+&C123-33-19 варіант 2	Поручнів на сходах, пандусу	м	107,7	4080,93	4000,75	0,16	80,02
97	+&C1550-38-П-И	Монтажна піна професійна універсальна	л	771,87198	486,18	476,28	0,37	9,53
98	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	4241,68247	86,68	84,67	0,31	1,70
99	+C111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	373,1748	974,59	952,56	2,92	19,11
100	+C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка	кг	18281,4804	19,22	18,63	0,21	0,38
101	+&C1545-203-2 варіант 1	Профіль металевий оцінкований 60/27	м	2694,95902	129,62	127,01	0,07	2,54
102	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	2,3630688	145531,88	144314,99	133,53	1083,36
103	+&C111-14-10 варіант 1	Гвинти самонарізні	шт	153839,76	2,17	2,12	0,01	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	+&C123-220-61 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з полівінілхлоридного профілю	м2	50,864	6378,18	6244,56	8,56	125,06
105	+C111-1780	Сітка з дроту холоднотягнутого	т	2,2726	136170,72	133358,40	142,31	2670,01
106	+C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	159,55	1824,60	1481,76	307,06	35,78
107	+C1555-108 варіант 1	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 5,0 мм	м2	432	671,86	658,32	0,37	13,17
108	+&C123-33-19 варіант 1	Профіль основний, 3,6 м.п.	м	3580,6	77,89	76,20	0,16	1,53
109	+C1424-11647 варіант 1	Суміші бетонні готові легкі, клас бетону В3,5 [М50]	м3	65,28	4142,37	3905,50	155,65	81,22
110	+C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для блоків	кг	15344,5	17,48	16,94	0,20	0,34
111	+C114-103 варіант 1	Склосітка	м2	5199,28395	49,74	48,69	0,07	0,98
112	+C1555-386 варіант 1	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм	м2	1755,072	146,23	142,88	0,48	2,87
113	+&C1551-21-СП-2 варіант 1	Кутик пристінний	м	4070,4	62,57	59,27	2,07	1,23
114	+C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель	100шт	336,52448	755,91	740,88	0,21	14,82
115	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	178,696	1378,66	1130,37	221,26	27,03
116	+&C121-239-Д1 варіант 7	Двері протипожежні II-типу, Е-30хв., 2000х800	шт	8	25604,23	25401,60	12,03	190,60
117	+&C121-239-Д1 варіант 20	Рентгенозахисні двері одностулкові, металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва, захист в еквіваленті Pb=1,51мм, 2000х900	шт	2	102380,57	101606,40	12,03	762,14
118	+C1421-9474 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм	м3	87,1143	2217,27	1905,12	268,67	43,48
119	+&C121-239-Д1 варіант 9	Двері протипожежні, II-типу, Е-60хв., 2000х800	шт	6	27736,91	27518,40	12,03	206,48
120	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	7439,18	21,80	21,17	0,20	0,43
121	+&C1110-182-31 варіант 1	Профілі поперечні, 0,6 м.п.	м	3580,6	44,40	43,40	0,13	0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	+&C121-239-Д1 варіант 5	Двері протипожежні IIтипу, EI-30хв., 2000х700	шт	5	29869,58	29635,20	12,03	222,35
123	+&C111-1787-1 варіант 1	Підвіси (L 250- 1500 mm)	шт	3016	47,89	46,57	0,38	0,94
124	+&C121-239-Д1 варіант 24	Перегородка скляна 3060х3000 з алюмінієвими дверима 2000х800	шт	1	143967,75	142884,00	12,03	1071,72
125	+&C1110-182-3 варіант 2	Профіль металевий 28/27	м	1959,43527	69,22	67,73	0,13	1,36
126	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	9,1556	13471,50	12700,80	506,55	264,15
127	+&C121-239-Д1 варіант 2	Двері алюмінієві, скло матове, протиударне 2000х1200	шт	3	40959,50	40642,56	12,03	304,91
128	+C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	1,2125952	97377,99	95256,00	212,62	1909,37
129	+&C121-239-Д1 варіант 18	Двері металопластикові, 2000х560	шт	6	18054,56	17908,13	12,03	134,40
130	+C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні	м2	617,83995	168,13	162,99	1,84	3,30
131	+&C123-33-19 варіант 3	Нащільник сталевий оцинкований з полімерним покриттям	м	461,51928	192,60	188,66	0,16	3,78
132	+C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	365,00086	216,12	211,68	0,20	4,24
133	+&C121-239-Д1 варіант 6	Двері броньовані з замком та гратами, 2000х900	шт	4	19206,20	19051,20	12,03	142,97
134	+&C121-239-Д1 варіант 16	Дверний блок, алюмінієвий, скляний, протиударний 2000х900	шт	2	35201,27	34927,20	12,03	262,04
135	+C1555-109	Сталь листова оцинкована, ламінована ПВХ, товщина листа 0,6 мм, сумарна товщина 1,2-1,4 мм	м2	40	1750,99	1715,88	0,78	34,33
136	+C118-54 варіант 1	Паронітові прокладки	шт	15383,976	4,42	4,23	0,10	0,09
137	+&C121-239-Д1 варіант 15	Блок віконний, рентгенозахисне, глухе, 1000х1000 (комплектна поставка)	шт	1	63819,65	63332,54	12,03	475,08
138	+&C121-239-Д1 варіант 10	Двері посилені герметичні, 2000х980	шт	3	20272,54	20109,60	12,03	150,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	19,653	2788,54	2448,50	285,36	54,68
140	+&С121-239-Д1 варіант 14	Двері протипожежні з підпором повітря та ущільненнням в притулах, II-типу, Е-30хв., 2000х900	шт	2	25604,23	25401,60	12,03	190,60
141	+С113-2085	Фіксатор пластмасовий одинарний із защіпкою діам. 16х2 мм	шт	8979,84	5,43	5,29	0,03	0,11
142	+С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	3,669696	13057,12	12700,80	100,30	256,02
143	+С111-1781 варіант 1	Сітка дротяна	м2	440	105,13	102,66	0,41	2,06
144	+С1545-159	Очіс льняний	т	1,1620404	39695,94	38716,83	200,76	778,35
145	+&С111-14-2	Дюбель шурупи з пластмасовими пробками (150мм)	шт	2010,326	21,60	21,17	0,01	0,42
146	+С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	674,98504	64,21	62,74	0,21	1,26
147	+С111-852 варіант 2	Рулонний матеріал ізоляційний	м2	368,268	113,86	111,13	0,50	2,23
148	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,242215692	162113,92	158760,00	175,22	3178,70
149	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	70,9349	539,80	529,20	0,02	10,58
150	+&С172-1393П варіант 1	Дюбель-шуруп "гриб", 6х40 мм	шт	11194	3,24	3,18	-	0,06
151	+К589421-1495 варіант 1	Кришки для огородж., 170х1000х35, "Піраміда"	шт	101	352,10	294,24	50,96	6,90
152	+С188888-27 варіант 1	Ролети металеві з електричним приводом	м2	4	7907,84	7752,78	-	155,06
153	+&С121-239-Д1 варіант 13	Двері протипожежні з підпором повітря та ущільненнням в притулах, II-типу, Е-30хв., 2000х1400	шт	1	30935,92	30693,60	12,03	230,29
154	+С113-750 варіант 3	Люк металевий, ЛМ 700х1000, товщ. 5мм (кришка)	шт	3	9966,51	9749,98	21,11	195,42
155	+&С121-239-Д1 варіант 11	Двері посилені герметичні, 2000х1200	шт	1	29869,58	29635,20	12,03	222,35
156	+С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	5,00953	5715,37	5292,00	311,30	112,07
157	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	3216,9215	8,67	8,47	0,03	0,17
158	+&С121-239-Д1 варіант 23	Двері броньовані з замком та гратами, 2000х800	шт	1	25604,23	25401,60	12,03	190,60
159	+С1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	40	638,01	625,23	0,27	12,51
160	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	1,9146654	13152,16	12700,80	193,47	257,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
161	+С1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг/см3, діаметр 12 мм	м	80	294,96	289,01	0,17	5,78
162	+&С121-239-Д1 варіант 12	Двері суцільні, знизу оббиті покривельню сталлю, 2000х800	шт	1	22405,22	22226,40	12,03	166,79
163	+&С111-1797-14-5	Саморізи 3,5х25	шт	26967,2428	0,83	0,81	-	0,02
164	+С1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	5,49336	3907,62	3545,64	285,36	76,62
165	+С111-1892	Шліфкруги	шт	100,4368	207,27	203,20	0,01	4,06
166	+С142-10-2	Вода	м3	251,49532	82,55	82,55	-	-
167	+С1112-27	Карборунд	кг	175,1632	118,44	115,91	0,21	2,32
168	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	3,01765	5580,95	5186,16	285,36	109,43
169	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	29,68	486,11	476,28	0,30	9,53
170	+С1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	15,567704	848,99	635,04	197,30	16,65
171	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,5051564	23984,95	23284,80	229,86	470,29
172	+&С1-1-9	Дюбель забивний 6х40мм	шт	7061,028	1,62	1,49	0,10	0,03
173	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,1312816	87041,03	85184,26	150,08	1706,69
174	+С113-750 варіант 4	Люк металевий, ЛМ 700х1200, товщ. 5мм (кришка)	шт	1	10707,33	10476,27	21,11	209,95
175	+С124-65 варіант 2	Сітка (кр.200), Д 8 А240С	т	0,105819	97306,28	95256,00	142,31	1907,97
176	+&С1550-38-П-И варіант 1	Монтажна піна професійна протипожежна	л	19	518,57	508,03	0,37	10,17
177	+&С111-14-10 варіант 2	Саморіз покрівельний	шт	1600	5,95	5,82	0,01	0,12
178	+&С111-3000-82 варіант 2	Мінвата Роквул, товщ. 50мм	м2	30,00937	312,14	305,87	0,15	6,12
179	+С111-1720 варіант 4	Пароізоляційна мембрана	м2	460	19,51	19,05	0,08	0,38
180	+&С111-136-3	Дюбел-шуруп	шт.	1600	5,40	5,29	-	0,11
181	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,420427	5012,41	4752,66	161,47	98,28
182	+С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,492306	13462,70	13102,12	96,61	263,97
183	+С1633-116ВД варіант 1	Герметик стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	5,99178	1068,92	1047,82	0,14	20,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
184	+С1113-73 варіант 1	Основа для плівки	т	0,0371	169292,82	165714,76	258,59	3319,47
185	+С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна	кг	258,68716	19,39	18,82	0,19	0,38
186	+&С1545-44-4	Саморізи 3,5х 9,5	шт	9808,9447	0,49	0,46	0,02	0,01
187	+&С111-136-3 варіант 1	Дюбелі 6х60 мм	шт.	1635,80482	2,90	2,84	-	0,06
188	+С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0х100 мм	т	0,061378	75733,31	74073,12	175,22	1484,97
189	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,02216013	194504,16	190512,00	178,35	3813,81
190	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,419059	9730,63	9525,60	14,23	190,80
191	+&С111-136-П-2	Дюбелі 100х10 мм	шт	197,86096	20,52	20,11	0,01	0,40
192	+С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	35,2	84,07	82,08	0,34	1,65
193	+С111-1608	Дрантя	кг	61,29495	43,49	42,34	0,30	0,85
194	+С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,0159552	162088,28	158760,00	150,08	3178,20
195	+С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,02553	97306,28	95256,00	142,31	1907,97
196	+С121-607	Колони одноповерхові середнього ряду, маса 1 п.м понад 0, 126 т	т	0,02553	96137,95	95256,00	166,28	715,67
197	+С1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	2	1118,73	1096,58	0,21	21,94
198	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	2,01761	866,00	846,72	2,30	16,98
199	+С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,02	77164,40	76447,67	142,31	574,42
200	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01041024	140496,92	137592,00	150,08	2754,84
201	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	4,48346	237,37	232,65	0,07	4,65
202	+&С113-1859-1	Хрестики пластикові для укладання плитки	шт	3420,7634	0,30	0,26	0,03	0,01
203	+С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0091026	101974,31	101049,42	165,78	759,11
204	+С111-1757	Рядно	м2	2,79	302,34	296,35	0,06	5,93
205	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0461494	13057,12	12700,80	100,30	256,02
206	+С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0028809	183705,28	179928,00	175,22	3602,06
207	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,00282236	162113,92	158760,00	175,22	3178,70
208	+С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0021767	162086,91	158760,00	148,74	3178,17
209	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0689	4226,51	3885,05	258,59	82,87
210	+С1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,3	894,94	877,16	0,23	17,55
211	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0182052	13901,94	13529,05	100,30	272,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	+С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,0002	1253690,52	1228966,04	142,31	24582,17
213	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,004	48272,05	47084,19	241,35	946,51
214	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,7	232,87	227,99	0,31	4,57
215	+С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0005234	237650,55	232832,73	158,01	4659,81
216	+С1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,0003	369911,73	362485,49	173,07	7253,17
217	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0013169	75714,92	74088,00	142,31	1484,61
218	+С188888-56 варіант 2	Шайба тарільчаста металева овальна або кругла	100шт	16	6,15	5,82	0,21	0,12
219	+С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,4081	162,37	158,76	0,43	3,18
220	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0028224	21786,74	21168,00	191,55	427,19
221	+С1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,091026	672,49	650,97	8,33	13,19
222	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0041954	13057,12	12700,80	100,30	256,02
223	+С1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,064	794,19	777,54	1,08	15,57
224	+С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,00046	71747,90	70165,86	175,22	1406,82
225	+С1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,25	110,39	108,04	0,19	2,16
226	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00004	495726,73	485767,16	239,44	9720,13
227	+С1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,0001	115469,07	112963,62	241,35	2264,10
228	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,001673	5979,83	5762,28	100,30	117,25
229	+С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0001	70357,95	68803,16	175,22	1379,57
230	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00004	85745,22	83921,63	142,31	1681,28
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
231	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4667,1598	5,754	5,754		
232	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	33,905	163,15	163,15		
233	С1999-9009	Дрова	м3	18,7633	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 7 березня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклінікикомунального некомерційного підприємства "Чернігівськацентральнарайонна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02

на конструктивні рішення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	10046,66	105,66			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	72,15	129,47			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	7,1	122,80			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1055,4	172,08			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	11181,31				
	Середній розряд робіт		розряд	3,6				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	24,28832	656,89			
11	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	10,68445	396,98			
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,31606	385,99			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	11,247	143,13			
14	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,40529	343,00			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	8,90353	44,26			
16	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	3,18651	52,02			
17	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	3,18651	13,59			
18	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,02845	532,63			
19	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	44,118	129,59			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
20	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	174				
21	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	27,186				
22	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	43,7543725				
23	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,056902				
24	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	7,856055				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
25	+С114-18-У варіант 1	Утеплювач із базальтового волокна щільністю - 31 кг/м3	м3	298,35	6187,38	6048,00	18,06	121,32
26	+С111-1841 варіант 1	Сталь швелерна 20П	т	4,9306	96113,80	95256,00	142,31	715,49
27	+С1110-169 варіант 1	Сталь штабова 150х8 мм	т	4,4837	97306,28	95256,00	142,31	1907,97
28	+С1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	3,8497	87590,16	85730,40	142,31	1717,45
29	+С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	1,2422	97306,28	95256,00	142,31	1907,97
30	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	173,628	486,11	476,28	0,30	9,53
31	+С1425-11683 варіант 1	Розчин готовий напівсухий цементний, марка М100	м3	21,114	3868,11	3506,90	285,36	75,85
32	+С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100х100 мм	т	0,7514	97306,28	95256,00	142,31	1907,97
33	+С112-53 варіант 1	Лага, ширина 150 мм, товщина 50 мм	м3	4,98	13057,12	12700,80	100,30	256,02
34	+С111-1397 варіант 1	Шпильки стяжні, діаметр 16 мм, А240С, довжина 380 мм	т	0,7214	88530,65	86619,53	175,22	1735,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С111-1720 варіант 2	Плівка поліетиленова	м2	1345,5	29,58	28,92	0,08	0,58
36	+С112-292 варіант 1	Дошки підлоги, 150х50 мм	м3	3,6	9386,59	9102,24	100,30	184,05
37	+С111-1720 варіант 4	Пароізоляційна мембрана	м2	1345,5	19,51	19,05	0,08	0,38
38	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,10082655	189787,84	185825,16	241,35	3721,33
39	+С118-68 варіант 2	Гайки Д 16мм, М16	шт	2040	7,66	7,41	0,10	0,15
40	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,1488	87041,03	85184,26	150,08	1706,69
41	+С118-68 варіант 1	Шайби плоскі Д 16мм	шт	2190	4,42	4,23	0,10	0,09
42	+С1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,74579	3578,00	3196,54	311,30	70,16
43	+С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 50х5 мм	т	0,0606	97306,28	95256,00	142,31	1907,97
44	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00611027	194504,16	190512,00	178,35	3813,81
45	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,022622	49364,79	48254,54	142,31	967,94
46	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	8,502	24,02	21,17	2,38	0,47
47	+С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,003711	32507,13	31676,27	193,47	637,39
48	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,07366	71,49	66,53	3,56	1,40
49	+С142-10-2	Вода	м3	0,69	82,55	82,55	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
50	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	86,1366	5,754	5,754		
51	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2724	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 7 березня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклінікикомунального некомерційного підприємства "Чернігівськацентральнарайонна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на водопостачання та каналізацію

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5365,38	109,96			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	88,85	107,62			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	33,52	117,92			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	561,98	172,08			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	6049,73				
	Середній розряд робіт		розряд	4,0				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	11,9645	385,99			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	57,09936	44,26			
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,1756	656,89			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	8,016	143,13			
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,55595	657,34			
15	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,55595	343,00			
16	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,1	54,89			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
17	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	146,9024				
18	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	172,8557				
19	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	43,4176				
20	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	2,43				
21	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,4				
22	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	41,17				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
23	С130-644 варіант 1	Умивальники з кронштейнами, сифоном пляшковим	комплект	139	5491,46	5380,39	3,39	107,68
24	+С1514-5 варіант 2	Кран-комплект для двох пожежних кранів Ду 50мм і кран комплекта Ду 25 HW-25-52WKV-2	шт	18	28548,39	27986,21	2,41	559,77
25	+С1630-25 варіант 2	Кран наставний, кутовий Fado" з накидною гайкою, діаметр 15 мм	шт	424	857,37	840,37	0,19	16,81
26	+С130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	139	2346,26	2300,00	0,25	46,01
27	+С113-2227 варіант 1	Труба каналізаційна Htplus діам. 110х2,7 мм	м	538	455,63	446,64	0,06	8,93
28	+С130-10 варіант 1	Електроводопідігрівач V=15 л; N=1,5 кВт	шт	22	10910,31	10689,84	6,54	213,93
29	+С130-901 варіант 1	Унітаз керамічний з низько-розташованим змивним бачком та косим випуском	шт	27	7777,43	7620,48	4,45	152,50
30	+С113-2150 варіант 9	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 110 мм товщиною 13 мм	м	423,11	345,48	338,69	0,02	6,77
31	+С130-10 варіант 2	Електроводопідігрівач V=50 л; N=1,2 кВт	шт	15	9604,03	9409,18	6,54	188,31
32	+С113-44 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 80 мм	м	223	575,82	570,47	1,06	4,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+С113-2226 варіант 1	Труба каналізаційна Htplus, діам 50х1,8мм	м	644	159,82	156,65	0,04	3,13
34	+С113-2271 варіант 2	Ущільнення випуску HL 800/110, діам. 110 мм	шт	7	13172,92	12914,60	0,03	258,29
35	+С113-42 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм	м	172	456,68	452,67	0,61	3,40
36	+С113-2150 варіант 6	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 89х3 мм товщиною 20 мм	м	226,89	343,32	336,57	0,02	6,73
37	+С130-901 варіант 2	Біде керамічне зі змішувачем та пластовим пляшковим сифоном	шт	10	7777,43	7620,48	4,45	152,50
38	+С130-1175 варіант 4	Засувка Ayvaz BV-16, діаметр 100 мм	шт	4	18934,94	18555,45	8,22	371,27
39	+2406-15018 варіант 1	Електрична рушникосушарка DEVI N=0,02 кВт	шт	11	5938,33	5821,20	0,69	116,44
40	+С1630-66 варіант 2	Засувки фланцеві з електроприводом, 30ч906бр, діаметр 80 мм	шт	1	59832,41	58653,35	5,88	1173,18
41	+С113-1372-1Б варіант 2	Труба ППР PN16 Georg Fischer, діаметр 20мм	м	1153	51,86	50,81	0,03	1,02
42	+С130-10 варіант 5	Електроводопідігрівач V=200 л; N=2,5 кВт	шт	2	28975,79	28401,10	6,54	568,15
43	+С130-635 варіант 2	Душовий канал ACO ShowerDrain C	комплект	5	10364,90	10160,64	1,03	203,23
44	+С113-2235 варіант 1	Коліно каналізаційне 45° Htplus діам. 50 мм	шт	639	71,27	69,86	0,01	1,40
45	+С113-2150 варіант 8	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 50 мм товщиною 13 мм	м	367,92	123,08	120,65	0,02	2,41
46	+С1630-65 варіант 1	Засувки фланцеві 11с67п, діаметр 50 мм	шт	14	3225,13	3158,26	3,63	63,24
47	+С113-2150 варіант 7	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 50х2,5 мм товщиною 20 мм	м	175,78	248,32	243,43	0,02	4,87
48	+С113-2236 варіант 1	Коліно каналізаційне 45° Htplus діам. 110 мм	шт	220	194,33	190,51	0,01	3,81
49	+С1630-66 варіант 1	Засувки фланцеві 30с41нж, діаметр 80 мм	шт	8	5207,48	5099,49	5,88	102,11
50	+С113-2147 варіант 5	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 20х2,8 мм товщиною 13 мм	м	345,44	118,77	116,42	0,02	2,33
51	+С113-1776 варіант 11	Перехід ППР ЗР Georg Fischer, діам. 20х1/2"	шт	417	97,26	95,26	0,09	1,91
52	+С1630-24 варіант 3	Кран бронзовий В-В, 11Б1бк, діаметр 15мм	шт	54	590,66	578,94	0,14	11,58
53	+С113-1885 варіант 1	Кріплення для каналізаційних труб діам. 110 мм	шт	450	70,21	68,80	0,03	1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	+С113-1374 варіант 1	Труба ППР PN16 Georg Fischer, діаметр 32мм	м	110	237,57	232,85	0,06	4,66
55	+С113-2254 варіант 1	Трійник каналізаційний 45° Htplus діам. 50х50 мм	шт	130	194,35	190,51	0,03	3,81
56	+С130-935 варіант 1	Фланець свободний до ПЕ втулки, діаметр 100 мм	шт	8	3005,89	2946,58	0,37	58,94
57	+С1630-1904 варіант 3	Засувка сталева клинова фланцева, Д 80мм	шт	4	5970,10	5852,95	0,09	117,06
58	+С113-2256 варіант 1	Трійник каналізаційний 45° Htplus діам. 110х50 мм	шт	81	291,52	285,77	0,03	5,72
59	+С113-1495 варіант 2	Шланг гнучкий для змішувача, 0,6м.п.	шт	300	75,87	74,09	0,29	1,49
60	+С1630-1904 варіант 1	Кран кульовий сталевий фланцевий, КЗШс41нж, Д 65мм	шт	3	7051,63	6913,27	0,09	138,27
61	+С111-1721-11А варіант 1	Монтажна стрічка самоклеюча для укріплення швів, шириною 50мм	м	2130	9,71	9,52	-	0,19
62	+С130-985 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 80 мм	шт	30	672,25	658,43	0,64	13,18
63	+С1630-633 варіант 8	Кран кульовий, В-В метелик, КВ11, діаметр 15 мм	шт	94	205,17	201,10	0,05	4,02
64	+С113-1375 варіант 1	Труба ППР PN16 Georg Fischer, діаметр 40мм	м	44	431,91	423,36	0,08	8,47
65	+С113-1372-1Б варіант 4	Труба PEX-A Ру=10 бар, Т=95гр , діаметр 20мм	м	235	79,92	78,32	0,03	1,57
66	+С113-2149 варіант 2	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 32х4,4 мм товщиною 13 мм	м	112,42	161,96	158,76	0,02	3,18
67	+С1630-539 варіант 1	Клапан зворотний Fado NEW 15 1/2 KL1, латунний шток, діаметр 15 мм	шт	46	378,17	370,44	0,31	7,42
68	+С113-1879 варіант 2	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	1976	8,67	8,47	0,03	0,17
69	+С113-2257 варіант 1	Трійник каналізаційний 45° Htplus діам. 110х110 мм	шт	46	356,29	349,27	0,03	6,99
70	+С188888-5	Монтажна кліпса	шт	6480	2,49	2,44	-	0,05
71	+С130-10 варіант 4	Електроводопідігрівач V=100 л; N=2,0 кВт	шт	1	15660,41	15346,80	6,54	307,07
72	+С130-1175 варіант 5	Клапан зворотний Ayvaz CV-35, діаметр 100 мм	шт	4	3642,93	3563,28	8,22	71,43
73	+С1630-633 варіант 3	Кран кульовий "В-В" ручка, KBR1, діаметр 15 мм	шт	44	323,92	317,52	0,05	6,35
74	+С113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. діам. 20 мм	шт	503	28,10	27,52	0,03	0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	+С130-10 варіант 3	Електроводопідігрівач V=80 л; N=1,5 кВт	шт	1	13771,16	13494,60	6,54	270,02
76	+С130-529 варіант 1	Пісуари зі змивним краном	шт	7	1923,34	1883,95	1,68	37,71
77	+С130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 50 мм	шт	28	471,17	461,48	0,45	9,24
78	+С130-491 варіант 2	Ванна чавунна емальована ВМЧ-1700 з урівнюванням електричний потенціалів, змішувачем, переливною трубою, сіфоном та випуском	шт	1	12956,30	12700,80	1,45	254,05
79	+С1630-982 варіант 1	Лічильник електромагнітний холодної води з автоматичним живленням та вбудованим радіомодулем (високоточний) тип IPERL G6.3 (DN 25)	шт	1	11682,40	11451,89	1,44	229,07
80	+С130-615 варіант 1	Змішувач з душовою сіткою та гнучкому шлангі	комплект	5	2149,02	2106,22	0,66	42,14
81	+С113-2291 варіант 1	Прочищення Htplus, діам. 110 мм	шт	33	323,90	317,52	0,03	6,35
82	+С113-1495 варіант 3	Шланг гнучкий для водонагрівача, 0,6м.п.	шт	82	129,85	127,01	0,29	2,55
83	+С111-1904 варіант 2	Акріловий герметик для труб Д 89х3 тип 606, HILTI	шт	16	658,54	645,62	0,01	12,91
84	+С113-2150 варіант 10	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 160 мм товщиною 13 мм	м	17,37	604,57	592,70	0,02	11,85
85	+С113-1373 варіант 2	Труба ППР PN16 Georg Fischer, діаметр 25мм	м	67	151,18	148,18	0,04	2,96
86	+С1110-3 варіант 2	Болт з гайкою та двома шайбами М16 (8 шт на 1 фланець), Д 80мм	шт	240	41,24	40,37	0,06	0,81
87	+С113-1883 варіант 1	Кріплення для каналізаційних труб діам. 50 мм	шт	754	12,98	12,70	0,03	0,25
88	+С113-2266 варіант 1	Трійник каналізаційний 87° Htplus 110х110	шт	24	404,87	396,90	0,03	7,94
89	+С113-2310 варіант 3	Гофра (подовжувач гнучкий) для унітазу діам. 110 мм	шт	27	356,29	349,27	0,03	6,99
90	+С113-1375 варіант 2	Труба ППР PN16 Georg Fischer, діаметр 50мм	м	17	539,87	529,20	0,08	10,59
91	+С113-2148 варіант 2	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 25х3,5 мм товщиною 13 мм	м	68,47	129,57	127,01	0,02	2,54
92	+С113-1453-2 варіант 1	Труби каналізації діаметром 160х2,7 мм	м	17	519,12	507,85	1,09	10,18
93	+С113-1799 варіант 4	Трійник НГ-прес, Д 20мм	шт	48	172,76	169,34	0,03	3,39
94	+С1630-24 варіант 4	Кран бронзовий 11Б1бк, діаметр 15мм	шт	14	590,66	578,94	0,14	11,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	+С113-2150 варіант 2	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 40х5,5 мм товщиною 13 мм	м	44,97	183,55	179,93	0,02	3,60
96	+С130-1186 варіант 2	Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом, діаметр 25 мм	м	60	131,97	129,12	0,26	2,59
97	+С111-1631	Замазка захисна	кг	44,36	177,48	173,76	0,24	3,48
98	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,039393	194504,16	190512,00	178,35	3813,81
99	+С113-2127 варіант 4	Гофротруба захисна Д 28мм	м	235	30,81	30,18	0,03	0,60
100	+С113-1737 варіант 4	Трійник ППР рівнопрохідний Georg Fischer, діам. 20 мм	шт	315	21,62	21,17	0,03	0,42
101	+С113-2291 варіант 2	Прочищення Htplus, діам. 50 мм	шт	21	323,90	317,52	0,03	6,35
102	+С130-984 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 65 мм	шт	10	639,24	626,12	0,59	12,53
103	+С113-1375 варіант 3	Труба ППР PN16 Georg Fischer, діаметр 63мм	м	10	637,03	624,46	0,08	12,49
104	+С113-2310 варіант 1	Манжета гумова ущільнена діам. 50х25 мм	шт	163	37,81	37,04	0,03	0,74
105	+С1630-124 варіант 7	Відвід сталевий приварний, діаметр 50мм	шт	28	206,41	202,23	0,13	4,05
106	+С130-1186 варіант 1	Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом, діаметр 15 мм	м	30	187,51	183,57	0,26	3,68
107	+С113-1777 варіант 3	Перехід ППР ЗР Georg Fischer, діам. 32х1"	шт	14	388,73	381,02	0,09	7,62
108	+С113-159 варіант 1	Труби сталеві електрозварні із сталі, діаметр 108 мм (гільзи)	м	6,4	818,58	811,38	1,11	6,09
109	+С1630-1904 варіант 2	Клапан зворотний фланцевий тип 402, діаметр 65мм	шт	1	4892,49	4796,47	0,09	95,93
110	+С1630-124 варіант 8	Трійник сталевий приварний, діаметр 50х50 мм	шт	30	157,75	154,53	0,13	3,09
111	+С113-2271 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 67° Htplus, діам. 110 мм	шт	10	469,64	460,40	0,03	9,21
112	+С1545-248	Скоби будівельні	кг	54	81,16	79,38	0,19	1,59
113	+С115-124	Втулки ізолювальні текстолітові	1000шт	0,04	107825,33	105707,20	3,91	2114,22
114	+С142-10-2	Вода	м3	51,5601	82,55	82,55	-	-
115	+С113-1799 варіант 3	Коліно НГ-прес, Д 20мм	шт	31	131,73	129,12	0,03	2,58
116	+С1630-107 варіант 1	Фільтр сітчастий фланцевий, Y333P діаметром 65 мм	шт	1	3675,66	3592,70	10,89	72,07
117	+С111-1904 варіант 1	Акріловий герметик для труб Д 57х2,5 тип 606, HILTI	шт	10	366,17	358,98	0,01	7,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	+С113-2150 варіант 3	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 50х6,9 мм товщиною 13 мм	м	17,37	205,14	201,10	0,02	4,02
119	+С1551-40-СП варіант 1	Клей	л	20,62	171,94	168,39	0,18	3,37
120	+С113-1495 варіант 1	Шланг гнучкий для унітазу, 0,6м.п.	шт	27	129,85	127,01	0,29	2,55
121	+С1630-537 варіант 15	Повітрявідвідник автоматичний, D=1/2" з клапаном	шт	4	874,52	857,30	0,07	17,15
122	+С1110-3 варіант 3	Болт з гайкою та двома шайбами М16 (4 шт на 1 фланець), Д 50мм	шт	112	30,44	29,78	0,06	0,60
123	+С130-607 варіант 1	Рукава гумовий напірний з текстильним каркасом, Дзовн 20	м	20	166,95	163,42	0,26	3,27
124	+С113-1885 варіант 5	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 80 мм	шт	54	61,50	60,26	0,03	1,21
125	+С113-2280 варіант 3	Ревізія Htplus діам. 110 мм	шт	19	172,76	169,34	0,03	3,39
126	+С113-2280 варіант 2	Ревізія Htplus діам. 50 мм	шт	28	97,20	95,26	0,03	1,91
127	+С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,455	5607,41	5186,16	311,30	109,95
128	+С113-1468-1 варіант 1	Коліно Htplus діам. 150/90	шт	9	281,33	275,72	0,09	5,52
129	+С1630-124 варіант 4	Трійник сталевий приварний, діаметр 80х80 мм	шт	14	179,35	175,70	0,13	3,52
130	+С130-935 варіант 2	Втулка ПЕ під фланець, діаметр 100 мм	шт	8	311,29	304,82	0,37	6,10
131	+С113-153 варіант 1	Труби сталеві електрозварні із сталі, діаметр 80 мм (гільза)	м	3,74	658,40	652,59	0,91	4,90
132	+С113-2150 варіант 4	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 63х8,6 мм товщиною 13 мм	м	10,22	237,53	232,85	0,02	4,66
133	+С113-1462-1 варіант 1	Трійник Htplus діам. 160х160/45	шт	3	710,22	696,20	0,09	13,93
134	+С1630-124 варіант 9	Трійник сталевий приварний, діаметр 50х80 мм	шт	10	211,73	207,45	0,13	4,15
135	+С113-2310 варіант 2	Манжета гумова ущільнена діам. 124х110 мм	шт	27	75,60	74,09	0,03	1,48
136	+С1630-113 варіант 3	Манометри загального призначення, ДМ 05-100	комплект	1	2031,15	1990,85	0,47	39,83
137	+С113-1375 варіант 4	Труба ППР PN16 Georg Fischer, діаметр 75мм	м	3	658,61	645,62	0,08	12,91
138	+С113-2271 варіант 5	Хрестовина каналізаційна двоплоскісна 67° Htplus, діам. 110 мм	шт	4	491,23	481,57	0,03	9,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	+С113-1799 варіант 2	Муфта під прес з'єднувальна, Valtec, діам. 20х16	шт	5	388,67	381,02	0,03	7,62
140	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0074622	260029,50	254718,26	212,62	5098,62
141	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,4	1378,66	1130,37	221,26	27,03
142	+С1630-23 варіант 1	Клапан пожежний запірний з муфтою та цапфою, Д 50мм	шт	1	1926,65	1887,85	1,02	37,78
143	+С113-1468-1 варіант 2	Редукція Htplus діам. 160х110	шт	6	302,91	296,88	0,09	5,94
144	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,03258	54273,45	53015,42	193,84	1064,19
145	+С1630-26 варіант 2	Клапан муфтовий, 15Б1п, діаметр 15 мм	шт	6	280,98	275,18	0,29	5,51
146	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	4,8022	345,74	338,74	0,22	6,78
147	+С113-1777 варіант 6	Перехід ППР ЗР Georg Fischer, діам. 40х1 1/4"	шт	4	410,33	402,19	0,09	8,05
148	+С113-1885 варіант 6	Кріплення до каналізаційних труб, 160мм	шт	9	180,29	176,72	0,03	3,54
149	+С1630-633 варіант 5	Кран кульовий "В-В" ручка, KBR3, діаметр 25 мм	шт	5	323,92	317,52	0,05	6,35
150	+С113-1749 варіант 2	Трійник ППР перехідний, діам. 50х20х50 мм	шт	9	161,98	158,76	0,04	3,18
151	+С1630-124 варіант 5	Відвід сталевий приварний, діаметр 80мм	шт	10	143,72	140,77	0,13	2,82
152	+С113-1883 варіант 3	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 50 мм	шт	73	18,38	17,99	0,03	0,36
153	+С113-1881 варіант 1	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 32 мм	шт	122	10,82	10,58	0,03	0,21
154	+С113-1776 варіант 12	Перехід ППР ЗР Georg Fischer, діам. 25х3/4"	шт	8	162,03	158,76	0,09	3,18
155	+С1630-633 варіант 4	Кран кульовий "В-В" ручка, KBR2, діаметр 20 мм	шт	4	323,92	317,52	0,05	6,35
156	+С1110-3 варіант 1	Болт з гайкою та двома шайбами М16 (4 шт на 1 фланець), Д 65мм	шт	40	30,44	29,78	0,06	0,60
157	+С1546-54	Пароніт	т	0,00422	235436,63	230609,52	210,71	4616,40
158	+С113-1462-1 варіант 2	Трійник Htplus діам. 160х110/45	шт	2	496,69	486,86	0,09	9,74
159	+С113-1777 варіант 7	Перехід ППР ЗР Georg Fischer, діам. 50х1 1/2"	шт	2	496,69	486,86	0,09	9,74
160	+С111-1748	Жмут смоляний	кг	12,6	76,42	74,76	0,16	1,50
161	+С1630-26 варіант 3	Клапан муфтовий, 15ч8р, діаметр 25 мм	шт	3	313,37	306,94	0,29	6,14
162	+С111-311	Каболка	т	0,00557	163747,42	160345,14	191,55	3210,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	+С113-1880 варіант 2	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 25 мм	шт	89	9,74	9,52	0,03	0,19
164	+С1630-633 варіант 6	Кран кульовий "В-В" ручка, KBR14, діаметр 32 мм	шт	2	431,88	423,36	0,05	8,47
165	+С113-2244 варіант 1	Коліно каналізаційне 87° Htplus, діам. 110 мм	шт	4	213,77	209,57	0,01	4,19
166	+С113-1747 варіант 1	Трійник ППР перехідний діам. 32х20х32 мм	шт	23	34,58	33,87	0,03	0,68
167	+280222-2085 варіант 1	Кран 3-х ходовий під манометр	шт	1	794,21	778,64	-	15,57
168	+С113-2271 варіант 3	Хрестовина каналізаційна 67° Htplus, діам. 50 мм	шт	3	253,73	248,72	0,03	4,98
169	+С1630-25 варіант 3	Кран водорозбірний настінний в приміщеннях з ємностіми води, діаметр 15 мм	шт	2	367,25	359,86	0,19	7,20
170	+С113-2150 варіант 5	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 75х10,3 мм товщиною 13 мм	м	3,07	237,53	232,85	0,02	4,66
171	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2,16	334,63	327,87	0,20	6,56
172	+С113-1882 варіант 1	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 40 мм	шт	42	16,23	15,88	0,03	0,32
173	+С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,005253	128128,67	122072,66	3543,68	2512,33
174	+С113-1748 варіант 2	Трійник ППР перехідний діам. 40х20х40 мм	шт	8	81,00	79,38	0,03	1,59
175	+С1630-124 варіант 10	Перехід сталевий приварний, діаметр 80х50 мм	шт	4	134,62	131,85	0,13	2,64
176	+С1630-633 варіант 7	Кран кульовий "В-В" ручка, KBR15, діаметр 40 мм	шт	1	496,65	486,86	0,05	9,74
177	+С113-2271 варіант 4	Хрестовина каналізаційна 67° Htplus, діам. 110х50 мм	шт	1	491,23	481,57	0,03	9,63
178	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,036	13152,16	12700,80	193,47	257,89
179	+С113-1739 варіант 1	Трійник ППР рівнопрохідний Georg Fischer, діам. 32 мм	шт	12	38,90	38,11	0,03	0,76
180	+С113-2280 варіант 1	Редукція Htplus діам. 110х50 мм	шт	14	32,42	31,75	0,03	0,64
181	+С1630-541 варіант 2	Клапан зворотний Fado NEW 15 1/2 KL1, латунний шток, діаметр 25 мм	шт	1	431,93	423,36	0,10	8,47
182	+С1630-124 варіант 6	Хрест сталевий приварний, діаметр 80мм	шт	2	214,97	210,62	0,13	4,22
183	+С1630-124 варіант 1	Перехід сталевий приварний, діаметр 80х65 мм	шт	3	134,62	131,85	0,13	2,64
184	+С1541-67-2 варіант 3	Прокладки гумові, товщина 5 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,028	14068,61	13758,14	34,61	275,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	+С113-1706 варіант 2	Коліно PPR 90°, 25мм	шт	10	38,90	38,11	0,03	0,76
186	+С113-1777 варіант 1	Перехід ППР З-В Georg Fischer, діам. 32х20 мм	шт	17	21,69	21,17	0,09	0,43
187	+С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00216	162268,67	158828,34	258,59	3181,74
188	+С1541-67-2 варіант 2	Прокладки гумові, товщина 5 мм, діаметр 80 мм	1000шт	0,03	10940,02	10690,90	34,61	214,51
189	+С113-1749 варіант 4	Трійник ППР перехідний, діам. 63х32х63 мм	шт	2	161,98	158,76	0,04	3,18
190	+С1630-24 варіант 2	Кран кульовий зливний, діаметр 15 мм	шт	1	302,42	296,35	0,14	5,93
191	+С113-1776 варіант 13	Перехід ППР З-В Georg Fischer, діам. 20х25 мм	шт	18	16,29	15,88	0,09	0,32
192	+С113-1746 варіант 1	Трійник ППР перехідний, діам. 25х20х25 мм	шт	12	23,78	23,28	0,03	0,47
193	+С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00481	57967,57	56688,64	142,31	1136,62
194	+С1630-124 варіант 2	Перехід сталевий приварний, діаметр 65х40 мм	шт	2	129,68	127,01	0,13	2,54
195	+С1630-124 варіант 3	Перехід сталевий приварний, діаметр 40х25 мм	шт	2	119,97	117,49	0,13	2,35
196	+С1545-8 варіант 2	Закладна деталь для встановлення контрольного манометра	шт	1	223,15	218,66	0,11	4,38
197	+С113-1884 варіант 1	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 63 мм	шт	7	29,18	28,58	0,03	0,57
198	+С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000984	204844,01	200614,84	212,62	4016,55
199	+С1545-159	Очіс льняний	т	0,0049367	39695,94	38716,83	200,76	778,35
200	+С113-1707 варіант 3	Коліно PPR 90°, 75мм	шт	2	82,08	80,44	0,03	1,61
201	+С113-1749 варіант 1	Трійник ППР перехідний, діам. 50х40х50 мм	шт	1	161,98	158,76	0,04	3,18
202	+С113-1749 варіант 3	Трійник ППР перехідний, діам. 50х32х50 мм	шт	1	161,98	158,76	0,04	3,18
203	+С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	2,8	54,41	53,15	0,19	1,07
204	+С113-1858 варіант 1	Хрестовина ППР Georg Fischer, діам. 20 мм	шт	6	24,87	24,35	0,03	0,49
205	+С113-1859 варіант 1	Хрестовина ППР Georg Fischer, діам. 25 мм	шт	4	35,66	34,93	0,03	0,70
206	+С1541-67-2 варіант 1	Прокладки гумові, товщина 5 мм, діаметр 65 мм	1000шт	0,01	14068,61	13758,14	34,61	275,86
207	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	5,70204	24,02	21,17	2,38	0,47
208	+С113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. діам. 32 мм	шт	3	38,90	38,11	0,03	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
209	+С113-1885 варіант 4	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 75 мм	шт	2	50,69	49,67	0,03	0,99
210	+С113-1738 варіант 3	Трійник ППР рівнопрохідний Georg Fischer, діам. 25 мм	шт	4	23,78	23,28	0,03	0,47
211	+С113-1860 варіант 1	Хрестовина ППР Georg Fischer, діам. 32 мм	шт	2	47,53	46,57	0,03	0,93
212	+С111-1608	Дрантя	кг	2,009	43,49	42,34	0,30	0,85
213	+С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0048	17294,45	16793,87	161,47	339,11
214	+С113-1748 варіант 1	Трійник ППР перехідний діам. 40х32х40 мм	шт	1	81,00	79,38	0,03	1,59
215	+С113-1748 варіант 3	Трійник ППР перехідний діам. 40х25х40 мм	шт	1	81,00	79,38	0,03	1,59
216	+С113-1739 варіант 6	Трійник ППР рівнопрохідний Georg Fischer, діам. 75 мм	шт	1	77,75	76,20	0,03	1,52
217	+С1630-126 варіант 9	Муфта сталева, діаметр 25мм	шт	2	37,88	37,04	0,10	0,74
218	+С1630-126 варіант 10	Штуцер 46мм, діаметр 25мм	шт	2	37,88	37,04	0,10	0,74
219	+С113-1739 варіант 5	Трійник ППР рівнопрохідний Georg Fischer, діам. 63 мм	шт	1	71,29	69,86	0,03	1,40
220	+С113-1747 варіант 2	Трійник ППР перехідний діам. 32х25х32 мм	шт	2	34,58	33,87	0,03	0,68
221	+С113-1777 варіант 5	Перехід ППР З-В Georg Fischer, діам. 25х63 мм	шт	2	32,48	31,75	0,09	0,64
222	+С113-1779 варіант 9	Перехід ППР З-В Georg Fischer, діам. 63х75 мм	шт	1	59,47	58,21	0,09	1,17
223	+С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,492	118,95	116,42	0,20	2,33
224	+С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00343	16827,50	16281,10	216,45	329,95
225	+С113-1779 варіант 8	Перехід ППР З-В Georg Fischer, діам. 50х75 мм	шт	1	50,83	49,74	0,09	1,00
226	+С113-1889 варіант 1	Накидна гайка, 25мм	шт	2	24,87	24,35	0,03	0,49
227	+С113-1889 варіант 2	Контргайка, 25мм	шт	2	24,87	24,35	0,03	0,49
228	+С113-1746 варіант 2	Трійник ППР перехідний, діам. 25х20х20 мм	шт	2	23,78	23,28	0,03	0,47
229	+С113-1779 варіант 6	Перехід ППР З-В Georg Fischer, діам. 40х60 мм	шт	1	45,43	44,45	0,09	0,89
230	+С113-1779 варіант 7	Перехід ППР З-В Georg Fischer, діам. 50х63 мм	шт	1	45,43	44,45	0,09	0,89
231	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,013	2788,54	2448,50	285,36	54,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
232	+С113-1779 варіант 1	Перехід ППР З-В Georg Fischer, діам. 40х32 мм	шт	1	34,64	33,87	0,09	0,68
233	+С113-1777 варіант 4	Перехід ППР З-В Georg Fischer, діам. 20х50 мм	шт	1	32,48	31,75	0,09	0,64
234	+С111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,007	3963,50	3724,31	161,47	77,72
235	+С113-1777 варіант 2	Перехід ППР З-В Georg Fischer, діам. 32х25 мм	шт	1	22,77	22,23	0,09	0,45
236	+С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,000866	25544,46	24758,86	284,73	500,87
237	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000519	20616,81	20013,35	199,21	404,25
238	+С111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	0,03	354,41	347,26	0,20	6,95
239	+С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00016	61952,96	60544,36	193,84	1214,76
240	+С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,0028	2828,05	2487,24	285,36	55,45
241	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0001	67773,15	66265,91	178,35	1328,89
242	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,0231	232,87	227,99	0,31	4,57
243	+С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	67628,33	66108,44	193,84	1326,05
244	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0001	2004,41	1679,75	285,36	39,30
245	+С1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	7,02373	2821,71	2821,71		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
246	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	103,7327	5,754	5,754		
247	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	7,3451	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 7 березня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклінікикомунального некомерційного підприємства "Чернігівськацентральнарайонна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на вентиляція

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	9310,88	102,75			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	553,03	109,67			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	75,37	114,93			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	4923	149,03			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1418,86	172,08			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	16281,14				
	Середній розряд робіт		розряд	4,4				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	14,82939	385,99			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	7,10332	656,89			
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	88,80505	44,26			
13	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	10,0548	314,03			
14	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	9,30248	312,59			
15	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	14,10667	171,12			
16	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	3,49	384,46			
17	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,6445	657,34			
18	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	3,02775	143,13			
19	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	2,73125	157,84			
20	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	1,748	120,83			
21	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1748	675,22			
22	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0056	115,01			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
23	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	321,16829				
24	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	187,7471722				
25	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	54,55				
26	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	17,45				
27	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	8,64				
28	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	9,614				
29	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	5,551025				
30	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,4608				
31	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	7,286975				
32	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	7,41217				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
33	+С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	915,68	2534,62	2483,71	1,21	49,70
34	+С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	600,59	2233,78	2188,77	1,21	43,80
35	+С130-1128 варіант 1	Фасонні частини до повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	181	3786,20	3710,75	1,21	74,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+С111-852 варіант 1	Пінофол фольгований самоклеючий, 10мм	м2	1515,626	248,81	243,43	0,50	4,88
37	+С130-1126 варіант 2	Фасонниі частини до повітроводів з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	152	2159,17	2115,74	1,09	42,34
38	+С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	133,991	1652,02	1618,71	0,92	32,39
39	+С113-213 варіант 1	Повітропровід сталевий, діаметр 400 мм, товщина стінки 8 мм	м	10	20273,40	20109,60	12,88	150,92
40	+С130-478 варіант 1	Метал для кріплення повітроводів	т	1,794	108154,52	105840,00	193,84	2120,68
41	+С130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	75,444	1976,72	1936,87	1,09	38,76
42	+С130-1146 варіант 1	Фасонні частини зі сталі товщ. 8 мм	м2	6	24832,00	24343,20	1,90	486,90
43	+С1630-467 варіант 11	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-250x250-O-M-220-T-2F	шт	7	15987,04	15668,55	5,02	313,47
44	+С130-405 варіант 8	Витяжний канал оцинкований ВП.500, витяжка повітря з верхньої та нижньої зони, з решітками, 500x60	шт	3	36067,65	35342,09	18,35	707,21
45	+С1630-1623 варіант 5	Стельовий фільтр-блок фільтром HEPA 14, діфузором, механізмом регулювання потоку та виміру забруднення фільтру, 305x610x150	шт	5	19882,47	19491,50	1,12	389,85
46	+С1630-467 варіант 9	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-300x250-O-M-220-T-2F	шт	6	16369,22	16043,23	5,02	320,97
47	+С1630-467 варіант 16	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-150x150-O-M-220-T-2F	шт	6	14987,35	14688,46	5,02	293,87
48	+С111-852 варіант 3	Вогнезахисне покриття повітропроводів FIX-45 нефольгований товщиною 5 мм	м2	219,73	389,15	381,02	0,50	7,63
49	+С1630-467 варіант 7	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-350x250-O-M-220-T-2F	шт	5	16706,04	16373,45	5,02	327,57
50	+С1630-467 варіант 10	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-300x150-O-M-220-T-2F	шт	5	15602,73	15291,77	5,02	305,94
51	+С1630-467 варіант 2	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-600x300-O-M-220-T-2F	шт	4	19046,54	18668,06	5,02	373,46
52	+С1630-467 варіант 4	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-500x300-O-M-220-T-2F	шт	4	18489,48	18121,92	5,02	362,54
53	+С113-186 варіант 1	Повітропровід сталевий, діаметр 150 мм, товщина стінки 8 мм	м	12	5336,22	5292,00	4,50	39,72
54	+С130-376 варіант 2	Клапан герметичний вентиляційний ГК-350	шт	2	30794,90	30181,34	9,74	603,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	+&C101-53-91-9C варіант 2	Стрічка самоклеюча ізоляційна	м	3789,065	16,20	15,88	-	0,32
56	+C113-203 варіант 1	Повітропровід сталевий, діаметр 300 мм, товщина стінки 8 мм	м	4	15256,50	15135,12	7,81	113,57
57	+C130-1126 варіант 3	Фасонниі частини до повітроводів з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0, мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	19	3022,82	2962,46	1,09	59,27
58	+C130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	31,566	1793,19	1756,94	1,09	35,16
59	+C130-376 варіант 4	Клапан герметичний вентиляційний ГК-150	шт	2	27774,26	27219,93	9,74	544,59
60	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,20216424	268928,32	263459,04	196,18	5273,10
61	+C130-405 варіант 3	Пристрій противибуховий МЗС	шт	3	17507,72	17146,08	18,35	343,29
62	+C1630-467 варіант 5	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-450x250-O-M-220-T-2F	шт	3	17440,14	17093,16	5,02	341,96
63	+C1630-467 варіант 6	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-400x200-O-M-220-T-2F	шт	3	16829,10	16494,10	5,02	329,98
64	+C121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні (погрунтовані та пофарбовані)	т	0,37023	135379,25	134205,68	165,78	1007,79
65	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,3542154	140496,92	137592,00	150,08	2754,84
66	+C1630-467 варіант 14	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-200x200-O-M-220-T-2F	шт	3	16183,40	15861,06	5,02	317,32
67	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	216,30648	220,18	215,66	0,20	4,32
68	+C111-1756 варіант 12	Анемостат АМ 125 ВРФ	шт	123	384,57	376,79	0,24	7,54
69	+C1630-467 варіант 15	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-200x150-O-M-220-T-2F	шт	3	15525,25	15215,81	5,02	304,42
70	+C130-376 варіант 3	Клапан герметичний вентиляційний ГК-300	шт	2	21388,62	20959,50	9,74	419,38
71	+C130-59 варіант 17	Вентилятор канальний SBV 50-30/25-4E шумоізольований з електродвиг. N=0,86 кВт, U=230 1 фазн.	шт	1	40338,68	39507,96	39,77	790,95
72	+C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони 280 мм	м2	22,4	1793,31	1756,94	1,21	35,16
73	+C1630-467 варіант 12	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-250x200-O-M-220-T-2F	шт	2	16742,05	16408,75	5,02	328,28
74	+C1630-467 варіант 13	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-250x150-O-M-220-T-2F	шт	2	16058,64	15738,74	5,02	314,88
75	+C111-1756 варіант 10	Діфузор алюмінієвий ADR 150	шт	30	961,06	941,98	0,24	18,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	+С111-1756 варіант 9	Діфузор 300х300, ПКД-12+R	шт	16	1710,18	1676,41	0,24	33,53
77	+С113-198 варіант 1	Повітропровід сталевий, діаметр 350 мм, товщина стінки 8 мм	м	1,5	17068,90	16934,40	7,44	127,06
78	+С111-1643 варіант 1	Клей для вогнезахисного покриття	кг	258	92,49	90,48	0,20	1,81
79	+С111-1756 варіант 21	Грати однорядні регульовані радіальні, 3030-1R, 350х150	шт	22	993,45	973,73	0,24	19,48
80	+С1630-467 варіант 3	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-550х300-О-М-220-Т-2F	шт	1	21757,72	21326,08	5,02	426,62
81	+С130-59 варіант 14	Вентилятор канальний N=0,16 кВт, U=230 1 фазн. RV 250 L	шт	2	9526,92	9300,35	39,77	186,80
82	+С111-1756 варіант 13	Анемостат АМ 100 ВРФ	шт	21	885,49	867,89	0,24	17,36
83	+С1630-467 варіант 8	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-350х200-О-М-220-Т-2F	шт	1	17861,95	17506,70	5,02	350,23
84	+С130-247 варіант 1	Глушники шуму, переріз обичайки 500х250 мм	шт	3	5591,09	5473,36	8,10	109,63
85	+С130-246 варіант 2	Глушники шуму, переріз обичайки 350х250 мм	шт	3	5281,36	5170,69	7,11	103,56
86	+С113-3 варіант 5	Труба мідна Д 15,88	м	67	229,57	227,56	0,30	1,71
87	+С113-3 варіант 3	Труба мідна Д 9,52	м	123	121,79	120,58	0,30	0,91
88	+С111-1756 варіант 16	Грати вентиляційні дверні МВ 350/2	шт	18	671,73	658,32	0,24	13,17
89	+С1630-735 варіант 1	Фільтр карманний SCF 500-250	шт	3	3664,49	3556,75	35,89	71,85
90	+С1630-735 варіант 2	Фільтруюча вставка F9 SCI 500-250 (F9)	шт	3	3664,49	3556,75	35,89	71,85
91	+&С111-1679-2 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	443,4294	23,80	23,28	0,05	0,47
92	+С130-376 варіант 1	Клапан витратомір-відсікач КРО-2	шт	2	5137,88	5027,40	9,74	100,74
93	+С1630-451 варіант 5	Дросель-клапан, діаметр 100 мм	шт	8	1264,05	1238,39	0,87	24,79
94	+С1630-461 варіант 5	Дросель-клапан, 200х150	шт	8	1264,05	1238,39	0,87	24,79
95	+С130-59 варіант 7	Вентилятор канальний осьовий N=0,024 кВт, U=230 1 фазн. 125 ВКО прес	шт	5	1969,95	1891,55	39,77	38,63
96	+С130-59 варіант 10	Вентилятор настінний осьовий N=0,016 кВт, U=230 1 фазн., 100 М прес	шт	5	1969,95	1891,55	39,77	38,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	+С113-3 варіант 2	Труба мідна Д 6,25	м	80	121,79	120,58	0,30	0,91
98	+С113-3 варіант 4	Труба мідна Д 12,7	м	51	186,91	185,22	0,30	1,39
99	+С130-253 варіант 2	Глушники шуму, переріз обичайки 500х400 мм	шт	2	4466,13	4373,23	5,33	87,57
100	+С130-59 варіант 15	Вентилятор канальний N=0,16 кВт, U=230 1 фазн. RV 200 L	шт	1	8447,35	8241,95	39,77	165,63
101	+С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,1046017	76311,37	74598,62	216,45	1496,30
102	+С111-1846	Болти анкерні	т	0,0874	87497,23	85632,86	148,74	1715,63
103	+С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	292,63	24,92	24,26	0,17	0,49
104	+С1630-1623 варіант 2	Коробка для встановлення ФЯР (Ду 300мм)	шт	2	3401,78	3333,96	1,12	66,70
105	+С113-3 варіант 6	Труба мідна Д 19,05	м	28	229,57	227,56	0,30	1,71
106	+С130-59 варіант 16	Вентилятор канальний N=0,113 кВт, U=230 1 фазн. БУСТ 200	шт	1	6410,02	6244,56	39,77	125,69
107	+С1630-1623 варіант 1	Фільтри повітряні чарункові ФЯР 514х514х50 з монтажною рамкою	шт	2	3131,89	3069,36	1,12	61,41
108	+С1630-467 варіант 1	Дросель-клапан, 560х300	шт	1	6214,16	6087,29	5,02	121,85
109	+С113-2147 варіант 2	Термоізоляція для труб діам. 6х12,7 мм, K-Flex ST, товщиною 6 мм	м	51	118,77	116,42	0,02	2,33
110	+С1630-460 варіант 8	Дросель-клапан, 100х100	шт	6	1006,41	985,99	0,69	19,73
111	+С130-59 варіант 9	Вентилятор канальний осьовий N=0,016 кВт, U=230 1 фазн., 100 ВКО прес	шт	3	1969,95	1891,55	39,77	38,63
112	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0295792	194504,16	190512,00	178,35	3813,81
113	+С113-2146 варіант 2	Термоізоляція для труб діам. 6х9,52 мм, K-Flex ST, товщиною 6 мм	м	123	46,42	45,49	0,02	0,91
114	+С130-234 варіант 1	Глушники шуму, діаметр обичайки 250 мм	шт	2	2667,48	2611,34	3,84	52,30
115	+С130-246 варіант 1	Глушники шуму, переріз обичайки 400х200 мм	шт	1	5281,36	5170,69	7,11	103,56
116	+С1630-736 варіант 1	Фільтр карманний SCF 500-300	шт	2	2635,24	2540,08	43,49	51,67
117	+С1630-736 варіант 2	Фільтруюча вставка F9 SCI 500-300 (F9)	шт	2	2635,24	2540,08	43,49	51,67
118	+С130-376 варіант 7	Клапан надлишкового тиску KID-400х400-N	шт	1	5224,25	5112,07	9,74	102,44
119	+С130-233 варіант 1	Глушники шуму, діаметр обичайки 200 мм	шт	2	2543,35	2490,38	3,10	49,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	+С1630-451 варіант 3	Дросель-клапан, діаметр 150 мм	шт	4	1264,05	1238,39	0,87	24,79
121	+С111-1756 варіант 20	Грати однорядні регульовані радіальні, 3030-1R, 350х150	шт	5	993,45	973,73	0,24	19,48
122	+С130-59 варіант 13	Вентилятор настінний осьовий N=0,061 кВт, U=230 1 фазн., ОВ 2Е 200	шт	1	4884,78	4749,23	39,77	95,78
123	+С130-245 варіант 1	Глушники шуму переріз обичайки 350х200 мм	шт	1	4837,61	4736,45	6,30	94,86
124	+С130-245 варіант 2	Глушники шуму переріз обичайки 300х250 мм	шт	1	4837,61	4736,45	6,30	94,86
125	+С130-245 варіант 3	Глушники шуму переріз обичайки 300х150 мм	шт	1	4837,61	4736,45	6,30	94,86
126	+С130-245 варіант 4	Глушники шуму переріз обичайки 250х250 мм	шт	1	4837,61	4736,45	6,30	94,86
127	+С1545-104	Брухт металевий	т	0,771	6268,98	5972,99	173,07	122,92
128	+С1110-112 варіант 2	Сітка антивандальна	м2	21	227,05	222,26	0,34	4,45
129	+С111-1756 варіант 14	Грати однорядні регульовані 2535-1 150х300	шт	6	777,54	762,05	0,24	15,25
130	+С130-376 варіант 5	Регулююча заглушка РГЗ-200	шт	2	2259,03	2205,00	9,74	44,29
131	+С111-1756 варіант 18	Грати однорядні регульовані 2535-1 250х250	шт	8	561,62	550,37	0,24	11,01
132	+С130-376 варіант 8	Клапан надлишкового тиску KID-350x200-N	шт	1	4490,14	4392,36	9,74	88,04
133	+С130-253 варіант 1	Глушники шуму, переріз обичайки 600х300 мм	шт	1	4466,13	4373,23	5,33	87,57
134	+С130-376 варіант 9	Клапан надлишкового тиску KID-300x200-N	шт	1	4295,82	4201,85	9,74	84,23
135	+С130-376 варіант 10	Клапан надлишкового тиску KID-250x200-N	шт	1	4220,25	4127,76	9,74	82,75
136	+С1630-460 варіант 3	Дросель-клапан, 150х150	шт	4	1006,41	985,99	0,69	19,73
137	+С1630-460 варіант 4	Дросель-клапан, 150х125	шт	4	1006,41	985,99	0,69	19,73
138	+С1630-460 варіант 5	Дросель-клапан, 150х100	шт	4	1006,41	985,99	0,69	19,73
139	+С1514-5 варіант 1	Електропідігрів для МЗС (17 Вт, 220В, 60-65 С)	шт	2	1981,67	1940,40	2,41	38,86
140	+С130-59 варіант 8	Вентилятор канальний осьовий N=0,024 кВт, U=230 1 фазн. 125 ВКОк	шт	2	1969,95	1891,55	39,77	38,63
141	+С130-59 варіант 12	Вентилятор настінний осьовий N=0,014 кВт, U=230 1 фазн., 100 М	шт	2	1969,95	1891,55	39,77	38,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	+С1630-465 варіант 1	Дросель-клапан, 500х250	шт	1	3796,52	3719,48	2,60	74,44
143	+С1630-465 варіант 2	Дросель-клапан, 450х250	шт	1	3796,52	3719,48	2,60	74,44
144	+С1630-461 варіант 2	Дросель-клапан, 250х150	шт	3	1264,05	1238,39	0,87	24,79
145	+С113-2146 варіант 1	Термоізоляція для труб діам. 6х6,35 мм, K-Flex ST, товщиною 6 мм	м	80	46,42	45,49	0,02	0,91
146	+С113-2147 варіант 3	Термоізоляція для труб діам. 6х15,88 мм, K-Flex ST, товщиною 6 мм	м	67	53,30	52,23	0,02	1,05
147	+С111-1756 варіант 6	Грати зовнішні 5070-1Н 400х600	шт	2	1522,43	1492,34	0,24	29,85
148	+С111-1756 варіант 19	Грати однорядні регульовані 2535-1 200х200	шт	4	759,80	744,66	0,24	14,90
149	+С114-139-У варіант 1	Лист оцинкований, товщина 0,5 мм	м2	3,5	852,39	835,38	0,30	16,71
150	+С111-1756 варіант 4	Грати зовнішні 5070-1Н 1000х600	шт	1	2789,75	2734,81	0,24	54,70
151	+С111-1756 варіант 8	Грати зовнішні SET-500х250-30-ZS-1	шт	1	2788,77	2733,85	0,24	54,68
152	+С1630-451 варіант 1	Дросель-клапан, діаметр 224 мм	шт	2	1264,05	1238,39	0,87	24,79
153	+С1630-451 варіант 4	Дросель-клапан, діаметр 125 мм	шт	2	1264,05	1238,39	0,87	24,79
154	+&С130-231-ВГ варіант 2	Вставки гнучкі Д 250мм	шт	4	594,41	582,12	0,63	11,66
155	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0456	51908,49	50715,46	175,22	1017,81
156	+С1630-734 варіант 1	Фільтр карманний SCF 400-200	шт	1	2343,06	2278,90	18,22	45,94
157	+С1630-734 варіант 2	Фільтруюча вставка F9 SCI 400-200 (F9)	шт	1	2343,06	2278,90	18,22	45,94
158	+С1630-115 варіант 1	Кронштейн для встановлення зовнішнього блоку К2	комплект	5	466,91	457,59	0,16	9,16
159	+С111-1756 варіант 22	Грати зовнішні 5070-1Н 500х700	шт	1	2263,48	2218,86	0,24	44,38
160	+С113-2147 варіант 4	Термоізоляція для труб діам. 6х19,05 мм, K-Flex ST, товщиною 6 мм	м	28	76,59	75,07	0,02	1,50
161	+С1630-460 варіант 1	Дросель-клапан, 200х100	шт	2	1006,41	985,99	0,69	19,73
162	+С1630-460 варіант 2	Дросель-клапан, 180х150	шт	2	1006,41	985,99	0,69	19,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	+С1630-460 варіант 7	Дросель-клапан, 125х100	шт	2	1006,41	985,99	0,69	19,73
164	+С1630-1786 варіант 2	Клапани зворотні, діаметр 100 мм	шт	3	661,24	646,38	1,89	12,97
165	+С130-59 варіант 11	Вентилятор настінний осьовий N=0,016 кВт, U=230 1 фазн., 100 М турбо	шт	1	1969,95	1891,55	39,77	38,63
166	+С111-1756 варіант 11	Анемостат АМ 150 ВРФ	шт	2	928,67	910,22	0,24	18,21
167	+С1630-1786 варіант 1	Клапани зворотні, діаметр 125 мм	шт	5	363,97	354,94	1,89	7,14
168	+С1630-463 варіант 1	Дросель-клапан, 300х250	шт	1	1762,17	1726,06	1,56	34,55
169	+С1630-463 варіант 2	Дросель-клапан, 280х280	шт	1	1762,17	1726,06	1,56	34,55
170	+С113-1048 варіант 1	Трійник ПВХ, 90гр., діам. 50мм	шт	13	122,08	119,63	0,06	2,39
171	+С111-1756 варіант 15	Грати однорядні регульовані 2535-1 150х150	шт	2	755,94	740,88	0,24	14,82
172	+С1630-462 варіант 1	Дросель-клапан, 300х150	шт	1	1469,28	1439,43	1,04	28,81
173	+С1630-462 варіант 2	Дросель-клапан, 250х224	шт	1	1469,28	1439,43	1,04	28,81
174	+С1630-462 варіант 3	Дросель-клапан, 250х180	шт	1	1469,28	1439,43	1,04	28,81
175	+С130-376 варіант 6	Регулююча заглушка РГЗ-150	шт	1	1381,89	1345,05	9,74	27,10
176	+С111-1756 варіант 17	Витяжний ковпак МВ 102 ВК АСА	шт	3	455,82	446,64	0,24	8,94
177	+С111-1756 варіант 7	Грати декоративні, накладні RKP-800х330	шт	1	1306,52	1280,66	0,24	25,62
178	+С1630-451 варіант 2	Дросель-клапан, діаметр 160 мм	шт	1	1264,05	1238,39	0,87	24,79
179	+С1630-461 варіант 1	Дросель-клапан, 250х160	шт	1	1264,05	1238,39	0,87	24,79
180	+С1630-461 варіант 3	Дросель-клапан, 250х125	шт	1	1264,05	1238,39	0,87	24,79
181	+С1630-461 варіант 4	Дросель-клапан, 200х180	шт	1	1264,05	1238,39	0,87	24,79
182	+С130-296 варіант 2	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, діаметр 150 мм	шт	1	1189,94	1166,13	0,48	23,33
183	+&С130-231-ВГ варіант 1	Вставки гнучкі 500х300	шт	2	594,41	582,12	0,63	11,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
184	+С113-2127 варіант 2	Труба дренажна, спіральна, 20мм	м	45,45	25,43	24,90	0,03	0,50
185	+&С130-231-ВГ варіант 3	Вставки гнучкі Д 200	шт	2	562,02	550,37	0,63	11,02
186	+С1630-460 варіант 6	Дросель-клапан, 125х125	шт	1	1006,41	985,99	0,69	19,73
187	+С1545-237 варіант 1	Кріплення дренажних труб	100шт	1,045	933,01	914,39	0,33	18,29
188	+С1630-451 варіант 6	Дросель-клапан, діаметр 280 мм	шт	1	959,54	939,86	0,87	18,81
189	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	2,1945	418,25	409,92	0,13	8,20
190	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,01336	67773,15	66265,91	178,35	1328,89
191	+С113-2126 варіант 2	Труба дренажна, спіральна, 20мм	м	50,5	17,82	17,44	0,03	0,35
192	+С130-296 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, діаметр 200 мм	шт	1	890,05	872,12	0,48	17,45
193	+С1115-2810	Цегла шамотна	т	0,08	11060,22	10705,57	137,78	216,87
194	+С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	5,982	121,79	120,58	0,30	0,91
195	+С130-1103	Блочки	шт	60	11,95	11,68	0,04	0,23
196	+С121-782	Металеві конструкції	т	0,00589	90179,03	89341,94	165,78	671,31
197	+С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	209	2,16	2,12	-	0,04
198	+С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0198	17425,77	16890,25	193,84	341,68
199	+С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	12,35	26,81	26,26	0,02	0,53
200	+С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,000698	361122,95	353899,80	142,31	7080,84
201	+С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,001745	128128,67	122072,66	3543,68	2512,33
202	+С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00112	197473,84	193381,52	220,28	3872,04
203	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	8,3156	24,02	21,17	2,38	0,47
204	+С111-311	Каболка	т	0,0012	163747,42	160345,14	191,55	3210,73
205	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,002375	82450,65	80658,75	175,22	1616,68
206	+С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00232	63946,92	62480,44	212,62	1253,86
207	+С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00304	40854,13	39787,88	265,19	801,06
208	+С113-2281 варіант 1	Манжет гумовий, діам. 50х25 мм	шт	5	20,53	20,10	0,03	0,40
209	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,001995	49364,79	48254,54	142,31	967,94
210	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000912	59362,85	58020,52	178,35	1163,98
211	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,18	232,87	227,99	0,31	4,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,57561	71,49	66,53	3,56	1,40
213	+С1115-2534	Мертелі вогнетривкі динасові пластифіковані [ГОСТ 5338-80], марка МД-94	т	0,007	5260,71	4966,01	191,55	103,15
214	+С111-821	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм	т	0,0006	56605,65	55353,43	142,31	1109,91
215	+С1115-2821	Порошок шамотний, марка ПШК	т	0,007	4827,66	4541,45	191,55	94,66
216	+С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02	1500,83	1466,22	5,18	29,43
217	+С111-1480	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	0,000126	183705,28	179928,00	175,22	3602,06
218	+С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	590,43	577,90	0,95	11,58
219	+С111-112	Бура	т	0,0000698	137111,40	134217,98	204,96	2688,46
220	+С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,02	452,87	443,35	0,64	8,88
221	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,000665	13152,16	12700,80	193,47	257,89
222	+С1115-2809	Глина вогнетривка мелена	т	0,003	1750,51	1600,76	115,43	34,32
223	+С111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,01884	257,16	251,93	0,19	5,04
224	+С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,000035	41230,79	40272,26	150,08	808,45
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
225	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	91,6496	5,754	5,754		
226	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	4,2968	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 7 березня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклінікикомунального некомерційного підприємства "Чернігівськацентральнарайонна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05

на опалення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6346,14	109,05			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	931,65	108,58			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	71,4	119,12			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	344	149,03			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	759,23	172,08			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	8452,42				
	Середній розряд робіт		розряд	4,0				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	10,457875	656,89			
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	21,0614	314,03			
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	9,882	396,98			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	79,29796	44,26			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	13,3711	143,13			
15	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	8,52604	52,02			
16	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,640545	385,99			
17	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	8,52604	13,59			
18	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,5	54,89			
19	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,07613	532,63			
20	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,05198	574,37			
21	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0092	657,34			
22	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	0,207	17,02			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
23	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	223,3356				
24	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	344				
25	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	232,64305				
26	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	49,346				
27	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	16,1522				
28	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,1522508				
29	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	6				
30	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	328,7722				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
31	+С1630-537 варіант 19	Комплект нижнього підключення, прямий RLV-KDV	шт	216	3698,67	3626,08	0,07	72,52
32	+&С130-557-Р-К варіант 22	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 х 800 тип 22 PURMO	шт	43	8662,65	8489,43	3,36	169,86
33	+&С130-557-Р-К варіант 21	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 х 700 тип 22 PURMO	шт	46	6828,45	6691,20	3,36	133,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+&C130-557-Р-К варіант 18	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 х 500 тип 22 PURMO	шт	46	6503,51	6372,63	3,36	127,52
35	+C113-1372-1А варіант 2	Труба Fiber Basalt Plus S 3,2/ SDR 7,4/ Д 20мм	м	1200	241,96	237,19	0,03	4,74
36	+&C130-557-Р-К варіант 9	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 х 500 тип 22 PURMO	шт	39	6608,66	6475,72	3,36	129,58
37	+C1630-537 варіант 20	Балансувальний клапан Dynamic Valve	шт	56	4420,90	4334,15	0,07	86,68
38	+C1630-537 варіант 18	Термостатичний елемент RAW-K 5030	шт	216	950,09	931,39	0,07	18,63
39	+&C130-557-Р-К варіант 25	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 х 1200 тип 22 PURMO	шт	18	10207,51	10004,00	3,36	200,15
40	+C113-1372-1Б варіант 3	Труба Fiber Basalt Plus S 3,2/ SDR 7,4/ Pn28, Д 25мм	м	610	268,84	263,54	0,03	5,27
41	+C113-2128 варіант 6	Трубна теплоізоляція із вспіненогополіетилену б=30 мм., S-42	м	498,74	321,75	315,41	0,03	6,31
42	+C113-2127 варіант 3	Трубна теплоізоляція із вспіненогополіетилену б=20 мм., N-22	м	1471,68	107,99	105,84	0,03	2,12
43	+C113-2128 варіант 5	Трубна теплоізоляція із вспіненогополіетилену б=30 мм., S-35	м	586,63	250,49	245,55	0,03	4,91
44	+C113-4 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 32 мм	м	510	246,72	244,49	0,39	1,84
45	+C113-2128 варіант 4	Трубна теплоізоляція із вспіненогополіетилену б=20 мм., N-28	м	1056,75	118,78	116,42	0,03	2,33
46	+&C130-557-Р-К варіант 19	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 х 600 тип 22 PURMO	шт	18	6698,91	6564,20	3,36	131,35
47	+C1630-537 варіант 5	Термостатична головка з кожухом, що захищає від несанкціонованого втручання, RA 2920	шт	56	2131,14	2089,28	0,07	41,79
48	+C1630-113 варіант 3	Манометри загального призначення, ДМ 05-100	комплект	52	2031,15	1990,85	0,47	39,83
49	+C111-829-1 варіант 1	Профіль монтажний з перфорацією	м	641	151,16	148,18	0,02	2,96
50	+&C130-557-Р-К варіант 24	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 х 1000 тип 22 PURMO	шт	10	9065,32	8884,21	3,36	177,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	+&C130-557-Р-К варіант 26	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 х 1400 тип 22 PURMO	шт	6	12360,17	12114,45	3,36	242,36
52	+&C130-557-Р-К варіант 23	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 х 900 тип 22 PURMO	шт	8	8516,91	8346,55	3,36	167,00
53	+C113-3 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25 мм	м	474	136,80	135,48	0,30	1,02
54	+C111-829-1 варіант 2	Стрижень різьбовий (шпилька), М8	м	768	84,23	82,56	0,02	1,65
55	+&C130-557-Р-К варіант 5	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Hygiene, 500 х 1200 тип 20 PURMO	шт	7	9232,44	9048,05	3,36	181,03
56	+C113-139 варіант 2	Футляр з труби сталевої, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	81,8	693,78	687,96	0,66	5,16
57	+C1630-154 варіант 1	Вентиль запорний фланцевий Ду 80, Ру16, Zetkama	шт	4	13838,93	13560,22	7,36	271,35
58	+&C130-557-Р-К варіант 6	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Hygiene, 500 х 1400 тип 20 PURMO	шт	6	8700,43	8526,47	3,36	170,60
59	+C1630-249 варіант 1	Вентиль запорний фланцевий Ду 65, Ру16, Zetkama	шт	4	12743,39	12489,12	4,40	249,87
60	+C1630-537 варіант 12	Кран шаровий, D=1/2" ВР	шт	148	340,14	333,40	0,07	6,67
61	+&C101-53-91-9С варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	4884,6304	9,71	9,52	-	0,19
62	+C113-160	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	96	491,62	486,68	1,28	3,66
63	+C113-2 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм	м	424	108,98	107,96	0,21	0,81
64	+C1630-540 варіант 1	Ручной балансувальний клапан MSV-F2 PN16, діаметр 50 мм	шт	2	19944,16	19552,58	0,52	391,06
65	+C113-1373 варіант 3	Труба Fiber Basalt Plus S 3,2/ SDR 7,4/ Pn28, Д 32мм	м	100	395,17	387,38	0,04	7,75
66	+C1630-537 варіант 10	Кран шаровий з американкою, D=1 1/4" ЗР	шт	20	1943,29	1905,12	0,07	38,10
67	+&C130-557-Р-К варіант 13	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 х 1200 тип 22 PURMO	шт	4	9664,27	9471,41	3,36	189,50
68	+C113-1 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр умовного проходу 15 мм	м	240	153,72	152,41	0,17	1,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	+С113-2446 варіант 5	Базальтові циліндри з фольгою Д 108мм., товщ. 100мм	м	96	380,01	372,56	-	7,45
70	+С111-1597 варіант 1	Азбестоцементний розчин	м3	1,18	28843,86	27916,26	362,03	565,57
71	+С1630-537 варіант 11	Повітрявідвідник автоматичний, D=1/2"	шт	94	356,33	349,27	0,07	6,99
72	+С130-1175 варіант 3	Вентиль запорний фланцевий Ду 100, Ру16, Zetkama	шт	2	16438,33	16107,79	8,22	322,32
73	+С1630-986 варіант 1	Термометр показуючий	шт	15	2142,10	2099,86	0,24	42,00
74	+С1534-7 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 32 мм	шт	72	429,95	421,47	0,05	8,43
75	+280222-2085 варіант 1	Кран 3-х ходовий під манометр	шт	38	794,21	778,64	-	15,57
76	+С1630-537 варіант 25	Клапан балансувальний AB-QM PLUS IV Д15	шт	4	7394,03	7248,98	0,07	144,98
77	+С113-1878 варіант 3	Хомут металевий з шурупом Д 32	шт	352	81,00	79,38	0,03	1,59
78	+С1630-537 варіант 8	Кран шаровий з американкою, D=1/2" ЗР	шт	56	485,88	476,28	0,07	9,53
79	+&С130-557-Р-К варіант 16	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 х 1600 тип 22 PURMO	шт	2	13267,01	13003,51	3,36	260,14
80	+С188888-5	Монтажна кліпса	шт	10608	2,49	2,44	-	0,05
81	+С1630-537 варіант 24	Ручний запірний клапан MSV-S Ду 32мм	шт	6	4201,75	4119,29	0,07	82,39
82	+С1630-537 варіант 23	Ручний запірний клапан MSV-S Ду 25мм	шт	8	3130,82	3069,36	0,07	61,39
83	+С113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	72	342,80	339,36	0,89	2,55
84	+С113-1802 варіант 9	Перехід з металевою різьбою зовнішньою PPR, 20х3/4" ВР	шт	544	45,37	44,45	0,03	0,89
85	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,172	140496,92	137592,00	150,08	2754,84
86	+С113-1705 варіант 1	Коліно PPR 90°, 20мм	шт	794	29,18	28,58	0,03	0,57
87	+С113-1878 варіант 7	Хомут металевий з шурупом Д 25	шт	390	59,40	58,21	0,03	1,16
88	+&С130-557-Р-К варіант 14	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 х 700 тип 22 PURMO	шт	4	5327,86	5220,03	3,36	104,47
89	+С113-1802 варіант 8	Перехід з металевою різьбою внутрішньою PPR, 32х1" ВР	шт	98	213,79	209,57	0,03	4,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	+С1630-537 варіант 27	Клапан балансувальний AB-QM PLUS IV Д25	шт	2	9643,86	9454,69	0,07	189,10
91	+С1630-537 варіант 26	Клапан балансувальний AB-QM PLUS IV Д20	шт	2	9212,03	9031,33	0,07	180,63
92	+С113-1878 варіант 6	Хомут металевий з шурупом Д 20	шт	402	44,30	43,40	0,03	0,87
93	+С113-136 варіант 1	Футляр із сталевої труби Д 45х3,0 мм	м	72,4	234,43	232,21	0,47	1,75
94	+С1630-153 варіант 1	Вентиль запорний фланцевий Ду 50, Ру16, Zetkama	шт	2	8143,55	7980,34	3,53	159,68
95	+&С130-557-Р-К варіант 10	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 х 600 тип 22 PURMO	шт	3	5373,20	5264,48	3,36	105,36
96	+С113-2446 варіант 3	Базальтові циліндри з фольгою Д 76мм., товщ. 70мм	м	72	218,08	213,80	-	4,28
97	+&С130-557-Р-К варіант 3	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Hygiene, 500 х 800 тип 20 PURMO	шт	2	7506,85	7356,30	3,36	147,19
98	+С1630-1614 варіант 1	Насос Гном	шт	1	14578,03	14288,40	3,79	285,84
99	+С113-1879 варіант 3	Опора пластикова, Д 20мм	шт	1330	10,82	10,58	0,03	0,21
100	+&С130-557-Р-К варіант 28	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 х 2000 тип 22 PURMO	шт	1	13994,62	13716,86	3,36	274,40
101	+&С130-557-Р-К варіант 17	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 х 2000 тип 22 PURMO	шт	1	13778,71	13505,18	3,36	270,17
102	+&С130-557-Р-К варіант 27	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 х 1600 тип 22 PURMO	шт	1	13638,37	13367,59	3,36	267,42
103	+&С130-557-Р-К варіант 7	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Hygiene, 500 х 1600 тип 20 PURMO	шт	1	13420,30	13153,80	3,36	263,14
104	+С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0807591	163333,56	159918,32	212,62	3202,62
105	+С130-553 варіант 1	Набір кронштейнів Monclac для радіаторів гігієнічних, двійний комплект МСК-108 h=500 Purmo	шт	18	729,72	714,99	0,42	14,31
106	+С1545-8 варіант 1	Закладна детель для установки термоманометра з захисним кожухом	шт	15	809,79	793,80	0,11	15,88
107	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0595764	189787,84	185825,16	241,35	3721,33
108	+С113-1738 варіант 1	Трійник PPR редукційний 25х20х25	шт	184	58,32	57,15	0,03	1,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	+&C130-557-Р-К варіант 15	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 х 1400 тип 22 PURMO	шт	1	10350,00	10143,70	3,36	202,94
110	+C1630-537 варіант 21	Кран шаровий з американкою, D=1" ЗР	шт	12	809,75	793,80	0,07	15,88
111	+&C101-53-91-9С варіант 2	Стрічка самоклеюча ізоляційна	м	586,38	16,20	15,88	-	0,32
112	+C113-1878 варіант 5	Хомут металевий з шурупом Д 15	шт	240	37,81	37,04	0,03	0,74
113	+C142-10-2	Вода	м3	109,4741	82,55	82,55	-	-
114	+C111-1720 варіант 1	Плівка тепловідбивна	м2	118,552	72,76	71,25	0,08	1,43
115	+&C130-557-Р-К варіант 12	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 х 1000 тип 22 PURMO	шт	1	8622,69	8450,26	3,36	169,07
116	+&C130-557-Р-К варіант 4	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Hygiene, 500 х 900 тип 20 PURMO	шт	1	8406,78	8238,58	3,36	164,84
117	+C130-985 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 80 мм	шт	12	672,25	658,43	0,64	13,18
118	+C1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий Y-подібний з корпусом з латуні, Y222, діаметром 25 мм	шт	4	2015,45	1974,98	0,95	39,52
119	+C113-1880 варіант 3	Опора пластикова, Д 25мм	шт	610	12,98	12,70	0,03	0,25
120	+C113-1737 варіант 5	Трійник PPR 20х20х20	шт	144	54,01	52,92	0,03	1,06
121	+C1630-103 варіант 3	Фільтр сітчастий Y-подібний з корпусом з латуні, Y222, діаметром 32 мм	шт	3	2590,85	2539,10	0,95	50,80
122	+C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	1,962765	3728,88	3425,90	229,86	73,12
123	+C111-309 варіант 1	Канат просмолений (кабалка)	т	0,0287	237650,55	232832,73	158,01	4659,81
124	+C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	26	261,57	258,96	0,66	1,95
125	+&C130-557-Р-К варіант 2	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Hygiene, 500 х 700 тип 20 PURMO	шт	1	6608,66	6475,72	3,36	129,58
126	+&C130-557-Р-К варіант 1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Hygiene, 500 х 600 тип 20 PURMO	шт	1	6503,51	6372,63	3,36	127,52
127	+&C130-557-Р-К варіант 8	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 х 400 тип 22 PURMO	шт	1	6491,63	6360,98	3,36	127,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
128	+С113-144 варіант 1	Футляр з труби сталевої, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	8,5	759,13	752,59	0,89	5,65
129	+С1630-537 варіант 28	Кран шаровий, D=1/2" ЗР	шт	18	340,14	333,40	0,07	6,67
130	+С1534-41 варіант 1	Заглушки, діаметр умовного проходу 200 мм	шт	4	1474,67	1442,68	3,07	28,92
131	+С1630-537 варіант 22	Ручний запірний клапан MSV-S Ду 20мм	шт	2	2698,99	2646,00	0,07	52,92
132	+С113-153 варіант 2	Труби сталеві електрозварні із сталі, діаметр 80 мм	м	8	658,40	652,59	0,91	4,90
133	+С130-984 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 65 мм	шт	8	639,24	626,12	0,59	12,53
134	+С1534-7 варіант 6	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 15 мм	шт	194	25,96	25,40	0,05	0,51
135	+С113-1885 варіант 3	Хомут металічний з шурупом 108мм	шт	48	104,71	102,63	0,03	2,05
136	+С1534-7 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 20 мм	шт	88	54,03	52,92	0,05	1,06
137	+С113-187	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,72	1177,09	1165,31	3,02	8,76
138	+С113-2446 варіант 2	Базальтові циліндри з фольгою Д 57мм., товщ. 50мм	м	26	164,10	160,88	-	3,22
139	+С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,059568	71552,59	69993,15	156,45	1402,99
140	+С1630-537 варіант 9	Кран шаровий з американкою, D=3/4" ЗР	шт	6	696,39	682,67	0,07	13,65
141	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0205988	194504,16	190512,00	178,35	3813,81
142	+С113-187 варіант 1	Футляр з труби сталевої, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,3	1202,42	1190,45	3,02	8,95
143	+С1534-7 варіант 10	Перехід із сталі, діаметр 25х20 мм	шт	24	161,99	158,76	0,05	3,18
144	+С113-1878 варіант 9	Хомут металевий з шурупом Д 50	шт	40	95,03	93,14	0,03	1,86
145	+С130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 50 мм	шт	8	471,17	461,48	0,45	9,24
146	+С1534-18 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 100 мм	шт	14	256,23	250,77	0,44	5,02
147	+С1534-7 варіант 3	Перехід із сталі, діаметр 20х15 мм	шт	30	118,80	116,42	0,05	2,33
148	+С1534-7 варіант 5	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 25 мм	шт	74	47,55	46,57	0,05	0,93
149	+С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,01332837	260029,50	254718,26	212,62	5098,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	+С113-1285-11А варіант 3	Муфта перехідна PP-R 25х20	шт	88	38,93	38,11	0,06	0,76
151	+С113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	8	401,51	397,47	1,05	2,99
152	+С1534-137 варіант 1	Трійник стальний різнопрохідний, 20х15х20	шт	30	106,64	104,46	0,09	2,09
153	+С130-986 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 100 мм	шт	4	759,36	743,65	0,82	14,89
154	+С113-1739 варіант 3	Трійник PPR 32х20х32	шт	44	61,57	60,33	0,03	1,21
155	+С113-2446 варіант 1	Базальтові циліндри з фольгою Д 42мм., товщ. 30мм	м	22	120,91	118,54	-	2,37
156	+С113-2446 варіант 7	Базальтові циліндри з фольгою Д 219мм., товщ. 100мм	м	4	660,69	647,74	-	12,95
157	+С1534-12 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 65 мм	шт	18	141,84	138,88	0,18	2,78
158	+С130-256 варіант 1	Грязьовики із сталевих труб,діаметр 80мм	шт	1	2550,53	2497,82	2,70	50,01
159	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	7,05106	345,74	338,74	0,22	6,78
160	+С113-2446 варіант 4	Базальтові циліндри з фольгою Д 89мм., товщ. 80мм	м	8	293,64	287,88	-	5,76
161	+С130-606 варіант 1	Шланг гумовий, діаметр 15 мм	м	10	232,33	227,56	0,21	4,56
162	+С1630-108	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт	1	2162,03	2105,41	14,23	42,39
163	+С1546-54	Пароніт	т	0,009016	235436,63	230609,52	210,71	4616,40
164	+С113-1739 варіант 2	Трійник PPR 32х32х32	шт	34	60,49	59,27	0,03	1,19
165	+С113-1285-11А варіант 4	Муфта перехідна PP-R 32х25	шт	48	42,16	41,27	0,06	0,83
166	+С1534-7 варіант 4	Трійник із сталі, діаметр 20 мм	шт	12	161,99	158,76	0,05	3,18
167	+С113-5 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 40 мм	м	4	484,43	480,35	0,47	3,61
168	+С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий Y-подібний з корпусом з латуні, Y222, діаметром 20 мм	шт	1	1786,35	1750,37	0,95	35,03
169	+С113-1823 варіант 5	Муфта PPR, 20мм	шт	110	16,23	15,88	0,03	0,32
170	+С113-1823 варіант 7	Муфта PPR, 32мм	шт	86	19,46	19,05	0,03	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
171	+С113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	2	829,95	821,59	2,18	6,18
172	+С1630-126 варіант 2	Коротка різьба приварна, діаметр 3/4"	шт	70	22,78	22,23	0,10	0,45
173	+С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00893646	178172,82	174458,96	220,28	3493,58
174	+С1534-7 варіант 12	Перехід із сталі, діаметр 32х25 мм	шт	12	131,75	129,12	0,05	2,58
175	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,02867	54273,45	53015,42	193,84	1064,19
176	+С1630-126 варіант 3	Коротка різьба приварна, діаметр 1"	шт	42	36,80	35,98	0,10	0,72
177	+С1630-126 варіант 4	Коротка різьба приварна, діаметр 1 1/4"	шт	18	79,99	78,32	0,10	1,57
178	+С1534-15 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 80 мм	шт	8	179,01	175,25	0,25	3,51
179	+С1534-7 варіант 8	Трійник із сталі, діаметр 15 мм	шт	22	64,82	63,50	0,05	1,27
180	+С1534-7 варіант 7	Трійник із сталі, діаметр 25 мм	шт	12	118,80	116,42	0,05	2,33
181	+С113-1706 варіант 2	Коліно PPR 90°, 25мм	шт	36	38,90	38,11	0,03	0,76
182	+С113-1881 варіант 2	Опора пластикова, діам. 32 мм	шт	84	16,23	15,88	0,03	0,32
183	+С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,010151	128128,67	122072,66	3543,68	2512,33
184	+С113-1738 варіант 4	Трійник PPR 25х25х25	шт	22	56,17	55,04	0,03	1,10
185	+С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,020418	57967,57	56688,64	142,31	1136,62
186	+С113-1802 варіант 7	Перехід з металевою різьбою внутрішньою PPR, 20х1/2" ВР	шт	14	82,08	80,44	0,03	1,61
187	+С113-1823 варіант 6	Муфта PPR, 25мм	шт	60	16,87	16,51	0,03	0,33
188	+С1630-126 варіант 7	Нвпель, діаметр 1"	шт	4	252,72	247,66	0,10	4,96
189	+С1630-126 варіант 1	Коротка різьба приварна, діаметр 1/2"	шт	60	16,30	15,88	0,10	0,32
190	+С1534-7 варіант 9	Трійник із сталі, діаметр 32 мм	шт	6	151,19	148,18	0,05	2,96
191	+С113-2446 варіант 6	Базальтові циліндри з фольгою Д 159мм., товщ. 100мм	м	2	444,78	436,06	-	8,72
192	+С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0131828	66491,85	65012,87	175,22	1303,76
193	+С1534-137 варіант 4	Трійник стальний різнопрохідний, 32х25х32	шт	8	108,04	105,83	0,09	2,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
194	+С1630-126 варіант 8	Ніпель, діаметр 1 1/4"	шт	3	285,10	279,41	0,10	5,59
195	+С130-553 варіант 2	Набір кронштейнів Monclac для радіаторів гігієнічних, потрійний комплект МСК-108 h=500 Purmo	шт	1	839,26	822,38	0,42	16,46
196	+С1534-371 варіант 1	Заглушки, діаметр умовного проходу 150 мм	шт	4	207,42	203,09	0,26	4,07
197	+С113-1883 варіант 2	Хомут металічний з шурупом 50мм	шт	10	81,00	79,38	0,03	1,59
198	+С1534-7 варіант 13	Перехід із сталі, діаметр 25х15 мм	шт	6	119,89	117,49	0,05	2,35
199	+С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,01034	61952,96	60544,36	193,84	1214,76
200	+С1534-365 варіант 1	Заглушки, діаметр умовного проходу 80 мм	шт	4	154,18	151,05	0,11	3,02
201	+С113-2446 варіант 8	Базальтові циліндри з фольгою Д 48мм., товщ. 40мм	м	4	142,50	139,71	-	2,79
202	+С113-1707 варіант 2	Коліно PPR 90°, 32мм	шт	12	42,13	41,27	0,03	0,83
203	+С1534-7 варіант 11	Перехід із сталі, діаметр 32х20 мм	шт	4	124,21	121,72	0,05	2,44
204	+С1534-137 варіант 3	Трійник стальний різнопрохідний, 32х20х32	шт	4	106,97	104,78	0,09	2,10
205	+С1545-1 варіант 1	Анкер розпірний сталевий М8, довж. 30мм	100шт	13,04	31,84	12,70	18,52	0,62
206	+С1534-141 варіант 1	Трійник стальний різнопрохідний 65х50х65	шт	2	203,22	198,98	0,26	3,98
207	+С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	7,1	54,41	53,15	0,19	1,07
208	+С113-1885 варіант 2	Хомут металічний з шурупом 89мм	шт	4	93,88	92,01	0,03	1,84
209	+С1534-10 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 32 мм	шт	6	60,60	59,27	0,14	1,19
210	+С1534-10 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 50 мм	шт	4	84,05	82,26	0,14	1,65
211	+С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0099294	32507,13	31676,27	193,47	637,39
212	+С1545-159	Очіс льняний	т	0,0073967	39695,94	38716,83	200,76	778,35
213	+С1534-258 варіант 1	Перехід стальний 65х32	шт	2	136,28	133,54	0,07	2,67
214	+С1534-139 варіант 1	Трійник стальний різнопрохідний, 50х40х50мм	шт	2	135,92	133,11	0,14	2,67
215	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	11,28156	24,02	21,17	2,38	0,47
216	+С1534-256 варіант 1	Перехід стальний 50х32	шт	2	131,72	129,11	0,03	2,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
217	+С1534-7 варіант 14	Перехід із сталі, діаметр 25х20 мм	шт	2	125,29	122,78	0,05	2,46
218	+С111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,003	80886,28	78995,30	304,97	1586,01
219	+С1534-137 варіант 2	Трійник стальний різнопрохідний, 25х15х25	шт	2	106,64	104,46	0,09	2,09
220	+С1534-137 варіант 5	Трійники із сталі, діаметр умовного проходу 32 мм	шт	2	106,64	104,46	0,09	2,09
221	+С1545-275	Фольга мідна	т	0,0004	511856,22	501629,44	190,38	10036,40
222	+С113-1878 варіант 10	Хомут металевий з шурупом Д 65	шт	2	100,43	98,43	0,03	1,97
223	+С1630-126 варіант 6	Ніпель, діаметр 3/4"	шт	1	195,50	191,57	0,10	3,83
224	+С113-1878 варіант 8	Хомут металевий з шурупом Д 40	шт	2	87,48	85,73	0,03	1,72
225	+С111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	0,45	354,41	347,26	0,20	6,95
226	+С113-1739 варіант 4	Трійник PPR 32х25х32	шт	2	60,49	59,27	0,03	1,19
227	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,04012	2788,54	2448,50	285,36	54,68
228	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0015	67773,15	66265,91	178,35	1328,89
229	+С111-1608	Дрантя	кг	0,99294	43,49	42,34	0,30	0,85
230	+С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,00165	25544,46	24758,86	284,73	500,87
231	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000672	59362,85	58020,52	178,35	1163,98
232	+С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02	1500,83	1466,22	5,18	29,43
233	+С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,15	118,95	116,42	0,20	2,33
234	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00006	110740,83	108391,09	178,35	2171,39
235	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000221	20616,81	20013,35	199,21	404,25
236	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0001	2004,41	1679,75	285,36	39,30
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
237	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	137,4485	5,754	5,754		
238	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	21672	0,07223	0,07223		
239	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	6,8815	163,15	163,15		
240	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	11,1668	115,36	115,36		
		IV. Устаткування						
241	+290518-6130-2 варіант 1	Інвентарна ємність (відро)	шт	1	662,54	637,50	19,13	5,91

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 7 березня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклінікикомунального некомерційного підприємства "Чернігівськацентральнарайонна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
на димовидалення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	453,43	103,41			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,16	114,13			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	46,1	172,14			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	502,69				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,386	314,03			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,31562	656,89			
12	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,32736	312,59			
13	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,57453	171,12			
14	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,20838	385,99			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
15	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	9,547				
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3,04675				
17	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,22044				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
18	+С130-1128 варіант 2	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	174,1	2527,43	2476,66	1,21	49,56
19	+&С111-3000-82 варіант 5	Вогнезахистне покриття повітроводів FIX-45 фольгований товщиною 5 мм	м2	168,63	368,36	360,99	0,15	7,22
20	+С130-59 варіант 18	Вентилятор радіальний UKROS61-063-DUF400-N-00400/4-Y1	шт	1	44955,99	44034,73	39,77	881,49
21	+С130-59 варіант 19	Вентилятор радіальний VRAN9-056-DUF400-N-00300/4-Y2-1-R0-0	шт	1	33831,04	33127,92	39,77	663,35
22	+С1630-967 варіант 1	Сітки металеві антивандальні для кришного вентилятора	м2	12	2149,82	2106,22	1,45	42,15
23	+С1111-65 варіант 1	Метал для кріплення	т	0,158	135208,10	132363,12	193,84	2651,14
24	+С111-1756 варіант 24	Антивандальна сітка SET-400x300-40-CS	шт	12	1592,61	1561,14	0,24	31,23
25	+С130-396 варіант 1	Клапан димовидалення з приводом KPD-4-03-900x400-2*f-MP220-out-RES-MRP	шт	1	18988,20	18606,67	9,21	372,32
26	+С130-396 варіант 2	Клапан димовидалення з приводом KPD-4-03-600x350-2*f-MP220-out-RES-MRP	шт	1	16073,36	15748,99	9,21	315,16
27	+С1115-2349 варіант 1	Стакан монтажний з вбудованим клапаном STAM 402-63-N	шт	1	10052,30	9853,70	1,50	197,10
28	+С111-1756 варіант 23	Антивандальна сітка SET-1200x350-40-CS	шт	1	6315,72	6191,64	0,24	123,84
29	+С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,019881	268928,32	263459,04	196,18	5273,10
30	+С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	18,99239	220,18	215,66	0,20	4,32
31	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,016452	140496,92	137592,00	150,08	2754,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+&C130-231-ВГ варіант 5	Гнучка вставка COM 400-VRAN-056Б-ZS	шт	1	2192,16	2148,55	0,63	42,98
33	+&C130-231-ВГ варіант 4	Гнучка вставка COM 400-VRAN-056А-ZS	шт	1	1754,94	1719,90	0,63	34,41
34	+C111-1844-1 варіант 1	Кутник 40х40х3 для антивандальної сітки	м	20	71,29	69,86	0,03	1,40
35	+C130-144 варіант 1	Віброізолятори KIV-3 (комплект 4 шт.)	шт	1	728,79	714,42	0,08	14,29
36	+C1632-102 варіант 1	Очищувач	л	1,023	405,82	397,62	0,24	7,96
37	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0043916	76311,37	74598,62	216,45	1496,30
38	+C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,196	118,95	116,42	0,20	2,33
39	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0000858	194504,16	190512,00	178,35	3813,81
40	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00014	54273,45	53015,42	193,84	1064,19
41	+C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,0084	257,16	251,93	0,19	5,04
42	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0792	24,02	21,17	2,38	0,47
43	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,00726	71,49	66,53	3,56	1,40
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
44	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,2796	5,754	5,754		
45	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0955	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 7 березня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклінікикомунального некомерційного підприємства "Чернігівськацентральнарайонна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
на електротехнічні рішення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	20406,05	102,88			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	467,52	114,18			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2010,04	172,09			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	22883,61				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	221,01625	157,84			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	26,89362	675,22			
12	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	141,9864	120,83			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	365,42399	44,26			
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	24,32	532,63			
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	70,10848	143,13			
16	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	21,10032	314,03			
17	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	12,4079	526,18			
18	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	4,2	765,74			
19	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,3293	385,99			
20	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,19	312,59			
21	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,336	857,81			
22	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	6,9	6,28			
23	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	1,33	5,22			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
24	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	779,5872				
25	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	990,4894				
26	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	443,208895				
27	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	45,4882				
28	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	16,383				
29	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,8025				
30	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	16,383				
31	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	15,0633				
32	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,8171				
33	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,09				
34	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	599,611755				
35	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,18				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
36	+С1547-7 варіант 2	Світильник LED-PANEL-595-45-5000K-30W -3300L-IP54 PRO-LINE TNSy	шт	348	2658,12	2605,78	0,22	52,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+С1547-7 варіант 7	Світильник LED OPAL-595-20 36W 3000/6000	шт	810	971,84	952,56	0,22	19,06
38	+15093-35023 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 3х2,5мм2	1000м	12,32364	63043,85	61783,47	24,23	1236,15
39	+С1547-16 варіант 8	Диференційний вимикач Ін=25А, 2Р Івит=30мА KZS-2M	шт	299	2526,36	2476,66	0,16	49,54
40	+15093-35013 варіант 3	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 3х1,5мм2	1000м	10,07046	40107,92	39305,91	15,58	786,43
41	+1504-17078 варіант 2	Розетка для прихованої установки штепсельна одинарна, 250В, 16А, IP20	шт	1900	194,32	190,51	-	3,81
42	+15093-35053 варіант 8	Кабель з мідними жилами вогнетривкий, (N)HXHFE180/E90, перерізом 2х1,5мм2	1000м	2,54592	80929,34	79272,05	70,44	1586,85
43	+15093-35013 варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнетривкий, (N)HXHFE180/E30, перерізом 3х1,5мм2	1000м	3,15792	64824,52	63537,87	15,58	1271,07
44	+1504-13245 варіант 1	Блок аварійного живлення БАП40-1,0	шт	38	5053,08	4953,31	0,69	99,08
45	+С1547-7 варіант 6	Накладна рамка для світильника, 600*600 Panel PRO-LINE (металл) TNSy	шт	348	477,39	467,81	0,22	9,36
46	+15093-35173 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-1кВ, перерізом 5х25мм2	1000м	0,16626	928460,83	910044,40	211,32	18205,11
47	+С113-2126 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 20 мм	м	7646,71	16,86	16,50	0,03	0,33
48	+15093-35013 варіант 2	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 5х1,5мм2	1000м	1,6932	70645,55	69244,76	15,58	1385,21
49	+15093-35063 варіант 2	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 5х6мм2	1000м	0,41718	232874,11	228204,80	103,15	4566,16
50	+15093-35063 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 5х10мм2	1000м	0,23256	375355,49	367892,43	103,15	7359,91
51	+С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,2470008	255697,35	250493,30	190,38	5013,67
52	+С1547-6 варіант 1	Вимикач для прихованої установки, одноклавішний, 10А, 250В, IP20	шт	360	151,23	148,18	0,08	2,97
53	+15093-35053 варіант 6	Кабель з мідними жилами вогнетривкий, (N)HXHFE180/E30, перерізом 3х2,5мм2	1000м	0,5763	93747,69	91839,06	70,44	1838,19
54	+С1545-291	Шпилька	комплект	709,92	67,73	66,33	0,07	1,33
55	+С1547-7 варіант 1	Світильник аварійного освітлення з вбудованим акумулятором, світлодіодний, 8W, 230V, IP20 ДБО01ВСП-6-а-101	шт	105	453,65	444,53	0,22	8,90
56	+&С1545-2153-27 варіант 3	Рамка 4-м горизонтальна біла	шт	211	223,01	218,03	0,61	4,37
57	+2405-1364 варіант 2	Коробка розпаєчна для твердих стін, з кришкою	шт	2500	18,38	17,99	0,03	0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	+2405-1364 варіант 1	Коробка установочна для твердих стін D65x40	шт	2492	18,38	17,99	0,03	0,36
59	+С121-782	Металеві конструкції	т	0,47771	90179,03	89341,94	165,78	671,31
60	+15095-46041 варіант 1	Провід з мідними жилами з ізоляцією ПВХ пластикат, не пош. горіння, ПВСнг-2х1.5мм2	1000м	1,47187	29049,70	28468,85	11,25	569,60
61	+С1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	96,94725	434,36	425,51	0,33	8,52
62	+15093-35053 варіант 2	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 5х4мм2	1000м	0,25806	158008,01	154839,37	70,44	3098,20
63	+С1514-4 варіант 11	Корпус модульний металевий ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	12	3348,81	3281,04	2,11	65,66
64	+&С1545-2153-27 варіант 1	Рамка 1-м горизонтальна біла	шт	592	61,08	59,27	0,61	1,20
65	+С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	16656,2	2,16	2,12	-	0,04
66	+С1514-4 варіант 4	Корпус модульний металевий ЩРв-2х48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	4	8714,27	8541,29	2,11	170,87
67	+С1514-4 варіант 1	Шафа металева з монтажною панеллю, ЩМП-7-0 У1 1400х650х275, IP65	шт	2	17275,24	16934,40	2,11	338,73
68	+С1547-7 варіант 5	Світильник вбудований ACQUA S 12 WH 4000K	шт	23	1438,21	1409,79	0,22	28,20
69	+С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	166,5	163,18	159,78	0,20	3,20
70	+С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	1010,05	26,81	26,26	0,02	0,53
71	+С1547-16 варіант 17	Вимикач навантаження, LAS40 3P 40A	шт	8	3368,42	3302,21	0,16	66,05
72	+15093-35053 варіант 3	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 5х2,5мм2	1000м	0,25704	104823,63	102697,82	70,44	2055,37
73	+&С1545-2153-27 варіант 2	Рамка 2-м горизонтальна біла	шт	232	115,06	112,19	0,61	2,26
74	+С1547-7 варіант 8	Світильник 1-MCL-1841-01-S	шт	18	1295,71	1270,08	0,22	25,41
75	+С1547-16 варіант 10	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=10A	шт	105	205,29	201,10	0,16	4,03
76	+1504-17078 варіант 1	Розетка для прихованої установки штепсельна одинарна з кришкой, 250В, 16А, IP44	шт	100	213,76	209,57	-	4,19
77	+С1547-7 варіант 9	Світильник 1 GLOBAL GBH 08 20W	шт	21	971,84	952,56	0,22	19,06
78	+С1547-6 варіант 3	Вимикач для прихованої установки, двохклавішний, 10А, 250В, IP20	шт	90	208,44	204,27	0,08	4,09
79	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,363435	49364,79	48254,54	142,31	967,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	+290116-5433 варіант 1	Піктограма "ВИХІД" (клеюча плівка на світильник)	шт	80	220,07	215,46	0,29	4,32
81	+15093-35053 варіант 5	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 3х4мм2	1000м	0,17748	96728,81	94761,73	70,44	1896,64
82	+С1514-4 варіант 7	Корпус модульний ЩРв-36з-1 УХЛ3 36 IP31	шт	3	5615,91	5503,68	2,11	110,12
83	+С1514-4 варіант 8	Корпус модульний металевий ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	3	5507,95	5397,84	2,11	108,00
84	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,193495	82450,65	80658,75	175,22	1616,68
85	+С1514-4 варіант 6	Корпус модульний металевий ЩРв-2х36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	2	7534,30	7384,46	2,11	147,73
86	+С1547-16 варіант 16	Диференційний вимикач Iн=32А, 2Р Iвит=30мА KZS-2M	шт	4	3605,92	3535,06	0,16	70,70
87	+С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	118,1076	121,79	120,58	0,30	0,91
88	+С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	7,215	1830,48	1794,38	0,21	35,89
89	+С1547-16 варіант 11	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=6А	шт	62	205,29	201,10	0,16	4,03
90	+1503-8862 варіант 3	Шина нульова ШНИ-6х9-12-К-3	шт	73	163,63	158,76	1,66	3,21
91	+С1514-4 варіант 3	Корпус модульний ЩРв-36з-1 36 IP31	шт	2	5831,82	5715,36	2,11	114,35
92	+С1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	3,8	2908,87	2850,71	1,12	57,04
93	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	45,8284	232,87	227,99	0,31	4,57
94	+С1545-89 варіант 1	Лоток кабельний неперфорований 200х50х3000	шт	13	760,18	744,60	0,67	14,91
95	+С1545-89 варіант 2	Кришка лотка кабельного неперфорованого 200х50х3000	шт	13	760,18	744,60	0,67	14,91
96	+С1547-6 варіант 2	Вимикач для прихованої установки, одноклавішний прохідний, 10А, 250В, IP20	шт	34	226,79	222,26	0,08	4,45
97	+С1547-16 варіант 7	Вимикач навантаження, LAS63 3P 63A	шт	3	2427,04	2379,29	0,16	47,59
98	+15095-1264 варіант 1	Провід монтажний з мідними жилами перерізом 50мм2 ПВ3	1000м	0,01854	361380,27	354197,27	97,11	7085,89
99	+С1514-4 варіант 10	Корпус модульний металевий ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	2	3132,90	3069,36	2,11	61,43
100	+15095-1214 варіант 1	Провід монтажний з мідними жилами перерізом 6мм2 ПВ3	1000м	0,1331	46854,77	45922,91	13,14	918,72
101	+&С124-2-А8 варіант 2	Сталь кругла, діаметр 20 мм	м.п.	67	90,71	88,90	0,03	1,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,457217	13152,16	12700,80	193,47	257,89
103	+1503-8862 варіант 2	DIN-рейка, YDN10-0030	шт	54	109,65	105,84	1,66	2,15
104	+С1547-16 варіант 20	Вимикач навантаження, LAS25 3Р 25А	шт	3	1964,98	1926,29	0,16	38,53
105	+&С124-2-А8 варіант 3	Штаба сталева, 40х4 мм	м.п.	67	79,92	78,32	0,03	1,57
106	+С1547-16 варіант 4	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 3P Iн=16A	шт	8	647,90	635,04	0,16	12,70
107	+С1514-4 варіант 5	Корпус модульний металевий ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	1	5159,25	5055,98	2,11	101,16
108	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0793725	59362,85	58020,52	178,35	1163,98
109	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,04299	108670,77	107696,03	165,78	808,96
110	+С113-2128	Захисна трубка /гофрована/ 32х3 мм	м	135,34	33,93	33,23	0,03	0,67
111	+15093-35053 варіант 7	Кабель з мідними жилами вогнетривкий, (N)HXHFE180/E90, перерізом 5х2,5мм2	1000м	0,02856	155894,96	152767,76	70,44	3056,76
112	+С1514-4 варіант 2	Корпус модульний ЩРв-24з-1 36 IP31	шт	1	4396,00	4307,69	2,11	86,20
113	+15093-35053 варіант 4	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 5х1,5мм2	1000м	0,06324	66701,60	65323,29	70,44	1307,87
114	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,862	2250,32	2205,63	0,57	44,12
115	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	84	49,38	48,30	0,11	0,97
116	+С1514-4 варіант 12	Бокс монтажний ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ 3 IP31	шт	1	3869,32	3791,34	2,11	75,87
117	+С1547-16 варіант 24	Вимикач навантаження, SV 116	шт	12	302,44	296,35	0,16	5,93
118	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,8772	1828,50	1792,49	0,16	35,85
119	+С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,064	53592,43	52399,29	142,31	1050,83
120	+С1514-4 варіант 9	Корпус модульний металевий ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	1	3348,81	3281,04	2,11	65,66
121	+&С124-2-А8 варіант 1	Сталь кругла, діаметр 10 мм	м.п.	67	47,53	46,57	0,03	0,93
122	+С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00254	1253690,52	1228966,04	142,31	24582,17
123	+С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,01666	190352,51	186444,89	175,22	3732,40
124	+С1547-7 варіант 3	Світильник 1-GCL-1841-01-С	шт	6	524,59	514,08	0,22	10,29
125	+С1547-6 варіант 7	Регулятор швидкості вентилятора RTTO 5,2	шт	3	1025,67	1005,48	0,08	20,11
126	+1503-11001 варіант 1	Запобіжник плавкий ПН-2 80А	шт	3	1008,06	984,31	3,98	19,77
127	+С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,03332	83542,88	81729,56	175,22	1638,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
128	+С1547-16 варіант 27	Пускач магнітний 3Р, Іном=9А, 220В	шт	2	1370,14	1343,11	0,16	26,87
129	+С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	6,2556	428,52	424,14	1,19	3,19
130	+С1547-16 варіант 15	Вимикач навантаження, LAS32 3Р 32А	шт	3	885,41	867,89	0,16	17,36
131	+С1547-16 варіант 28	Приставка доп.контакти 1NO + 1NC, ПКИ-11	шт	2	1262,18	1237,27	0,16	24,75
132	+1504-2002 варіант 1	Рубильник розривний ВР32-31 В31250 IP31 100А	шт	1	2483,06	2434,32	0,05	48,69
133	+С1545-37	Утримувач К188	100шт	1,541	1579,89	1547,96	0,95	30,98
134	+15095-1064 варіант 1	Провід монтажний з мідними жилами перерізом 4мм2 ПВ3	1000м	0,0515	45768,97	44863,46	8,08	897,43
135	+С1547-16 варіант 19	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1Р Ін=16А	шт	9	259,26	254,02	0,16	5,08
136	+С1547-6 варіант 5	Вимикач для прихованої установки, двохклавішний, прохідний, 10А, 250В, IP20	шт	8	284,01	278,36	0,08	5,57
137	+1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25	шт	1	2262,90	2216,97	1,56	44,37
138	+С1547-16 варіант 18	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1Р Ін=25А	шт	7	313,24	306,94	0,16	6,14
139	+С111-1867 варіант 1	Кріплення для лотків	шт	26	83,21	81,50	0,08	1,63
140	+С1547-16 варіант 23	Вимикач навантаження, LAS16 3Р 16А	шт	3	708,36	694,31	0,16	13,89
141	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,014415	140496,92	137592,00	150,08	2754,84
142	+С1547-16 варіант 14	Контактор магнітний КМИ-10910 9А	шт	2	960,98	941,98	0,16	18,84
143	+С1547-6 варіант 6	Регулятор швидкості вентилятора РС-1-300	шт	2	856,02	839,16	0,08	16,78
144	+С1547-16 варіант 30	Контактор магнітний КМИ 11810	шт	2	852,90	836,02	0,16	16,72
145	+С1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний, ETIMAT 10 3Р Ін=63А	шт	1	1619,52	1587,60	0,16	31,76
146	+С1547-7 варіант 4	Світильник накладний 1 GLOBAL GBH 08 20W	шт	3	518,42	508,03	0,22	10,17
147	+290116-5433 варіант 2	Піктрограма "Покажчик напрямку руху" (клеюча плівка на світильник)	шт	25	54,27	52,92	0,29	1,06
148	+С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1,3608	860,34	843,39	0,08	16,87
149	+С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0472804	23270,10	22620,35	193,47	456,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	+С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0038	274986,05	269451,86	142,31	5391,88
151	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,171945	891,40	873,70	0,22	17,48
152	+С1547-6 варіант 8	Регулятор швидкості вентилятора П-3-5,0	шт	1	1025,67	1005,48	0,08	20,11
153	+С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,0027116	364536,68	357246,59	142,31	7147,78
154	+С1547-6 варіант 4	Пост кнопковий 2-х позиційний XAL-B213 нажимний 1р+1з	шт	2	485,89	476,28	0,08	9,53
155	+15095-1054 варіант 1	Провід монтажний з мідними жилами перерізом 2,5мм2 ПВ3	1000м	0,0515	18730,05	18357,53	5,26	367,26
156	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0197696	48272,05	47084,19	241,35	946,51
157	+С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00106	875504,73	858146,42	191,55	17166,76
158	+С1547-16 варіант 29	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=16A	шт	3	265,74	260,37	0,16	5,21
159	+С1547-16 варіант 13	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 3P Iн=10A	шт	1	712,67	698,54	0,16	13,97
160	+С1547-1	Лампи розжарювання	шт	5,1	135,82	133,01	0,15	2,66
161	+С1547-16 варіант 3	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 3P Iн=25A	шт	1	680,29	666,79	0,16	13,34
162	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,3768	486,11	476,28	0,30	9,53
163	+С1547-16 варіант 5	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=4A	шт	2	324,03	317,52	0,16	6,35
164	+С1547-16 варіант 21	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 3P Iн=10A	шт	1	647,90	635,04	0,16	12,70
165	+С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,003384	171758,37	168149,21	241,35	3367,81
166	+С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,438	234,43	232,08	0,60	1,75
167	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,6773	810,26	794,22	0,15	15,89
168	+С1547-16 варіант 25	Автоматичний вимикач 3P, Iном=2A ВА 47-29	шт	1	538,87	528,14	0,16	10,57
169	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	2,09782	245,39	240,52	0,06	4,81
170	+С1547-16 варіант 26	Автоматичний вимикач 1P, Iном=1A ВА 47-29	шт	1	506,48	496,39	0,16	9,93
171	+С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,405	1199,36	1175,53	0,31	23,52
172	+С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	1,33	360,07	352,82	0,19	7,06
173	+&С1-1-9	Дюбель забивний 6х40мм	шт	294,8	1,62	1,49	0,10	0,03
174	+С1547-16 варіант 6	Розчеплювач незалежний, DA ETIMAT 10 230V AC/DC	шт	1	453,58	444,53	0,16	8,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
175	+С1547-12 варіант 1	Реле теплове РТИ 1306 (1-1,6А)	шт	1	431,61	422,80	0,35	8,46
176	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00219	194504,16	190512,00	178,35	3813,81
177	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00465	91549,52	89579,21	175,22	1795,09
178	+С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0023	176536,56	172833,71	241,35	3461,50
179	+С1547-16 варіант 22	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=32A	шт	1	388,80	381,02	0,16	7,62
180	+С1545-87	Конструкція опорна	т	0,0027	122790,45	120209,72	173,07	2407,66
181	+С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0047	70357,95	68803,16	175,22	1379,57
182	+С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2,0904	157,88	156,31	0,39	1,18
183	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0006072	495726,73	485767,16	239,44	9720,13
184	+С188888-17	Анкер	шт	16	18,35	17,99	-	0,36
185	+С1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00114	252091,82	246907,49	241,35	4942,98
186	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00192	110740,83	108391,09	178,35	2171,39
187	+С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00057	327872,90	321202,67	241,35	6428,88
188	+1517-1756 варіант 1	Кнопка безпеки «Аварійний стоп» XB2-BS542	шт	1	181,37	177,81	-	3,56
189	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00334	54092,18	52790,20	241,35	1060,63
190	+С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	1,89	95,38	93,02	0,49	1,87
191	+1517-1756 варіант 2	Кнопка «Стоп» червона, NOXB2-BA22	шт	1	177,38	173,90	-	3,48
192	+1517-1756 варіант 3	Кнопка «Старт» чорна, NOXB2-BA21	шт	1	177,38	173,90	-	3,48
193	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,002562	68608,87	67955,82	142,31	510,74
194	+С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,1104	1500,83	1466,22	5,18	29,43
195	+С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,000252	625115,34	612715,87	142,31	12257,16
196	+С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00194	78799,14	77041,44	212,62	1545,08
197	+С1547-1 варіант 1	Лампа сигнальна світлодіодна червона, 220В, AD22-22DS	шт	1	151,30	148,18	0,15	2,97
198	+С1547-1 варіант 2	Лампа сигнальна світлодіодна зелена, 220BAD22-22DS	шт	1	151,30	148,18	0,15	2,97
199	+С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0525	2790,93	2735,52	0,69	54,72
200	+1503-8862 варіант 4	Приставка контактная, КРЛ-1 0 4Б	шт	1	131,24	127,01	1,66	2,57
201	+1503-8862 варіант 1	Шина нульова N та PE на 18 груп	шт	1	120,44	116,42	1,66	2,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
202	+С1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,2346	429,26	419,80	1,04	8,42
203	+С1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,9	110,39	108,04	0,19	2,16
204	+С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00053	178029,79	174318,73	220,28	3490,78
205	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,001495	59458,05	58116,99	175,22	1165,84
206	+С111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00076	99561,67	97396,86	212,62	1952,19
207	+С111-1841	Сталь швелерна	т	0,0018	41003,31	40555,76	142,31	305,24
208	+С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,5856	122,79	119,81	0,57	2,41
209	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00076	85745,22	83921,63	142,31	1681,28
210	+С1545-135	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,0612	913,23	895,03	0,29	17,91
211	+С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	2,6316	20,53	20,11	0,02	0,40
212	+С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,18	291,31	285,40	0,20	5,71
213	+С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,000345	105963,03	103710,10	175,22	2077,71
214	+С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	0,5704	62,46	61,21	0,03	1,22
215	+С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,83408	30,30	29,61	0,10	0,59
216	+С1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,0204	1182,95	1159,28	0,47	23,20
217	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000401	59846,17	58499,65	173,07	1173,45
218	+С142-10-2	Вода	м3	0,19591	82,55	82,55	-	-
219	+С1545-156	Нитки швейні	кг	0,02	449,23	440,23	0,19	8,81
220	+С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,2439	30,05	29,27	0,19	0,59
221	+С1537-109	Канат подвійного звивання, тип ТК, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 15,5 мм	10м	0,003	2044,65	1980,60	23,96	40,09
222	+С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00005	58835,82	57505,39	176,79	1153,64
223	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,09	24,02	21,17	2,38	0,47
224	+С111-1608	Дрантя	кг	0,03	43,49	42,34	0,30	0,85
225	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,018	71,49	66,53	3,56	1,40
226	+С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00003	30752,49	29952,20	197,30	602,99
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
227	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	841,182	5,754	5,754		
228	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	16,0864	163,15	163,15		
229	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,3277	115,36	115,36		
		IV. <u>Устаткування</u>						
230	+15011-4037 варіант 2	Доводчик електричний	шт	4	15641,01	15050,00	451,50	139,51
231	+1504-18001 варіант 1	Пост кнопковий 1 містн. «Старт», XAL-B103	шт	36	704,63	678,00	20,34	6,29

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 7 березня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклінікикомунального некомерційного підприємства "Чернігівськацентральнарайонна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010

на зовнішня система блискавкозахисту

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	208,25	88,59			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	670,52	106,46			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	45,52	116,62			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	132	149,03			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	102,05	172,10			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1158,34				
	Середній розряд робіт		розряд	3,8				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	30,24	765,74			
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,61	314,03			
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,7344	342,55			
13	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,1548	385,99			
14	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,3984	6,21			
15	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,002	115,01			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
16	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	10,248				
17	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	4,1756				
18	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	24,0096				
19	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	9,05768				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
20	+&С111-1809-2 варіант 1	Комплект стержневого уземлювача д16, 3 м ОС	шт	72	702,35	696,78	0,34	5,23
21	+&С111-1809-1	Дріт алюмінієвий d8мм	м	720	24,81	24,61	0,02	0,18
22	+&С111-1062-1	Полоса TSO 25х4 мм	кг	160	106,66	105,73	0,14	0,79
23	+&С1545-38-3 варіант 3	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем А=100 mm	шт	220	41,59	40,75	0,02	0,82
24	+&С1545-38-3 варіант 5	Тримач дроту Niro з шурупом та підкладкою	шт	260	27,55	26,99	0,02	0,54
25	+&С1421-9941-1 варіант 1	Холодний асфальт Рокфальт	кг	600	11,92	11,53	0,16	0,23
26	+&С1545-90-2	Корпус для контрольного фасадного з'єднання, 140х60 мм	шт	24	233,00	227,56	0,87	4,57
27	+&С1545-38-3 варіант 1	Тримач дроту Niro з дюбелем А=90 мм	шт	150	32,14	31,49	0,02	0,63
28	+С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0144	176536,56	172833,71	241,35	3461,50
29	+&С1545-181-1 варіант 1	Стрічка антикорозійна , шир.100мм, довж.10м	шт	8	261,34	255,08	1,14	5,12
30	+&С1545-38-3 варіант 4	Тримач коніковий прямий з Niro NI	шт	40	50,76	49,74	0,02	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	+&1601-2472-1 варіант 2	Блискавкоприймач коньковий прямий 2 м AL	комплект	2	804,58	788,51	0,29	15,78
32	+&C1545-58-3	Злучник для стержня D16 та дроту/смуги ST	шт	24	57,82	56,63	0,06	1,13
33	+&C1545-47-2	Злучник для дроту універсальний ST	шт	45	30,56	29,90	0,06	0,60
34	+&1601-2472-1 варіант 1	Блискавкоприймач для комину 2.5 м AL	комплект	2	615,65	603,29	0,29	12,07
35	+&C1545-47-2 варіант 1	Злучник контрольний ST	шт	24	49,47	48,42	0,08	0,97
36	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,021356	54092,18	52790,20	241,35	1060,63
37	+&C1545-47-3 варіант 1	Злучник для полоси хрестовий ST	шт	24	45,70	44,72	0,08	0,90
38	+&C1545-38-2 варіант 1	Тримач полоси металевий з дюбелем A=100 mm OC	шт	24	37,54	36,78	0,02	0,74
39	+&C113-948-Н3	Насадка SDS-MAX для вібромолота	шт	2	399,47	391,61	0,03	7,83
40	+C111-593 варіант 1	Мастика бітумно-полімерна холодна (відро 10л., (10кг))	т	0,01	75790,54	74088,00	216,45	1486,09
41	+C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	0,756	960,94	635,04	307,06	18,84
42	+&C1545-38-3 варіант 2	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з кришкою заповнений бетоном	шт	20	32,84	32,12	0,08	0,64
43	+C1545-44 варіант 2	Шуруп даховий з 2-ма підкладками	100шт	2	178,30	174,64	0,16	3,50
44	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,44	245,39	240,52	0,06	4,81
45	+C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00024	968860,09	949720,52	142,31	18997,26
46	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,0984	2250,32	2205,63	0,57	44,12
47	+&C1546-7-В1	Вазелін технічний 0,5кг	шт	2	101,58	99,49	0,10	1,99
48	+C1545-44 варіант 1	Гвинт з дюбелем розпірний	100шт	1	149,14	146,06	0,16	2,92
49	+C111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,006	24556,95	23811,23	264,21	481,51
50	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,24	486,11	476,28	0,30	9,53
51	+C1545-156	Нитки швейні	кг	0,24	449,23	440,23	0,19	8,81
52	+C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,0012	75560,46	73813,69	265,19	1481,58
53	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,06	1378,66	1130,37	221,26	27,03
54	+C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00024	252091,82	246907,49	241,35	4942,98
55	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0004	140496,92	137592,00	150,08	2754,84
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,5002	5,754	5,754		
57	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2885	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 7 березня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклінікикомунального некомерційного підприємства "Чернігівськацентральнарайонна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011

на пожзахист

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	186,96	117,76			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3856,84	103,40			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,35	97,60			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	1190	149,03			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	466,23	172,08			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	5703,38				
	Середній розряд робіт		розряд	4,2				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	334,111	6,28			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
11	КБМ270-115 варіант 2	Дрилі електричні	маш. год	83,328				
12	КБМ270-135 варіант 2	Перфоратори електричні	маш. год	0,17				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
13	+&С1545-64-49 варіант 4	Короб кабельний 30х25	м	818,1	52,44	51,39	0,02	1,03
14	+&С1545-64-49 варіант 5	Короб кабельний 17х17	м	1080,7	34,03	33,34	0,02	0,67
15	+&С1545-64-88 варіант 5	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 1х2х0,8	1000м	1,567	21641,44	21175,56	41,54	424,34
16	+&С1545-64-88 варіант 4	Кабель ПСВВнг -(J-YY-U) Псввнг 4х0,4	1000м	4,03	5728,10	5574,24	41,54	112,32
17	+&С1545-64-88 варіант 6	Кабель ПСВВнг -(J-YY-U) 2х0,4	1000м	0,644	12048,71	11770,92	41,54	236,25
18	+&С1545-64-17 варіант 2	Кабель вогнестійкий КОРkНС FRHE FE 180/E30 3х1,5 мм2	1000м	0,09	50890,02	49850,64	41,54	997,84
19	+&С1545-64-49 варіант 6	Короб кабельний 40х40	м	40,4	108,43	106,28	0,02	2,13
20	+&С1545-64-88 варіант 7	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 2х2х0,8	1000м	0,095	38074,01	37285,92	41,54	746,55
21	+&С1630-114-2-1 варіант 1	Дюбель ф6	шт	8675	0,30	0,29	-	0,01
22	+&С1551-36-106 варіант 3	Труба ДУ 15х2,5	м	48	38,69	37,90	0,03	0,76
23	+&С1630-114-2-1 варіант 2	Саморіз 3,5х35	шт	6000	0,21	0,21	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	+&C157-318-8-1 варіант 2	Ланцюг коротколанковий оцинкований (для грінлайту) 2 мм	м	46	15,39	15,08	0,01	0,30
25	+C1512-13 варіант 3	Автоматичний вимикач IEK ВА47-29 1Р 6 А 4,5кА С MVA20-1-006-С	шт	6	80,99	79,38	0,02	1,59
26	+&C1630-114-2-1 варіант 3	Саморіз 3,5х25	шт	2675	0,15	0,15	-	-
27	+&C1551-36-106 варіант 4	Труба ДУ 40х2,5	м	2	80,13	78,53	0,03	1,57
28	+C118-80 варіант 1	Резистор 0,5 кОМ	10шт	33	4,50	4,41	-	0,09
29	+C1512-13 варіант 4	Щит пластиковий Luxray ЩРН-П-6 на 6 модулів	шт	1	143,07	140,24	0,02	2,81
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
30	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	35,0692	5,754	5,754		
		IV. Устаткування						
31	+&15171-1417-205 варіант 2	Сповіщувач димовий СПД 3	шт	318	465,59	448,00	13,44	4,15
32	+2402-3022 варіант 1	Модуль газового пожежогасіння МГП "Імпульс-20-ВЗ" вибухозахищене виконання вг. речовина FK-5-1-12/ 14,6 кг [МГП.І-20. ВЗ. С]	шт	3	36091,99	34728,21	1041,85	321,93
33	+&15171-1417-89 варіант 4	Покажчик світловий "Стрілка" "Грінлайт"	шт	23	4179,94	4022,00	120,66	37,28
34	+2402-3022 варіант 2	Модуль газового пожежогасіння МГП "Імпульс-20" вогнегасна речовина FK-5-1-12/ 20,30 кг [МГП.І-20. Е. С]	шт	2	45824,60	44093,07	1322,79	408,74
35	+&1602-30010-1446 варіант 2	Обладнання оповіщення в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-400	шт	1	85694,05	82456,00	2473,68	764,37
36	+&15171-1417-89 варіант 5	ВУОС	шт	157	401,16	386,00	11,58	3,58
37	+&15171-1417-12 варіант 3	Прилад приймально-контрольний Тірас 16 П	шт	2	30612,74	29456,00	883,68	273,06
38	+&15171-1417-82 варіант 5	Гучномовець настінного монтажу 6Вт 6АС100ПН-2 (6)	шт	28	1627,50	1566,00	46,98	14,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	+&15171-1417-90 варіант 3	Світловий оповіщувач "Вихід" ОС-1	шт	19	1743,90	1678,00	50,34	15,56
40	+&15171-1417-12 варіант 4	Прилад приймально-контрольний з ВПК Тірас 16 128П	шт	1	29438,36	28326,00	849,78	262,58
41	+&15171-1417-12 варіант 5	Пристрій керування пожежогасінням Пуїз "Тірас 1"	шт	2	13508,43	12998,00	389,94	120,49
42	+&15171-1417-82 варіант 4	Гучномовець настінного монтажу 3Вт 6АС100ПН-2 (3)	шт	18	1467,45	1412,00	42,36	13,09
43	+&15171-1417-80 варіант 2	Акумулятор 12В, 18А/h	шт	5	5184,92	4989,00	149,67	46,25
44	+&15171-1417-215 варіант 1	Блок живлення 12 В з максимальним струмом навантаження 3 А БЖ1230	шт	2	9018,79	8678,00	260,34	80,45
45	+&15171-1417-207 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	34	428,18	412,00	12,36	3,82
46	+&15171-1417-208 варіант 2	Модуль цифрового автодозвону MLIA-GSM	шт	1	7055,60	6789,00	203,67	62,93
47	+&15171-1417-205 варіант 3	Неадресний протипожежний тепловий сповіщувач для вибухонебезпечних приміщень	шт	3	1949,67	1876,00	56,28	17,39
48	+&1602-30094-3 варіант 3	Пристрій ручного запуску пожежогасіння	шт	3	1816,64	1748,00	52,44	16,20
49	+&15171-1417-209 варіант 1	Виносний модуль розширення релейних виходів- 8 M-OUT8R	шт	1	4169,55	4012,00	120,36	37,19
50	+&1602-30094-3 варіант 4	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2	шт	2	2066,07	1988,00	59,64	18,43
51	+&1602-30094-3 варіант 1	Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння	шт	2	1755,33	1689,00	50,67	15,66
52	+&15171-1417-90 варіант 5	Світлозвуковий сповіщувач в пластиковому корпусі, сповіщає про тривожний стан об'єкту ОСЗ-3 ГАЗ НЕ ВХОДИТИ	шт	2	1755,33	1689,00	50,67	15,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	+&1602-30094-3 варіант 2	Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння для вибухонебезпечних приміщень	шт	2	1629,58	1568,00	47,04	14,54
54	+&15171-1417-206 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3	шт	5	459,36	442,00	13,26	4,10
55	+&15171-1417-90 варіант 4	Світлозвуковий оповіщувач "Джміль-1" 12В	шт	1	1686,74	1623,00	48,69	15,05
56	+&15171-1417-90 варіант 6	Світлозвуковий сповіщувач в пластиковому корпусі, сповіщає про тривожний стан об'єкту ОСЗ-4 ГАЗ ВИХОДЬ! ЕХ	шт	1	1675,30	1612,00	48,36	14,94
57	+&15171-1417-90 варіант 7	Світлозвуковий сповіщувач в пластиковому корпусі, сповіщає про тривожний стан об'єкту ОСЗ-4 ГАЗ ВИХОДЬ!	шт	1	1675,30	1612,00	48,36	14,94
58	+&15171-1417-82 варіант 6	Гучномовець настінного монтажу 10Вт вуличний 10АСП100П	шт	1	1473,68	1418,00	42,54	13,14
59	+&15171-1417-89 варіант 6	Светильник аккумуляторный	шт	2	563,81	542,50	16,28	5,03
60	+&15171-1417-206 варіант 3	Сповіщувач магнітоконтактний (пара) СОМК-1-9	шт	2	126,79	122,00	3,66	1,13

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 7 березня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклінікикомунального некомерційного підприємства "Чернігівськацентральнарайонна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012

на монтаж обладнання подвійного призначення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	233,6	110,78			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	18,44	172,04			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	252,04				
	Середній розряд робіт		розряд	4,0				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,4	1830,48	1794,38	0,21	35,89
11	+С1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,015	6287,76	6157,37	7,10	123,29
12	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0005	140496,92	137592,00	150,08	2754,84
13	+С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00005	1253690,52	1228966,04	142,31	24582,17
14	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,11	486,11	476,28	0,30	9,53
15	+С1110-14	Глухарі	100шт	0,033	1163,52	1138,39	2,32	22,81
16	+С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0005	70357,95	68803,16	175,22	1379,57
17	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00005	495726,73	485767,16	239,44	9720,13
18	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,001	13152,16	12700,80	193,47	257,89
19	+С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00005	255697,35	250493,30	190,38	5013,67
20	+С1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00005	252091,82	246907,49	241,35	4942,98
21	+С111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00005	99561,67	97396,86	212,62	1952,19

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 7 березня 2025 р.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт приміщень трьохповерхової будівлі поліклінікикомунального некомерційного підприємства "Чернігівська центральнарайонна лікарня" Чернігівської районної ради Чернігівської області заадресою: м. Чернігів, вул. Шевченка,114" (Коригування)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	169031,92	104,96				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	30937,86	104,02				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4362,23	112,74				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	196,99	122,80				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	7125	148,63				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	23307,67	172,08				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.3		у зимовий період	люд.год	-					
9.4		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	234961,67					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	507,067479475	385,99 195722,98				
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	521,476319	342,55 178631,71				
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	230,272536	396,98 91413,59				
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	602,517120006	143,13 86238,28				
14	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	624,8675512	112,42 70247,61				
15	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	124,4	451,18 56126,79				
16	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	122,81642189	404,89 49727,14				
17	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	60,26315416	656,89 39586,26				
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	56,472459498	657,34 37121,61				
19	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	223,7475	157,84 35316,31				
20	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	67,94179	457,24 31065,70				
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	629,5583656	44,26 27864,25				
22	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	68,313648	391,69 26757,77				
23	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	34,44	765,74 26372,09				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	48,954068	503,21 24634,18				
25	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	44,73196502	532,63 23825,59				
26	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	31,46842	675,22 21248,11				
27	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	57,21252	314,03 17966,45				
28	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	143,7344	120,83 17367,43				
29	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	104,4594241	115,01 12013,88				
30	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	12,4079	526,18 6528,79				
31	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	10,81984	312,59 3382,17				
32	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	526,92	6,21 3272,17				
33	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	14,6811997	171,12 2512,25				
34	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	4,4	504,07 2217,91				
35	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,365138	343 2183,24				
36	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	341,011	6,28 2141,55				
37	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	3,49	384,46 1341,77				
38	КБМ203-99	Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	2,2252224	476,53 1060,39				
39	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	1,563854	555,3 868,41				
40	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	11,7125568	52,02 609,29				
41	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	2,68586456	200,45 538,38				
42	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	9,28	54,89 509,38				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	КБМ233-335	Прес кривошипний простої дії	маш. год	4,63588	105,67 489,87				
44	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,336	857,81 288,22				
45	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,643781385	414,68 266,96				
46	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	11,7125568	13,59 159,17				
47	КБМ204-502-П4	Автоматичний зварювальній апарат гарячого повітря Varimat V2, потужність 4,6 кВт	маш. год	7,84	18,71 146,69				
48	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,29737758	101,31 30,13				
49	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,05198	574,37 29,86				
50	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	1,33	5,22 6,94				
51	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	0,207	17,02 3,52				
52	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	1223,568	129,59 158562,18				
		Разом по розділу II	**грн.**		**1256396,97**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	2466,433					
		Дизельне паливо	кг	4246,773					
		Електроенергія	кВт-год	8827,274					
		Стиснене повітря	м3	36515,556					
		Мастильні матеріали	кг	422,579					
		Гідравлічна рідина	кг	66,991					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
53	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	3167,5985312					
54	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	5059,287886075					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	2214,455782175					
56	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	799,4492					
57	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1329,1488491					
58	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	156,36096					
59	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	370,238					
60	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	47,6425					
61	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	344					
62	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	129,8099352					
63	КБМ270-135 варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год	433,15960996					
64	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	177,2700293					
65	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	330,71529					
66	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	301,3024507					
67	КБМ270-119 варіант 1	Шуруповерти	маш. год	243,07132619					
68	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	50,6321528					
69	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	92,7636					
70	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	36,76358088					
71	КБМ270-115 варіант 2	Дрилі електричні	маш. год	83,328					
72	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	217,0657476					
73	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	32,5133					
74	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	54,55					
75	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	16,383					
76	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	8,64					
77	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	4,9927					
78	КБМ270-124-П4	Ручний зварювальний апарат гарячого повітря Triac S, потужність 1,6 кВт	маш. год	2,8					
79	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	51,33					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
80	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,017606					
81	КБМ270-135 варіант 2	Перфоратори електричні	маш. год	0,17					
82	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	630,90833					
83	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	55,2330039					
84	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	257,95568					
85	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	385,610865					
86	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	634,347604					
87	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	11,486238					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
88	&С111-32-1-7Т варіант 1	Металевий сайдинг	м2	3431,2866	4734,83 16246558,73	4640,09 15921478,64	1,9 6519,44	92,84 318560,65	10 км.
89	&С111-1911	Профілі напрямний	м	15383,976	604,57 9300690,37	592,70 9118082,58	0,02 307,68	11,85 182300,11	10 км.
90	+С111-2002-5 варіант 1	Емаль епоксиполіуретанова	кг	4668,23	1845,08 8613257,81	1808,69 8443380,92	0,21 980,33	36,18 168896,56	10 км.
91	&С111-32-1-7Т варіант 2	Керамограніт	м2	1106,98632	6744,68 7466268,49	6610,53 7317766,28	1,9 2103,27	132,25 146398,94	10 км.
92	+С1630-85 варіант 1	Кронштейни вирівнювальні	100шт	153,83976	45402,56 6984718,93	44493,96 6844940,13	18,35 2822,96	890,25 136955,84	10 км.
93	&С121-239-Д1 варіант 1	Двері алюмінієві, скло матове, протиударне, 2000х900	шт	170	39111,18 6648900,60	38808,00 6597360,00	12,03 2045,10	291,15 49495,50	10 км.
94	+С188888-27	Ролети металеві з ручним приводом	м2	745,54	8164,49 6086953,87	8004,40 5967600,38	- -	160,09 119353,49	
95	&С123-272-5-1 варіант 1	Фасадна система у комплекті з тонованим склом	м2	328,5	13941,19 4579680,91	13655,38 4485792,33	12,45 4089,83	273,36 89798,75	10 км.
96	+С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	10463,26816	291,65 3051612,16	285,77 2990088,14	0,16 1674,12	5,72 59849,90	10 км.
97	+С188888-1 варіант 1	Блоки газобетонні D400 кг/м3, товщ. 200мм	м3	607,6422	4547,79 2763429,12	4256,00 2586125,20	202,62 123120,46	89,17 54183,46	10 км.
98	+С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш	кг	123347,52	21,8 2688975,94	21,17 2611267,00	0,2 24669,50	0,43 53039,44	10 км.
99	&С1545-204-4 варіант 1	Плита підвісної стелі 600х600	шт	10992,8	237,61 2611999,21	232,85 2559673,48	0,1 1099,28	4,66 51226,45	10 км.
100	&С111-3000-82 варіант 4	Утеплювач FRONTROCK S мінераловатний, Y= 150 кг/м3	м2	4038,2937	646,75 2611766,45	633,92 2559955,14	0,15 605,74	12,68 51205,57	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
101	+С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	915,68	2534,62 2320900,84	2483,71 2274283,57	1,21 1107,97	49,7 45509,30	10 км.
102	+С111-1692	Мастика "Ізол"	т	12,285504	167562,39 2058588,41	164060,40 2015564,70	216,45 2659,20	3285,54 40364,51	10 км.
103	+С111-1724	Плитки плінтусні	м	4612,0842	438,21 2021061,42	429,20 1979506,54	0,42 1937,08	8,59 39617,80	10 км.
104	&С111-1911 варіант 1	Полімерні панелі (комплект з каркасом та кріпленням)	м	1225,7	1645,59 2016999,66	1613,30 1977421,81	0,02 24,51	32,27 39553,34	10 км.
105	+С114-18-У варіант 1	Утеплювач із базальтового волокна щільністю - 31 кг/м3	м3	298,35	6187,38 1846004,82	6048,00 1804420,80	18,06 5388,20	121,32 36195,82	10 км.
106	+С111-1717 варіант 1	Плівка броньована	1000м2	0,5671	3164583,25 1794635,16	3102400,00 1759371,04	132,6 75,20	62050,65 35188,92	10 км.
107	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	317,612152	5580,95 1772577,54	5186,16 1647187,44	285,36 90633,80	109,43 34756,30	10 км.
108	&С111-3000-82 варіант 3	Утеплювач FRONTROCK S мінераловатний, щільністьY= 110 кг/м3	м2	4038,2937	431,98 1744462,11	423,36 1709652,02	0,15 605,74	8,47 34204,35	10 км.
109	+С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	1478,3706	982,65 1452720,87	963,14 1423877,86	0,24 354,81	19,27 28488,20	10 км.
110	+С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	600,59	2233,78 1341585,93	2188,77 1314553,37	1,21 726,71	43,8 26305,85	10 км.
111	+С111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсіна	кг	4029,839	324,12 1306151,42	317,52 1279554,48	0,24 967,16	6,36 25629,78	10 км.
112	&С121-239-Д1 варіант 8	Двері алюмінієві, двостулкові, скло протиударне, 2000х1400	шт	21	49276,94 1034815,74	48898,08 1026859,68	12,03 252,63	366,83 7703,43	10 км.
113	+С1547-7 варіант 2	Світильник LED-PANEL-595-45-5000K-30W-3300L-IP54 PRO-LINE TNSy	шт	348	2658,12 925025,76	2605,78 906811,44	0,22 76,56	52,12 18137,76	10 км.
114	&2403-5102-Е	Ролети рулонні (у комплекті з кріпленням)	шт	445	2052,57 913393,65	2012,14 895402,30	0,18 80,10	40,25 17911,25	10 км.
115	+С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення до емалі	л	2161,86	406,28 878320,48	398,00 860420,28	0,31 670,18	7,97 17230,02	10 км.
116	&С111-3000-82 варіант 1	Пінополістерол, 50мм	м2	1627,4304	496,75 808426,05	486,86 792330,76	0,15 244,11	9,74 15851,18	10 км.
117	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	162,742224	4933,21 802841,57	4551,12 740659,39	285,36 46440,12	96,73 15742,06	10 км.
118	+С1630-537 варіант 19	Комплект нижнього підключення, прямий RLV-KDV	шт	216	3698,67 798912,72	3626,08 783233,28	0,07 15,12	72,52 15664,32	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
119	+С1547-7 варіант 7	Світильник LED OPAL-595-20 36W 3000/6000	шт	810	971,84 787190,40	952,56 771573,60	0,22 178,20	19,06 15438,60	10 км.
120	&С123-200-3 варіант 1	Перегородки дверні алюмінієві	м2	36,333	21586,03 784285,23	21155,30 768635,51	7,47 271,41	423,26 15378,31	10 км.
121	+15093-35023 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 3х2,5мм2	1000м	12,32364	63043,85 776929,71	61783,47 761397,24	24,23 298,60	1236,15 15233,87	10 км.
122	С130-644 варіант 1	Умивальники з кронштейнами, сифоном пляшковим	комплект	139	5491,46 763312,94	5380,39 747874,21	3,39 471,21	107,68 14967,52	10 км.
123	+С1547-16 варіант 8	Диференційний вимикач Ін=25А, 2Р Івит=30мА KZS-2M	шт	299	2526,36 755381,64	2476,66 740521,34	0,16 47,84	49,54 14812,46	10 км.
124	+С1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	130,194452	5715,37 744109,47	5292,00 688989,04	311,3 40529,53	112,07 14590,90	10 км.
125	&С121-239-Д1 варіант 19	Рентгенозахисні двері одностулкові, металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва, захист в еквіваленті Pb=1,7мм, 2000х900	шт	7	104513,24 731592,68	103723,20 726062,40	12,03 84,21	778,01 5446,07	10 км.
126	&С111-1820-2 варіант 1	Кут зовнішній, внутрішній з оцинкованої сталі зполімерним покриттям	пог.м	2115,2967	339,58 718312,45	194,74 411932,88	142,31 301027,87	2,53 5351,70	10 км.
127	+С188888-4 варіант 1	Дюбелі фасадні	шт	30767,952	22,4 689202,12	21,96 675664,23	- -	0,44 13537,89	
128	+С130-1128 варіант 1	Фасонні частини до повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	181	3786,2 685302,20	3710,75 671645,75	1,21 219,01	74,24 13437,44	10 км.
129	&С1110-182-3 варіант 1	Профіль поперчний, 1,2 м.п.	м	7161	95,14 681297,54	93,14 666975,54	0,13 930,93	1,87 13391,07	10 км.
130	&С121-239-Д1 варіант 3	Двері алюмінієві, глухі 2000х900	шт	18	34134,94 614428,92	33868,80 609638,40	12,03 216,54	254,11 4573,98	10 км.
131	+С114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінополістиролу	м3	102	5834,45 595113,90	5715,36 582966,72	4,69 478,38	114,4 11668,80	10 км.
132	+С111-1564	Гідроізол	м2	3573,9648	151,31 540776,61	148,18 529590,10	0,16 571,83	2,97 10614,68	10 км.
133	&С121-239-Д1 варіант 17	Двері металопластикові, глухі, 2000х700	шт	29	18054,56 523582,24	17908,13 519335,77	12,03 348,87	134,4 3897,60	10 км.
134	+С1514-5 варіант 2	Кран-комплект для двох пожежних кранів Ду 50мм і кран комплекта Ду 25 HW-25-52WKV-2	шт	18	28548,39 513871,02	27986,21 503751,78	2,41 43,38	559,77 10075,86	10 км.
135	+С111-1841 варіант 1	Сталь швелерна 20П	т	4,9306	96113,8 473898,70	95256,00 469669,23	142,31 701,67	715,49 3527,80	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
136	+С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог, рельефна	м2	482,052	978,05 471470,96	952,56 459183,45	6,31 3041,75	19,18 9245,76	10 км.
137	+С130-1128 варіант 2	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	174,1	2527,43 440025,56	2476,66 431186,51	1,21 210,66	49,56 8628,39	10 км.
138	&С123-33-19 варіант 2	Поручнів на сходах, пандусу	м	107,7	4080,93 439516,16	4000,75 430880,78	0,16 17,23	80,02 8618,15	10 км.
139	+С1110-169 варіант 1	Сталь штабова 150х8 мм	т	4,4837	97306,28 436292,17	95256,00 427099,33	142,31 638,08	1907,97 8554,76	10 км.
140	+15093-35013 варіант 3	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 3х1,5мм2	1000м	10,07046	40107,92 403905,20	39305,91 395828,59	15,58 156,90	786,43 7919,71	10 км.
141	+С111-852 варіант 1	Пінофол фольгований самоклеючий, 10мм.	м2	1515,626	248,81 377102,91	243,43 368948,84	0,5 757,81	4,88 7396,26	10 км.
142	&С1550-38-П-И	Монтажна піна професійна універсальна	л	771,87198	486,18 375268,72	476,28 367627,19	0,37 285,59	9,53 7355,94	10 км.
143	&С130-557-Р-К варіант 22	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 x 800 тип 22 PURMO	шт	43	8662,65 372493,95	8489,43 365045,49	3,36 144,48	169,86 7303,98	10 км.
144	+1504-17078 варіант 2	Розетка для прихованої установки штепсельна одинарна, 250В, 16А, IP20	шт	1900	194,32 369208,00	190,51 361969,00	- -	3,81 7239,00	
145	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	4241,68247	86,68 367669,04	84,67 359143,25	0,31 1314,92	1,7 7210,87	10 км.
146	+С111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	373,1748	974,59 363692,43	952,56 355471,39	2,92 1089,67	19,11 7131,37	10 км.
147	+С1630-25 варіант 2	Кран наставний, кутовий Fado" з накидною гайкою, діаметр 15 мм	шт	424	857,37 363524,88	840,37 356316,88	0,19 80,56	16,81 7127,44	10 км.
148	+С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка	кг	18281,4804	19,22 351370,05	18,63 340583,98	0,21 3839,11	0,38 6946,96	10 км.
149	&С1545-203-2 варіант 1	Профіль металевий оцінкований 60/27	м	2694,95902	129,62 349320,59	127,01 342286,75	0,07 188,65	2,54 6845,19	10 км.
150	+С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	2,3630688	145531,88 343901,85	144314,99 341026,25	133,53 315,54	1083,36 2560,06	10 км.
151	+С1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	3,8497	87590,16 337195,84	85730,40 330036,32	142,31 547,85	1717,45 6611,67	10 км.
152	&С111-14-10 варіант 1	Гвинти самонарізні	шт	153839,76	2,17 333832,28	2,12 326140,29	0,01 1538,40	0,04 6153,59	10 км.
153	+С130-1126 варіант 2	Фасонні частини до повітроводів з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	152	2159,17 328193,84	2115,74 321592,48	1,09 165,68	42,34 6435,68	10 км.
154	+С130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	139	2346,26 326130,14	2300,00 319700,00	0,25 34,75	46,01 6395,39	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
155	&C123-220-61 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з полівінілхлоридного профілю	м2	50,864	6378,18 324419,75	6244,56 317623,30	8,56 435,40	125,06 6361,05	10 км.
156	&C130-557-P-К варіант 21	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 x 700 тип 22 PURMO	шт	46	6828,45 314108,70	6691,20 307795,20	3,36 154,56	133,89 6158,94	10 км.
157	+С111-1780	Сітка з дроту холоднотягнутого	т	2,2726	136170,72 309461,58	133358,40 303070,30	142,31 323,41	2670,01 6067,87	10 км.
158	&C130-557-P-К варіант 18	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 x 500 тип 22 PURMO	шт	46	6503,51 299161,46	6372,63 293140,98	3,36 154,56	127,52 5865,92	10 км.
159	+С1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	159,55	1824,6 291114,93	1481,76 236414,81	307,06 48991,42	35,78 5708,70	10 км.
160	+С113-1372-1А варіант 2	Труба Fiber Basalt Plus S 3,2/ SDR 7,4/ Д 20мм	м	1200	241,96 290352,00	237,19 284628,00	0,03 36,00	4,74 5688,00	10 км.
161	+С1555-108 варіант 1	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 5,0 мм	м2	432	671,86 290243,52	658,32 284394,24	0,37 159,84	13,17 5689,44	10 км.
162	&C123-33-19 варіант 1	Профіль основний, 3,6 м.п.	м	3580,6	77,89 278892,93	76,20 272841,72	0,16 572,90	1,53 5478,31	10 км.
163	+С1424-11647 варіант 1	Суміші бетонні готові легкі, клас бетону В3,5 [М50]	м3	65,28	4142,37 270413,91	3905,50 254951,04	155,65 10160,83	81,22 5302,04	10 км.
164	+С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для блоків	кг	15344,5	17,48 268221,86	16,94 259935,83	0,2 3068,90	0,34 5217,13	10 км.
165	+С114-103 варіант 1	Склосітка	м2	5199,28395	49,74 258612,38	48,69 253153,14	0,07 363,95	0,98 5095,29	10 км.
166	&C130-557-P-К варіант 9	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 x 500 тип 22 PURMO	шт	39	6608,66 257737,74	6475,72 252553,08	3,36 131,04	129,58 5053,62	10 км.
167	+С1555-386 варіант 1	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм	м2	1755,072	146,23 256644,18	142,88 250764,69	0,48 842,43	2,87 5037,06	10 км.
168	&С1551-21-СП-2 варіант 1	Кутик пристінний	м	4070,4	62,57 254684,93	59,27 241252,61	2,07 8425,73	1,23 5006,59	10 км.
169	+С188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель	100шт	336,52448	755,91 254382,22	740,88 249324,26	0,21 70,67	14,82 4987,29	10 км.
170	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	180,156	1378,66 248373,87	1130,37 203642,94	221,26 39861,32	27,03 4869,61	10 км.
171	+С1630-537 варіант 20	Балансувальний клапан Dynamic Valve	шт	56	4420,9 247570,40	4334,15 242712,40	0,07 3,92	86,68 4854,08	10 км.
172	+С113-2227 варіант 1	Труба каналізаційна Htplus діам. 110х2,7 мм	м	538	455,63 245128,94	446,64 240292,32	0,06 32,28	8,93 4804,34	10 км.
173	+С130-10 варіант 1	Електроводопідігрівач V=15 л; N=1,5 кВт	шт	22	10910,31 240026,82	10689,84 235176,48	6,54 143,88	213,93 4706,46	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
174	+С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	133,991	1652,02 221355,81	1618,71 216892,57	0,92 123,27	32,39 4339,97	10 км.
175	+С130-901 варіант 1	Унітаз керамічний з низько-розташованим змивним бачком та косим випуском	шт	27	7777,43 209990,61	7620,48 205752,96	4,45 120,15	152,5 4117,50	10 км.
176	+15093-35053 варіант 8	Кабель з мідними жилами вогнетривкий, (N)HXHFE180/E90, перерізом 2х1,5мм2	1000м	2,54592	80929,34 206039,63	79272,05 201820,30	70,44 179,33	1586,85 4040,00	10 км.
177	+С1630-537 варіант 18	Термостатичний елемент RAW-K 5030	шт	216	950,09 205219,44	931,39 201180,24	0,07 15,12	18,63 4024,08	10 км.
178	&С121-239-Д1 варіант 7	Двері протипожежні II-типу, Е-30хв., 2000х800	шт	8	25604,23 204833,84	25401,60 203212,80	12,03 96,24	190,6 1524,80	10 км.
179	&С121-239-Д1 варіант 20	Рентгенозахисні двері одностулкові, металеві глухі, обробка МДФ з обох боків з фурнітурою в комплекті: замок та рентген-лиштва, захист в еквіваленті Pb=1,51мм, 2000х900	шт	2	102380,57 204761,14	101606,40 203212,80	12,03 24,06	762,14 1524,28	10 км.
180	+15093-35013 варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнетривкий, (N)HXHFE180/E30, перерізом 3х1,5мм2	1000м	3,15792	64824,52 204710,65	63537,87 200647,51	15,58 49,20	1271,07 4013,94	10 км.
181	+С113-213 варіант 1	Повітропровід сталевий, діаметр 400 мм, товщина стінки 8 мм	м	10	20273,4 202734,00	20109,60 201096,00	12,88 128,80	150,92 1509,20	10 км.
182	+С130-478 варіант 1	Метал для кріплення повітроводів	т	1,794	108154,52 194029,21	105840,00 189876,96	193,84 347,75	2120,68 3804,50	10 км.
183	+С1421-9474 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм	м3	87,1143	2217,27 193155,92	1905,12 165963,20	268,67 23405,00	43,48 3787,72	10 км.
184	+1504-13245 варіант 1	Блок аварійного живлення БАП40-1,0	шт	38	5053,08 192017,04	4953,31 188225,78	0,69 26,22	99,08 3765,04	10 км.
185	&С130-557-Р-К варіант 25	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 x 1200 тип 22 PURMO	шт	18	10207,51 183735,18	10004,00 180072,00	3,36 60,48	200,15 3602,70	10 км.
186	&С121-239-Д1 варіант 9	Двері протипожежні, II-типу, Е-60хв., 2000х800	шт	6	27736,91 166421,46	27518,40 165110,40	12,03 72,18	206,48 1238,88	10 км.
187	+С1547-7 варіант 6	Накладна рамка для світильника, 600*600 Panel PRO-LINE (металл) TNSy	шт	348	477,39 166131,72	467,81 162797,88	0,22 76,56	9,36 3257,28	10 км.
188	+С113-1372-1Б варіант 3	Труба Fiber Basalt Plus S 3,2/ SDR 7,4/ Pn28, Д 25мм	м	610	268,84 163992,40	263,54 160759,40	0,03 18,30	5,27 3214,70	10 км.
189	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	7439,18	21,8 162174,12	21,17 157487,44	0,2 1487,84	0,43 3198,84	10 км.
190	+С113-2128 варіант 6	Трубна теплоізоляція із спіненогополіетилену б=30 мм., S-42	м	498,74	321,75 160469,60	315,41 157307,58	0,03 14,96	6,31 3147,06	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
191	&C1110-182-31 варіант 1	Профілі поперечні, 0,6 м.п.	м	3580,6	44,4 158978,64	43,40 155398,04	0,13 465,48	0,87 3115,12	10 км.
192	+C113-2127 варіант 3	Трубна теплоізоляція із вспіненогополіетилену б=20 мм., N-22	м	1471,68	107,99 158926,72	105,84 155762,61	0,03 44,15	2,12 3119,96	10 км.
193	+15093-35173 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-1кВ, перерізом 5х25мм2	1000м	0,16626	928460,83 154365,90	910044,40 151303,98	211,32 35,13	18205,11 3026,79	10 км.
194	&C121-239-Д1 варіант 5	Двері протипожежні IIтипу, EI-30хв., 2000х700	шт	5	29869,58 149347,90	29635,20 148176,00	12,03 60,15	222,35 1111,75	10 км.
195	+C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	75,444	1976,72 149131,66	1936,87 146125,22	1,09 82,23	38,76 2924,21	10 км.
196	+C130-1146 варіант 1	Фасонні частини зі сталі товщ. 8 мм	м2	6	24832 148992,00	24343,20 146059,20	1,9 11,40	486,9 2921,40	10 км.
197	+C113-2128 варіант 5	Трубна теплоізоляція із вспіненогополіетилену б=30 мм., S-35	м	586,63	250,49 146944,95	245,55 144047,00	0,03 17,60	4,91 2880,35	10 км.
198	+C113-2150 варіант 9	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 110 мм товщиною 13 мм	м	423,11	345,48 146176,04	338,69 143303,13	0,02 8,46	6,77 2864,45	10 км.
199	&C111-1787-1 варіант 1	Підвіси (L 250- 1500 mm)	шт	3016	47,89 144436,24	46,57 140455,12	0,38 1146,08	0,94 2835,04	10 км.
200	+C130-10 варіант 2	Електроводопідігрівач V=50 л; N=1,2 кВт	шт	15	9604,03 144060,45	9409,18 141137,70	6,54 98,10	188,31 2824,65	10 км.
201	&C121-239-Д1 варіант 24	Перегородка скляна 3060х3000 з алюмінієвими дверима 2000х800	шт	1	143967,75 143967,75	142884,00 142884,00	12,03 12,03	1071,72 1071,72	10 км.
202	&C1110-182-3 варіант 2	Профіль металевий 28/27	м	1959,43527	69,22 135632,11	67,73 132712,55	0,13 254,73	1,36 2664,83	10 км.
203	+C113-2126 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 20 мм	м	7646,71	16,86 128923,53	16,50 126170,72	0,03 229,40	0,33 2523,41	10 км.
204	+C113-44 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 80 мм	м	223	575,82 128407,86	570,47 127214,81	1,06 236,38	4,29 956,67	10 км.
205	+C113-4 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 32 мм	м	510	246,72 125827,20	244,49 124689,90	0,39 198,90	1,84 938,40	10 км.
206	+C113-2128 варіант 4	Трубна теплоізоляція із вспіненогополіетилену б=20 мм., N-28	м	1056,75	118,78 125520,77	116,42 123026,84	0,03 31,70	2,33 2462,23	10 км.
207	+C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	1,26773	97306,28 123358,09	95256,00 120758,89	142,31 180,41	1907,97 2418,79	10 км.
208	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	9,1556	13471,5 123339,67	12700,80 116283,44	506,55 4637,77	264,15 2418,46	10 км.
209	&C121-239-Д1 варіант 2	Двері алюмінієві, скло матове, протиударне 2000х1200	шт	3	40959,5 122878,50	40642,56 121927,68	12,03 36,09	304,91 914,73	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
210	&C130-557-Р-К варіант 19	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 x 600 тип 22 PURMO	шт	18	6698,91 120580,38	6564,20 118155,60	3,36 60,48	131,35 2364,30	10 км.
211	+15093-35013 варіант 2	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 5х1,5мм2	1000м	1,6932	70645,55 119617,05	69244,76 117245,23	15,58 26,38	1385,21 2345,44	10 км.
212	+С1630-537 варіант 5	Термостатична головка з кожухом, що захищає від несанкціонованого втручання, RA 2920	шт	56	2131,14 119343,84	2089,28 116999,68	0,07 3,92	41,79 2340,24	10 км.
213	+С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	1,2125952	97377,99 118080,08	95256,00 115506,97	212,62 257,82	1909,37 2315,29	10 км.
214	+С1630-467 варіант 11	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-250x250-О-М-220-Т-2F	шт	7	15987,04 111909,28	15668,55 109679,85	5,02 35,14	313,47 2194,29	10 км.
215	&С121-239-Д1 варіант 18	Двері металопластикові, 2000х560	шт	6	18054,56 108327,36	17908,13 107448,78	12,03 72,18	134,4 806,40	10 км.
216	+С130-405 варіант 8	Витяжний канал оцинкований ВП.500, витяжка повітря з верхньої та нижньої зони, з решітками, 500х60	шт	3	36067,65 108202,95	35342,09 106026,27	18,35 55,05	707,21 2121,63	10 км.
217	+С1630-113 варіант 3	Манометри загального призначення, ДМ 05-100	комплект	53	2031,15 107650,95	1990,85 105515,05	0,47 24,91	39,83 2110,99	10 км.
218	+С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні	м2	617,83995	168,13 103877,43	162,99 100701,73	1,84 1136,83	3,3 2038,87	10 км.
219	+С113-2226 варіант 1	Труба каналізаційна Htplus, діам 50х1,8мм	м	644	159,82 102924,08	156,65 100882,60	0,04 25,76	3,13 2015,72	10 км.
220	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	205,0348	486,11 99669,47	476,28 97653,97	0,3 61,51	9,53 1953,99	10 км.
221	+С1630-1623 варіант 5	Стельовий фільтр-блок фільтром HEPA 14, діфузором, механізмом регулювання потоку та виміру забруднення фільтру, 305х610х150	шт	5	19882,47 99412,35	19491,50 97457,50	1,12 5,60	389,85 1949,25	10 км.
222	+С1630-467 варіант 9	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-300x250-О-М-220-Т-2F	шт	6	16369,22 98215,32	16043,23 96259,38	5,02 30,12	320,97 1925,82	10 км.
223	+15093-35063 варіант 2	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 5х6мм2	1000м	0,41718	232874,11 97150,42	228204,80 95202,48	103,15 43,03	4566,16 1904,91	10 км.
224	+С111-829-1 варіант 1	Профіль монтажний з перфорацією	м	641	151,16 96893,56	148,18 94983,38	0,02 12,82	2,96 1897,36	10 км.
225	+С113-2271 варіант 2	Ущільнення випуску HL 800/110, діам. 110 мм	шт	7	13172,92 92210,44	12914,60 90402,20	0,03 0,21	258,29 1808,03	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
226	&C130-557-Р-К варіант 24	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 x 1000 тип 22 PURMO	шт	10	9065,32 90653,20	8884,21 88842,10	3,36 33,60	177,75 1777,50	10 км.
227	+С1630-467 варіант 16	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-150x150-О-М-220-Т-2F	шт	6	14987,35 89924,10	14688,46 88130,76	5,02 30,12	293,87 1763,22	10 км.
228	&С123-33-19 варіант 3	Нащільник сталевий оцинкований з полімерним покриттям	м	461,51928	192,6 88888,61	188,66 87070,23	0,16 73,84	3,78 1744,54	10 км.
229	+15093-35063 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 5х10мм2	1000м	0,23256	375355,49 87292,67	367892,43 85557,06	103,15 23,99	7359,91 1711,62	10 км.
230	+С111-852 варіант 3	Вогнезахисне покриття повітропроводів FIX-45 нефольгований товщиною 5 мм	м2	219,73	389,15 85507,93	381,02 83721,52	0,5 109,87	7,63 1676,54	10 км.
231	+С1630-467 варіант 7	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-350x250-О-М-220-Т-2F	шт	5	16706,04 83530,20	16373,45 81867,25	5,02 25,10	327,57 1637,85	10 км.
232	+С1425-11683 варіант 1	Розчин готовий напівсухий цементний, марка М100	м3	21,114	3868,11 81671,27	3506,90 74044,69	285,36 6025,09	75,85 1601,49	10 км.
233	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,5683926	140496,92 79857,41	137592,00 78206,27	150,08 85,30	2754,84 1565,84	10 км.
234	+С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	365,00086	216,12 78883,99	211,68 77263,38	0,2 73,00	4,24 1547,61	10 км.
235	+С113-42 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм	м	172	456,68 78548,96	452,67 77859,24	0,61 104,92	3,4 584,80	10 км.
236	+С1630-467 варіант 10	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-300x150-О-М-220-Т-2F	шт	5	15602,73 78013,65	15291,77 76458,85	5,02 25,10	305,94 1529,70	10 км.
237	+С113-2150 варіант 6	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 89x3 мм товщиною 20 мм	м	226,89	343,32 77895,87	336,57 76364,37	0,02 4,54	6,73 1526,96	10 км.
238	+С130-901 варіант 2	Біде керамічне зі змішувачем та пластовим пляшковим сифоном	шт	10	7777,43 77774,30	7620,48 76204,80	4,45 44,50	152,5 1525,00	10 км.
239	&С121-239-Д1 варіант 6	Двері броньовані з замком та гратами, 2000x900	шт	4	19206,2 76824,80	19051,20 76204,80	12,03 48,12	142,97 571,88	10 км.
240	+С1630-467 варіант 2	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-600x300-О-М-220-Т-2F	шт	4	19046,54 76186,16	18668,06 74672,24	5,02 20,08	373,46 1493,84	10 км.
241	+С130-1175 варіант 4	Засувка Ayvaz BV-16, діаметр 100 мм	шт	4	18934,94 75739,76	18555,45 74221,80	8,22 32,88	371,27 1485,08	10 км.
242	&С130-557-Р-К варіант 26	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 x 1400 тип 22 PURMO	шт	6	12360,17 74161,02	12114,45 72686,70	3,36 20,16	242,36 1454,16	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
243	+С1630-467 варіант 4	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-500x300-О-М-220-Т-2F	шт	4	18489,48 73957,92	18121,92 72487,68	5,02 20,08	362,54 1450,16	10 км.
244	+С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100х100 мм	т	0,7514	97306,28 73115,94	95256,00 71575,36	142,31 106,93	1907,97 1433,65	10 км.
245	&С101-53-91-9С варіант 2	Стрічка самоклеюча ізоляційна	м	4375,445	16,2 70882,21	15,88 69482,07	- -	0,32 1400,14	
246	&С121-239-Д1 варіант 16	Дверний блок, алюмінієвий, скляний, протиударний 2000х900	шт	2	35201,27 70402,54	34927,20 69854,40	12,03 24,06	262,04 524,08	10 км.
247	+С1555-109	Сталь листова оцинкована, ламінована ПВХ, товщина листа 0,6 мм, сумарна товщина 1, 2-1,4 мм	м2	40	1750,99 70039,60	1715,88 68635,20	0,78 31,20	34,33 1373,20	10 км.
248	&С130-557-Р-К варіант 23	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 x 900 тип 22 PURMO	шт	8	8516,91 68135,28	8346,55 66772,40	3,36 26,88	167 1336,00	10 км.
249	+С118-54 варіант 1	Паронітові прокладки	шт	15383,976	4,42 67997,17	4,23 65074,22	0,1 1538,40	0,09 1384,55	10 км.
250	+2406-15018 варіант 1	Електрична рушникосушарка DEVI N=0,02 кВт	шт	11	5938,33 65321,63	5821,20 64033,20	0,69 7,59	116,44 1280,84	10 км.
251	+С112-53 варіант 1	Лага, ширина 150 мм, товщина 50 мм	м3	4,98	13057,12 65024,46	12700,80 63249,98	100,3 499,49	256,02 1274,99	10 км.
252	+С113-3 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25 мм	м	474	136,8 64843,20	135,48 64217,52	0,3 142,20	1,02 483,48	10 км.
253	+С111-829-1 варіант 2	Стрижень різьбовий (шпилька), М8	м	768	84,23 64688,64	82,56 63406,08	0,02 15,36	1,65 1267,20	10 км.
254	&С130-557-Р-К варіант 5	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Hygiene, 500 x 1200 тип 20 PURMO	шт	7	9232,44 64627,08	9048,05 63336,35	3,36 23,52	181,03 1267,21	10 км.
255	+С113-186 варіант 1	Повітропровід сталевий, діаметр 150 мм, товщина стінки 8 мм	м	12	5336,22 64034,64	5292,00 63504,00	4,5 54,00	39,72 476,64	10 км.
256	+С111-1397 варіант 1	Шпильки стяжні, діаметр 16 мм, А240С, довжина 380 мм	т	0,7214	88530,65 63866,01	86619,53 62487,33	175,22 126,40	1735,9 1252,28	10 км.
257	&С121-239-Д1 варіант 15	Блок віконний, рентгенозахисне, глухе, 1000х1000 (комплектна поставка)	шт	1	63819,65 63819,65	63332,54 63332,54	12,03 12,03	475,08 475,08	10 км.
258	+С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,2470508	255697,35 63170,23	250493,30 61884,57	190,38 47,03	5013,67 1238,63	10 км.
259	&С111-3000-82 варіант 5	Вогнезахистне покриття повітроводів FIX-45 фольгований товщиною 5 мм	м2	168,63	368,36 62116,55	360,99 60873,74	0,15 25,29	7,22 1217,52	10 км.
260	+С130-376 варіант 2	Клапан герметичний вентиляційний ГК-350	шт	2	30794,9 61589,80	30181,34 60362,68	9,74 19,48	603,82 1207,64	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
261	+С113-203 варіант 1	Повітропровід сталевий, діаметр 300 мм, товщина стінки 8 мм	м	4	15256,5 61026,00	15135,12 60540,48	7,81 31,24	113,57 454,28	10 км.
262	&С121-239-Д1 варіант 10	Двері посилені герметичні, 2000х980	шт	3	20272,54 60817,62	20109,60 60328,80	12,03 36,09	150,91 452,73	10 км.
263	+С1630-66 варіант 2	Засувки фланцеві з електроприводом, 30ч906бр, діаметр 80 мм	шт	1	59832,41 59832,41	58653,35 58653,35	5,88 5,88	1173,18 1173,18	10 км.
264	+С113-1372-1Б варіант 2	Труба ППР PN16 Georg Fischer, діаметр 20мм	м	1153	51,86 59794,58	50,81 58583,93	0,03 34,59	1,02 1176,06	10 км.
265	+С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,22204524	268928,32 59714,25	263459,04 58499,83	196,18 43,56	5273,1 1170,86	10 км.
266	+С130-10 варіант 5	Електроводопідігрівач V=200 л; N=2,5 кВт	шт	2	28975,79 57951,58	28401,10 56802,20	6,54 13,08	568,15 1136,30	10 км.
267	+С130-1126 варіант 3	Фасонні частини до повітроводів з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0, мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	19	3022,82 57433,58	2962,46 56286,74	1,09 20,71	59,27 1126,13	10 км.
268	+С113-139 варіант 2	Футляр з труби сталевої, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	81,8	693,78 56751,20	687,96 56275,13	0,66 53,99	5,16 422,08	10 км.
269	+С130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	31,566	1793,19 56603,84	1756,94 55459,57	1,09 34,41	35,16 1109,86	10 км.
270	+С130-376 варіант 4	Клапан герметичний вентиляційний ГК-150	шт	2	27774,26 55548,52	27219,93 54439,86	9,74 19,48	544,59 1089,18	10 км.
271	+С1630-154 варіант 1	Вентиль запорний фланцевий Ду 80, Ру16, Zetkama	шт	4	13838,93 55355,72	13560,22 54240,88	7,36 29,44	271,35 1085,40	10 км.
272	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	19,70612	2788,54 54951,30	2448,50 48250,43	285,36 5623,34	54,68 1077,53	10 км.
273	+С1547-6 варіант 1	Вимикач для прихованої установки, одноклавішний, 10А, 250В, IP20	шт	360	151,23 54442,80	148,18 53344,80	0,08 28,80	2,97 1069,20	10 км.
274	+15093-35053 варіант 6	Кабель з мідними жилами вогнетривкий, (N)HXHFE180/E30, перерізом 3х2,5мм2	1000м	0,5763	93747,69 54026,79	91839,06 52926,85	70,44 40,59	1838,19 1059,35	10 км.
275	+С130-405 варіант 3	Пристрій противибуховий МЗС	шт	3	17507,72 52523,16	17146,08 51438,24	18,35 55,05	343,29 1029,87	10 км.
276	+С1630-467 варіант 5	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-450x250-O-M-220-T-2F	шт	3	17440,14 52320,42	17093,16 51279,48	5,02 15,06	341,96 1025,88	10 км.
277	&С130-557-Р-К варіант 6	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Hygiene. 500 x 1400 тип 20 PURMO	шт	6	8700,43 52202,58	8526,47 51158,82	3,36 20,16	170,6 1023,60	10 км.
278	+С130-635 варіант 2	Душовий канал ACO ShowerDrain C	комплект	5	10364,9 51824,50	10160,64 50803,20	1,03 5,15	203,23 1016,15	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
279	+С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	235,298867	220,18 51808,10	215,66 50744,55	0,2 47,06	4,32 1016,49	10 км.
280	&С121-239-Д1 варіант 14	Двері протипожежні з підпором повітря та ущільненнням в притулах, II-типу, Е-30хв., 2000х900	шт	2	25604,23 51208,46	25401,60 50803,20	12,03 24,06	190,6 381,20	10 км.
281	+С1630-249 варіант 1	Вентиль запорний фланцевий Ду 65, Ру16, Zetkama	шт	4	12743,39 50973,56	12489,12 49956,48	4,4 17,60	249,87 999,48	10 км.
282	&С111-1809-2 варіант 1	Комплект стержневого уземлювача д16, 3 м ОС	шт	72	702,35 50569,20	696,78 50168,16	0,34 24,48	5,23 376,56	10 км.
283	+С1630-467 варіант 6	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-400х200-О-М-220-Т-2F	шт	3	16829,1 50487,30	16494,10 49482,30	5,02 15,06	329,98 989,94	10 км.
284	+С1630-537 варіант 12	Кран шаровий, D=1/2" ВР	шт	148	340,14 50340,72	333,40 49343,20	0,07 10,36	6,67 987,16	10 км.,
285	+С121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні (погрунтовані та пофарбовані)	т	0,37023	135379,25 50121,46	134205,68 49686,97	165,78 61,38	1007,79 373,11	10 км.
286	+С113-2085	Фіксатор пластмасовий одинарний із защіпкою діам. 16х2 мм	шт	8979,84	5,43 48760,53	5,29 47503,35	0,03 269,40	0,11 987,78	10 км.
287	+С1630-467 варіант 14	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-200х200-О-М-220-Т-2F	шт	3	16183,4 48550,20	15861,06 47583,18	5,02 15,06	317,32 951,96	10 км.
288	+С1545-291	Шпилька	комплект	709,92	67,73 48082,88	66,33 47088,99	0,07 49,69	1,33 944,20	10 км.
289	+С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	3,669696	13057,12 47915,66	12700,80 46608,07	100,3 368,07	256,02 939,52	10 км.
290	+С1547-7 варіант 1	Світильник аварійного освітлення з вбудованим акумулятором, світлодіодний, 8W, 230V, IP20 ДБО01ВСП-6-а-101	шт	105	453,65 47633,25	444,53 46675,65	0,22 23,10	8,9 934,50	10 км.
291	&С101-53-91-9С варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	4884,6304	9,71 47429,76	9,52 46501,68	- -	0,19 928,08	
292	+С111-1756 варіант 12	Анемостат АМ 125 ВРФ	шт	123	384,57 47302,11	376,79 46345,17	0,24 29,52	7,54 927,42	10 км.
293	+С113-160	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	96	491,62 47195,52	486,68 46721,28	1,28 122,88	3,66 351,36	10 км.
294	&С1545-2153-27 варіант 3	Рамка 4-м горизонтальна біла	шт	211	223,01 47055,11	218,03 46004,33	0,61 128,71	4,37 922,07	10 км.
295	+С1545-159	Очіс льняний	т	1,1743738	39695,94 46617,87	38716,83 45468,03	200,76 235,77	778,35 914,07	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
296	+С1630-467 варіант 15	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-200x150-O-M-220-T-2F	шт	3	15525,25 46575,75	15215,81 45647,43	5,02 15,06	304,42 913,26	10 км.
297	+С111-1781 варіант 1	Сітка дротяна	м2	440	105,13 46257,20	102,66 45170,40	0,41 180,40	2,06 906,40	10 км.
298	+С113-2 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм	м	424	108,98 46207,52	107,96 45775,04	0,21 89,04	0,81 343,44	10 км.
299	+2405-1364 варіант 2	Коробка розпаєчна для твердих стін, з кришкою	шт	2500	18,38 45950,00	17,99 44975,00	0,03 75,00	0,36 900,00	10 км.
300	+2405-1364 варіант 1	Коробка установочна для твердих стін D65x40	шт	2492	18,38 45802,96	17,99 44831,08	0,03 74,76	0,36 897,12	10 км.
301	+С113-2235 варіант 1	Коліно каналізаційне 45° Htplus діам. 50 мм	шт	639	71,27 45541,53	69,86 44640,54	0,01 6,39	1,4 894,60	10 км.
302	+С113-2150 варіант 8	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 50 мм товщиною 13 мм	м	367,92	123,08 45283,59	120,65 44389,55	0,02 7,36	2,41 886,68	10 км.
303	+С1630-65 варіант 1	Засувки фланцеві 11с67п, діаметр 50 мм	шт	14	3225,13 45151,82	3158,26 44215,64	3,63 50,82	63,24 885,36	10 км.
304	+С130-59 варіант 18	Вентилятор радіальний UKROS61-063-DUF400-N-00400/4-Y1	шт	1	44955,99 44955,99	44034,73 44034,73	39,77 39,77	881,49 881,49	10 км.
305	+С113-2150 варіант 7	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 50x2,5 мм товщиною 20 мм	м	175,78	248,32 43649,69	243,43 42790,13	0,02 3,52	4,87 856,04	10 км.
306	+С121-782	Металеві конструкції	т	0,4836	90179,03 43610,58	89341,94 43205,76	165,78 80,17	671,31 324,65	10 км.
307	&С111-14-2	Дюбель шурупи з пластмасовими пробками (150мм)	шт	2010,326	21,6 43423,04	21,17 42558,60	0,01 20,10	0,42 844,34	10 км.
308	+С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	674,98504	64,21 43340,79	62,74 42348,56	0,21 141,75	1,26 850,48	10 км.
309	&С1545-64-49 варіант 4	Короб кабельний 30x25	м	818,1	52,44 42901,16	51,39 42042,16	0,02 16,36	1,03 842,64	10 км.
310	+С130-376 варіант 3	Клапан герметичний вентиляційний ГК-300	шт	2	21388,62 42777,24	20959,50 41919,00	9,74 19,48	419,38 838,76	10 км.
311	+15095-46041 варіант 1	Провід з мідними жилами з ізоляцією ПВХ пластикат, не пош. горіння, ПВСнг-2x1.5мм2	1000м	1,47187	29049,7 42757,38	28468,85 41902,45	11,25 16,56	569,6 838,37	10 км.
312	+С113-2236 варіант 1	Коліно каналізаційне 45° Htplus діам. 110 мм	шт	220	194,33 42752,60	190,51 41912,20	0,01 2,20	3,81 838,20	10 км.
313	+С188888-5	Монтажна кліпса	шт	17088	2,49 42549,12	2,44 41694,72	- -	0,05 854,40	
314	+С1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	96,94725	434,36 42110,01	425,51 41252,02	0,33 31,99	8,52 826,00	10 км.
315	+С111-852 варіант 2	Рулонний матеріал ізоляційний	м2	368,268	113,86 41930,99	111,13 40925,62	0,5 184,13	2,23 821,24	10 км.
316	+С1630-66 варіант 1	Засувки фланцеві 30с41нж, діаметр 80 мм	шт	8	5207,48 41659,84	5099,49 40795,92	5,88 47,04	102,11 816,88	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
317	+С113-2147 варіант 5	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 20х2,8 мм товщиною 13 мм	м	345,44	118,77 41027,91	116,42 40216,12	0,02 6,91	2,33 804,88	10 км.
318	+15093-35053 варіант 2	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 5х4мм2	1000м	0,25806	158008,01 40775,55	154839,37 39957,85	70,44 18,18	3098,2 799,52	10 км.
319	+С113-1776 варіант 11	Перехід ППР 3Р Georg Fischer, діам. 20х1/2"	шт	417	97,26 40557,42	95,26 39723,42	0,09 37,53	1,91 796,47	10 км.
320	+С130-59 варіант 17	Вентилятор канальний SBV 50-30/25-4E шумоізольований з електродвиг. N=0,86 кВт, U=230 1 фазн.	шт	1	40338,68 40338,68	39507,96 39507,96	39,77 39,77	790,95 790,95	10 км.
321	+С1514-4 варіант 11	Корпус модульний металевий ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	12	3348,81 40185,72	3281,04 39372,48	2,11 25,32	65,66 787,92	10 км.
322	+С130-1125 варіант 1	Повітроводи класу з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони 280 мм	м2	22,4	1793,31 40170,14	1756,94 39355,46	1,21 27,10	35,16 787,58	10 км.
323	+С1630-540 варіант 1	Ручной балансувальний клапан MSV-F2 PN16, діаметр 50 мм	шт	2	19944,16 39888,32	19552,58 39105,16	0,52 1,04	391,06 782,12	10 км.
324	+С111-1720 варіант 2	Плівка поліетиленова	м2	1345,5	29,58 39799,89	28,92 38911,86	0,08 107,64	0,58 780,39	10 км.
325	+С113-1373 варіант 3	Труба Fiber Basalt Plus S 3,2/ SDR 7,4/ Pn28, Д 32мм	м	100	395,17 39517,00	387,38 38738,00	0,04 4,00	7,75 775,00	10 км.
326	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,242215692	162113,92 39266,54	158760,00 38454,16	175,22 42,44	3178,7 769,94	10 км.
327	+С1630-537 варіант 10	Кран шаровий з американкою, D=1 1/4" 3Р	шт	20	1943,29 38865,80	1905,12 38102,40	0,07 1,40	38,1 762,00	10 км.
328	&С130-557-Р-К варіант 13	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 x 1200 тип 22 PURMO	шт	4	9664,27 38657,08	9471,41 37885,64	3,36 13,44	189,5 758,00	10 км.
329	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	70,9349	539,8 38290,66	529,20 37538,75	0,02 1,42	10,58 750,49	10 км.
330	+С113-1 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр умовного проходу 15 мм	м	240	153,72 36892,80	152,41 36578,40	0,17 40,80	1,14 273,60	10 км.
331	&С1545-64-49 варіант 5	Короб кабельний 17х17	м	1080,7	34,03 36776,22	33,34 36030,54	0,02 21,61	0,67 724,07	10 км.
332	+С113-2446 варіант 5	Базальтові циліндри з фольгою Д 108мм., товщ. 100мм	м	96	380,01 36480,96	372,56 35765,76	- -	7,45 715,20	
333	+С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	16865,2	2,16 36428,83	2,12 35754,22	- -	0,04 674,61	
334	&С172-1393П варіант 1	Дюбель-шуруп "гриб", 6х40 мм	шт	11194	3,24 36268,56	3,18 35596,92	- -	0,06 671,64	
335	&С1545-2153-27 варіант 1	Рамка 1-м горизонтальна біла	шт	592	61,08 36159,36	59,27 35087,84	0,61 361,12	1,2 710,40	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
336	+К589421-1495 варіант 1	Кришки для огороджж., 170х1000х35, "Піраміда"	шт	101	352,1 35562,10	294,24 29718,24	50,96 5146,96	6,9 696,90	10 км.
337	+С111-1720 варіант 4	Пароізоляційна мембрана	м2	1805,5	19,51 35225,31	19,05 34394,78	0,08 144,44	0,38 686,09	10 км.
338	+С1514-4 варіант 4	Корпус модульний металевий ЩРв-2х48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	4	8714,27 34857,08	8541,29 34165,16	2,11 8,44	170,87 683,48	10 км.
339	+С1514-4 варіант 1	Шафа металева з монтажною панеллю, ЩМП-7-0 У1 1400х650х275, IP65	шт	2	17275,24 34550,48	16934,40 33868,80	2,11 4,22	338,73 677,46	10 км.
340	+С142-10-2	Вода	м3	413,41543	82,55 34127,44	82,55 34127,44	- -	- -	
341	+С111-1597 варіант 1	Азбестоцементний розчин	м3	1,18	28843,86 34035,75	27916,26 32941,19	362,03 427,20	565,57 667,36	10 км.
342	&С1545-64-88 варіант 5	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 1х2х0,8	1000м	1,567	21641,44 33912,14	21175,56 33182,10	41,54 65,09	424,34 664,95	10 км.
343	+С130-59 варіант 19	Вентилятор радіальний VRAN9-056-DUF400-N-00300/4-Y2-1-R0-0	шт	1	33831,04 33831,04	33127,92 33127,92	39,77 39,77	663,35 663,35	10 км.
344	+С112-292 варіант 1	Дошки підлоги, 150х50 мм	м3	3,6	9386,59 33791,72	9102,24 32768,06	100,3 361,08	184,05 662,58	10 км.
345	+С1630-537 варіант 11	Повітрявідвідник автоматичний, D=1/2"	шт	94	356,33 33495,02	349,27 32831,38	0,07 6,58	6,99 657,06	10 км.
346	+С1630-467 варіант 12	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-250х200-О-М-220-Т-2F	шт	2	16742,05 33484,10	16408,75 32817,50	5,02 10,04	328,28 656,56	10 км.
347	+С1547-7 варіант 5	Світильник вбудований ACQUA S 12 WH 4000K	шт	23	1438,21 33078,83	1409,79 32425,17	0,22 5,06	28,2 648,60	10 км.
348	+С130-1175 варіант 3	Вентиль запорний фланцевий Ду 100, Ру16, Zetkama	шт	2	16438,33 32876,66	16107,79 32215,58	8,22 16,44	322,32 644,64	10 км.
349	+С1630-986 варіант 1	Термометр показуючий	шт	15	2142,1 32131,50	2099,86 31497,90	0,24 3,60	42 630,00	10 км.
350	+С1630-467 варіант 13	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-250х150-О-М-220-Т-2F	шт	2	16058,64 32117,28	15738,74 31477,48	5,02 10,04	314,88 629,76	10 км.
351	+С1630-24 варіант 3	Кран бронзовий В-В, 11Б1бк, діаметр 15мм	шт	54	590,66 31895,64	578,94 31262,76	0,14 7,56	11,58 625,32	10 км.
352	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	2,409547	13152,16 31690,75	12700,80 30603,17	193,47 466,18	257,89 621,40	10 км.
353	+С188888-27 варіант 1	Ролети металеві з електричним приводом	м2	4	7907,84 31631,36	7752,78 31011,12	- -	155,06 620,24	
354	+С113-1885 варіант 1	Кріплення для каналізаційних труб діам. 110 мм	шт	450	70,21 31594,50	68,80 30960,00	0,03 13,50	1,38 621,00	10 км.
355	+280222-2085 варіант 1	Кран 3-х ходовий під манометр	шт	39	794,21 30974,19	778,64 30366,96	- -	15,57 607,23	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
356	+С1534-7 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 32 мм	шт	72	429,95 30956,40	421,47 30345,84	0,05 3,60	8,43 606,96	10 км.
357	&С121-239-Д1 варіант 13	Двері протипожежні з підпором повітря та ущільненнням в притулах, II-типу, Е-30хв., 2000х1400	шт	1	30935,92 30935,92	30693,60 30693,60	12,03 12,03	230,29 230,29	10 км.
358	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,16040295	189787,84 30442,53	185825,16 29806,90	241,35 38,71	3721,33 596,92	10 км.
359	+С113-750 варіант 3	Люк металевий, ЛМ 700х1000, товщ. 5мм (кришка)	шт	3	9966,51 29899,53	9749,98 29249,94	21,11 63,33	195,42 586,26	10 км.
360	&С121-239-Д1 варіант 11	Двері посилені герметичні, 2000х1200	шт	1	29869,58 29869,58	29635,20 29635,20	12,03 12,03	222,35 222,35	10 км.
361	+С1630-537 варіант 25	Клапан балансувальний AB-QM PLUS IV Д15	шт	4	7394,03 29576,12	7248,98 28995,92	0,07 0,28	144,98 579,92	10 км.
362	+С111-1756 варіант 10	Діфузор алюмінієвий ADR 150	шт	30	961,06 28831,80	941,98 28259,40	0,24 7,20	18,84 565,20	10 км.
363	+С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	5,00953	5715,37 28631,32	5292,00 26510,43	311,3 1559,47	112,07 561,42	10 км.
364	+С113-1878 варіант 3	Хомут металевий з шурупом Д 32	шт	352	81 28512,00	79,38 27941,76	0,03 10,56	1,59 559,68	10 км.
365	+С130-985 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 80 мм	шт	42	672,25 28234,50	658,43 27654,06	0,64 26,88	13,18 553,56	10 км.
366	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	3216,9215	8,67 27890,71	8,47 27247,33	0,03 96,51	0,17 546,87	10 км.
367	+С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	1022,4	26,81 27410,54	26,26 26848,22	0,02 20,45	0,53 541,87	10 км.
368	+С111-1756 варіант 9	Діфузор 300х300, ПКД-12+R	шт	16	1710,18 27362,88	1676,41 26822,56	0,24 3,84	33,53 536,48	10 км.
369	+С1630-537 варіант 8	Кран шаровий з американкою, D=1/2" 3Р	шт	56	485,88 27209,28	476,28 26671,68	0,07 3,92	9,53 533,68	10 км.
370	+С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	166,5	163,18 27169,47	159,78 26603,37	0,2 33,30	3,2 532,80	10 км.
371	+С1547-16 варіант 17	Вимикач навантаження, LAS40 3P 40A	шт	8	3368,42 26947,36	3302,21 26417,68	0,16 1,28	66,05 528,40	10 км.
372	+15093-35053 варіант 3	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 5х2,5мм2	1000м	0,25704	104823,63 26943,87	102697,82 26397,45	70,44 18,11	2055,37 528,31	10 км.
373	&С1545-2153-27 варіант 2	Рамка 2-м горизонтальна біла	шт	232	115,06 26693,92	112,19 26028,08	0,61 141,52	2,26 524,32	10 км.
374	&С130-557-Р-К варіант 16	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 x 1600 тип 22 PURMO	шт	2	13267,01 26534,02	13003,51 26007,02	3,36 6,72	260,14 520,28	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
375	+С113-1374 варіант 1	Труба ППР PN16 Georg Fischer, діаметр 32мм	м	110	237,57 26132,70	232,85 25613,50	0,06 6,60	4,66 512,60	10 км.
376	+С1630-967 варіант 1	Сітки металеві антивандальні для кришного вентилятора	м2	12	2149,82 25797,84	2106,22 25274,64	1,45 17,40	42,15 505,80	10 км.
377	&С121-239-Д1 варіант 23	Двері броньовані з замком та гратами, 2000х800	шт	1	25604,23 25604,23	25401,60 25401,60	12,03 12,03	190,6 190,60	10 км.
378	+С113-198 варіант 1	Повітропровід сталевий, діаметр 350 мм, товщина стінки 8 мм	м	1,5	17068,9 25603,35	16934,40 25401,60	7,44 11,16	127,06 190,59	10 км.
379	+С1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	40	638,01 25520,40	625,23 25009,20	0,27 10,80	12,51 500,40	10 км.
380	+С113-2254 варіант 1	Трійник каналізаційний 45° Htplus діам. 50х50 мм	шт	130	194,35 25265,50	190,51 24766,30	0,03 3,90	3,81 495,30	10 км.
381	+С1630-537 варіант 24	Ручний запірний клапан MSV-S Ду 32мм	шт	6	4201,75 25210,50	4119,29 24715,74	0,07 0,42	82,39 494,34	10 км.
382	+С1630-537 варіант 23	Ручний запірний клапан MSV-S Ду 25мм	шт	8	3130,82 25046,56	3069,36 24554,88	0,07 0,56	61,39 491,12	10 км.
383	+С113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	72	342,8 24681,60	339,36 24433,92	0,89 64,08	2,55 183,60	10 км.
384	+С113-1802 варіант 9	Перехід з металевою різьбою зовнішньою PPR, 20х3/4" ВР	шт	544	45,37 24681,28	44,45 24180,80	0,03 16,32	0,89 484,16	10 км.
385	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,2800816	87041,03 24378,59	85184,26 23858,54	150,08 42,03	1706,69 478,02	10 км.
386	+С130-935 варіант 1	Фланець свободний до ПЕ втулки, діаметр 100 мм	шт	8	3005,89 24047,12	2946,58 23572,64	0,37 2,96	58,94 471,52	10 км.
387	+С1630-1904 варіант 3	Засувка сталева клинова фланцева, Д 80мм	шт	4	5970,1 23880,40	5852,95 23411,80	0,09 0,36	117,06 468,24	10 км.
388	+С111-1643 варіант 1	Клей для вогнезахисного покриття	кг	258	92,49 23862,42	90,48 23343,84	0,2 51,60	1,81 466,98	10 км.
389	+С113-2256 варіант 1	Трійник каналізаційний 45° Htplus діам. 110х50 мм	шт	81	291,52 23613,12	285,77 23147,37	0,03 2,43	5,72 463,32	10 км.
390	+С1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг/см3, діаметр 12 мм	м	80	294,96 23596,80	289,01 23120,80	0,17 13,60	5,78 462,40	10 км.
391	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,12011719	194504,16 23363,29	190512,00 22883,77	178,35 21,42	3813,81 458,10	10 км.
392	+С1547-7 варіант 8	Світильник 1-MCL-1841-01-S	шт	18	1295,71 23322,78	1270,08 22861,44	0,22 3,96	25,41 457,38	10 км.
393	+С113-1705 варіант 1	Коліно PPR 90°, 20мм	шт	794	29,18 23168,92	28,58 22692,52	0,03 23,82	0,57 452,58	10 км.
394	+С113-1878 варіант 7	Хомут металевий з шурупом Д 25	шт	390	59,4 23166,00	58,21 22701,90	0,03 11,70	1,16 452,40	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
395	&C1545-64-88 варіант 4	Кабель ПСВВнг -(J-YY-U) Псввнг 4х0,4	1000м	4,03	5728,1 23084,24	5574,24 22464,19	41,54 167,41	112,32 452,64	10 км.
396	+С113-1495 варіант 2	Шланг гнучкий для змішувача, 0,6м.п.	шт	300	75,87 22761,00	74,09 22227,00	0,29 87,00	1,49 447,00	10 км.
397	&С121-239-Д1 варіант 12	Двері суцільні, знизу оббиті покривельною сталлю, 2000х800	шт	1	22405,22 22405,22	22226,40 22226,40	12,03 12,03	166,79 166,79	10 км.
398	&С111-1797-14-5	Саморізи 3,5х25	шт	26967,2428	0,83 22382,81	0,81 21843,47	- -	0,02 539,34	
399	+С111-1756 варіант 21	Грати однорядні регульовані радіальні, 3030-1R, 350х150	шт	22	993,45 21855,90	973,73 21422,06	0,24 5,28	19,48 428,56	10 км.
400	+С1630-467 варіант 3	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-550x300-O-M-220-T-2F	шт	1	21757,72 21757,72	21326,08 21326,08	5,02 5,02	426,62 426,62	10 км.
401	+С1547-16 варіант 10	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Ін=10А	шт	105	205,29 21555,45	201,10 21115,50	0,16 16,80	4,03 423,15	10 км.
402	+С1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	5,49336	3907,62 21465,96	3545,64 19477,48	285,36 1567,59	76,62 420,89	10 км.
403	+1504-17078 варіант 1	Розетка для прихованої установки штепсельна одинарна з кришкой, 250В, 16А, IP44	шт	100	213,76 21376,00	209,57 20957,00	- -	4,19 419,00	
404	+С1111-65 варіант 1	Метал для кріплення	т	0,158	135208,1 21362,88	132363,12 20913,37	193,84 30,63	2651,14 418,88	10 км.
405	&С130-557-Р-К варіант 14	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 x 700 тип 22 PURMO	шт	4	5327,86 21311,44	5220,03 20880,12	3,36 13,44	104,47 417,88	10 км.
406	+С1630-1904 варіант 1	Кран кульовий сталевий фланцевий, КЗШс41нж, Д 65мм	шт	3	7051,63 21154,89	6913,27 20739,81	0,09 0,27	138,27 414,81	10 км.
407	+С113-1802 варіант 8	Перехід з металевою різьбою внутрішньою PPR, 32х1" ВР	шт	98	213,79 20951,42	209,57 20537,86	0,03 2,94	4,19 410,62	10 км.
408	+С111-1892	Шліфкруги	шт	100,4368	207,27 20817,54	203,20 20408,76	0,01 1,00	4,06 407,78	10 км.
409	+С1112-27	Карборунд	кг	175,1632	118,44 20746,33	115,91 20303,17	0,21 36,78	2,32 406,38	10 км.
410	+С111-1721-11А варіант 1	Монтажна стрічка самоклеюча для укріплення швів, шириною 50мм	м	2130	9,71 20682,30	9,52 20277,60	- -	0,19 404,70	
411	+С1547-7 варіант 9	Світильник 1 GLOBAL GBH 08 20W	шт	21	971,84 20408,64	952,56 20003,76	0,22 4,62	19,06 400,26	10 км.
412	+С1630-537 варіант 27	Клапан балансувальний AB-QM PLUS IV Д25	шт	2	9643,86 19287,72	9454,69 18909,38	0,07 0,14	189,1 378,20	10 км.
413	+С1630-633 варіант 8	Кран кульовий, В-В метелик, КВ11, діаметр 15 мм	шт	94	205,17 19285,98	201,10 18903,40	0,05 4,70	4,02 377,88	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
414	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,388052	49364,79 19156,11	48254,54 18725,27	142,31 55,22	967,94 375,62	10 км.
415	+С111-1756 варіант 24	Антивандальна сітка SET-400x300-40-CS	шт	12	1592,61 19111,32	1561,14 18733,68	0,24 2,88	31,23 374,76	10 км.
416	+С130-59 варіант 14	Вентилятор канальний N=0,16 кВт, U=230 1 фазн. RV 250 L	шт	2	9526,92 19053,84	9300,35 18600,70	39,77 79,54	186,8 373,60	10 км.
417	+С113-1375 варіант 1	Труба ППР PN16 Georg Fischer, діаметр 40мм	м	44	431,91 19004,04	423,36 18627,84	0,08 3,52	8,47 372,68	10 км.
418	+С130-396 варіант 1	Клапан димовидалення з приводом KPD-4-03-900x400-2*f-MP220-out-RES-MRP	шт	1	18988,2 18988,20	18606,67 18606,67	9,21 9,21	372,32 372,32	10 км.
419	+С113-1372-1Б варіант 4	Труба PEX-A Ру=10 бар, Т=95гр , діаметр 20мм	м	235	79,92 18781,20	78,32 18405,20	0,03 7,05	1,57 368,95	10 км.
420	+С1547-6 варіант 3	Вимикач для прихованої установки, двохклавішний, 10А, 250В, IP20	шт	90	208,44 18759,60	204,27 18384,30	0,08 7,20	4,09 368,10	10 км.
421	+С111-1756 варіант 13	Анемостат АМ 100 ВРФ	шт	21	885,49 18595,29	867,89 18225,69	0,24 5,04	17,36 364,56	10 км.
422	+С1630-537 варіант 26	Клапан балансувальний AB-QM PLUS IV Д20	шт	2	9212,03 18424,06	9031,33 18062,66	0,07 0,14	180,63 361,26	10 км.
423	+С113-2149 варіант 2	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 32x4,4 мм товщиною 13 мм	м	112,42	161,96 18207,54	158,76 17847,80	0,02 2,25	3,18 357,49	10 км.
424	&С111-1809-1	Дріт алюмінієвий d8мм	м	720	24,81 17863,20	24,61 17719,20	0,02 14,40	0,18 129,60	10 км.
425	+С1630-467 варіант 8	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом FPD-90-350x200-O-M-220-T-2F	шт	1	17861,95 17861,95	17506,70 17506,70	5,02 5,02	350,23 350,23	10 км.
426	+С113-1878 варіант 6	Хомут металевий з шурупом Д 20	шт	402	44,3 17808,60	43,40 17446,80	0,03 12,06	0,87 349,74	10 км.
427	+290116-5433 варіант 1	Піктограма "ВИХІД" (клеюча плівка на світильник)	шт	80	220,07 17605,60	215,46 17236,80	0,29 23,20	4,32 345,60	10 км.
428	+С1630-539 варіант 1	Клапан зворотний Fado NEW 15 1/2 KL1, латунний шток, діаметр 15 мм	шт	46	378,17 17395,82	370,44 17040,24	0,31 14,26	7,42 341,32	10 км.
429	+15093-35053 варіант 5	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 3х4мм2	1000м	0,17748	96728,81 17167,43	94761,73 16818,31	70,44 12,50	1896,64 336,62	10 км.
430	+С113-1879 варіант 2	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	1976	8,67 17131,92	8,47 16736,72	0,03 59,28	0,17 335,92	10 км.
431	&С111-1062-1	Полоса TSO 25x4 мм	кг	160	106,66 17065,60	105,73 16916,80	0,14 22,40	0,79 126,40	10 км.
432	+С113-136 варіант 1	Футляр із сталевої труби Д 45x3,0 мм	м	72,4	234,43 16972,73	232,21 16812,00	0,47 34,03	1,75 126,70	10 км.
433	+С130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 50 мм	шт	36	471,17 16962,12	461,48 16613,28	0,45 16,20	9,24 332,64	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
434	+С1514-4 варіант 7	Корпус модульний ЩРв-36з-1 УХЛ3 36 IP31	шт	3	5615,91 16847,73	5503,68 16511,04	2,11 6,33	110,12 330,36	10 км.
435	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	3,01765	5580,95 16841,35	5186,16 15650,02	285,36 861,12	109,43 330,21	10 км.
436	+С130-247 варіант 1	Глушники шуму, переріз обичайки 500х250 мм	шт	3	5591,09 16773,27	5473,36 16420,08	8,1 24,30	109,63 328,89	10 км.
437	+С1514-4 варіант 8	Корпус модульний металевий ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	3	5507,95 16523,85	5397,84 16193,52	2,11 6,33	108 324,00	10 км.
438	+С113-2257 варіант 1	Трійник каналізаційний 45° Htplus діам. 110х110 мм	шт	46	356,29 16389,34	349,27 16066,42	0,03 1,38	6,99 321,54	10 км.
439	+С1630-153 варіант 1	Вентиль запорний фланцевий Ду 50, Ру16, Zetkama	шт	2	8143,55 16287,10	7980,34 15960,68	3,53 7,06	159,68 319,36	10 км.
440	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,19587	82450,65 16149,61	80658,75 15798,63	175,22 34,32	1616,68 316,66	10 км.
441	&С130-557-Р-К варіант 10	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 x 600 тип 22 PURMO	шт	3	5373,2 16119,60	5264,48 15793,44	3,36 10,08	105,36 316,08	10 км.
442	+С130-396 варіант 2	Клапан димовидалення з приводом KPD-4-03-600x350-2*f-MP220-out-RES-MRP	шт	1	16073,36 16073,36	15748,99 15748,99	9,21 9,21	315,16 315,16	10 км.
443	+С130-246 варіант 2	Глушники шуму, переріз обичайки 350х250 мм	шт	3	5281,36 15844,08	5170,69 15512,07	7,11 21,33	103,56 310,68	10 км.
444	+С113-2446 варіант 3	Базальтові циліндри з фольгою Д 76мм., товщ. 70мм	м	72	218,08 15701,76	213,80 15393,60	- -	4,28 308,16	
445	+С130-10 варіант 4	Електроводопідігрівач V=100 л; N=2,0 кВт	шт	1	15660,41 15660,41	15346,80 15346,80	6,54 6,54	307,07 307,07	10 км.
446	+С118-68 варіант 2	Гайки Д 16мм, М16	шт	2040	7,66 15626,40	7,41 15116,40	0,1 204,00	0,15 306,00	10 км.
447	+С113-3 варіант 5	Труба мідна Д 15,88	м	67	229,57 15381,19	227,56 15246,52	0,3 20,10	1,71 114,57	10 км.
448	+С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	124,0896	121,79 15112,87	120,58 14962,72	0,3 37,23	0,91 112,92	10 км.
449	+С1514-4 варіант 6	Корпус модульний металевий ЩРв-2х36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	2	7534,3 15068,60	7384,46 14768,92	2,11 4,22	147,73 295,46	10 км.
450	&С130-557-Р-К варіант 3	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Hygiene, 500 x 800 тип 20 PURMO	шт	2	7506,85 15013,70	7356,30 14712,60	3,36 6,72	147,19 294,38	10 км.
451	+С113-3 варіант 3	Труба мідна Д 9,52	м	123	121,79 14980,17	120,58 14831,34	0,3 36,90	0,91 111,93	10 км.
452	+С1630-1614 варіант 1	Насос Гном	шт	1	14578,03 14578,03	14288,40 14288,40	3,79 3,79	285,84 285,84	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
453	+С130-1175 варіант 5	Клапан зворотний Ayvaz CV-35, діаметр 100 мм	шт	4	3642,93 14571,72	3563,28 14253,12	8,22 32,88	71,43 285,72	10 км.
454	+С1547-16 варіант 16	Диференційний вимикач Ін=32А, 2Р Івит=30мА KZS-2M	шт	4	3605,92 14423,68	3535,06 14140,24	0,16 0,64	70,7 282,80	10 км.
455	+С113-1879 варіант 3	Опора пластикова, Д 20мм	шт	1330	10,82 14390,60	10,58 14071,40	0,03 39,90	0,21 279,30	10 км.
456	+С1630-633 варіант 3	Кран кульовий "В-В" ручка, KBR1, діаметр 15 мм	шт	44	323,92 14252,48	317,52 13970,88	0,05 2,20	6,35 279,40	10 км.
457	+С113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. діам. 20 мм	шт	503	28,1 14134,30	27,52 13842,56	0,03 15,09	0,55 276,65	10 км.
458	&С130-557-Р-К варіант 28	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 x 2000 тип 22 PURMO	шт	1	13994,62 13994,62	13716,86 13716,86	3,36 3,36	274,4 274,40	10 км.
459	+С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	7,615	1830,48 13939,11	1794,38 13664,20	0,21 1,60	35,89 273,31	10 км.
460	&С130-557-Р-К варіант 17	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 x 2000 тип 22 PURMO	шт	1	13778,71 13778,71	13505,18 13505,18	3,36 3,36	270,17 270,17	10 км.
461	+С130-10 варіант 3	Електроводопідігрівач V=80 л; N=1,5 кВт	шт	1	13771,16 13771,16	13494,60 13494,60	6,54 6,54	270,02 270,02	10 км.
462	&С130-557-Р-К варіант 27	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Compact 500 x 1600 тип 22 PURMO	шт	1	13638,37 13638,37	13367,59 13367,59	3,36 3,36	267,42 267,42	10 км.
463	+С130-529 варіант 1	Пісуари зі змивним краном	шт	7	1923,34 13463,38	1883,95 13187,65	1,68 11,76	37,71 263,97	10 км.
464	&С130-557-Р-К варіант 7	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Hygiene, 500 x 1600 тип 20 PURMO	шт	1	13420,3 13420,30	13153,80 13153,80	3,36 3,36	263,14 263,14	10 км.
465	+С1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	15,567704	848,99 13216,83	635,04 9886,11	197,3 3071,51	16,65 259,21	10 км.
466	+С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0807591	163333,56 13190,67	159918,32 12914,86	212,62 17,17	3202,62 258,64	10 км.
467	+С130-553 варіант 1	Набір кронштейнів Monclac для радіаторів гігієнічних, двійний комплект МСК-108 h=500 Purmo	шт	18	729,72 13134,96	714,99 12869,82	0,42 7,56	14,31 257,58	10 км.
468	+С130-491 варіант 2	Ванна чавунна емальована ВМЧ-1700 з урівнюванням електричний потенціалів, змішувачем, переливною трубою, сіфоном та випуском	шт	1	12956,3 12956,30	12700,80 12700,80	1,45 1,45	254,05 254,05	10 км.
469	+С1547-16 варіант 11	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Ін=6А	шт	62	205,29 12727,98	201,10 12468,20	0,16 9,92	4,03 249,86	10 км.
470	+С1545-8 варіант 1	Закладна детель для установки термоманометра з захисним кожухом	шт	15	809,79 12146,85	793,80 11907,00	0,11 1,65	15,88 238,20	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
471	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,5051564	23984,95	23284,80	229,86	470,29	10 км.
					12116,15	11762,47	116,12	237,56	
472	+С111-1756 варіант 16	Грати вентиляційні дверні МВ 350/2	шт	18	671,73	658,32	0,24	13,17	10 км.
					12091,14	11849,76	4,32	237,06	
473	+1503-8862 варіант 3	Шина нульова ШНИ-6х9-12-К-3	шт	73	163,63	158,76	1,66	3,21	10 км.
					11944,99	11589,48	121,18	234,33	
474	&С1-1-9	Дюбель забивний 6х40мм	шт	7355,828	1,62	1,49	0,1	0,03	10 км.
					11916,44	10960,18	735,58	220,68	
475	+С1630-982 варіант 1	Лічильник електромагнітний холодної води з автоматичним живленням та вбудованим радіомодулем (високоточний) тип IPERL G6. 3 (DN 25)	шт	1	11682,4	11451,89	1,44	229,07	10 км.
					11682,40	11451,89	1,44	229,07	
476	+С1514-4 варіант 3	Корпус модульний ЩРв-36з-1 36 IP31	шт	2	5831,82	5715,36	2,11	114,35	10 км.
					11663,64	11430,72	4,22	228,70	
477	+С130-984 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 65 мм	шт	18	639,24	626,12	0,59	12,53	10 км.
					11506,32	11270,16	10,62	225,54	
478	+С1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	3,8	2908,87	2850,71	1,12	57,04	10 км.
					11053,71	10832,70	4,26	216,75	
479	+С1630-735 варіант 1	Фільтр карманний SCF 500-250	шт	3	3664,49	3556,75	35,89	71,85	10 км.
					10993,47	10670,25	107,67	215,55	
480	+С1630-735 варіант 2	Фільтруюча вставка F9 SCI 500-250 (F9)	шт	3	3664,49	3556,75	35,89	71,85	10 км.
					10993,47	10670,25	107,67	215,55	
481	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	46,7315	232,87	227,99	0,31	4,57	10 км.
					10882,36	10654,31	14,49	213,56	
482	+С130-615 варіант 1	Змішувач з душовою сіткою та гнучкому шлангі	комплект	5	2149,02	2106,22	0,66	42,14	10 км.
					10745,10	10531,10	3,30	210,70	
483	+С113-1738 варіант 1	Трійник PPR редукційний 25х20х25	шт	184	58,32	57,15	0,03	1,14	10 км.
					10730,88	10515,60	5,52	209,76	
484	+С113-750 варіант 4	Люк металевий. ЛМ 700х1200, товщ. 5мм (кришка)	шт	1	10707,33	10476,27	21,11	209,95	10 км.
					10707,33	10476,27	21,11	209,95	
485	+С113-2291 варіант 1	Прочищення Htplus, діам. 110 мм	шт	33	323,9	317,52	0,03	6,35	10 км.
					10688,70	10478,16	0,99	209,55	
486	+С113-1495 варіант 3	Шланг гнучкий для водонагрівача, 0,6м.п.	шт	82	129,85	127,01	0,29	2,55	10 км.
					10647,70	10414,82	23,78	209,10	
487	&С111-1679-2 варіант 1	Стрічка самоклеюча	м	443,4294	23,8	23,28	0,05	0,47	10 км.
					10553,62	10323,04	22,17	208,41	
488	+С111-1904 варіант 2	Акріловий герметик для труб Д 89х3 тип 606, HILTI	шт	16	658,54	645,62	0,01	12,91	10 км.
					10536,64	10329,92	0,16	206,56	
489	+С113-2150 варіант 10	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 160 мм товщиною 13 мм	м	17,37	604,57	592,70	0,02	11,85	10 км.
					10501,38	10295,20	0,35	205,83	
490	&С130-557-Р-К варіант 15	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 x 1400 тип 22 PURMO	шт	1	10350	10143,70	3,36	202,94	10 км.
					10350,00	10143,70	3,36	202,94	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
491	+С124-65 варіант 2	Сітка (кр.200), Д 8 А240С	т	0,105819	97306,28 10296,85	95256,00 10079,89	142,31 15,06	1907,97 201,90	10 км.
492	+С130-376 варіант 1	Клапан витратомір-відсікач КРО-2	шт	2	5137,88 10275,76	5027,40 10054,80	9,74 19,48	100,74 201,48	10 км.
493	+С113-1373 варіант 2	Труба ППР PN16 Georg Fischer, діаметр 25мм	м	67	151,18 10129,06	148,18 9928,06	0,04 2,68	2,96 198,32	10 км.
494	+С1630-451 варіант 5	Дросель-клапан, діаметр 100 мм	шт	8	1264,05 10112,40	1238,39 9907,12	0,87 6,96	24,79 198,32	10 км.
495	+С1630-461 варіант 5	Дросель-клапан, 200х150	шт	8	1264,05 10112,40	1238,39 9907,12	0,87 6,96	24,79 198,32	10 км.
496	+С1115-2349 варіант 1	Стакан монтажний з вбудованим клапаном STAM 402-63-N	шт	1	10052,3 10052,30	9853,70 9853,70	1,5 1,50	197,1 197,10	10 км.
497	+С1110-3 варіант 2	Болт з гайкою та двома шайбами М16 (8 шт на 1 фланець), Д 80мм	шт	240	41,24 9897,60	40,37 9688,80	0,06 14,40	0,81 194,40	10 км.
498	+С1545-89 варіант 1	Лоток кабельний неперфорований 200х50х3000	шт	13	760,18 9882,34	744,60 9679,80	0,67 8,71	14,91 193,83	10 км.
499	+С1545-89 варіант 2	Кришка лотка кабельного неперфорованого 200х50х3000	шт	13	760,18 9882,34	744,60 9679,80	0,67 8,71	14,91 193,83	10 км.
500	&С1550-38-П-И варіант 1	Монтажна піна професійна протипожежна	л	19	518,57 9852,83	508,03 9652,57	0,37 7,03	10,17 193,23	10 км.
501	+С130-59 варіант 7	Вентилятор канальний осьовий N=0,024 кВт, U=230 1 фазн. 125 ВКО прес	шт	5	1969,95 9849,75	1891,55 9457,75	39,77 198,85	38,63 193,15	10 км.
502	+С130-59 варіант 10	Вентилятор настінний осьовий N=0,016 кВт, U=230 1 фазн., 100 М прес	шт	5	1969,95 9849,75	1891,55 9457,75	39,77 198,85	38,63 193,15	10 км.
503	+С113-1883 варіант 1	Кріплення для каналізаційних труб діам. 50 мм	шт	754	12,98 9786,92	12,70 9575,80	0,03 22,62	0,25 188,50	10 км.
504	+С113-3 варіант 2	Труба мідна Д 6,25	м	80	121,79 9743,20	120,58 9646,40	0,3 24,00	0,91 72,80	10 км.
505	+С1630-537 варіант 21	Кран шаровий з американкою, D=1" ЗР	шт	12	809,75 9717,00	793,80 9525,60	0,07 0,84	15,88 190,56	10 км.
506	+С113-2266 варіант 1	Трійник каналізаційний 87° Htplus 110х110	шт	24	404,87 9716,88	396,90 9525,60	0,03 0,72	7,94 190,56	10 км.
507	+С118-68 варіант 1	Шайби плоскі Д 16мм	шт	2190	4,42 9679,80	4,23 9263,70	0,1 219,00	0,09 197,10	10 км.
508	+С113-2310 варіант 3	Гофра (подовжувач гнучкий) для унітазу діам. 110 мм	шт	27	356,29 9619,83	349,27 9430,29	0,03 0,81	6,99 188,73	10 км.
509	+С113-3 варіант 4	Труба мідна Д 12,7	м	51	186,91 9532,41	185,22 9446,22	0,3 15,30	1,39 70,89	10 км.
510	&С111-14-10 варіант 2	Саморіз покрівельний	шт	1600	5,95 9520,00	5,82 9312,00	0,01 16,00	0,12 192,00	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
511	&C111-3000-82 варіант 2	Мінвата Роквул, товщ. 50мм	м2	30,00937	312,14 9367,12	305,87 9178,97	0,15 4,50	6,12 183,65	10 км.
512	+C113-1375 варіант 2	Труба ППР PN16 Georg Fischer, діаметр 50мм	м	17	539,87 9177,79	529,20 8996,40	0,08 1,36	10,59 180,03	10 км.
513	&C1545-38-3 варіант 3	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем A=100 mm	шт	220	41,59 9149,80	40,75 8965,00	0,02 4,40	0,82 180,40	10 км.
514	+C113-1878 варіант 5	Хомут металевий з шурупом Д 15	шт	240	37,81 9074,40	37,04 8889,60	0,03 7,20	0,74 177,60	10 км.
515	+C130-253 варіант 2	Глушники шуму, переріз обичайки 500x400 мм	шт	2	4466,13 8932,26	4373,23 8746,46	5,33 10,66	87,57 175,14	10 км.
516	+C113-2148 варіант 2	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 25x3,5 мм товщиною 13 мм	м	68,47	129,57 8871,66	127,01 8696,37	0,02 1,37	2,54 173,92	10 км.
517	+C113-1453-2 варіант 1	Труби каналізації діаметром 160x2,7 мм	м	17	519,12 8825,04	507,85 8633,45	1,09 18,53	10,18 173,06	10 км.
518	&C111-136-3	Дюбел-шуруп	шт.	1600	5,4 8640,00	5,29 8464,00	- -	0,11 176,00	
519	+C111-1720 варіант 1	Плівка тепловідбивна	м2	118,552	72,76 8625,84	71,25 8446,83	0,08 9,48	1,43 169,53	10 км.
520	&C130-557-P-K варіант 12	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 x 1000 тип 22 PURMO	шт	1	8622,69 8622,69	8450,26 8450,26	3,36 3,36	169,07 169,07	10 км.
521	+C130-59 варіант 15	Вентилятор канальний N=0,16 кВт, U=230 1 фазн. RV 200 L	шт	1	8447,35 8447,35	8241,95 8241,95	39,77 39,77	165,63 165,63	10 км.
522	&C130-557-P-K варіант 4	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Hygiene, 500 x 900 тип 20 PURMO	шт	1	8406,78 8406,78	8238,58 8238,58	3,36 3,36	164,84 164,84	10 км.
523	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,1089933	76311,37 8317,43	74598,62 8130,75	216,45 23,59	1496,3 163,09	10 км.
524	+C113-1799 варіант 4	Трійник НГ-прес, Д 20мм	шт	48	172,76 8292,48	169,34 8128,32	0,03 1,44	3,39 162,72	10 км.
525	+C1630-24 варіант 4	Кран бронзовий 11Б16к, діаметр 15мм	шт	14	590,66 8269,24	578,94 8105,16	0,14 1,96	11,58 162,12	10 км.
526	+C113-2150 варіант 2	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 40x5,5 мм товщиною 13 мм	м	44,97	183,55 8254,24	179,93 8091,45	0,02 0,90	3,6 161,89	10 км.
527	+C1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий Y-подібний з корпусом з латуні, Y222, діаметром 25 мм	шт	4	2015,45 8061,80	1974,98 7899,92	0,95 3,80	39,52 158,08	10 км.
528	+C130-1186 варіант 2	Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом, діаметр 25 мм	м	60	131,97 7918,20	129,12 7747,20	0,26 15,60	2,59 155,40	10 км.
529	+C113-1880 варіант 3	Опора пластикова, Д 25мм	шт	610	12,98 7917,80	12,70 7747,00	0,03 18,30	0,25 152,50	10 км.
530	+C111-1631	Замазка захисна	кг	44,36	177,48 7873,01	173,76 7707,99	0,24 10,65	3,48 154,37	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
531	+С113-1737 варіант 5	Трійник PPR 20x20x20	шт	144	54,01 7777,44	52,92 7620,48	0,03 4,32	1,06 152,64	10 км.
532	+С1630-103 варіант 3	Фільтр сітчастий Y-подібний з корпусом з латуні, Y222, діаметром 32 мм	шт	3	2590,85 7772,55	2539,10 7617,30	0,95 2,85	50,8 152,40	10 км.
533	&С1545-64-88 варіант 6	Кабель ПСВВнг -(J-YY-U) 2x0,4	1000м	0,644	12048,71 7759,37	11770,92 7580,47	41,54 26,75	236,25 152,15	10 км.
534	+С1547-6 варіант 2	Вимикач для прихованої установки, одноклавішний прохідний, 10А, 250В, IP20	шт	34	226,79 7710,86	222,26 7556,84	0,08 2,72	4,45 151,30	10 км.
535	+С111-1846	Болти анкерні	т	0,0874	87497,23 7647,26	85632,86 7484,31	148,74 13,00	1715,63 149,95	10 км.
536	+С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	1,962765	3728,88 7318,92	3425,90 6724,24	229,86 451,16	73,12 143,52	10 км.
537	+С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	292,63	24,92 7292,34	24,26 7099,20	0,17 49,75	0,49 143,39	10 км.
538	+С1547-16 варіант 7	Вимикач навантаження, LAS63 3P 63A	шт	3	2427,04 7281,12	2379,29 7137,87	0,16 0,48	47,59 142,77	10 км.
539	+С113-2127 варіант 4	Гофротруба захисна Д 28мм	м	235	30,81 7240,35	30,18 7092,30	0,03 7,05	0,6 141,00	10 км.
540	&С1545-38-3 варіант 5	Тримач дроту Niro з шурупом та підкладкою	шт	260	27,55 7163,00	26,99 7017,40	0,02 5,20	0,54 140,40	10 км.
541	&С1421-9941-1 варіант 1	Холодний асфальт Рокфальт	кг	600	11,92 7152,00	11,53 6918,00	0,16 96,00	0,23 138,00	10 км.
542	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,420427	5012,41 7119,76	4752,66 6750,81	161,47 229,36	98,28 139,59	10 км.
543	+С111-309 варіант 1	Канат просмолений (кабалка)	т	0,0287	237650,55 6820,57	232832,73 6682,30	158,01 4,53	4659,81 133,74	10 км.
544	+С113-1737 варіант 4	Трійник ППР рівнопрохідний Georg Fischer, діам. 20 мм	шт	315	21,62 6810,30	21,17 6668,55	0,03 9,45	0,42 132,30	10 км.
545	+С1630-1623 варіант 2	Коробка для встановлення ФЯР (Ду 300мм)	шт	2	3401,78 6803,56	3333,96 6667,92	1,12 2,24	66,7 133,40	10 км.
546	+С113-2291 варіант 2	Прочищення Htplus, діам. 50 мм	шт	21	323,9 6801,90	317,52 6667,92	0,03 0,63	6,35 133,35	10 км.
547	+С113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	26	261,57 6800,82	258,96 6732,96	0,66 17,16	1,95 50,70	10 км.
548	+15095-1264 варіант 1	Провід монтажний з мідними жилами перерізом 50мм2 ПВ3	1000м	0,01854	361380,27 6699,99	354197,27 6566,82	97,11 1,80	7085,89 131,37	10 км.
549	+С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,492306	13462,7 6627,77	13102,12 6450,25	96,61 47,56	263,97 129,96	10 км.
550	&С130-557-Р-К варіант 2	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Hygiene, 500 x 700 тип 20 PURMO	шт	1	6608,66 6608,66	6475,72 6475,72	3,36 3,36	129,58 129,58	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
551	&C130-557-P-К варіант 1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням Ventil Hygiene, 500 x 600 тип 20 PURMO	шт	1	6503,51 6503,51	6372,63 6372,63	3,36 3,36	127,52 127,52	10 км.
552	&C130-557-P-К варіант 8	Радіатор сталевий з боковим підключенням Compact 500 x 400 тип 22 PURMO	шт	1	6491,63 6491,63	6360,98 6360,98	3,36 3,36	127,29 127,29	10 км.
553	+C113-144 варіант 1	Футляр з труби сталевої, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	8,5	759,13 6452,61	752,59 6397,02	0,89 7,57	5,65 48,02	10 км.
554	+C113-3 варіант 6	Труба мідна Д 19,05	м	28	229,57 6427,96	227,56 6371,68	0,3 8,40	1,71 47,88	10 км.
555	+C130-59 варіант 16	Вентилятор канальний N=0,113 кВт, U=230 1 фазн. БУСТ 200	шт	1	6410,02 6410,02	6244,56 6244,56	39,77 39,77	125,69 125,69	10 км.
556	+C1633-116ВД варіант 1	Герметик стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	5,99178	1068,92 6404,73	1047,82 6278,31	0,14 0,84	20,96 125,58	10 км.
557	+C113-1375 варіант 3	Труба ППР PN16 Georg Fischer, діаметр 63мм	м	10	637,03 6370,30	624,46 6244,60	0,08 0,80	12,49 124,90	10 км.
558	+C111-1756 варіант 23	Антивандальна сітка SET-1200x350-40-CS	шт	1	6315,72 6315,72	6191,64 6191,64	0,24 0,24	123,84 123,84	10 км.
559	+C1113-73 варіант 1	Основа для плівки	т	0,0371	169292,82 6280,76	165714,76 6148,02	258,59 9,59	3319,47 123,15	10 км.
560	+C1514-4 варіант 10	Корпус модульний металевий ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	2	3132,9 6265,80	3069,36 6138,72	2,11 4,22	61,43 122,86	10 км.
561	+C1630-1623 варіант 1	Фільтри повітряні чарункові ФЯР 514x514x50 з монтажною рамкою	шт	2	3131,89 6263,78	3069,36 6138,72	1,12 2,24	61,41 122,82	10 км.
562	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,74579	3578 6246,44	3196,54 5580,49	311,3 543,46	70,16 122,49	10 км.
563	+15095-1214 варіант 1	Провід монтажний з мідними жилами перерізом 6мм2 ПВ3	1000м	0,1331	46854,77 6236,37	45922,91 6112,34	13,14 1,75	918,72 122,28	10 км.
564	+C1630-467 варіант 1	Дросель-клапан, 560x300	шт	1	6214,16 6214,16	6087,29 6087,29	5,02 5,02	121,85 121,85	10 км.
565	+C113-2310 варіант 1	Манжета гумова ущільнена діам. 50x25 мм	шт	163	37,81 6163,03	37,04 6037,52	0,03 4,89	0,74 120,62	10 км.
566	+C1630-537 варіант 28	Кран шаровий, D=1/2" ЗР	шт	18	340,14 6122,52	333,40 6001,20	0,07 1,26	6,67 120,06	10 км.
567	&C124-2-A8 варіант 2	Сталь кругла, діаметр 20 мм	м.п.	67	90,71 6077,57	88,90 5956,30	0,03 2,01	1,78 119,26	10 км.
568	+C113-2147 варіант 2	Термоізоляція для труб діам. 6x12,7 мм, K-Flex ST, товщиною 6 мм	м	51	118,77 6057,27	116,42 5937,42	0,02 1,02	2,33 118,83	10 км.
569	+C1630-460 варіант 8	Дросель-клапан, 100x100	шт	6	1006,41 6038,46	985,99 5915,94	0,69 4,14	19,73 118,38	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
570	+1503-8862 варіант 2	DIN-рейка, YDN10-0030	шт	54	109,65 5921,10	105,84 5715,36	1,66 89,64	2,15 116,10	10 км.
571	+C130-59 варіант 9	Вентилятор канальний осьовий N=0,016 кВт, U=230 1 фазн., 100 ВКО прес	шт	3	1969,95 5909,85	1891,55 5674,65	39,77 119,31	38,63 115,89	10 км.
572	+C1534-41 варіант 1	Заглушки, діаметр умовного проходу 200 мм	шт	4	1474,67 5898,68	1442,68 5770,72	3,07 12,28	28,92 115,68	10 км.
573	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 50х5 мм	т	0,0606	97306,28 5896,76	95256,00 5772,51	142,31 8,62	1907,97 115,63	10 км.
574	+C1547-16 варіант 20	Вимикач навантаження, LAS25 3P 25A	шт	3	1964,98 5894,94	1926,29 5778,87	0,16 0,48	38,53 115,59	10 км.
575	+C1630-124 варіант 7	Відвід сталевий приварний, діаметр 50мм	шт	28	206,41 5779,48	202,23 5662,44	0,13 3,64	4,05 113,40	10 км.
576	+C113-2146 варіант 2	Термоізоляція для труб діам. 6х9,52 мм, K-Flex ST, товщиною 6 мм	м	123	46,42 5709,66	45,49 5595,27	0,02 2,46	0,91 111,93	10 км.
577	+C130-1186 варіант 1	Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом, діаметр 15 мм	м	30	187,51 5625,30	183,57 5507,10	0,26 7,80	3,68 110,40	10 км.
578	&C1545-90-2	Корпус для контрольного фасадного з'єднання, 140х60 мм	шт	24	233 5592,00	227,56 5461,44	0,87 20,88	4,57 109,68	10 км.
579	+C113-1777 варіант 3	Перехід ППР 3P Georg Fischer, діам. 32х1"	шт	14	388,73 5442,22	381,02 5334,28	0,09 1,26	7,62 106,68	10 км.
580	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,02079057	260029,5 5406,16	254718,26 5295,74	212,62 4,42	5098,62 106,00	10 км.
581	+C1630-537 варіант 22	Ручний запірний клапан MSV-S Ду 20мм	шт	2	2698,99 5397,98	2646,00 5292,00	0,07 0,14	52,92 105,84	10 км.
582	&C124-2-A8 варіант 3	Штаба сталева, 40х4 мм	м.п.	67	79,92 5354,64	78,32 5247,44	0,03 2,01	1,57 105,19	10 км.
583	+C130-234 варіант 1	Глушники шуму, діаметр обичайки 250 мм	шт	2	2667,48 5334,96	2611,34 5222,68	3,84 7,68	52,3 104,60	10 км.
584	+C130-246 варіант 1	Глушники шуму, переріз обичайки 400х200 мм	шт	1	5281,36 5281,36	5170,69 5170,69	7,11 7,11	103,56 103,56	10 км.
585	+C1630-736 варіант 1	Фільтр карманний SCF 500-300	шт	2	2635,24 5270,48	2540,08 5080,16	43,49 86,98	51,67 103,34	10 км.
586	+C1630-736 варіант 2	Фільтруюча вставка F9 SCI 500-300 (F9)	шт	2	2635,24 5270,48	2540,08 5080,16	43,49 86,98	51,67 103,34	10 км.
587	+C113-153 варіант 2	Труби сталеві електрозварні із сталі, діаметр 80 мм	м	8	658,4 5267,20	652,59 5220,72	0,91 7,28	4,9 39,20	10 км.
588	+C113-159 варіант 1	Труби сталеві електрозварні із сталі, діаметр 108 мм (гільзи)	м	6,4	818,58 5238,91	811,38 5192,83	1,11 7,10	6,09 38,98	10 км.
589	+C130-376 варіант 7	Клапан надлишкового тиску KID-400x400-N	шт	1	5224,25 5224,25	5112,07 5112,07	9,74 9,74	102,44 102,44	10 км.
590	+C1547-16 варіант 4	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 3P In=16A	шт	8	647,9 5183,20	635,04 5080,32	0,16 1,28	12,7 101,60	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
591	+С1514-4 варіант 5	Корпус модульний металевий ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	1	5159,25 5159,25	5055,98 5055,98	2,11 2,11	101,16 101,16	10 км.
592	+С130-233 варіант 1	Глушники шуму, діаметр обичайки 200 мм	шт	2	2543,35 5086,70	2490,38 4980,76	3,1 6,20	49,87 99,74	10 км.
593	+С1630-451 варіант 3	Дросель-клапан, діаметр 150 мм	шт	4	1264,05 5056,20	1238,39 4953,56	0,87 3,48	24,79 99,16	10 км.
594	+С1534-7 варіант 6	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 15 мм	шт	194	25,96 5036,24	25,40 4927,60	0,05 9,70	0,51 98,94	10 км.
595	+С113-1885 варіант 3	Хомут металічний з шурупом 108мм	шт	48	104,71 5026,08	102,63 4926,24	0,03 1,44	2,05 98,40	10 км.
596	+С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна	кг	258,68716	19,39 5015,94	18,82 4868,49	0,19 49,15	0,38 98,30	10 км.
597	+С111-1756 варіант 20	Грати однорядні регульовані радіальні, 3030-1R, 350x150	шт	5	993,45 4967,25	973,73 4868,65	0,24 1,20	19,48 97,40	10 км.
598	+С1630-1904 варіант 2	Клапан зворотний фланцевий тип 402, діаметр 65мм	шт	1	4892,49 4892,49	4796,47 4796,47	0,09 0,09	95,93 95,93	10 км.
599	+С130-59 варіант 13	Вентилятор настінний осьовий N=0,061 кВт, U=230 1 фазн., ОВ 2Е 200	шт	1	4884,78 4884,78	4749,23 4749,23	39,77 39,77	95,78 95,78	10 км.
600	+С130-245 варіант 1	Глушники шуму переріз обичайки 350x200 мм	шт	1	4837,61 4837,61	4736,45 4736,45	6,3 6,30	94,86 94,86	10 км.
601	+С130-245 варіант 2	Глушники шуму переріз обичайки 300x250 мм	шт	1	4837,61 4837,61	4736,45 4736,45	6,3 6,30	94,86 94,86	10 км.
602	+С130-245 варіант 3	Глушники шуму переріз обичайки 300x150 мм	шт	1	4837,61 4837,61	4736,45 4736,45	6,3 6,30	94,86 94,86	10 км.
603	+С130-245 варіант 4	Глушники шуму переріз обичайки 250x250 мм	шт	1	4837,61 4837,61	4736,45 4736,45	6,3 6,30	94,86 94,86	10 км.
604	+С1545-104	Брухт металевий	т	0,771	6268,98 4833,38	5972,99 4605,18	173,07 133,44	122,92 94,76	10 км.
605	&С1545-38-3 варіант 1	Тримач дроту Niro з дюбелем A=90 мм	шт	150	32,14 4821,00	31,49 4723,50	0,02 3,00	0,63 94,50	10 км.
606	&С1545-44-4	Саморізи 3,5x 9,5	шт	9808,9447	0,49 4806,38	0,46 4512,11	0,02 196,18	0,01 98,09	10 км.
607	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм. марка Э42А	т	0,0809565	59362,85 4805,81	58020,52 4697,14	178,35 14,44	1163,98 94,23	10 км.
608	+С1110-112 варіант 2	Сітка антивандальна	м2	21	227,05 4768,05	222,26 4667,46	0,34 7,14	4,45 93,45	10 км.
609	+С1534-7 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 20 мм	шт	88	54,03 4754,64	52,92 4656,96	0,05 4,40	1,06 93,28	10 км.
610	&С111-136-3 варіант 1	Дюбелі 6x60 мм	шт.	1635,80482	2,9 4743,83	2,84 4645,69	- -	0,06 98,14	
611	+С1630-124 варіант 8	Трійник сталевий приварний, діаметр 50x50 мм	шт	30	157,75 4732,50	154,53 4635,90	0,13 3,90	3,09 92,70	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
612	+С113-2271 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 67° Htplus, діам. 110 мм	шт	10	469,64 4696,40	460,40 4604,00	0,03 0,30	9,21 92,10	10 км.
613	+С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,04299	108670,77 4671,76	107696,03 4629,85	165,78 7,13	808,96 34,78	10 км.
614	+С111-1756 варіант 14	Грати однорядні регульовані 2535-1 150х300	шт	6	777,54 4665,24	762,05 4572,30	0,24 1,44	15,25 91,50	10 км.
615	+С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,061378	75733,31 4648,36	74073,12 4546,46	175,22 10,75	1484,97 91,15	10 км.
616	+С113-2128	Захисна трубка /гофрована/ 32х3 мм	м	135,34	33,93 4592,09	33,23 4497,35	0,03 4,06	0,67 90,68	10 км.
617	&С1545-64-17 варіант 2	Кабель вогнестійкий КОРkНС FRHE FE 180/E30 3х1,5 мм2	1000м	0,09	50890,02 4580,10	49850,64 4486,56	41,54 3,74	997,84 89,80	10 км.
618	+С130-376 варіант 5	Регулююча заглушка РГЗ-200	шт	2	2259,03 4518,06	2205,00 4410,00	9,74 19,48	44,29 88,58	10 км.
619	+С111-1756 варіант 18	Грати однорядні регульовані 2535-1 250х250	шт	8	561,62 4492,96	550,37 4402,96	0,24 1,92	11,01 88,08	10 км.
620	+С130-376 варіант 8	Клапан надлишкового тиску KID-350x200-N	шт	1	4490,14 4490,14	4392,36 4392,36	9,74 9,74	88,04 88,04	10 км.
621	+С130-253 варіант 1	Глушники шуму, переріз обичайки 600х300 мм	шт	1	4466,13 4466,13	4373,23 4373,23	5,33 5,33	87,57 87,57	10 км.
622	+15093-35053 варіант 7	Кабель з мідними жилами вогнетривкий, (N)HXHFE180/E90, перерізом 5х2,5мм2	1000м	0,02856	155894,96 4452,36	152767,76 4363,05	70,44 2,01	3056,76 87,30	10 км.
623	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,9604	2250,32 4411,53	2205,63 4323,92	0,57 1,12	44,12 86,49	10 км.
624	+С1514-4 варіант 2	Корпус модульний ЩРв-24з-1 36 IP31	шт	1	4396 4396,00	4307,69 4307,69	2,11 2,11	86,2 86,20	10 км.
625	+С1545-248	Скоби будівельні	кг	54	81,16 4382,64	79,38 4286,52	0,19 10,26	1,59 85,86	10 км.
626	&С1545-64-49 варіант 6	Короб кабельний 40х40	м	40,4	108,43 4380,57	106,28 4293,71	0,02 0,81	2,13 86,05	10 км.
627	+С113-187	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,72	1177,09 4378,77	1165,31 4334,95	3,02 11,23	8,76 32,59	10 км.
628	+С115-124	Втулки ізолювальні текстолітові	1000шт	0,04	107825,33 4313,01	105707,20 4228,29	3,91 0,16	2114,22 84,56	10 км.
629	+С130-376 варіант 9	Клапан надлишкового тиску KID-300x200-N	шт	1	4295,82 4295,82	4201,85 4201,85	9,74 9,74	84,23 84,23	10 км.
630	+С113-2446 варіант 2	Базальтові циліндри з фольгою Д 57мм., товщ. 50мм	м	26	164,1 4266,60	160,88 4182,88	- -	3,22 83,72	
631	+С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,059568	71552,59 4262,24	69993,15 4169,35	156,45 9,32	1402,99 83,57	10 км.
632	+С130-376 варіант 10	Клапан надлишкового тиску KID-250x200-N	шт	1	4220,25 4220,25	4127,76 4127,76	9,74 9,74	82,75 82,75	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
633	+15093-35053 варіант 4	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, яка не розповсюджує горіння, ВВГнг-0.66кВ, перерізом 5х1,5мм2	1000м	0,06324	66701,6 4218,21	65323,29 4131,04	70,44 4,45	1307,87 82,72	10 км.
634	+С1630-537 варіант 9	Кран шаровий з американкою, D=3/4" ЗР	шт	6	696,39 4178,34	682,67 4096,02	0,07 0,42	13,65 81,90	10 км.
635	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	84	49,38 4147,92	48,30 4057,20	0,11 9,24	0,97 81,48	10 км.
636	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	11,85326	345,74 4098,15	338,74 4015,17	0,22 2,61	6,78 80,37	10 км.
637	+С113-1799 варіант 3	Коліно НГ-прес, Д 20мм	шт	31	131,73 4083,63	129,12 4002,72	0,03 0,93	2,58 79,98	10 км.
638	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,419059	9730,63 4077,71	9525,60 3991,79	14,23 5,96	190,8 79,96	10 км.
639	&С111-136-П-2	Дюбелі 100х10 мм	шт	197,86096	20,52 4060,11	20,11 3978,98	0,01 1,98	0,4 79,15	10 км.
640	+С1630-460 варіант 3	Дросель-клапан, 150х150	шт	4	1006,41 4025,64	985,99 3943,96	0,69 2,76	19,73 78,92	10 км.
641	+С1630-460 варіант 4	Дросель-клапан, 150х125	шт	4	1006,41 4025,64	985,99 3943,96	0,69 2,76	19,73 78,92	10 км.
642	+С1630-460 варіант 5	Дросель-клапан, 150х100	шт	4	1006,41 4025,64	985,99 3943,96	0,69 2,76	19,73 78,92	10 км.
643	+С113-187 варіант 1	Футляр з труби сталевої, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,3	1202,42 3967,99	1190,45 3928,49	3,02 9,97	8,95 29,53	10 км.
644	+С1514-5 варіант 1	Електропідігрів для МЗС (17 Вт, 220В, 60-65 С)	шт	2	1981,67 3963,34	1940,40 3880,80	2,41 4,82	38,86 77,72	10 км.
645	+С130-59 варіант 8	Вентилятор канальний осьовий N=0,024 кВт, U=230 1 фазн. 125 ВКОк	шт	2	1969,95 3939,90	1891,55 3783,10	39,77 79,54	38,63 77,26	10 км.
646	+С130-59 варіант 12	Вентилятор настінний осьовий N=0,014 кВт, U=230 1 фазн., 100 М	шт	2	1969,95 3939,90	1891,55 3783,10	39,77 79,54	38,63 77,26	10 км.
647	+С1534-7 варіант 10	Перехід із сталі, діаметр 25х20 мм	шт	24	161,99 3887,76	158,76 3810,24	0,05 1,20	3,18 76,32	10 км.
648	+С1514-4 варіант 12	Бокс монтажний ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ 3 IP31	шт	1	3869,32 3869,32	3791,34 3791,34	2,11 2,11	75,87 75,87	10 км.
649	+С113-1878 варіант 9	Хомут металевий з шурупом Д 50	шт	40	95,03 3801,20	93,14 3725,60	0,03 1,20	1,86 74,40	10 км.
650	+С1630-465 варіант 1	Дросель-клапан, 500х250	шт	1	3796,52 3796,52	3719,48 3719,48	2,6 2,60	74,44 74,44	10 км.
651	+С1630-465 варіант 2	Дросель-клапан, 450х250	шт	1	3796,52 3796,52	3719,48 3719,48	2,6 2,60	74,44 74,44	10 км.
652	+С1630-461 варіант 2	Дросель-клапан, 250х150	шт	3	1264,05 3792,15	1238,39 3715,17	0,87 2,61	24,79 74,37	10 км.
653	+С113-2146 варіант 1	Термоізоляція для труб діам. 6х6,35 мм, K-Flex ST, товщиною 6 мм	м	80	46,42 3713,60	45,49 3639,20	0,02 1,60	0,91 72,80	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
654	+С1630-107 варіант 1	Фільтр сітчастий фланцевий, Y333P діаметром 65 мм	шт	1	3675,66 3675,66	3592,70 3592,70	10,89 10,89	72,07 72,07	10 км.
655	+С111-1904 варіант 1	Акріловий герметик для труб Д 57х2,5 тип 606, HILTI	шт	10	366,17 3661,70	358,98 3589,80	0,01 0,10	7,18 71,80	10 км.
656	+С1547-16 варіант 24	Вимикач навантаження, SV 116	шт	12	302,44 3629,28	296,35 3556,20	0,16 1,92	5,93 71,16	10 км.
657	&С1545-64-88 варіант 7	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8	1000м	0,095	38074,01 3617,03	37285,92 3542,16	41,54 3,95	746,55 70,92	10 км.
658	+С1534-18 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 100 мм	шт	14	256,23 3587,22	250,77 3510,78	0,44 6,16	5,02 70,28	10 км.
659	+С113-2147 варіант 3	Термоізоляція для труб діам. 6х15,88 мм, K-Flex ST, товщиною 6 мм	м	67	53,3 3571,10	52,23 3499,41	0,02 1,34	1,05 70,35	10 км.
660	+С1534-7 варіант 3	Перехід із сталі, діаметр 20х15 мм	шт	30	118,8 3564,00	116,42 3492,60	0,05 1,50	2,33 69,90	10 км.
661	+С113-2150 варіант 3	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 50х6,9 мм товщиною 13 мм	м	17,37	205,14 3563,28	201,10 3493,11	0,02 0,35	4,02 69,82	10 км.
662	+С1551-40-СП варіант 1	Клей	л	20,62	171,94 3545,40	168,39 3472,20	0,18 3,71	3,37 69,49	10 км.
663	+С1534-7 варіант 5	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 25 мм	шт	74	47,55 3518,70	46,57 3446,18	0,05 3,70	0,93 68,82	10 км.
664	+С113-1495 варіант 1	Шланг гнучкий для унітазу, 0,6м.п.	шт	27	129,85 3505,95	127,01 3429,27	0,29 7,83	2,55 68,85	10 км.
665	+С1630-537 варіант 15	Повітрявідвідник автоматичний, D=1/2" з клапаном	шт	4	874,52 3498,08	857,30 3429,20	0,07 0,28	17,15 68,60	10 км.
666	+С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00279	1253690,52 3497,80	1228966,04 3428,82	142,31 0,40	24582,17 68,58	10 км.
667	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,8772	1828,5 3432,46	1792,49 3364,86	0,16 0,30	35,85 67,30	10 км.
668	+С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,064	53592,43 3429,92	52399,29 3353,55	142,31 9,11	1050,83 67,26	10 км.
669	+С113-1285-11А варіант 3	Муфта перехідна PP-R 25х20	шт	88	38,93 3425,84	38,11 3353,68	0,06 5,28	0,76 66,88	10 км.
670	+С1110-3 варіант 3	Болт з гайкою та двома шайбами М16 (4 шт на 1 фланець), Д 50мм	шт	112	30,44 3409,28	29,78 3335,36	0,06 6,72	0,6 67,20	10 км.
671	+С1514-4 варіант 9	Корпус модульний металевий ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт	1	3348,81 3348,81	3281,04 3281,04	2,11 2,11	65,66 65,66	10 км.
672	+С130-607 варіант 1	Рукава гумовий напірний з текстильним каркасом, Дзовн 20	м	20	166,95 3339,00	163,42 3268,40	0,26 5,20	3,27 65,40	10 км.
673	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,06139	54273,45 3331,85	53015,42 3254,62	193,84 11,90	1064,19 65,33	10 км.
674	+С113-1885 варіант 5	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 80 мм	шт	54	61,5 3321,00	60,26 3254,04	0,03 1,62	1,21 65,34	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
675	+С113-2280 варіант 3	Ревізія Htplus діам. 110 мм	шт	19	172,76 3282,44	169,34 3217,46	0,03 0,57	3,39 64,41	10 км.
676	+С113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	8	401,51 3212,08	397,47 3179,76	1,05 8,40	2,99 23,92	10 км.
677	+С1534-137	Трійник стальний різнопрохідний, 20х15х20	шт	30	106,64 3199,20	104,46 3133,80	0,09 2,70	2,09 62,70	10 км.
678	варіант 1 &С124-2-А8	Сталь кругла, діаметр 10 мм	м.п.	67	47,53 3184,51	46,57 3120,19	0,03 2,01	0,93 62,31	10 км.
679	варіант 1 +С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,01666	190352,51 3171,27	186444,89 3106,17	175,22 2,92	3732,4 62,18	10 км.
680	+С1547-7	Світильник 1-GCL-1841-01-С	шт	6	524,59 3147,54	514,08 3084,48	0,22 1,32	10,29 61,74	10 км.
681	варіант 3 +С1546-54	Пароніт	т	0,013236	235436,63 3116,24	230609,52 3052,35	210,71 2,79	4616,4 61,10	10 км.
682	+С1547-6	Регулятор швидкості вентилятора RTTO 5,2	шт	3	1025,67 3077,01	1005,48 3016,44	0,08 0,24	20,11 60,33	10 км.
683	варіант 7 +С111-1756	Грати зовнішні 5070-1Н 400х600	шт	2	1522,43 3044,86	1492,34 2984,68	0,24 0,48	29,85 59,70	10 км.
684	варіант 6 +С111-1756	Грати однорядні регульовані 2535-1 200х200	шт	4	759,8 3039,20	744,66 2978,64	0,24 0,96	14,9 59,60	10 км.
685	варіант 19 +С130-986	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 100 мм	шт	4	759,36 3037,44	743,65 2974,60	0,82 3,28	14,89 59,56	10 км.
686	варіант 1 +1503-11001	Запобіжник плавкий ПН-2 80А	шт	3	1008,06 3024,18	984,31 2952,93	3,98 11,94	19,77 59,31	10 км.
687	варіант 1 +С114-139-У	Лист оцинкований, товщина 0,5 мм	м2	3,5	852,39 2983,37	835,38 2923,83	0,3 1,05	16,71 58,49	10 км.
688	варіант 1 +С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	35,2	84,07 2959,26	82,08 2889,22	0,34 11,97	1,65 58,07	10 км.
689	+С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0167	176536,56 2948,16	172833,71 2886,32	241,35 4,03	3461,5 57,81	10 км.
690	+С111-1608	Дрантя	кг	64,32689	43,49 2797,58	42,34 2723,60	0,3 19,30	0,85 54,68	10 км.
691	+С111-1756	Грати зовнішні 5070-1Н 1000х600	шт	1	2789,75 2789,75	2734,81 2734,81	0,24 0,24	54,7 54,70	10 км.
692	варіант 4 +С111-1756	Грати зовнішні SET-500х250-30-ZS-1	шт	1	2788,77 2788,77	2733,85 2733,85	0,24 0,24	54,68 54,68	10 км.
693	варіант 8 +С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,03332	83542,88 2783,65	81729,56 2723,23	175,22 5,84	1638,1 54,58	10 км.
694	+С1547-16	Пускач магнітний 3Р, Іном=9А, 220В	шт	2	1370,14 2740,28	1343,11 2686,22	0,16 0,32	26,87 53,74	10 км.
695	варіант 27 +С113-2280 варіант 2	Ревізія Htplus діам. 50 мм	шт	28	97,2 2721,60	95,26 2667,28	0,03 0,84	1,91 53,48	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
696	+С113-1739 варіант 3	Трійник PPR 32x20x32	шт	44	61,57 2709,08	60,33 2654,52	0,03 1,32	1,21 53,24	10 км.
697	+С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	6,2556	428,52 2680,65	424,14 2653,25	1,19 7,44	3,19 19,96	10 км.
698	+С113-2446 варіант 1	Базальтові циліндри з фольгою Д 42мм., товщ. 30мм	м	22	120,91 2660,02	118,54 2607,88	- -	2,37 52,14	
699	+С1547-16 варіант 15	Вимикач навантаження, LAS32 3P 32A	шт	3	885,41 2656,23	867,89 2603,67	0,16 0,48	17,36 52,08	10 км.
700	+С113-2446 варіант 7	Базальтові циліндри з фольгою Д 219мм., товщ. 100мм	м	4	660,69 2642,76	647,74 2590,96	- -	12,95 51,80	
701	&С1630-114-2-1 варіант 1	Дюбель ф6	шт	8675	0,3 2602,50	0,29 2515,75	- -	0,01 86,75	
702	+С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,0159552	162088,28 2586,15	158760,00 2533,05	150,08 2,39	3178,2 50,71	10 км.
703	+С1534-12 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 65 мм	шт	18	141,84 2553,12	138,88 2499,84	0,18 3,24	2,78 50,04	10 км.
704	+С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,455	5607,41 2551,37	5186,16 2359,70	311,3 141,64	109,95 50,03	10 км.
705	+С130-256 варіант 1	Грязьовики із сталевих труб,діаметр 80мм	шт	1	2550,53 2550,53	2497,82 2497,82	2,7 2,70	50,01 50,01	10 км.
706	+С113-1468-1 варіант 1	Коліно Htplus діам. 150/90	шт	9	281,33 2531,97	275,72 2481,48	0,09 0,81	5,52 49,68	10 км.
707	+С1630-451 варіант 1	Дросель-клапан, діаметр 224 мм	шт	2	1264,05 2528,10	1238,39 2476,78	0,87 1,74	24,79 49,58	10 км.
708	+С1630-451 варіант 4	Дросель-клапан, діаметр 125 мм	шт	2	1264,05 2528,10	1238,39 2476,78	0,87 1,74	24,79 49,58	10 км.
709	+С1547-16 варіант 28	Приставка доп.контакти 1NO + 1NC, ПКИ-11	шт	2	1262,18 2524,36	1237,27 2474,54	0,16 0,32	24,75 49,50	10 км.
710	+С1630-124 варіант 4	Трійник сталевий приварний, діаметр 80x80 мм	шт	14	179,35 2510,90	175,70 2459,80	0,13 1,82	3,52 49,28	10 км.
711	+С130-935 варіант 2	Втулка ПЕ під фланець, діаметр 100 мм	шт	8	311,29 2490,32	304,82 2438,56	0,37 2,96	6,1 48,80	10 км.
712	+1504-2002 варіант 1	Рубильник розривний ВР32-31 В31250 IP31 100А	шт	1	2483,06 2483,06	2434,32 2434,32	0,05 0,05	48,69 48,69	10 км.
713	+С113-153 варіант 1	Труби сталеві електрозварні із сталі, діаметр 80 мм (гільза)	м	3,74	658,4 2462,42	652,59 2440,69	0,91 3,40	4,9 18,33	10 км.
714	+С121-607	Колони одновіткові середнього ряду, маса 1 п.м понад 0,126 т	т	0,02553	96137,95 2454,40	95256,00 2431,89	166,28 4,25	715,67 18,26	10 км.
715	+С1545-37	Утримувач К188	100шт	1,541	1579,89 2434,61	1547,96 2385,41	0,95 1,46	30,98 47,74	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
716	+С113-2150 варіант 4	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 63х8,6 мм товщиною 13 мм	м	10,22	237,53 2427,56	232,85 2379,73	0,02 0,20	4,66 47,63	10 км.
717	&С130-231-ВГ варіант 2	Вставки гнучкі Д 250мм	шт	4	594,41 2377,64	582,12 2328,48	0,63 2,52	11,66 46,64	10 км.
718	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0456	51908,49 2367,03	50715,46 2312,62	175,22 7,99	1017,81 46,42	10 км.
719	+15095-1064 варіант 1	Провід монтажний з мідними жилами перерізом 4мм2 ПВ3	1000м	0,0515	45768,97 2357,10	44863,46 2310,47	8,08 0,42	897,43 46,21	10 км.
720	+С113-2446 варіант 4	Базальтові циліндри з фольгою Д 89мм., товщ. 80мм	м	8	293,64 2349,12	287,88 2303,04	- -	5,76 46,08	
721	+С1630-734 варіант 1	Фільтр карманний SCF 400-200	шт	1	2343,06 2343,06	2278,90 2278,90	18,22 18,22	45,94 45,94	10 км.
722	+С1630-734 варіант 2	Фільтруюча вставка F9 SCI 400-200 (F9)	шт	1	2343,06 2343,06	2278,90 2278,90	18,22 18,22	45,94 45,94	10 км.
723	+С1630-115 варіант 1	Кронштейн для встановлення зовнішнього блоку К2	комплект	5	466,91 2334,55	457,59 2287,95	0,16 0,80	9,16 45,80	10 км.
724	+С1547-16 варіант 19	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=16A	шт	9	259,26 2333,34	254,02 2286,18	0,16 1,44	5,08 45,72	10 км.
725	+С130-606 варіант 1	Шланг гумовий, діаметр 15 мм	м	10	232,33 2323,30	227,56 2275,60	0,21 2,10	4,56 45,60	10 км.
726	+С1547-6 варіант 5	Вимикач для прихованої установки, двохклавішний, прохідний, 10А, 250В, IP20	шт	8	284,01 2272,08	278,36 2226,88	0,08 0,64	5,57 44,56	10 км.
727	+С111-1756 варіант 22	Грати зовнішні 5070-1Н 500х700	шт	1	2263,48 2263,48	2218,86 2218,86	0,24 0,24	44,38 44,38	10 км.
728	+1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25	шт	1	2262,9 2262,90	2216,97 2216,97	1,56 1,56	44,37 44,37	10 км.
729	+С1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	2	1118,73 2237,46	1096,58 2193,16	0,21 0,42	21,94 43,88	10 км.
730	+С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,017149	128128,67 2197,28	122072,66 2093,42	3543,68 60,77	2512,33 43,09	10 км.
731	+С1547-16 варіант 18	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=25A	шт	7	313,24 2192,68	306,94 2148,58	0,16 1,12	6,14 42,98	10 км.
732	&С130-231-ВГ варіант 5	Гнучка вставка COM 400-VRAN-056Б-ZS	шт	1	2192,16 2192,16	2148,55 2148,55	0,63 0,63	42,98 42,98	10 км.
733	+С111-1867 варіант 1	Кріплення для лотків	шт	26	83,21 2163,46	81,50 2119,00	0,08 2,08	1,63 42,38	10 км.
734	+С1630-108	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	шт	1	2162,03 2162,03	2105,41 2105,41	14,23 14,23	42,39 42,39	10 км.
735	+С113-2147 варіант 4	Термоізоляція для труб діам. 6х19,05 мм, K-Flex ST, товщиною 6 мм	м	28	76,59 2144,52	75,07 2101,96	0,02 0,56	1,5 42,00	10 км.
736	+С113-1462-1 варіант 1	Трійник Htplus діам. 160х160/45	шт	3	710,22 2130,66	696,20 2088,60	0,09 0,27	13,93 41,79	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
737	+С1547-16 варіант 23	Вимикач навантаження, LAS16 3P 16A	шт	3	708,36 2125,08	694,31 2082,93	0,16 0,48	13,89 41,67	10 км.
738	+С1630-124 варіант 9	Трійник сталевий приварний, діаметр 50х80 мм	шт	10	211,73 2117,30	207,45 2074,50	0,13 1,30	4,15 41,50	10 км.
739	&С1545-181-1 варіант 1	Стрічка антикорозійна , шир.100мм, довж. 10м	шт	8	261,34 2090,72	255,08 2040,64	1,14 9,12	5,12 40,96	10 км.
740	+С113-1739 варіант 2	Трійник PPR 32х32х32	шт	34	60,49 2056,66	59,27 2015,18	0,03 1,02	1,19 40,46	10 км.
741	+С113-2310 варіант 2	Манжета гумова ущільнена діам. 124х110 мм	шт	27	75,6 2041,20	74,09 2000,43	0,03 0,81	1,48 39,96	10 км.
742	&С1545-38-3 варіант 4	Тримач коніковий прямий з Niro NI	шт	40	50,76 2030,40	49,74 1989,60	0,02 0,80	1 40,00	10 км.
743	+С113-1285-11А варіант 4	Муфта перехідна PP-R 32х25	шт	48	42,16 2023,68	41,27 1980,96	0,06 2,88	0,83 39,84	10 км.
744	+С1630-460 варіант 1	Дросель-клапан, 200х100	шт	2	1006,41 2012,82	985,99 1971,98	0,69 1,38	19,73 39,46	10 км.
745	+С1630-460 варіант 2	Дросель-клапан, 180х150	шт	2	1006,41 2012,82	985,99 1971,98	0,69 1,38	19,73 39,46	10 км.
746	+С1630-460 варіант 7	Дросель-клапан, 125х100	шт	2	1006,41 2012,82	985,99 1971,98	0,69 1,38	19,73 39,46	10 км.
747	+С1630-1786 варіант 2	Клапани зворотні, діаметр 100 мм	шт	3	661,24 1983,72	646,38 1939,14	1,89 5,67	12,97 38,91	10 км.
748	+С113-1375 варіант 4	Труба ППР PN16 Georg Fischer, діаметр 75мм	м	3	658,61 1975,83	645,62 1936,86	0,08 0,24	12,91 38,73	10 км.
749	+С130-59 варіант 11	Вентилятор настінний осьовий N=0,016 кВт, U=230 1 фазн., 100 М турбо	шт	1	1969,95 1969,95	1891,55 1891,55	39,77 39,77	38,63 38,63	10 км.
750	+С113-2271 варіант 5	Хрестовина каналізаційна двоплоскісна 67° Htplus, діам. 110 мм	шт	4	491,23 1964,92	481,57 1926,28	0,03 0,12	9,63 38,52	10 км.
751	+С1534-7 варіант 4	Трійник із сталі, діаметр 20 мм	шт	12	161,99 1943,88	158,76 1905,12	0,05 0,60	3,18 38,16	10 км.
752	+С113-1799 варіант 2	Муфта під прес з'єднувальна, Valtec, діам. 20х16	шт	5	388,67 1943,35	381,02 1905,10	0,03 0,15	7,62 38,10	10 км.
753	+С113-5 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 40 мм	м	4	484,43 1937,72	480,35 1921,40	0,47 1,88	3,61 14,44	10 км.
754	+С1630-23 варіант 1	Клапан пожежний запірний з муфтою та цапфою, Д 50мм	шт	1	1926,65 1926,65	1887,85 1887,85	1,02 1,02	37,78 37,78	10 км.
755	+С1547-16 варіант 14	Контактор магнітний КМИ-10910 9А	шт	2	960,98 1921,96	941,98 1883,96	0,16 0,32	18,84 37,68	10 км.
756	+С111-1756 варіант 11	Анемостат АМ 150 ВРФ	шт	2	928,67 1857,34	910,22 1820,44	0,24 0,48	18,21 36,42	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
757	&C1551-36-106 варіант 3	Труба ДУ 15х2,5	м	48	38,69 1857,12	37,90 1819,20	0,03 1,44	0,76 36,48	10 км.
758	+C1630-1786 варіант 1	Клапани зворотні, діаметр 125 мм	шт	5	363,97 1819,85	354,94 1774,70	1,89 9,45	7,14 35,70	10 км.
759	+C113-1468-1 варіант 2	Редукція Htplus діам. 160х110	шт	6	302,91 1817,46	296,88 1781,28	0,09 0,54	5,94 35,64	10 км.
760	+C113-1706 варіант 2	Коліно PPR 90°, 25мм	шт	46	38,9 1789,40	38,11 1753,06	0,03 1,38	0,76 34,96	10 км.
761	+C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий Y-подібний з корпусом з латуні, Y222, діаметром 20 мм	шт	1	1786,35 1786,35	1750,37 1750,37	0,95 0,95	35,03 35,03	10 км.
762	+C113-1823 варіант 5	Муфта PPR, 20мм	шт	110	16,23 1785,30	15,88 1746,80	0,03 3,30	0,32 35,20	10 км.
763	+C1630-463 варіант 1	Дросель-клапан, 300х250	шт	1	1762,17 1762,17	1726,06 1726,06	1,56 1,56	34,55 34,55	10 км.
764	+C1630-463 варіант 2	Дросель-клапан, 280х280	шт	1	1762,17 1762,17	1726,06 1726,06	1,56 1,56	34,55 34,55	10 км.
765	&C130-231-ВГ варіант 4	Гнучка вставка COM 400-VRAN-056A-ZS	шт	1	1754,94 1754,94	1719,90 1719,90	0,63 0,63	34,41 34,41	10 км.
766	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	2,01761	866 1747,25	846,72 1708,35	2,3 4,64	16,98 34,26	10 км.
767	+C1547-6 варіант 6	Регулятор швидкості вентилятора РС-1-300	шт	2	856,02 1712,04	839,16 1678,32	0,08 0,16	16,78 33,56	10 км.
768	+C1547-16 варіант 30	Контактор магнітний КМИ 11810	шт	2	852,9 1705,80	836,02 1672,04	0,16 0,32	16,72 33,44	10 км.
769	+C1630-26 варіант 2	Клапан муфтовий, 15Б1п, діаметр 15 мм	шт	6	280,98 1685,88	275,18 1651,08	0,29 1,74	5,51 33,06	10 км.
770	+C113-1823 варіант 7	Муфта PPR, 32мм	шт	86	19,46 1673,56	19,05 1638,30	0,03 2,58	0,38 32,68	10 км.
771	+C113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	2	829,95 1659,90	821,59 1643,18	2,18 4,36	6,18 12,36	10 км.
772	+C113-1777 варіант 6	Перехід ППР 3Р Georg Fischer, діам. 40х1 1/4"	шт	4	410,33 1641,32	402,19 1608,76	0,09 0,36	8,05 32,20	10 км.
773	+C113-1885 варіант 6	Кріплення до каналізаційних труб, 160мм	шт	9	180,29 1622,61	176,72 1590,48	0,03 0,27	3,54 31,86	10 км.
774	+C1630-633 варіант 5	Кран кульовий "В-В" ручка, KBR3, діаметр 25 мм	шт	5	323,92 1619,60	317,52 1587,60	0,05 0,25	6,35 31,75	10 км.
775	+C1547-16 варіант 1	Вимикач автоматичний, ETIMAT 10 3P Iн=63A	шт	1	1619,52 1619,52	1587,60 1587,60	0,16 0,16	31,76 31,76	10 км.
776	&1601-2472-1 варіант 2	Блискавкоприймач коньковий прямий 2 м AL	комплект	2	804,58 1609,16	788,51 1577,02	0,29 0,58	15,78 31,56	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
777	+С1630-126 варіант 2	Коротка різьба приварна, діаметр 3/4"	шт	70	22,78 1594,60	22,23 1556,10	0,1 7,00	0,45 31,50	10 км.
778	+С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00893646	178172,82 1592,23	174458,96 1559,05	220,28 1,97	3493,58 31,21	10 км.
779	+С113-1048 варіант 1	Трійник ПВХ, 90гр., діам. 50мм	шт	13	122,08 1587,04	119,63 1555,19	0,06 0,78	2,39 31,07	10 км.
780	+С1534-7 варіант 12	Перехід із сталі, діаметр 32х25 мм	шт	12	131,75 1581,00	129,12 1549,44	0,05 0,60	2,58 30,96	10 км.
781	+С1547-7 варіант 4	Світильник накладний 1 GLOBAL GBH 08 20W	шт	3	518,42 1555,26	508,03 1524,09	0,22 0,66	10,17 30,51	10 км.
782	+С1630-126 варіант 3	Коротка різьба приварна, діаметр 1"	шт	42	36,8 1545,60	35,98 1511,16	0,1 4,20	0,72 30,24	10 км.
783	+С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,02	77164,4 1543,29	76447,67 1528,95	142,31 2,85	574,42 11,49	10 км.
784	+С111-1756 варіант 15	Грати однорядні регульовані 2535-1 150х150	шт	2	755,94 1511,88	740,88 1481,76	0,24 0,48	14,82 29,64	10 км.
785	+С1630-462 варіант 1	Дросель-клапан, 300х150	шт	1	1469,28 1469,28	1439,43 1439,43	1,04 1,04	28,81 28,81	10 км.
786	+С1630-462 варіант 2	Дросель-клапан, 250х224	шт	1	1469,28 1469,28	1439,43 1439,43	1,04 1,04	28,81 28,81	10 км.
787	+С1630-462 варіант 3	Дросель-клапан, 250х180	шт	1	1469,28 1469,28	1439,43 1439,43	1,04 1,04	28,81 28,81	10 км.
788	+С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,025228	57967,57 1462,41	56688,64 1430,14	142,31 3,59	1136,62 28,68	10 км.
789	+С113-1749 варіант 2	Трійник ППР перехідний, діам. 50х20х50 мм	шт	9	161,98 1457,82	158,76 1428,84	0,04 0,36	3,18 28,62	10 км.
790	+С1630-126 варіант 4	Коротка різьба приварна, діаметр 1 1/4"	шт	18	79,99 1439,82	78,32 1409,76	0,1 1,80	1,57 28,26	10 км.
791	+С1630-124 варіант 5	Відвід сталевий приварний, діаметр 80мм	шт	10	143,72 1437,20	140,77 1407,70	0,13 1,30	2,82 28,20	10 км.
792	+С1534-15 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 80 мм	шт	8	179,01 1432,08	175,25 1402,00	0,25 2,00	3,51 28,08	10 км.
793	+С1534-7 варіант 8	Трійник із сталі, діаметр 15 мм	шт	22	64,82 1426,04	63,50 1397,00	0,05 1,10	1,27 27,94	10 км.
794	+С111-1844-1 варіант 1	Кутник 40х40х3 для антивандальної сітки	м	20	71,29 1425,80	69,86 1397,20	0,03 0,60	1,4 28,00	10 км.
795	+С1534-7 варіант 7	Трійник із сталі, діаметр 25 мм	шт	12	118,8 1425,60	116,42 1397,04	0,05 0,60	2,33 27,96	10 км.
796	&С1545-58-3	Злучник для стержня D16 та дроту/смуги ST	шт	24	57,82 1387,68	56,63 1359,12	0,06 1,44	1,13 27,12	10 км.
797	+С130-376 варіант 6	Регулююча заглушка РГЗ-150	шт	1	1381,89 1381,89	1345,05 1345,05	9,74 9,74	27,1 27,10	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
798	&C1545-47-2 варіант 17	Злучник для дроту універсальний ST	шт	45	30,56 1375,20	29,90 1345,50	0,06 2,70	0,6 27,00	
799	+C111-1756 варіант 7	Витяжний ковпак МВ 102 ВК АСА	шт	3	455,82 1367,46	446,64 1339,92	0,24 0,72	8,94 26,82	10 км.
800	+C113-1881 варіант 2	Опора пластикова, діам. 32 мм	шт	84	16,23 1363,32	15,88 1333,92	0,03 2,52	0,32 26,88	10 км.
801	+290116-5433 варіант 2	Піктрограма "Покажчик напрямку руху" (клеюча плівка на світильник)	шт	25	54,27 1356,75	52,92 1323,00	0,29 7,25	1,06 26,50	10 км.
802	+C113-1883 варіант 3	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 50 мм	шт	73	18,38 1341,74	17,99 1313,27	0,03 2,19	0,36 26,28	10 км.
803	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,024696	54092,18 1335,86	52790,20 1303,71	241,35 5,96	1060,63 26,19	10 км.
804	+C113-1881 варіант 1	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 32 мм	шт	122	10,82 1320,04	10,58 1290,76	0,03 3,66	0,21 25,62	10 км.
805	+C111-1756 варіант 7	Грати декоративні, накладні RKP-800x330	шт	1	1306,52 1306,52	1280,66 1280,66	0,24 0,24	25,62 25,62	10 км.
806	+C113-1776 варіант 12	Перехід ППР 3Р Georg Fischer, діам. 25x3/4"	шт	8	162,03 1296,24	158,76 1270,08	0,09 0,72	3,18 25,44	10 км.
807	+C1630-633 варіант 4	Кран кульовий "В-В" ручка, KBR2, діаметр 20 мм	шт	4	323,92 1295,68	317,52 1270,08	0,05 0,20	6,35 25,40	10 км.
808	+C1630-451 варіант 2	Дросель-клапан, діаметр 160 мм	шт	1	1264,05 1264,05	1238,39 1238,39	0,87 0,87	24,79 24,79	10 км.
809	+C1630-461 варіант 1	Дросель-клапан, 250x160	шт	1	1264,05 1264,05	1238,39 1238,39	0,87 0,87	24,79 24,79	10 км.
810	+C1630-461 варіант 3	Дросель-клапан, 250x125	шт	1	1264,05 1264,05	1238,39 1238,39	0,87 0,87	24,79 24,79	10 км.
811	+C1630-461 варіант 4	Дросель-клапан, 200x180	шт	1	1264,05 1264,05	1238,39 1238,39	0,87 0,87	24,79 24,79	10 км.
812	&C1630-114-2-1 варіант 2	Саморіз 3,5x35	шт	6000	0,21 1260,00	0,21 1260,00	- -	- -	
813	+C113-1738 варіант 4	Трійник PPR 25x25x25	шт	22	56,17 1235,74	55,04 1210,88	0,03 0,66	1,1 24,20	10 км.
814	&1601-2472-1 варіант 1	Блискавкоприймач для комину 2.5 м AL	комплект	2	615,65 1231,30	603,29 1206,58	0,29 0,58	12,07 24,14	10 км.
815	+C1110-3 варіант 1	Болт з гайкою та двома шайбами М16 (4 шт на 1 фланець), Д 65мм	шт	40	30,44 1217,60	29,78 1191,20	0,06 2,40	0,6 24,00	10 км.
816	+C130-296 варіант 2	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, діаметр 150 мм	шт	1	1189,94 1189,94	1166,13 1166,13	0,48 0,48	23,33 23,33	10 км.
817	&C130-231-ВГ варіант 1	Вставки гнучкі 500x300	шт	2	594,41 1188,82	582,12 1164,24	0,63 1,26	11,66 23,32	10 км.
818	&C1545-47-2 варіант 1	Злучник контрольний ST	шт	24	49,47 1187,28	48,42 1162,08	0,08 1,92	0,97 23,28	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
819	+С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1,3608	860,34 1170,75	843,39 1147,69	0,08 0,11	16,87 22,95	10 км.
820	+С113-2127 варіант 2	Труба дренажна, спіральна, 20мм	м	45,45	25,43 1155,79	24,90 1131,71	0,03 1,36	0,5 22,72	10 км.
821	+С113-1802 варіант 7	Перехід з металевою різьбою внутрішньою PPR, 20х1/2" ВР	шт	14	82,08 1149,12	80,44 1126,16	0,03 0,42	1,61 22,54	10 км.
822	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0237696	48272,05 1147,41	47084,19 1119,17	241,35 5,74	946,51 22,50	10 км.
823	&С130-231-ВГ варіант 3	Вставки гнучкі Д 200	шт	2	562,02 1124,04	550,37 1100,74	0,63 1,26	11,02 22,04	10 км.
824	+С111-311	Каболка	т	0,00677	163747,42 1108,57	160345,14 1085,54	191,55 1,30	3210,73 21,73	10 км.
825	+С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0472804	23270,1 1100,22	22620,35 1069,50	193,47 9,15	456,28 21,57	10 км.
826	&С1545-47-3 варіант 1	Злучник для полоси хрестовий ST	шт	24	45,7 1096,80	44,72 1073,28	0,08 1,92	0,9 21,60	
827	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	4,48346	237,37 1064,24	232,65 1043,08	0,07 0,31	4,65 20,85	10 км.
828	+С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0038	274986,05 1044,95	269451,86 1023,92	142,31 0,54	5391,88 20,49	10 км.
829	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,171945	891,4 1044,67	873,70 1023,93	0,22 0,26	17,48 20,48	10 км.
830	&С113-1859-1	Хрестики пластикові для укладання плитки	шт	3420,7634	0,3 1026,23	0,26 889,40	0,03 102,62	0,01 34,21	10 км.
831	+С1547-6 варіант 8	Регулятор швидкості вентилятора П-3-5,0	шт	1	1025,67 1025,67	1005,48 1005,48	0,08 0,08	20,11 20,11	10 км.
832	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,01496	67773,15 1013,89	66265,91 991,34	178,35 2,67	1328,89 19,88	10 км.
833	+С113-1823 варіант 6	Муфта PPR, 25мм	шт	60	16,87 1012,20	16,51 990,60	0,03 1,80	0,33 19,80	10 км.
834	+С1630-126 варіант 7	Нвпель, діаметр 1"	шт	4	252,72 1010,88	247,66 990,64	0,1 0,40	4,96 19,84	10 км.
835	+С1630-460 варіант 6	Дросель-клапан, 125х125	шт	1	1006,41 1006,41	985,99 985,99	0,69 0,69	19,73 19,73	10 км.
836	+С113-1462-1 варіант 2	Трійник Htplus діам. 160х110/45	шт	2	496,69 993,38	486,86 973,72	0,09 0,18	9,74 19,48	10 км.
837	+С113-1777 варіант 7	Перехід ППР ЗР Georg Fischer, діам. 50х1 1/2"	шт	2	496,69 993,38	486,86 973,72	0,09 0,18	9,74 19,48	10 км.
838	+С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0027116	364536,68 988,48	357246,59 968,71	142,31 0,39	7147,78 19,38	10 км.
839	+С1630-126 варіант 1	Коротка різьба приварна, діаметр 1/2"	шт	60	16,3 978,00	15,88 952,80	0,1 6,00	0,32 19,20	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
840	+С1545-237 варіант 1	Кріплення дренажних труб	100шт	1,045	933,01 975,00	914,39 955,54	0,33 0,34	18,29 19,12	10 км.
841	+С1547-6 варіант 4	Пост кнопковий 2-х позиційний XAL-B213 нажимний 1р+1з	шт	2	485,89 971,78	476,28 952,56	0,08 0,16	9,53 19,06	10 км.
842	+15095-1054 варіант 1	Провід монтажний з мідними жилами перерізом 2,5мм2 ПВ3	1000м	0,0515	18730,05 964,60	18357,53 945,41	5,26 0,27	367,26 18,92	10 км.
843	+С111-1748	Жмут смоляний	кг	12,6	76,42 962,89	74,76 941,98	0,16 2,02	1,5 18,89	10 км.
844	+С1630-451 варіант 6	Дросель-клапан, діаметр 280 мм	шт	1	959,54 959,54	939,86 939,86	0,87 0,87	18,81 18,81	10 км.
845	+С1630-26 варіант 3	Клапан муфтовий, 15ч8р, діаметр 25 мм	шт	3	313,37 940,11	306,94 920,82	0,29 0,87	6,14 18,42	10 км.
846	+С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0091026	101974,31 928,23	101049,42 919,81	165,78 1,51	759,11 6,91	10 км.
847	+С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00106	875504,73 928,04	858146,42 909,64	191,55 0,20	17166,76 18,20	10 км.
848	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	2,1945	418,25 917,85	409,92 899,57	0,13 0,29	8,2 17,99	10 км.
849	+С1534-7 варіант 9	Трійник із сталі, діаметр 32 мм	шт	6	151,19 907,14	148,18 889,08	0,05 0,30	2,96 17,76	10 км.
850	&С1545-38-2 варіант 1	Тримач полоси металевий з дюбелем А=100 mm ОС	шт	24	37,54 900,96	36,78 882,72	0,02 0,48	0,74 17,76	10 км.
851	+С113-2126 варіант 2	Труба дренажна, спіральна, 20мм	м	50,5	17,82 899,91	17,44 880,72	0,03 1,52	0,35 17,67	10 км.
852	+С130-296 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, діаметр 200 мм	шт	1	890,05 890,05	872,12 872,12	0,48 0,48	17,45 17,45	10 км.
853	+С113-2446 варіант 6	Базальтові циліндри з фольгою Д 159мм., товщ. 100мм	м	2	444,78 889,56	436,06 872,12	- -	8,72 17,44	
854	+С1115-2810	Цегла шамотна	т	0,08	11060,22 884,82	10705,57 856,45	137,78 11,02	216,87 17,35	10 км.
855	+С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0131828	66491,85 876,55	65012,87 857,05	175,22 2,31	1303,76 17,19	10 км.
856	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	3,53782	245,39 868,15	240,52 850,92	0,06 0,21	4,81 17,02	10 км.
857	+С113-1880 варіант 2	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 25 мм	шт	89	9,74 866,86	9,52 847,28	0,03 2,67	0,19 16,91	10 км.
858	+С1534-137 варіант 4	Трійник стальний різнопрохідний, 32х25х32	шт	8	108,04 864,32	105,83 846,64	0,09 0,72	2,12 16,96	10 км.
859	+С1630-633 варіант 6	Кран кульовий "В-В" ручка, KBR14, діаметр 32 мм	шт	2	431,88 863,76	423,36 846,72	0,05 0,10	8,47 16,94	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
860	+С1630-126 варіант 8	Ніпель, діаметр 1 1/4"	шт	3	285,1 855,30	279,41 838,23	0,1 0,30	5,59 16,77	10 км.
861	+С113-2244 варіант 1	Коліно каналізаційне 87° Htplus, діам. 110 мм	шт	4	213,77 855,08	209,57 838,28	0,01 0,04	4,19 16,76	10 км.
862	+С111-1757	Рядно	м2	2,79	302,34 843,53	296,35 826,82	0,06 0,17	5,93 16,54	10 км.
863	+С130-553 варіант 2	Набір кронштейнів Monclac для радіаторів гігієнічних, потрійний комплект МСК-108 h=500 Purmo	шт	1	839,26 839,26	822,38 822,38	0,42 0,42	16,46 16,46	10 км.
864	+С1534-371 варіант 1	Заглушки, діаметр умовного проходу 150 мм	шт	4	207,42 829,68	203,09 812,36	0,26 1,04	4,07 16,28	10 км.
865	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	33,9704	24,02 815,97	21,17 719,15	2,38 80,85	0,47 15,97	10 км.
866	+С113-1883 варіант 2	Хомут металічний з шурупом 50мм	шт	10	81 810,00	79,38 793,80	0,03 0,30	1,59 15,90	10 км.
867	&С113-948-Н3	Насадка SDS-MAX для вібромолота	шт	2	399,47 798,94	391,61 783,22	0,03 0,06	7,83 15,66	10 км.
868	+С1547-16 варіант 29	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=16A	шт	3	265,74 797,22	260,37 781,11	0,16 0,48	5,21 15,63	10 км.
869	+С113-1747 варіант 1	Трійник ППР перехідний діам. 32х20х32 мм	шт	23	34,58 795,34	33,87 779,01	0,03 0,69	0,68 15,64	10 км.
870	+С113-2271 варіант 3	Хрестовина каналізаційна 67° Htplus, діам. 50 мм	шт	3	253,73 761,19	248,72 746,16	0,03 0,09	4,98 14,94	10 км.
871	+С111-593 варіант 1	Мастика бітумно-полімерна холодна (відро 10л., (10кг))	т	0,01	75790,54 757,91	74088,00 740,88	216,45 2,16	1486,09 14,87	10 км.
872	+С1630-25 варіант 3	Кран водорозбірний настінний в приміщеннях з ємностіми води, діаметр 15 мм	шт	2	367,25 734,50	359,86 719,72	0,19 0,38	7,2 14,40	10 км.
873	+С113-2150 варіант 5	Ізоляція "Thermoflex FRZ" діам. 75х10,3 мм товщиною 13 мм	м	3,07	237,53 729,22	232,85 714,85	0,02 0,06	4,66 14,31	10 км.
874	+С130-144 варіант 1	Віброізолятори KIV-3 (комплект 4 шт.)	шт	1	728,79 728,79	714,42 714,42	0,08 0,08	14,29 14,29	10 км.
875	+С1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	0,756	960,94 726,47	635,04 480,09	307,06 232,14	18,84 14,24	400*1,8/1,2 10 км.
876	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2,16	334,63 722,80	327,87 708,20	0,2 0,43	6,56 14,17	10 км.
877	+С1534-7 варіант 13	Перехід із сталі, діаметр 25х15 мм	шт	6	119,89 719,34	117,49 704,94	0,05 0,30	2,35 14,10	10 км.
878	+С130-1103	Блочки	шт	60	11,95 717,00	11,68 700,80	0,04 2,40	0,23 13,80	10 км.
879	+С1547-16 варіант 13	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 3P Iн=10A	шт	1	712,67 712,67	698,54 698,54	0,16 0,16	13,97 13,97	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
880	&C157-318-8-1 варіант 2	Ланцюг коротколанковий оцинкований (для грінлайту) 2 мм	м	46	15,39 707,94	15,08 693,68	0,01 0,46	0,3 13,80	10 км.
881	+C1547-1	Лампи розжарювання	шт	5,1	135,82 692,68	133,01 678,35	0,15 0,77	2,66 13,56	10 км.
882	+C113-1882 варіант 1	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 40 мм	шт	42	16,23 681,66	15,88 666,96	0,03 1,26	0,32 13,44	10 км.
883	+C1547-16 варіант 3	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 3P Iн=25A	шт	1	680,29 680,29	666,79 666,79	0,16 0,16	13,34 13,34	10 км.
884	&C1545-38-3 варіант 2	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з кришкою заповнений бетоном	шт	20	32,84 656,80	32,12 642,40	0,08 1,60	0,64 12,80	
885	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0105	61952,96 650,51	60544,36 635,72	193,84 2,04	1214,76 12,75	10 км.
886	+C1547-16 варіант 5	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=4A	шт	2	324,03 648,06	317,52 635,04	0,16 0,32	6,35 12,70	10 км.
887	+C113-1748 варіант 2	Трійник ППР перехідний діам. 40x20x40 мм	шт	8	81 648,00	79,38 635,04	0,03 0,24	1,59 12,72	10 км.
888	+C1547-16 варіант 21	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 3P Iн=10A	шт	1	647,9 647,90	635,04 635,04	0,16 0,16	12,7 12,70	10 км.
889	+C1534-365 варіант 1	Заглушки, діаметр умовного проходу 80 мм	шт	4	154,18 616,72	151,05 604,20	0,11 0,44	3,02 12,08	10 км.
890	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0461494	13057,12 602,58	12700,80 586,13	100,3 4,63	256,02 11,82	10 км.
891	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,003384	171758,37 581,23	168149,21 569,02	241,35 0,82	3367,81 11,39	10 км.
892	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,438	234,43 571,54	232,08 565,81	0,6 1,46	1,75 4,27	10 км.
893	+C113-2446 варіант 8	Базальтові циліндри з фольгою Д 48мм., товщ. 40мм	м	4	142,5 570,00	139,71 558,84	- -	2,79 11,16	
894	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,6773	810,26 548,79	794,22 537,93	0,15 0,10	15,89 10,76	10 км.
895	+C1547-16 варіант 25	Автоматичний вимикач 3P, Iном=2A ВА 47-29	шт	1	538,87 538,87	528,14 528,14	0,16 0,16	10,57 10,57	10 км.
896	+C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	9,9	54,41 538,66	53,15 526,19	0,19 1,88	1,07 10,59	10 км.
897	+C1630-124 варіант 10	Перехід сталевий приварний, діаметр 80x50 мм	шт	4	134,62 538,48	131,85 527,40	0,13 0,52	2,64 10,56	10 км.
898	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0028809	183705,28 529,24	179928,00 518,35	175,22 0,50	3602,06 10,39	10 км.
899	+C1547-16 варіант 26	Автоматичний вимикач 1P, Iном=1A ВА 47-29	шт	1	506,48 506,48	496,39 496,39	0,16 0,16	9,93 9,93	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
900	+С113-1707 варіант 2	Коліно PPR 90°, 32мм	шт	12	42,13 505,56	41,27 495,24	0,03 0,36	0,83 9,96	10 км.
901	+С1534-7 варіант 11	Перехід із сталі, діаметр 32х20 мм	шт	4	124,21 496,84	121,72 486,88	0,05 0,20	2,44 9,76	10 км.
902	+С1630-633 варіант 7	Кран кульовий "В-В" ручка, KBR15, діаметр 40 мм	шт	1	496,65 496,65	486,86 486,86	0,05 0,05	9,74 9,74	10 км.
903	+С113-2271 варіант 4	Хрестовина каналізаційна 67° Htplus, діам. 110х50 мм	шт	1	491,23 491,23	481,57 481,57	0,03 0,03	9,63 9,63	10 км.
904	+С1512-13 варіант 3	Автоматичний вимикач IEK ВА47-29 1Р 6 А 4,5кА С MVA20-1-006-C	шт	6	80,99 485,94	79,38 476,28	0,02 0,12	1,59 9,54	30 км.
905	+С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,405	1199,36 485,74	1175,53 476,09	0,31 0,13	23,52 9,52	10 км.
906	+С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	1,33	360,07 478,89	352,82 469,25	0,19 0,25	7,06 9,39	10 км.
907	+С113-1739 варіант 1	Трійник ППР рівнопрохідний Georg Fischer, діам. 32 мм	шт	12	38,9 466,80	38,11 457,32	0,03 0,36	0,76 9,12	10 км.
908	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,00282236	162113,92 457,54	158760,00 448,08	175,22 0,49	3178,7 8,97	10 км.
909	+С113-2280 варіант 1	Редукція Htplus діам. 110х50 мм	шт	14	32,42 453,88	31,75 444,50	0,03 0,42	0,64 8,96	10 км.
910	+С1547-16 варіант 6	Розчеплювач незалежний, DA ETIMAT 10 230V AC/DC	шт	1	453,58 453,58	444,53 444,53	0,16 0,16	8,89 8,89	10 км.
911	+С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0136404	32507,13 443,41	31676,27 432,08	193,47 2,64	637,39 8,69	10 км.
912	+С1630-541 варіант 2	Клапан зворотний Fado NEW 15 1/2 KL1, латунний шток, діаметр 25 мм	шт	1	431,93 431,93	423,36 423,36	0,1 0,10	8,47 8,47	10 км.
913	+С1547-12 варіант 1	Реле теплове РТИ 1306 (1-1,6А)	шт	1	431,61 431,61	422,80 422,80	0,35 0,35	8,46 8,46	10 км.
914	+С1630-124 варіант 6	Хрест сталевий приварний, діаметр 80мм	шт	2	214,97 429,94	210,62 421,24	0,13 0,26	4,22 8,44	10 км.
915	+С1534-137 варіант 3	Трійник стальний різнопрохідний, 32х20х32	шт	4	106,97 427,88	104,78 419,12	0,09 0,36	2,1 8,40	10 км.
916	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00465	91549,52 425,71	89579,21 416,54	175,22 0,81	1795,09 8,36	10 км.
917	+С1545-1 варіант 1	Анкер розпірний сталевий М8, довж. 30мм	100шт	13,04	31,84 415,19	12,70 165,61	18,52 241,50	0,62 8,08	10 км.
918	+С1632-102 варіант 1	Очищувач	л	1,023	405,82 415,15	397,62 406,77	0,24 0,25	7,96 8,13	10 км.
919	+С1534-141 варіант 1	Трійник стальний різнопрохідний 65х50х65	шт	2	203,22 406,44	198,98 397,96	0,26 0,52	3,98 7,96	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
920	+С1630-124 варіант 1	Перехід сталевий приварний, діаметр 80х65 мм	шт	3	134,62 403,86	131,85 395,55	0,13 0,39	2,64 7,92	10 км.
921	&С1630-114-2-1 варіант 3	Саморіз 3,5х25	шт	2675	0,15 401,25	0,15 401,25	- -	- -	
922	+С1541-67-2 варіант 3	Прокладки гумові, товщина 5 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,028	14068,61 393,92	13758,14 385,23	34,61 0,97	275,86 7,72	10 км.
923	+С1547-16 варіант 22	Вимикач автоматичний, ETIMAT 6 1P Iн=32A	шт	1	388,8 388,80	381,02 381,02	0,16 0,16	7,62 7,62	10 км.
924	+С113-1885 варіант 2	Хомут металічний з шурупом 89мм	шт	4	93,88 375,52	92,01 368,04	0,03 0,12	1,84 7,36	10 км.
925	+С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0053	70357,95 372,90	68803,16 364,66	175,22 0,93	1379,57 7,31	10 км.
926	+С113-1777 варіант 1	Перехід ППР 3-В Georg Fischer, діам. 32х20 мм	шт	17	21,69 368,73	21,17 359,89	0,09 1,53	0,43 7,31	10 км.
927	+С1534-10 варіант 2	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 32 мм	шт	6	60,6 363,60	59,27 355,62	0,14 0,84	1,19 7,14	10 км.
928	+С1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00143	252091,82 360,49	246907,49 353,08	241,35 0,35	4942,98 7,06	10 км.
929	+С1545-44 варіант 2	Шуруп даховий з 2-ма підкладками	100шт	2	178,3 356,60	174,64 349,28	0,16 0,32	3,5 7,00	10 км.
930	+С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0021767	162086,91 352,81	158760,00 345,57	148,74 0,32	3178,17 6,92	10 км.
931	+С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00216	162268,67 350,50	158828,34 343,07	258,59 0,56	3181,74 6,87	10 км.
932	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0006972	495726,73 345,62	485767,16 338,68	239,44 0,17	9720,13 6,77	10 км.
933	+С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0198	17425,77 345,03	16890,25 334,43	193,84 3,84	341,68 6,76	10 км.
934	+С1534-10 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 50 мм	шт	4	84,05 336,20	82,26 329,04	0,14 0,56	1,65 6,60	10 км.
935	+С1545-87	Конструкція опорна	т	0,0027	122790,45 331,53	120209,72 324,57	173,07 0,47	2407,66 6,49	10 км.
936	+С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2,0904	157,88 330,03	156,31 326,75	0,39 0,82	1,18 2,46	10 км.
937	+С1541-67-2 варіант 2	Прокладки гумові, товщина 5 мм, діаметр 80 мм	1000шт	0,03	10940,02 328,20	10690,90 320,73	34,61 1,04	214,51 6,43	10 км.
938	+С113-1749 варіант 4	Трійник ППР перехідний, діам. 63х32х63 мм	шт	2	161,98 323,96	158,76 317,52	0,04 0,08	3,18 6,36	10 км.
939	+С1630-24 варіант 2	Кран кульовий зливний, діаметр 15 мм	шт	1	302,42 302,42	296,35 296,35	0,14 0,14	5,93 5,93	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
940	+С188888-17	Анкер	шт	16	18,35	17,99	-	0,36	
					293,60	287,84	-	5,76	
941	+С113-1776 варіант 13	Перехід ППР 3-В Georg Fischer, діам. 20х25 мм	шт	18	16,29	15,88	0,09	0,32	10 км.
					293,22	285,84	1,62	5,76	
942	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0689	4226,51	3885,05	258,59	82,87	10 км.
					291,21	267,68	17,82	5,71	
943	+С113-1746 варіант 1	Трійник ППР перехідний, діам. 25х20х25 мм	шт	12	23,78	23,28	0,03	0,47	10 км.
					285,36	279,36	0,36	5,64	
944	+С1534-258 варіант 1	Перехід стальний 65х32	шт	2	136,28	133,54	0,07	2,67	10 км.
					272,56	267,08	0,14	5,34	
945	+С1534-139 варіант 1	Трійник стальний різнопрохідний, 50х40х50мм	шт	2	135,92	133,11	0,14	2,67	10 км.
					271,84	266,22	0,28	5,34	
946	+С1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,3	894,94	877,16	0,23	17,55	10 км.
					268,48	263,15	0,07	5,26	
947	+С1534-256 варіант 1	Перехід стальний 50х32	шт	2	131,72	129,11	0,03	2,58	10 км.
					263,44	258,22	0,06	5,16	
948	+С1630-124 варіант 2	Перехід сталевий приварний, діаметр 65х40 мм	шт	2	129,68	127,01	0,13	2,54	10 км.
					259,36	254,02	0,26	5,08	
949	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0182052	13901,94	13529,05	100,3	272,59	10 км.
					253,09	246,30	1,83	4,96	
950	+С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,000698	361122,95	353899,80	142,31	7080,84	10 км.
					252,06	247,02	0,10	4,94	
951	+С1534-7 варіант 14	Перехід із сталі, діаметр 25х20 мм	шт	2	125,29	122,78	0,05	2,46	10 км.
					250,58	245,56	0,10	4,92	
952	+С111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,003	80886,28	78995,30	304,97	1586,01	10 км.
					242,66	236,99	0,91	4,76	
953	+С1630-124 варіант 3	Перехід сталевий приварний, діаметр 40х25 мм	шт	2	119,97	117,49	0,13	2,35	10 км.
					239,94	234,98	0,26	4,70	
954	+С1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00024	968860,09	949720,52	142,31	18997,26	10 км.
					232,53	227,93	0,03	4,57	
955	+С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,1504	1500,83	1466,22	5,18	29,43	10 км.
					225,72	220,52	0,78	4,42	
956	+С1545-8 варіант 2	Закладна деталь для встановлення контрольного манометра	шт	1	223,15	218,66	0,11	4,38	10 км.
					223,15	218,66	0,11	4,38	
957	+С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00112	197473,84	193381,52	220,28	3872,04	10 км.
					221,17	216,59	0,25	4,33	
958	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00198	110740,83	108391,09	178,35	2171,39	10 км.
					219,27	214,61	0,35	4,31	
959	+С1534-137 варіант 2	Трійник стальний різнопрохідний, 25х15х25	шт	2	106,64	104,46	0,09	2,09	10 км.
					213,28	208,92	0,18	4,18	
960	+С1534-137 варіант 5	Трійники із сталі, діаметр умовного проходу 32 мм	шт	2	106,64	104,46	0,09	2,09	10 км.
					213,28	208,92	0,18	4,18	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
961	+С1545-275	Фольга мідна	т	0,0004	511856,22	501629,44	190,38	10036,4	10 км.
					204,74	200,65	0,08	4,01	
962	+С113-1884 варіант 1	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 63 мм	шт	7	29,18	28,58	0,03	0,57	10 км.
					204,26	200,06	0,21	3,99	
963	&С1546-7-В1	Вазелін технічний 0,5кг	шт	2	101,58	99,49	0,1	1,99	10 км.
					203,16	198,98	0,20	3,98	
964	+С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000984	204844,01	200614,84	212,62	4016,55	10 км.
					201,57	197,41	0,21	3,95	
965	+С113-1878 варіант 10	Хомут металевий з шурупом Д 65	шт	2	100,43	98,43	0,03	1,97	10 км.
					200,86	196,86	0,06	3,94	
966	+С1630-126 варіант 6	Ніпель, діаметр 3/4"	шт	1	195,5	191,57	0,1	3,83	10 км.
					195,50	191,57	0,10	3,83	
967	+С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00057	327872,9	321202,67	241,35	6428,88	10 км.
					186,89	183,09	0,14	3,66	
968	+1517-1756 варіант 1	Кнопка безпеки «Аварійний стоп» XB2-BS542	шт	1	181,37	177,81	-	3,56	
					181,37	177,81	-	3,56	
969	+С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	1,89	95,38	93,02	0,49	1,87	10 км.
					180,27	175,81	0,93	3,53	
970	+1517-1756 варіант 2	Кнопка «Стоп» червона, NOXB2-BA22	шт	1	177,38	173,90	-	3,48	
					177,38	173,90	-	3,48	
971	+1517-1756 варіант 3	Кнопка «Старт» чорна, NOXB2-BA21	шт	1	177,38	173,90	-	3,48	
					177,38	173,90	-	3,48	
972	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,002562	68608,87	67955,82	142,31	510,74	10 км.
					175,78	174,10	0,36	1,32	
973	+С113-1878 варіант 8	Хомут металевий з шурупом Д 40	шт	2	87,48	85,73	0,03	1,72	10 км.
					174,96	171,46	0,06	3,44	
974	+С111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	0,48	354,41	347,26	0,2	6,95	10 км.
					170,12	166,68	0,10	3,34	
975	+С113-1707 варіант 3	Коліно PPR 90°, 75мм	шт	2	82,08	80,44	0,03	1,61	10 км.
					164,16	160,88	0,06	3,22	
976	+С113-1749 варіант 1	Трійник ППР перехідний, діам. 50х40х50 мм	шт	1	161,98	158,76	0,04	3,18	10 км.
					161,98	158,76	0,04	3,18	
977	+С113-1749 варіант 3	Трійник ППР перехідний, діам. 50х32х50 мм	шт	1	161,98	158,76	0,04	3,18	10 км.
					161,98	158,76	0,04	3,18	
978	&С1551-36-106 варіант 4	Труба ДУ 40х2,5	м	2	80,13	78,53	0,03	1,57	10 км.
					160,26	157,06	0,06	3,14	
979	+С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,000252	625115,34	612715,87	142,31	12257,16	10 км.
					157,53	154,40	0,04	3,09	
980	+С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00194	78799,14	77041,44	212,62	1545,08	10 км.
					152,87	149,46	0,41	3,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
981	+С1547-1 варіант 1	Лампа сигнальна світлодіодна червона, 220В, AD22-22DS	шт	1	151,3 151,30	148,18 148,18	0,15 0,15	2,97 2,97	10 км.
982	+С1547-1 варіант 2	Лампа сигнальна світлодіодна зелена, 220BAD22-22DS	шт	1	151,3 151,30	148,18 148,18	0,15 0,15	2,97 2,97	10 км.
983	+С113-1858 варіант 1	Хрестовина ППР Georg Fischer, діам. 20 мм	шт	6	24,87 149,22	24,35 146,10	0,03 0,18	0,49 2,94	10 км.
984	+С1545-44 варіант 1	Гвинт з дюбелем розпірний	100шт	1	149,14 149,14	146,06 146,06	0,16 0,16	2,92 2,92	10 км.
985	+С118-80 варіант 1	Резистор 0,5 кОМ	10шт	33	4,5 148,50	4,41 145,53	- -	0,09 2,97	
986	+С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00232	63946,92 148,36	62480,44 144,95	212,62 0,49	1253,86 2,92	10 км.
987	+С111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,006	24556,95 147,34	23811,23 142,87	264,21 1,59	481,51 2,88	10 км.
988	+С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0525	2790,93 146,52	2735,52 143,61	0,69 0,04	54,72 2,87	10 км.
989	+С1512-13 варіант 4	Щит пластиковий Luxray ЩРН-П-6 на 6 модулів	шт	1	143,07 143,07	140,24 140,24	0,02 0,02	2,81 2,81	30 км.
990	+С113-1859 варіант 1	Хрестовина ППР Georg Fischer, діам. 25 мм	шт	4	35,66 142,64	34,93 139,72	0,03 0,12	0,7 2,80	10 км.
991	+С1541-67-2 варіант 1	Прокладки гумові, товщина 5 мм, діаметр 65 мм	1000шт	0,01	14068,61 140,69	13758,14 137,58	34,61 0,35	275,86 2,76	10 км.
992	+1503-8862 варіант 4	Приставка контактная, КРЛ-1 0 4Б	шт	1	131,24 131,24	127,01 127,01	1,66 1,66	2,57 2,57	10 км.
993	+С1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	1,15	110,39 126,95	108,04 124,25	0,19 0,22	2,16 2,48	10 км.
994	+С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0005234	237650,55 124,39	232832,73 121,86	158,01 0,08	4659,81 2,45	10 км.
995	+С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00304	40854,13 124,20	39787,88 120,96	265,19 0,81	801,06 2,43	10 км.
996	+С113-1739	Трійник PPR 32x25x32	шт	2	60,49 120,98	59,27 118,54	0,03 0,06	1,19 2,38	10 км.
997	+1503-8862 варіант 4	Шина нульова N та PE на 18 груп	шт	1	120,44 120,44	116,42 116,42	1,66 1,66	2,36 2,36	10 км.
998	+С1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	1,67453	71,49 119,71	66,53 111,41	3,56 5,96	1,4 2,34	10 км.
999	+С1545-156	Нитки швейні	кг	0,26	449,23 116,80	440,23 114,46	0,19 0,05	8,81 2,29	10 км.
1000	+С113-1707	Коліно 90 град. діам. 32 мм	шт	3	38,9 116,70	38,11 114,33	0,03 0,09	0,76 2,28	10 км.
1001	+С1545-102 варіант 1	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,0003	369911,73 110,97	362485,49 108,75	173,07 0,05	7253,17 2,17	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1002	+С113-2281 варіант 1	Манжет гумовий, діам. 50х25 мм	шт	5	20,53 102,65	20,10 100,50	0,03 0,15	0,4 2,00	10 км.
1003	+С113-1885 варіант 4	Кріплення для поліпропіленових труб, діам. 75 мм	шт	2	50,69 101,38	49,67 99,34	0,03 0,06	0,99 1,98	10 км.
1004	+С1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,2346	429,26 100,70	419,80 98,49	1,04 0,24	8,42 1,97	10 км.
1005	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0013169	75714,92 99,71	74088,00 97,57	142,31 0,19	1484,61 1,95	10 км.
1006	+С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,838	118,95 99,68	116,42 97,56	0,2 0,17	2,33 1,95	10 км.
1007	+С188888-56 варіант 2	Шайба тарільчаста металева овальна або кругла	100шт	16	6,15 98,40	5,82 93,12	0,21 3,36	0,12 1,92	10 км.
1008	+С113-1738 варіант 3	Трійник ППР рівнопрохідний Georg Fischer, діам. 25 мм	шт	4	23,78 95,12	23,28 93,12	0,03 0,12	0,47 1,88	10 км.
1009	+С113-1860 варіант 1	Хрестовина ППР Georg Fischer, діам. 32 мм	шт	2	47,53 95,06	46,57 93,14	0,03 0,06	0,93 1,86	10 км.
1010	+С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00053	178029,79 94,36	174318,73 92,39	220,28 0,12	3490,78 1,85	10 км.
1011	+С1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,015	6287,76 94,32	6157,37 92,36	7,1 0,11	123,29 1,85	10 км.
1012	+С111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,0012	75560,46 90,67	73813,69 88,58	265,19 0,32	1481,58 1,77	10 км.
1013	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,001495	59458,05 88,89	58116,99 86,88	175,22 0,26	1165,84 1,75	10 км.
1014	+С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0048	17294,45 83,01	16793,87 80,61	161,47 0,78	339,11 1,62	10 км.
1015	+С113-1748	Трійник ППР перехідний діам. 40х32х40 мм	шт	1	81 81,00	79,38 79,38	0,03 0,03	1,59 1,59	10 км.
1016	+С113-1748 варіант 1	Трійник ППР перехідний діам. 40х25х40 мм	шт	1	81 81,00	79,38 79,38	0,03 0,03	1,59 1,59	10 км.
1017	+С111-341 варіант 3	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00081	99561,67 80,64	97396,86 78,89	212,62 0,17	1952,19 1,58	10 км.
1018	+С113-1739 варіант 6	Трійник ППР рівнопрохідний Georg Fischer, діам. 75 мм	шт	1	77,75 77,75	76,20 76,20	0,03 0,03	1,52 1,52	10 км.
1019	+С1630-126 варіант 9	Муфта сталева, діаметр 25мм	шт	2	37,88 75,76	37,04 74,08	0,1 0,20	0,74 1,48	10 км.
1020	+С1630-126 варіант 10	Штуцер 46мм, діаметр 25мм	шт	2	37,88 75,76	37,04 74,08	0,1 0,20	0,74 1,48	10 км.
1021	+С111-1841	Сталь швелерна	т	0,0018	41003,31 73,81	40555,76 73,00	142,31 0,26	305,24 0,55	10 км.
1022	+С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,5856	122,79 71,91	119,81 70,16	0,57 0,33	2,41 1,42	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1023	+С113-1739 варіант 5	Трійник ППР рівнопрохідний Georg Fischer, діам. 63 мм	шт	1	71,29 71,29	69,86 69,86	0,03 0,03	1,4 1,40	10 км.
1024	+С113-1747 варіант 2	Трійник ППР перехідний діам. 32х25х32 мм	шт	2	34,58 69,16	33,87 67,74	0,03 0,06	0,68 1,36	10 км.
1025	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0008	85745,22 68,60	83921,63 67,14	142,31 0,11	1681,28 1,35	10 км.
1026	+С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,4081	162,37 66,26	158,76 64,79	0,43 0,18	3,18 1,29	10 км.
1027	+С113-1777 варіант 5	Перехід ППР 3-В Georg Fischer, діам. 25х63 мм	шт	2	32,48 64,96	31,75 63,50	0,09 0,18	0,64 1,28	10 км.
1028	+С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,002516	25544,46 64,27	24758,86 62,29	284,73 0,72	500,87 1,26	10 км.
1029	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0028224	21786,74 61,49	21168,00 59,74	191,55 0,54	427,19 1,21	10 км.
1030	+С1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,091026	672,49 61,21	650,97 59,26	8,33 0,76	13,19 1,19	10 км.
1031	+С113-1779 варіант 9	Перехід ППР 3-В Georg Fischer, діам. 63х75 мм	шт	1	59,47 59,47	58,21 58,21	0,09 0,09	1,17 1,17	10 км.
1032	+С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00343	16827,5 57,72	16281,10 55,84	216,45 0,74	329,95 1,14	10 км.
1033	+С1545-135	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,0612	913,23 55,89	895,03 54,78	0,29 0,02	17,91 1,09	10 км.
1034	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0041954	13057,12 54,78	12700,80 53,28	100,3 0,42	256,02 1,08	10 км.
1035	+С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	2,6316	20,53 54,03	20,11 52,92	0,02 0,05	0,4 1,06	10 км.
1036	+С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,18	291,31 52,44	285,40 51,37	0,2 0,04	5,71 1,03	10 км.
1037	+С113-1779 варіант 8	Перехід ППР 3-В Georg Fischer, діам. 50х75 мм	шт	1	50,83 50,83	49,74 49,74	0,09 0,09	1 1,00	10 км.
1038	+С1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,064	794,19 50,83	777,54 49,76	1,08 0,07	15,57 1,00	10 км.
1039	+С113-1889 варіант 1	Накидна гайка, 25мм	шт	2	24,87 49,74	24,35 48,70	0,03 0,06	0,49 0,98	10 км.
1040	+С113-1889 варіант 2	Контргайка, 25мм	шт	2	24,87 49,74	24,35 48,70	0,03 0,06	0,49 0,98	10 км.
1041	+С113-1746 варіант 2	Трійник ППР перехідний, діам. 25х20х20 мм	шт	2	23,78 47,56	23,28 46,56	0,03 0,06	0,47 0,94	10 км.
1042	+С113-1779 варіант 6	Перехід ППР 3-В Georg Fischer, діам. 40х60 мм	шт	1	45,43 45,43	44,45 44,45	0,09 0,09	0,89 0,89	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1043	+С113-1779 варіант 7	Перехід ППР 3-В Georg Fischer, діам. 50х63 мм	шт	1	45,43 45,43	44,45 44,45	0,09 0,09	0,89 0,89	10 км.
1044	+С1110-14	Глухарі	100шт	0,033	1163,52 38,40	1138,39 37,57	2,32 0,08	22,81 0,75	10 км.
1045	+С1115-2534	Мертелі вогнетривкі динасові пластифіковані [ГОСТ 5338-80], марка МД-94	т	0,007	5260,71 36,82	4966,01 34,76	191,55 1,34	103,15 0,72	10 км.
1046	+С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,000345	105963,03 36,56	103710,10 35,78	175,22 0,06	2077,71 0,72	10 км.
1047	+С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	0,5704	62,46 35,63	61,21 34,91	0,03 0,02	1,22 0,70	10 км.
1048	+С113-1779 варіант 1	Перехід ППР 3-В Georg Fischer, діам. 40х32 мм	шт	1	34,64 34,64	33,87 33,87	0,09 0,09	0,68 0,68	10 км.
1049	+С111-821	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм	т	0,0006	56605,65 33,96	55353,43 33,21	142,31 0,09	1109,91 0,66	10 км.
1050	+С1115-2821	Порошок шамотний, марка ПШК	т	0,007	4827,66 33,79	4541,45 31,79	191,55 1,34	94,66 0,66	10 км.
1051	+С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,00046	71747,9 33,00	70165,86 32,28	175,22 0,08	1406,82 0,64	10 км.
1052	+С113-1777 варіант 4	Перехід ППР 3-В Georg Fischer, діам. 20х50 мм	шт	1	32,48 32,48	31,75 31,75	0,09 0,09	0,64 0,64	10 км.
1053	+С111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,007	3963,5 27,74	3724,31 26,07	161,47 1,13	77,72 0,54	10 км.
1054	+С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,83408	30,3 25,27	29,61 24,70	0,1 0,08	0,59 0,49	10 км.
1055	+С1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,0204	1182,95 24,13	1159,28 23,65	0,47 0,01	23,2 0,47	10 км.
1056	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000401	59846,17 24,00	58499,65 23,46	173,07 0,07	1173,45 0,47	10 км.
1057	+С111-1480	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	0,000126	183705,28 23,15	179928,00 22,67	175,22 0,02	3602,06 0,46	10 км.
1058	+С113-1777 варіант 2	Перехід ППР 3-В Georg Fischer, діам. 32х25 мм	шт	1	22,77 22,77	22,23 22,23	0,09 0,09	0,45 0,45	10 км.
1059	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00074	20616,81 15,26	20013,35 14,81	199,21 0,15	404,25 0,30	10 км.
1060	+С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	590,43 11,81	577,90 11,56	0,95 0,02	11,58 0,23	10 км.
1061	+С1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,0001	115469,07 11,55	112963,62 11,30	241,35 0,02	2264,1 0,23	10 км.
1062	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,001673	5979,83 10,00	5762,28 9,64	100,3 0,17	117,25 0,19	10 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1063	+С111-112	Бура	т	0,0000698	137111,4 9,57	134217,98 9,37	204,96 0,01	2688,46 0,19	10 км.
1064	+С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,02	452,87 9,06	443,35 8,87	0,64 0,01	8,88 0,18	10 км.
1065	+С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,0028	2828,05 7,92	2487,24 6,96	285,36 0,80	55,45 0,16	10 км.
1066	+С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,2439	30,05 7,33	29,27 7,14	0,19 0,05	0,59 0,14	10 км.
1067	+С111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,02724	257,16 7,01	251,93 6,86	0,19 0,01	5,04 0,14	10 км.
1068	+С1537-109	Канат подвійного звивання, тип ТК, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 15,5 мм	10м	0,003	2044,65 6,13	1980,60 5,94	23,96 0,07	40,09 0,12	10 км.
1069	+С1115-2809	Глина вогнетривка мелена	т	0,003	1750,51 5,25	1600,76 4,80	115,43 0,35	34,32 0,10	10 км.
1070	+С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00005	58835,82 2,94	57505,39 2,88	176,79 0,01	1153,64 0,05	10 км.
1071	+С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,000035	41230,79 1,44	40272,26 1,41	150,08 0,01	808,45 0,02	10 км.
1072	+С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00003	30752,49 0,92	29952,20 0,90	197,3 0,01	602,99 0,01	10 км.
1073	+С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	67628,33 0,68	66108,44 0,66	193,84 -	1326,05 0,02	10 км.
1074	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0002	2004,41 0,40	1679,75 0,34	285,36 0,06	39,3 -	10 км.
1075	+С1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	7,02373	2821,71 19818,93	2821,71 19818,93			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
1076	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5969,1582	5,754 34346,54	5,754 34346,54			
1077	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	21672	0,07223 1565,37	0,07223 1565,37			
1078	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	61,8261	163,15 10086,92	163,15 10086,92			
1079	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	18,8396	115,36 2173,33	115,36 2173,33			
1080	С1999-9009	Дрова	м3	18,7633	119,13 2235,27	119,13 2235,27			
		Разом	грн.		50407,43	50407,43			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	**грн.**		**147685973,60**	**144086242,44**	**874513,53**	**2725217,63**	
		IV. Устаткування							
1081	+1906-15001 варіант 1	Ліфтова кабіна "OTIS Gen 2 Life" (Іспанія) 6 тон, силовий ланцюг 380В, 50Гц, 7.9КвТ ланцюг освітлення шахти 220В, 50Гц	шт	2	6635159,04 13270318,08	6384442,00 12768884,00	191533,26 383066,52	59183,78 118367,56	3%
1082	+*560110-68 варіант 2	Стелаж, 1200x500x2000(h)	шт	243	16757,19 4071997,17	16124,00 3918132,00	483,72 117543,96	149,47 36321,21	3%
1083	+*280222-52-1 варіант 3	Кушетка, 2000x600x500	шт	128	24509,45 3137209,60	23583,33 3018666,24	707,50 90560,00	218,62 27983,36	ВЦ=28300/1,2 3%
1084	+2407-201 варіант 2	Тепловий пункт SH-AC-Y23-2174-280423 (Danfoss)	шт	1	2943559,76 2943559,76	2832334,00 2832334,00	84970,02 84970,02	26255,74 26255,74	3%
1085	+*560110-170 варіант 4	Стілець офісний, 500x600x1050 (h)	шт	346	7503,53 2596221,38	7220,00 2498120,00	216,60 74943,60	66,93 23157,78	3%
1086	+241996-20309 варіант 1	Крісло офісне, 510x570x1250(h)	шт	160	9883,81 1581409,60	9510,34 1521654,40	285,31 45649,60	88,16 14105,60	3%
1087	+*2403-11007 варіант 1	Підйомник сходовий пристінний, поворотний, складний з напрямною рейкою 500x900, довжиною 28,3 м.п.	шт	1	1293149,11 1293149,11	1244286,00 1244286,00	37328,58 37328,58	11534,53 11534,53	3%
1088	+*241996-19013-6 варіант 3	Шафа для одягу, 900x600x2000(h)	шт	124	10205,63 1265498,12	9820,00 1217680,00	294,60 36530,40	91,03 11287,72	3%
1089	+*560110-214 варіант 3	Стіл офісний, 1550x600x750(h)	шт	76	12938,91 983357,16	12450,00 946200,00	373,50 28386,00	115,41 8771,16	3%
1090	+*2406-15018 варіант 1	Сушилка для рук 2300 Вт Lidz	шт	51	14371,03 732922,53	13828,00 705228,00	414,84 21156,84	128,19 6537,69	3%
1091	+*560110-170 варіант 3	Лава 1500x600x800(h)	шт	138	5163,09 712506,42	4968,00 685584,00	149,04 20567,52	46,05 6354,90	3%
1092	+17064-1803-1 варіант 5	Припливно-витяжна установка напольна з автоматикою Green STR-4 L=+2260 м3/год, L=-3410 м3/год у комплекті: пластинчатий рекуператор, регулюючі клапани, фільтри, гнучкі вставки, нагрівач водяний Q=11,2 кВт, фреоновий охолоджувач Q=11,54 кВт, вентилятори з електродвигунами N=0,78/1,3 кВт, U=220 1 фазн.	шт	1	552949,09 552949,09	532055,28 532055,28	15961,66 15961,66	4932,15 4932,15	ВЦ=(12586,01+2651,85)/1,2*41,9 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1093	+17064-1803-1 варіант 3	Припливно-витяжна установка напольна з автоматикою Green STR-3 L=+1975 м3/год, L=-1115 м3/год у комплекті: пластинчатий рекуператор, регулюючі клапани, фільтри, гнучкі вставки, нагрівач водяний Q=17,73 кВт, фреоновий охолоджувач Q=11,5 кВт, вентилятори з електродвигунами N=1,35/0, 44 кВт, U=220 1 фазн	шт	1	500008,03 500008,03	481114,66 481114,66	14433,44 14433,44	4459,93 4459,93	ВЦ=(11036, 96+2741,98)/1, 2*41,9 3%
1094	+17064-1803-1 варіант 9	Фільтровентиляційна установка BSM 450 (у складі: противибуховий клапан з передфільтром ABV 600 – 1 шт.; вентилятор електричний з ручним приводом EBL 600-1200 – 1 шт.; фільтр-поглинач AFU 450 – 1 шт.; противибуховий клапан надлишкового тиску OPV 180-600 – 2 шт.; комплект з'єднувальних повітроводів – 1 к-т.)	шт	1	490405,53 490405,53	471875,00 471875,00	14156,25 14156,25	4374,28 4374,28	ВЦ=566250/1,2 3%
1095	+*241996-19013-6 варіант 7	Шафа для документів, 900x400x2000(h)	шт	54	9041,65 488249,10	8700,00 469800,00	261,00 14094,00	80,65 4355,10	3%
1096	+17064-1803-1 варіант 4	Припливно-витяжна установка напольна з автоматикою Green STR-3 L=+1490 м3/год, L=-1250 м3/год у комплекті: пластинчатий рекуператор, регулюючі клапани, фільтри, гнучкі вставки, нагрівач водяний Q=11,53 кВт, фреоновий охолоджувач Q=9,68 кВт, вентилятори з електродвигунами N=0,78/0, 44 кВт, U=220 1 фазн.	шт	1	481403,25 481403,25	463212,88 463212,88	13896,39 13896,39	4293,98 4293,98	ВЦ=(10526, 35+2739,89)/1, 2*41,9 3%
1097	+*280222-16057 варіант 3	Дозатор для антисептика з тримачем	шт	139	3350,61 465734,79	3224,00 448136,00	96,72 13444,08	29,89 4154,71	3%
1098	+*560110-214 варіант 10	Стіл офісний кутовий, 1250x1250x750(h	шт	31	15017,45 465540,95	14450,00 447950,00	433,50 13438,50	133,95 4152,45	3%
1099	+17064-1803-1 варіант 1	Припливно-витяжна установка підвісна SkyStar-2 (h450) з автоматикою L=+2250 м3/год, L=-2250 м3/год у комплекті: пластинчатий рекуператор, регулюючі клапани, фільтри, гнучкі вставки, нагрівач водяний Q=10,41 кВт, фреоновий охолоджувач Q=10,7 кВт, вентилятори з електродвигунами N=2,5/2,5 кВт, U=380 3-х фазн	шт	1	417839,64 417839,64	402051,10 402051,10	12061,53 12061,53	3727,01 3727,01	ВЦ=(8963, 67+2550,92)/1, 2*41,9 3%
1100	+*560110-68 варіант 3	Стеллаж для паперів, 1200x300x2000(h)	шт	38	10637,97 404242,86	10236,00 388968,00	307,08 11669,04	94,89 3605,82	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1101	+17064-1803-1 варіант 2	Припливно-витяжна установка підвісна SkyStar-2 з автоматикою L=+1165 м3/год, L=-715 м3/год у комплекті: пластинчатий рекуператор, регулюючі клапани, фільтри, гнучкі вставки, нагрівач водяний Q=9,54 кВт, фреоновий охолоджувач Q=9,14 кВт, вентилятори з електродвигунами N=0,75/0, 75 кВт, U=220 1 фазн	шт	1	401336,66 401336,66	386171,70 386171,70	11585,15 11585,15	3579,81 3579,81	ВЦ=(8574, 06+2485,75)/1, 2*41,9 3%
1102	+2302-1048 варіант 2	Компресорно-конденсаторний блок Qx= 10, 5 кВт, N=4,3 кВт, з комплектотм підключення, ASYS Basicfreeze AU-36CR1-A	шт	6	66733,34 400400,04	64211,75 385270,50	1926,35 11558,10	595,24 3571,44	ВЦ=1839/1,2*41, 9 3%
1103	+*560110-214 варіант 6	Стіл офісний, 1250x700x750(h)	шт	35	10600,55 371019,25	10200,00 357000,00	306,00 10710,00	94,55 3309,25	3%
1104	+17064-1803-1 варіант 8	Припливно-витяжна установка напольна з автоматикою Green STR-4 L=2720 м3/год у комплекті: регулюючий клапан, фільтр, гнучкі вставки, нагрівач водяний Q=37,82 кВт, фреоновий охолоджувач Q=16,66 кВт, вентилятор з електродвигуном N=2,5кВт, U=400 3-х фазн.	шт	1	337809,36 337809,36	325044,84 325044,84	9751,35 9751,35	3013,17 3013,17	ВЦ=(7114, 11+2195,05)/1, 2*41,9 3%
1105	+17064-1803-1 варіант 7	Припливно-витяжна установка напольна з автоматикою Green STR-3 L=2500 м3/год у комплекті: регулюючий клапан, фільтр, гнучкі вставки, нагрівач водяний Q=37,91 кВт, фреоновий охолоджувач Q=15,47 кВт, вентилятор з електродвигуном N=2,5кВт, U=400 3-х фазн.	шт	1	311546,75 311546,75	299774,60 299774,60	8993,24 8993,24	2778,91 2778,91	ВЦ=(6399, 45+2185,98)/1, 2*41,9 3%
1106	+1503-8619 варіант 1	Вводно-розподільчий пристрій ГРЩ-2	шт	1	310521,4 310521,40	298788,00 298788,00	8963,64 8963,64	2769,76 2769,76	3%
1107	+17064-1803-1 варіант 10	Фільтровентиляційна установка BSM 240 (у складі: противибуховий клапан з передфільтром ABV 300 – 1 шт.; вентилятор електричний з ручним приводом EBL 300-400 – 1 шт.; фільтр-поглинач AFU 240 – 1 шт.; противибуховий клапан надлишкового тиску OPV 180-600 – 1 шт.; комплект з'єднувальних повітроводів – 1 к-т.	шт	1	308050,88 308050,88	296410,83 296410,83	8892,32 8892,32	2747,73 2747,73	ВЦ=355693,00/1, 2 3%
1108	+*241996-19013-6 варіант 4	Шафа для змінного одягу, 1200x600x2000(h)	шт	15	16859,04 252885,60	16222,00 243330,00	486,66 7299,90	150,38 2255,70	3%
1109	+*560110-206 варіант 1	Диван дермантиновий, 1800x800x900(h)	шт	9	26501,39 238512,51	25500,00 229500,00	765,00 6885,00	236,39 2127,51	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1110	+17064-1803-1 варіант 6	Припливно-витяжна установка підвісна з автоматикою SkyStar-2 L= м3/год, L=-3410 м3/год у комплекті: регулюючій клапани, фільтр, гнучкі вставки, нагрівач водяний Q= 20,6 кВт, фреоновий охолоджувач Q=9, 16 кВт, вентилятори з електродвигунами N=3,0 кВт, U=400 3-х фазн.	шт	1	236882,32 236882,32	227931,46 227931,46	6837,94 6837,94	2112,92 2112,92	ВЦ=(4377, 29+2150,58)/1, 2*41,9 3%
1111	+1507-5134 варіант 2	Бактерицидна лампа екранована з жалюзями, 90x510x75(h) у тому числі віднесене до медичних виробів	шт грн.	73	3097,02 226082,46 2980,00 217540,00	2980,00 217540,00 2980,00 217540,00	89,40 6526,20	27,62 2016,26	3%
1112	+*241996-19013-6 варіант 6	Шафа для документів, 800x400x2000(h)	шт	24	8314,16 199539,84	8000,00 192000,00	240,00 5760,00	74,16 1779,84	3%
1113	+*241996-19013-6 варіант 8	Шафа для документів, 1000x400x2000(h)	шт	15	12905,65 193584,75	12418,00 186270,00	372,54 5588,10	115,11 1726,65	3%
1114	+2302-1048 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок Qx= 16, 0 кВт, N=5,7 кВт з комплектом підключення, ASYS Basicfreeze AU-60-A	шт	2	91626,81 183253,62	88164,58 176329,16	2644,94 5289,88	817,29 1634,58	3%
1115	+*241996-19013-6 варіант 13	Шафа для одягу, 1200x600x2000(h)	шт	14	11951,61 167322,54	11500,00 161000,00	345,00 4830,00	106,61 1492,54	3%
1116	+*2303-5658 варіант 1	Шафа металева велика (контейнер)	шт	10	16212,61 162126,10	15600,00 156000,00	468,00 4680,00	144,61 1446,10	3%
1117	+*560110-214 варіант 8	Стіл офісний кутовий (праворуч), 1250x1500x750(h)	шт	10	14913,52 149135,20	14350,00 143500,00	430,50 4305,00	133,02 1330,20	3%
1118	&15171-1417-205 варіант 2	Сповіщувач димовий СПД 3	шт	318	465,59 148057,62	448,00 142464,00	13,44 4273,92	4,15 1319,70	3%
1119	+1507-5134 варіант 7	Бактерицидна лампа екранована з жалюзями, 300x50x100(h) у тому числі віднесене до медичних виробів	шт грн.	33	4136,29 136497,57 3980,00 131340,00	3980,00 131340,00 3980,00 131340,00	119,40 3940,20	36,89 1217,37	3%
1120	+15011-4037 варіант 1	Редукторний електропривід AME110NL 082H8057 Danfoss	шт	8	16983,75 135870,00	16342,00 130736,00	490,26 3922,08	151,49 1211,92	3%
1121	+*560110-214 варіант 1	Стіл 1200x800x750(h)	шт	12	10340,74 124088,88	9950,00 119400,00	298,50 3582,00	92,24 1106,88	3%
1122	+280222-17021 варіант 1	Бактерицидна лампа відкрита ОБН-300	комплект	17	7254,1 123319,70	6980,00 118660,00	209,40 3559,80	64,70 1099,90	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		6980,00 118660,00	6980,00 118660,00			
1123	+*560110-214 варіант 9	Стіл офісний кутовий (ліворуч), 1250x1500x750(h)	шт	8	14913,52 119308,16	14350,00 114800,00	430,50 3444,00	133,02 3% 1064,16	
1124	+*560110-170 варіант 8	Стільці, 450x570x650(h)	шт	60	1974,61 118476,60	1900,00 114000,00	57,00 3420,00	17,61 3% 1056,60	
1125	+*560110-214 варіант 14	Стіл, 1500x600x750(h)	шт	10	11795,71 117957,10	11350,00 113500,00	340,50 3405,00	105,21 3% 1052,10	
1126	+*17064-1589 варіант 1	Газоаналізатор - сигналізатор на кисень	шт	5	22843,15 114215,75	21980,00 109900,00	659,40 3297,00	203,75 3% 1018,75	
1127	+1507-5134 варіант 1	Бактерицидна лампа відкрита ОБН 150	шт	28	3965,85 111043,80	3816,00 106848,00	114,48 3205,44	35,37 3% 990,36	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		3816,00 106848,00	3816,00 106848,00			
1128	+2402-3022 варіант 1	Модуль газового пожежогасіння МГП "Імпульс-20-ВЗ" вибухозахищене виконання вг. речовина FK-5-1-12/ 14,6 кг [МГП.І-20. ВЗ. С]	шт	3	36091,99 108275,97	34728,21 104184,63	1041,85 3125,55	321,93 3% 965,79	
1129	+*560110-214 варіант 12	Стіл офісний без шухляд, 1000x600x750(h)	шт	11	9717,17 106888,87	9350,00 102850,00	280,50 3085,50	86,67 3% 953,37	
1130	+*560110-206 варіант 2	Диван дермантиновий, 1300x800x900(h)	шт	4	26501,39 106005,56	25500,00 102000,00	765,00 3060,00	236,39 3% 945,56	
1131	+1503-8618 варіант 1	Вводно-розподільчий пристрій ГРЩ-1	шт	1	102835,77 102835,77	98950,00 98950,00	2968,50 2968,50	917,27 3% 917,27	
1132	+*290220-3270 варіант 1	Електроручний вентилятор ЕРВ-72-2	шт	2	50346,4 100692,80	48444,00 96888,00	1453,32 2906,64	449,08 3% 898,16	
1133	&15171-1417-89 варіант 4	Покажчик світловий "Стрілка" "Грінлайт"	шт	23	4179,94 96138,62	4022,00 92506,00	120,66 2775,18	37,28 3% 857,44	
1134	+*560110-214 варіант 7	Стіл офісний, 1400x600x750(h)	шт	8	11795,71 94365,68	11350,00 90800,00	340,50 2724,00	105,21 3% 841,68	
1135	+*280222-16057 варіант 4	Диспенсер паперових рушників	шт	23	4042,76 92983,48	3890,00 89470,00	116,70 2684,10	36,06 3% 829,38	
1136	+2402-3022 варіант 2	Модуль газового пожежогасіння МГП "Імпульс-20" вогнегасна речовина FK-5-1-12/ 20,30 кг [МГП.І-20. Е. С]	шт	2	45824,6 91649,20	44093,07 88186,14	1322,79 2645,58	408,74 3% 817,48	
1137	&1602-30010-1446 варіант 2	Обладнання оповіщення в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-400	шт	1	85694,05 85694,05	82456,00 82456,00	2473,68 2473,68	764,37 3% 764,37	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1138	+*15062-6048 варіант 1	Кулер для води	шт	8	10058,06 80464,48	9678,00 77424,00	290,34 2322,72	89,72 3% 717,76	
1139	+*560110-214 варіант 19	Стіл офісний кутовий (ліворуч), 1500x1250x750(h)	шт	5	15952,79 79763,95	15350,00 76750,00	460,50 2302,50	142,29 3% 711,45	
1140	+*241996-19013-6 варіант 14	Шафа для документів, 1200x400x2000(h)	шт	8	9873,07 78984,56	9500,00 76000,00	285,00 2280,00	88,07 3% 704,56	
1141	+1517-1151 варіант 2	Поручень в с/у для МГН	шт	9	8744,42 78699,78	8414,00 75726,00	252,42 2271,78	78,00 3% 702,00	
1142	+2308-4001 варіант 2	Настінний кондиціонер Qхол=5,2 кВт, Qтеп=5,3 кВт, N=1,61/1,46 кВт, Tibio Super Cooling HSU-18HT103/R2 / HSU-18HUN103/R2-A	шт	3	24942,48 74827,44	24000,00 72000,00	720,00 2160,00	222,48 ВЦ=28800/1,2 667,44 3%	
1143	+2308-4001 варіант 1	Настінний кондиціонер Qхол=3,4 кВт, Qтеп=3,4 кВт, N=1,06/0,94 кВт, Tibio Super Cooling HSU-12HT103/R2 / HSU-12HUN103/R2-A	шт	2	36002,39 72004,78	34642,00 69284,00	1039,26 2078,52	321,13 3% 642,26	
1144	&15171-1417-89 варіант 5	ВУОС	шт	157	401,16 62982,12	386,00 60602,00	11,58 1818,06	3,58 3% 562,06	
1145	+15011-4037 варіант 2	Доводчик електричний	шт	4	15641,01 62564,04	15050,00 60200,00	451,50 1806,00	139,51 3% 558,04	
1146	&15171-1417-12 варіант 3	Прилад приймально-контрольний Tipac 16 П	шт	2	30612,74 61225,48	29456,00 58912,00	883,68 1767,36	273,06 3% 546,12	
1147	+*241996-19013-6 варіант 5	Шафа для одягу, 1500x600x2000(h)	шт	6	9873,07 59238,42	9500,00 57000,00	285,00 1710,00	88,07 3% 528,42	
1148	+*560110-214 варіант 16	Стіл офісний кутовий, 1800x1500x750(h	шт	3	16992,06 50976,18	16350,00 49050,00	490,50 1471,50	151,56 3% 454,68	
1149	+15011-3044 варіант 1	Повітряна завіса N=0,12 кВт, U=230 1 фазн. Standard C44 Neoclima	шт	2	25375,46 50750,92	24416,62 48833,24	732,50 1465,00	226,34 3% 452,68	
1150	+*560110-214 варіант 13	Стіл, 1200x600x750(h)	шт	5	9717,17 48585,85	9350,00 46750,00	280,50 1402,50	86,67 3% 433,35	
1151	&15171-1417-82 варіант 5	Гучномовець настінного монтажу 6Вт 6АС100ПН-2 (6)	шт	28	1627,5 45570,00	1566,00 43848,00	46,98 1315,44	14,52 3% 406,56	
1152	+*560110-214 варіант 17	Стіл, 1600x600x750(h)	шт	3	14913,52 44740,56	14350,00 43050,00	430,50 1291,50	133,02 3% 399,06	
1153	+1514-14027 варіант 6	Бойлер BOSCH TR2000T 15 T 1500Вт	шт	4	10829,19 43316,76	10420,00 41680,00	312,60 1250,40	96,59 3% 386,36	
1154	+1514-14027 варіант 1	Бойлер Atlantic Opro Classic VM 50 N4 1500Вт, 450x400x610(h)	шт	3	13250,69 39752,07	12750,00 38250,00	382,50 1147,50	118,19 3% 354,57	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1155	+1602-30067 варіант 1	Газосигналізатор побутовий з резервним джерелом живлення, СГБ-1-2Г	шт	9	4169,55 37525,95	4012,00 36108,00	120,36 1083,24	37,19 334,71	3%
1156	+1517-1867 варіант 1	Ультразвуковий лічильник тепла в комплекті: теплолічильник з ультразвуковим витратоміром термоперетворювач опору з захисними гільзами і приварними втулками кабель для підключення, T550/Uh50-B -70D	шт	1	35925,49 35925,49	34568,00 34568,00	1037,04 1037,04	320,45 320,45	3%
1157	&15171-1417-90 варіант 3	Світловий оповіщувач "Вихід" ОС-1	шт	19	1743,9 33134,10	1678,00 31882,00	50,34 956,46	15,56 295,64	3%
1158	+*560110-206 варіант 3	Диван дермантиновий, 2200x800x900(h)	шт	1	29619,2 29619,20	28500,00 28500,00	855,00 855,00	264,20 264,20	3%
1159	&15171-1417-12 варіант 4	Прилад приймально-контрольний з ВПК Тірас 16 128П	шт	1	29438,36 29438,36	28326,00 28326,00	849,78 849,78	262,58 262,58	3%
1160	&15171-1417-12 варіант 5	Пристрій керування пожежогасінням Пуїз "Тірас 1"	шт	2	13508,43 27016,86	12998,00 25996,00	389,94 779,88	120,49 240,98	3%
1161	&15171-1417-82 варіант 4	Гучномовець настінного монтажу 3Вт 6АС100ПН-2 (3)	шт	18	1467,45 26414,10	1412,00 25416,00	42,36 762,48	13,09 235,62	3%
1162	&15171-1417-80 варіант 2	Акумулятор 12В, 18А/h	шт	5	5184,92 25924,60	4989,00 24945,00	149,67 748,35	46,25 231,25	3%
1163	+1504-18001 варіант 1	Пост кнопковий 1 містн. «Старт», XAL-B103	шт	36	704,63 25366,68	678,00 24408,00	20,34 732,24	6,29 226,44	3%
1164	+*560110-170 варіант 6	Стіл круглий, 1200x1200x750	шт	2	12367,31 24734,62	11900,00 23800,00	357,00 714,00	110,31 220,62	3%
1165	+*241996-20220 варіант 2	Вішалка для одягу, 1200x300x2000(h)	шт	11	2217,8 24395,80	2134,00 23474,00	64,02 704,22	19,78 217,58	3%
1166	+*241996-20220 варіант 3	Вішалка для відвідувачів	шт	10	2433,97 24339,70	2342,00 23420,00	70,26 702,60	21,71 217,10	3%
1167	+*280222-9098 варіант 3	Крісло офісне	шт	2	11806,11 23612,22	11360,00 22720,00	340,80 681,60	105,31 210,62	3%
1168	+*1601-2109 варіант 1	Радіоприймач	комплект	6	3830,75 22984,50	3686,00 22116,00	110,58 663,48	34,17 205,02	3%
1169	+*1604-5001 варіант 1	Апарат телефонний	шт	5	4400,27 22001,35	4234,00 21170,00	127,02 635,10	39,25 196,25	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1170	+*560110-214 варіант 5	Стіл великий, 3000x600x750(h)	шт	2	9717,17 19434,34	9350,00 18700,00	280,50 561,00	86,67 173,34	3%
1171	+280222-17031 варіант 1	Душова кабіна	комплект	1	18291,15 18291,15	17600,00 17600,00	528,00 528,00	163,15 163,15	3%
1172	&15171-1417-215 варіант 1	Блок живлення 12 В з максимальним струмом навантаження 3 А БЖ1230	шт	2	9018,79 18037,58	8678,00 17356,00	260,34 520,68	80,45 160,90	3%
1173	+*2402-3003 варіант 3	Вогнегасник порошковий ВП-5	шт	12	1413,41 16960,92	1360,00 16320,00	40,80 489,60	12,61 151,32	3%
1174	&15171-1417-207 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	34	428,18 14558,12	412,00 14008,00	12,36 420,24	3,82 129,88	3%
1175	+*280222-16057 варіант 7	Тримач для рушників	шт	23	586,15 13481,45	564,00 12972,00	16,92 389,16	5,23 120,29	3%
1176	+280222-17021 варіант 2	Бактерицидна лампа ОБН-75, 56В	комплект	2	6318,76 12637,52	6080,00 12160,00	182,40 364,80	56,36 112,72	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		6080,00 12160,00	6080,00 12160,00			
1177	+*280222-16057 варіант 6	Тримач для паперу	шт	23	428,18 9848,14	412,00 9476,00	12,36 284,28	3,82 87,86	3%
1178	+*170328-1001 варіант 1	Компас	шт	5	1855,1 9275,50	1785,00 8925,00	53,55 267,75	16,55 82,75	3%
1179	+1514-14027 варіант 7	Бойлер Atlantic Opro Classic VM 50 N4 1500Вт	шт	1	9239,11 9239,11	8890,00 8890,00	266,70 266,70	82,41 82,41	3%
1180	+*2202-2141 варіант 3	Пила - ножівка по металу з запасними полотнами	шт	6	1478,88 8873,28	1423,00 8538,00	42,69 256,14	13,19 79,14	3%
1181	+1504-10276 варіант 1	Прилад передачі сигналу клапану та сигналізації загазованості, УПСК-1	шт	1	7989,91 7989,91	7688,00 7688,00	230,64 230,64	71,27 71,27	3%
1182	+*2202-2141 варіант 6	Сокира	шт	4	1765,72 7062,88	1699,00 6796,00	50,97 203,88	15,75 63,00	3%
1183	&15171-1417-208 варіант 2	Модуль цифрового автодозвону MLIA-GSM	шт	1	7055,6 7055,60	6789,00 6789,00	203,67 203,67	62,93 62,93	3%
1184	+1517-1151 варіант 1	Горизонтальна стійка з відкидною дверцятою, 1960x400x1100	шт	1	6975,16 6975,16	6711,59 6711,59	201,35 201,35	62,22 62,22	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1185	+*280222-16057 варіант 8	Дозатор для мила з тримачем	шт	23	301,39 6931,97	290,00 6670,00	8,70 200,10	2,69 61,87	3%
1186	+1602-30067 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий "Аварійний витік газу", 12В, Страж СЗУ 12В	шт	7	918,71 6430,97	884,00 6188,00	26,52 185,64	8,19 57,33	3%
1187	+*1507-2031 варіант 1	Ліхтарь акумуляторний переносний	шт	6	1028,88 6173,28	990,00 5940,00	29,70 178,20	9,18 55,08	3%
1188	&15171-1417-205 варіант 3	Неадресний протипожежний тепловий сповіщувач для вибухонебезпечних приміщень	шт	3	1949,67 5849,01	1876,00 5628,00	56,28 168,84	17,39 52,17	3%
1189	&1602-30094-3 варіант 3	Пристрій ручного запуску пожежогасіння	шт	3	1816,64 5449,92	1748,00 5244,00	52,44 157,32	16,20 48,60	3%
1190	+*17064-1589 варіант 2	Вимірювач ІМД-21с	шт	5	1024,72 5123,60	986,00 4930,00	29,58 147,90	9,14 45,70	3%
1191	+*2202-2141 варіант 1	Кувалда	шт	2	2336,28 4672,56	2248,00 4496,00	67,44 134,88	20,84 41,68	3%
1192	+*17141-5025 варіант 1	Психометр з психометричними таблицями	шт	5	931,19 4655,95	896,00 4480,00	26,88 134,40	8,31 41,55	3%
1193	+*2202-2141 варіант 2	Лом	шт	2	2118,03 4236,06	2038,00 4076,00	61,14 122,28	18,89 37,78	3%
1194	&15171-1417-209 варіант 1	Виносний модуль розширення релейних виходів- 8 M-OUT8R	шт	1	4169,55 4169,55	4012,00 4012,00	120,36 120,36	37,19 37,19	3%
1195	+8401-151 варіант 1	Гучномовець	шт	3	1384,31 4152,93	1332,00 3996,00	39,96 119,88	12,35 37,05	3%
1196	&1602-30094-3 варіант 4	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2	шт	2	2066,07 4132,14	1988,00 3976,00	59,64 119,28	18,43 36,86	3%
1197	+*2202-2141 варіант 7	Пила-ножівка по дереву	шт	4	1026,8 4107,20	988,00 3952,00	29,64 118,56	9,16 36,64	3%
1198	&1602-30094-3 варіант 1	Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння	шт	2	1755,33 3510,66	1689,00 3378,00	50,67 101,34	15,66 31,32	3%
1199	&15171-1417-90 варіант 5	Світлозвуковий сповіщувач в пластиковому корпусі, сповіщає про тривожний стан об'єкту ОСЗ-3 ГАЗ НЕ ВХОДИТИ	шт	2	1755,33 3510,66	1689,00 3378,00	50,67 101,34	15,66 31,32	3%
1200	&1602-30094-3 варіант 2	Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння для вибухонебезпечних приміщень	шт	2	1629,58 3259,16	1568,00 3136,00	47,04 94,08	14,54 29,08	3%
1201	+*2202-2141 варіант 5	Молоток	шт	4	725,41 2901,64	698,00 2792,00	20,94 83,76	6,47 25,88	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1202	+*17064-1538 варіант 1	Термометр кімнатний	шт	5	461,44 2307,20	444,00 2220,00	13,32 66,60	4,12 20,60	3%
1203	&15171-1417-206 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3	шт	5	459,36 2296,80	442,00 2210,00	13,26 66,30	4,10 20,50	3%
1204	&15171-1417-90 варіант 4	Світлозвуковий оповіщувач "Джміль-1" 12В	шт	1	1686,74 1686,74	1623,00 1623,00	48,69 48,69	15,05 15,05	3%
1205	&15171-1417-90 варіант 6	Світлозвуковий сповіщувач в пластиковому корпусі, сповіщає про тривожний стан об'єкту ОСЗ-4 ГАЗ ВИХОДЬ! ЕХ	шт	1	1675,3 1675,30	1612,00 1612,00	48,36 48,36	14,94 14,94	3%
1206	&15171-1417-90 варіант 7	Світлозвуковий сповіщувач в пластиковому корпусі, сповіщає про тривожний стан об'єкту ОСЗ-4 ГАЗ ВИХОДЬ!	шт	1	1675,3 1675,30	1612,00 1612,00	48,36 48,36	14,94 14,94	3%
1207	&15171-1417-82 варіант 6	Гучномовець настінного монтажу 10Вт вуличний 10АСП100П	шт	1	1473,68 1473,68	1418,00 1418,00	42,54 42,54	13,14 13,14	3%
1208	&15171-1417-89 варіант 6	Светильник аккумуляторный	шт	2	563,81 1127,62	542,50 1085,00	16,28 32,56	5,03 10,06	3%
1209	+*2202-2141 варіант 4	Плоскогубці	шт	2	347,12 694,24	334,00 668,00	10,02 20,04	3,10 6,20	3%
1210	+*290518-6130-2 варіант 1	Інвентарна ємність (відро)	шт	1	662,54 662,54	637,50 637,50	19,13 19,13	5,91 5,91	3%
1211	&15171-1417-206 варіант 3	Сповіщувач магнітоконтактний (пара) СОМК-1-9	шт	2	126,79 253,58	122,00 244,00	3,66 7,32	1,13 2,26	3%
		Разом по розділу IV	**грн.**		**45258618,47**	**43548470,75**	**1306454,12**	**403693,60**	
		у тому числі устаткування, що не монтується	**грн.**		**20187582,00**	**19424770,74**	**582743,14**	**180068,12**	
		Усього вартість устаткування, що віднесене до медичних виробів	грн.		**586548,00**	**586548,00**			
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	14796,432					
		Стиснене повітря	м3	58187,556					
		Мастильні матеріали	кг	484,405					
		Гідравлічна рідина	кг	85,83					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дрова	м3	18,763					
		Бензин	л	3333,017					
		Дизельне паливо	л	4996,203					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	1228,161359					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 березня" 2025 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]