

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКСУ

Аркуш	Позначення	Примітки
1	Загальні дані	14-23-ТХ
2	План розміщення обладнання першого поверху на відмітці 0.000 М 1:100	14-23-ТХ
3	План розміщення обладнання другого поверху на відмітці +3.300 М 1:100	14-23-ТХ
4	Есплікація обладнання першого поверху	14-23-ТХ
5	Есплікація обладнання другого поверху	14-23-ТХ

ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Найменування	Од виміру	Кількість
Вид будівництва	капітальний ремонт	
Поверховість	поверхів	5 +підвал
Ступінь вогнестійкості будівлі	ступінь	II
Площа ділянки	га	2,2768
Площа забудови	м²	2228.00
Площа забудови що підлягає капітальному ремонту	м²	916.05
Загальна площа будівлі	м²	5034.80
Загальна площа що підлягає капітальному ремонту	м²	1246.42
Будівельний об'єм	м³	24160.80
Будівельний об'єм що підлягає капітальному ремонту	м³	6045.93
Потужність, місткість, пропусна спроможність	місць для реабілітації	26
Кількість створених робочих місць	місце	18
Клас наслідків (відповідальності)	клас	СС1
Висота будівлі будівлі	м	12.00
Річна потреба у воді	м³	1898.00
Річна потреба у електроенергії	тис.кВт.год	204
Річна потреба у тепловій енергії	Гкал/рік	345
Код об'єкту згідно з державним класифікатором ДК 018-2000	код	1264.4
Тривалість будівництва	місяців	6
Термін експлуатації	років	100
Опалювальна площа	м²	839.17
Опалювальний будівельний об'єм	м³	2769.26

ВІДОМІСТЬ ОСНОВНИХ КОМПЛЕКТІВ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ

№ тому	Позначення	Найменування	Примітка
1	14-23-ПЗ	Загальна пояснювальна записка	
2	14-23-ТХ	Технологічне обладнання	
2	14-23-АБ	Архітектурні будівельні рішення	
2	14-23-ОВ	Опалення та вентиляція	
2	14-23-ВК	Водопостачання та каналізація	
2	14-23-ЕП	Електропостачання	
2	14-23-СПС	Система протипожежної сигналізації	
3	14-23-КД	Кошторисна документація	

ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ ТА ДОДАЮТЬСЯ

Позначення	Найменування	Примітки
ДБН В.1.1-7:2016	Пожежна безпека об'єктів будівництва.	
ДБН В.2.2-5-97	Захисні споруди цивільного захисту	
ДБН В.2.5-28:2018	Природне і штучне освітлення	
ДБН А.2.2-3-2014	Склад та зміст проектної документації для будівництва	
ДБН А.3.2-2-2009	Система стандартів безпеки праці.	
ДБН В.2.2-10:2022	ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	

1. Даний розділ проекту виконаний відповідно до чинних на території України норм.
2. Робочі креслення даного комплекту розроблені на підставі заяви на виконання робочо проекту, архітектурно-планувального завдання № 14-23
3. Специфікацію обладнання див. 14-23-ТХ, що додається до даного комплекту робочих креслень.
4. Розташування спеціального технологічного обладнання виконано з врахуванням побажань замовника.
5. Розташування меблів та обладнання виконано з врахуванням побажань замовника.

						14-23-ТХ			
						Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху будівлі дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНП «ЗБ/І» Золотоніської міської ради в м. Золотоноша, по вул. Баха 32 Б			
змін.	кільк.	аркуш	№ док.	підпис	дата				
							Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП		Романов					РП	1	
Н. Контроль		Вурькишка				Загальні дані	ФОП Вурькишка В. А.		
Перевірюв		Вурькишка							
Розробив		Романов							

ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ НА ВІДМІТЦІ 0.000 М 1:100



- Умовні позначення
- Стіни та перегородки з керамичної цегли
  - Проектні перегородки з газобетонних блоків
  - Попереджувальна тактильна розмітка 300х300мм
  - Направляюча тактильна розмітка 300х300мм
  - Відбілюючі-поручень для стін 140мм
  - Жовта протикабозна самоклеюча стрічка для маркування сходів -50мм
1. За умовну відмітку 0,000 прийнята відмітка чистої підлоги поверху.


Експлікація приміщень		
Номер по плану	Найменування	Площа, (м. кв.)
1	Сходи-клітка	15.70
2	Коридор	7.30
3	Ординаторська	25.90
4	Перев'язувальний кабінет	13.95
5	Кабінет старшої медсестри	10.00
6	Маніпуляційний кабінет	14.80
7	Кімната чистої білизни	7.40
8	Санвузол	4.05
9	Кабінет асистивних технологій	14.37
10	Душова	8.35
11	Санвузол	2.20
12	Коридор	2.00
13	Гардеробна	10.45
14	Кабінет проведення ультразвукових та електрофізіологічних методів дослідження	13.05
15	Санвузол	3.55
16	Приміщення для прибирального інвентаря	4.20
17	Сходи-клітка	12.85
18	Тамбур	3.60
19	Коридор	140.80
20	Гардеробна	100

21	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
22	Палата	28.95
23	Палата	29.65
24	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
25	Гардеробна	100
26	Гардеробна	100
27	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
28	Палата	30.15
29	Палата	26.55
30	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
31	Гардеробна	100
32	Гардеробна	100
33	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
34	Палата	33.25
35	Палата	29.00
36	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
37	Гардеробна	100
38	Коридор	19.20
39	Коридор	3.25
40	Гардеробна	165
41	Гардеробна	100
42	Гардеробна	100
43	Гардеробна	100
44	Гардеробна	100
45	Гардеробна	100
Загальна площа		560.47

						14-23-TX		
						Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху будівлі дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНП «ЗБЛ» Золотоніської міської ради в м. Золотоніша, по вул. Баха 32 Б		
змін.	кіпк.	аркуш	№ док.	підпис	дата			
ГП	Романов							
Н. Контроль	Вирбікиш							
Перевірю	Вирбікиш							
Розроблю	Романов							
						План розміщення обладнання першого поверху на відмітці 0.000 М 1:100		
						ФОРМАТ 1:150X320ММ		



ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДРУГОГО ПОВЕРХУ НА ВІДМІТЦІ +3.300 М 1:100



- Умовні позначення
- Існуючі стіни та перегородки з керамічної цегли
  - Проектні перегородки з газобетонних блоків
  - Попереджувальна тактильна розмітка 300х300мм
  - Направляюча тактильна розмітка 300х300мм
  - Відбійник-паручень для стін 140мм
  - Жовта протикована самоклеюча стрічка для маркування сходів -50мм
1. За умовну відмітку 0,000 прийнята відмітка чистої підлоги поверху.

Експлікація приміщень

Номер по плану	Найменування	Площа, (м. кв.)
1	Кабінет для проведення фізичної терапії	36.40
2	Коридор	4.25
3	Комара	4.15
4	Коридор	10.00
5	Сходи-клітка	15.75
6	Кухня	24.80
7	Кабінет для проведення ерготерапії	25.70
8	Кабінет для надання терапії мови та мовлення та організації загальної середньої освіти особам до 18 років	13.95
9	Кабінет чергової медсестри	10.00
10	Маніпуляційний кабінет	15.70
11	Санвузол	3.65
12	Санвузол	3.50
13	Приміщення для придбального інвентаря	3.55
14	Приміщення для надання набичкам користування кріслом колісним	14.20
15	Кабінет для надання психологічної допомоги	10.90
16	Санітарна кімната	11.75
17	Переб'язувальний кабінет	13.50
18	Санвузол	3.55
19	Кімната чистої ділизи	4.40
20	Сходи-клітка	16.90
21	Коридор	175.20
22	Палата	29.30
23	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50

24	Гардеробна	100
25	Гардеробна	100
26	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
27	Палата	30.15
28	Палата	29.65
29	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
30	Гардеробна	100
31	Гардеробна	100
32	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
33	Палата	30.15
34	Палата	29.60
35	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
36	Гардеробна	100
37	Гардеробна	100
38	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
39	Палата	30.15
40	Палата	29.00
41	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
42	Гардеробна	100
43	Коридор	3.30
44	Гардеробна	100
45	Гардеробна	100
46	Гардеробна	100
47	Гардеробна	100
48	Гардеробна	100
49	Гардеробна	100
50	Гардеробна	100
51	Комара	135
Загальна площа		685.95

14-23-ТХ					
Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНП «ЗБ/І» Золотоніської міської ради в м. Золотоноша, по вул. Баха 32 Б					
змін.	кільк.	аркуш	№ док.	підпис	дата
ГП	Романов				
Н. Контроль	Вирбікшица				
Перевіри	Вирбікшица				
Розробив	Романов				
План розміщення обладнання другого поверху на відмітці +3.300 М 1:100					ФОРМ Вирбікшица В. А.
Формат 1:150X340мм.					





Погоджено:		
Замість інв. Н		
Підпис і дата		
Інв. Н ориг.		

ЕСПЛІКАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ ДРУГОГО ПОВЕРХУ

Поз.	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документу	Завод-виготовлювач	Од. Вимірювання	Кількість	Маса од. кг	Примітки
	Спеціальне технологічне обладнання						
1	Велотренажер	Торгова мережа	Україна	шт	1		
2	Бігова доріжка (ВхШхГ) 129х68х159см Живлення: 220В	Торгова мережа	Україна	шт	1		
3	Бруси реабілітаційні (ВхШхГ) 75х100х250см	Торгова мережа	Україна	шт	1		
4	Стелаж на 5 полиць Навантаження на ярус зберігання – 200кг; Максимальна кількість ярусів – 5шт; Максимальне навантаження на полицю – 200кг; Навантаження на секцію – 1000кг; Габаритні розміри (ШхДхВ) 450х900х1800;						
		Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	1		
5	Ванна мийна двоохсекційна (ВхШхГ) 850х600х1000мм	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	3		
6	Плита електрична ПЕ–4Ш Внутрішні розміри шафи для смаження, мм 540х570х290 Габаритні розміри (ДхГхВ), мм 945х700х850 Кількість конфорок, шт 4 Потужність, кВт. 15,8 +5–10% Напруга, 380						
		Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	1		
7	Стіл з нержавіючої сталі (ВхШхГ) 850х500х800мм	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	3		
8	Стелаж для сушки посуду (ВхШхГ) 1550х1000х290мм	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	2		
9	Холодильний шкаф Напруга електромережі: 220–240/50 V/Hz Споживання електроенергії: 0,378 кВт/24 год (ВхШхГ) 1630х650х600мм	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	1		
10	Тумби кухонні (ВхШхД) 800х600х1100мм	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	2		
11	Шведська стінка (ВхШхД) 2750х1050х1630мм	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	1		
12	Комп'ютер N=0,15кВт 220В	Торгова мережа	Україна	шт	6		
13	Стіл офісний (ВхШхГ) 800х700х1400мм;	Торгова мережа	Україна	шт	6		
14	Стільці (ВхШхГ) 400х470х800мм;	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	10		
15	Комплект медлів на кухню з тумбами та навісними шкафчиками (ВхШхГ) 2000х1000х600мм;	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	2		
16	Варильна поверхня електрична (ВхШхГ)3х590х510мм; Частота струму – 50Гц, 220В	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	1		
17	Холодильник (ВхШхГ)186х60х66мм; Споживання електроенергії260 кВт/рік 220В	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	1		
18	Стілець офісний (ВхШхГ) 550х550х500мм;	Торгова мережа	Україна	шт	3		
19	Стіл офісний (ВхШхГ) 800х700х1600мм;	Торгова мережа	Україна	шт	1		

						14–23–ТХ			
						Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху будівлі дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНП «ЗБ/Л» Золотоніської міської ради в м. Золотоноша, по вул. Баха 32 Б			
змін.	кільк.	аркуш	№ док.	підпис	дата				
						Есплікація обладнання другого поверху	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП		Романов					РП	5	3
Н. Контроль		Вирькишка					ФОП Вирькишка В. А.		
Перевіри		Вирькишка							
Розроб		Романов							

20	Тумба для документів (ВхШхГ) 1500х900х500	Торгова мережа	Україна	шт.	3		
21	Раковина габарити раковини (ВхШхГ) 16х44,5х35 см	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	11		
22	Кушетка медична процедурна (ШхДхВ)830х1920х580мм;	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	2		
23	Стілець медичний;	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	4		
24	Стіл медичний (ШхДхВ)600х1200х750мм;	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	2		
25	Стіл маніпуляційний (ШхДхВ) 430х720х800мм;	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	1		
26	Тумба медична медична (ШхДхВ)500х1200х850мм;	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	1		
27	Шафа медична (ШхДхВ)900х400х1610мм;	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	1		
28	Холодильник (ШхДхВ)480х500х820мм; Річні витрати електроенергії – 113 кВт/рік;	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	1		
29	Чітаз Габарити (ВхШхГ) 640х354х780мм	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	10		
30	Дзеркало настінне	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	10		
31	Паперотримач	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	3		
32	Відро для сміття	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	3		
33	Відро для сміття з педаллю	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	2		
34	Крісло (ВхШхГ) 800х900х900мм	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	2		
35	Душовий піддон (ШхГ) 900х900мм	Індивідуальне виготовлення	Україна	шт.	1		
36	Карниз з штораю 900х900мм з нержавіючої сталі для квадратного піддона	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	1		
37	Стелаж на 5 полиць Навантаження на ярус зберігання – 200кг; Максимальна кількість ярусів – 5шт; Максимальне навантаження на полицю – 200кг; Навантаження на секцію – 1000кг; Габаритні розміри (ШхДхВ) 450х900х1800;						
		Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	4		
38	Раковина для МНГ габарити раковини (ВхШхГ) 16х66х57см	Роса	Україна	шт.	7		
39	Поручень горизонтальний настінний для інвалідів 2000мм Ø 32мм	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	7		
40	Поручень для інвалідів “стіна-підлога” Діаметр Ø 32мм Розмір (ВхШхГ) 800х710х530мм Товщина сталі: 15 мм	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	7		
41	Поручень горизонтальний настінний для інвалідів 1000мм Ø 32мм	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	7		
42	Поручень горизонтальний настінний для інвалідів 1300мм Ø 32мм	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	7		
43	Поручень для інвалідів напольний відкидний Діаметр виробу Ø 32 мм; Товщина сталі 15 мм; Розмір виробу 700х1 000 мм;	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	7		
44	Поручень прямий діаметр Ø 32 мм Розмір виробу: 600мм, товщина сталі: 15 мм						
	Кріплення: нержавіючі поліровані фланці у стіну 2 шт Висота установки: 700-800мм	Індивідуальне замовлення	Україна	шт.	7		

Погоджено:		
Інв. N ориг.	Підпис і дата	Замість інв. N

